

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
Краснодара
от 29.01.2026 № 8 п. 13

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
Краснодара
от 18.12.2025 № 6 п. 12

**ПРОГРАММА
комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Краснодар**

Краснодар, 2025 г.

Перечень сокращений

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
ВЗУ – водозаборное устройство;
ВНС – водяная насосная станция;
ВОС – водоочистное сооружение;
ДКС – дожимная компрессорная станция;
Ду – диаметр условный;
ГВС – горячее водоснабжение;
ГГРП – головной газорегуляторный пункт;
ГРП – газорегуляторный пункт;
ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный;
ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной;
ГРС – газораспределительная станция;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
КНС – канализационно-насосная станция;
КОС – канализационно-очистное сооружение;
КСК – микрорайон Камвольно-суконный Комбинат;
НС – насосная станция;
ПНС – подкачивающая насосная станция;
ПС – подстанция;
ПКР – программа комплексного развития;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ТКО – твёрдые коммунальные отходы;
ТП – трансформаторная подстанция;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТЭС – тепловая электростанция;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
ХБК – микрорайон Хлопчатобумажный Комбинат.

Содержание

1. Раздел I Паспорт программы комплексного развития	20
2. Раздел II Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.....	23
2.1. Подраздел II.I. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения ...	23
2.1.1. Институциональная структура	23
2.1.2. Характеристика системы	30
2.1.3. Балансы мощности и ресурса	39
2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	39
2.1.5. Зоны действия источников системы теплоснабжения.....	39
2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	44
2.1.7. Надёжность работы системы теплоснабжения.....	44
2.1.8. Качество поставляемого ресурса	46
2.1.9. Воздействие на окружающую среду.....	48
2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	49
2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.....	52
2.1.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	52
2.1.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий	52
2.2. Подраздел II.II. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	53
2.2.1. Институциональная структура	53
2.2.2. Характеристика системы	60
2.2.3. Балансы мощности и ресурса	110
2.2.4. Зоны действия источников системы водоснабжения	110
2.2.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта	110
2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	110
2.2.7. Надёжность работы системы водоснабжения	114
2.2.8. Качество поставляемого ресурса	116
2.2.9. Воздействие на окружающую среду.....	116
2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	116

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения	119
2.2.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	119
2.2.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий	119
2.3. Подраздел II.III. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения ..	120
2.3.1. Институциональная структура	120
2.3.2. Характеристика системы	121
2.3.3. Балансы мощности и ресурса	152
2.3.4. Зоны действия источников системы водоотведения	152
2.3.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта	152
2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	152
2.3.7. Надёжность работы системы водоотведения	158
2.3.8. Качество поставляемого ресурса	158
2.3.9. Воздействие на окружающую среду.....	158
2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	159
2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения	161
2.3.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	162
2.3.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий	162
2.4. Подраздел II.IV. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	163
2.4.1. Институциональная структура	163
2.4.2. Характеристика системы	166
2.4.3. Балансы мощности и ресурса	220
2.4.4. Зоны действия источников системы электроснабжения	220
2.4.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта	220
2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	226
2.4.7. Надёжность работы системы электроснабжения	238
2.4.8. Качество поставляемого ресурса	243
2.4.9. Воздействие на окружающую среду.....	244
2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	245

2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения	245
2.4.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	245
2.4.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий	245
2.5. Подраздел II.V. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения ...	246
2.5.1. Институциональная структура	246
2.5.2. Характеристика системы	247
2.5.3. Балансы мощности и ресурса	253
2.5.4. Зоны действия источников системы газоснабжения	255
2.5.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта	255
2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	255
2.5.7. Надёжность работы системы газоснабжения	255
2.5.8. Качество поставляемого ресурса	256
2.5.9. Воздействие на окружающую среду.....	256
2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	256
2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения	259
2.5.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	259
2.5.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий	259
2.6. Подраздел II.VI. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО	260
2.6.1. Институциональная структура	260
2.6.2. Характеристика системы	263
2.6.3. Балансы мощности и ресурса	264
2.6.4. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	264
2.6.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта	268
2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом.....	268
2.6.7. Надёжность работы системы сбора и утилизации ТКО	269
2.6.8. Качество поставляемого ресурса	269
2.6.9. Воздействие на окружающую среду.....	269
2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	270

2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации ТКО	270
2.6.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения.....	270
2.6.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий.....	270
3. Раздел III План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	271
3.1. Подраздел III.I. Плана развития муниципального образования и план прогнозируемой застройки	271
3.1.1. Динамика численности населения	271
3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определённых зданий, зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий	276
3.1.3. Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики с их обоснованием	349
3.2. Подраздел III.II. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	352
3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения....	352
3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения.....	357
3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения.....	357
3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения.....	357
3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения	363
3.2.6. Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов	369
3.2.7. Сведения о перспективном спросе на коммунальные ресурсы промышленных потребителей.....	371
3.2.8. Ресурсоснабжение пос. 1-е отделение учхоза «Кубань»	376
3.3. Подраздел III.III. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры.....	380
4. Раздел IV Перечень мероприятий и целевых показателей.....	383
4.1. Подраздел IV.I. Перечень мероприятий (программа инвестиционных проектов)	384
4.1.1. Программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения	384
4.1.2. Программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения	445
4.1.3. Программы инвестиционных проектов в системе водоотведения	459
4.1.4. Программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения.....	469
4.1.5. Программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения	503
4.1.6. Программы инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО.....	512

4.1.7. Программы инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры.....	517
4.1.8. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях	633
4.1.9. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	633
4.1.10. Взаимосвязанность проектов	633
4.1.11. Ожидаемые эффекты и сроки окупаемости мероприятий	634
4.2. Подраздел IV.П. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	638
4.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения	638
4.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения.....	642
4.2.3. Целевые показатели системы водоотведения.....	642
4.2.4. Целевые показатели системы электроснабжения.....	646
4.2.5. Целевые показатели системы газоснабжения.....	648
4.2.6. Целевые показатели объектов, используемых для утилизации твёрдых коммунальных отходов	651
5. Раздел V Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных программой	653
5.1. Подраздел V.І. Источники и объёмы инвестиций по проектам.....	653
5.2. Подраздел V.ІІ. Краткое описание форм организации проектов.....	659
5.3. Подраздел V.ІІІ. Динамика уровней тарифов, платы за подключение (присоединение) и резервирование, необходимая для реализации ПКР	662
5.3.1. Тарифы в области теплоснабжения	662
5.3.2. Тарифы в области водоснабжения.....	669
5.3.3. Тарифы в области водоотведения.....	672
5.3.4. Тарифы в области электроснабжения.....	674
5.3.5. Тарифы в области газоснабжения.....	676
5.3.6. Тарифы в области обращения с ТКО.....	679
5.3.7. Прогноз платы за подключение (технологическое присоединение).....	681
5.3.8. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	683
5.4. Подраздел VI.ІV. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии	683

5.4.1. Плата населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг.....	683
5.4.2. Дополнительные расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению	685
5.4.3. Доступность коммунальных услуг для населения	687

Перечень таблиц

Табл. 2.1. Перечень и расположение источников теплоснабжения	30
Табл. 2.2. Структура тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	38
Табл. 2.3. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии города Краснодара ...	40
Табл. 2.4. Существующие и перспективные резервы/дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения города Краснодара, Гкал/ч.....	44
Табл. 2.5. Показатели эффективности производства и транспортировки тепловой энергии города Краснодара.....	47
Табл. 2.6. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию ТСО города Краснодара	50
Табл. 2.7. Сведения о фактических объёмах поставки воды через централизованные системы водоснабжения на территории города Краснодара в 2024 г., тыс. м ³	54
Табл. 2.8. Перечень водозаборов и насосных станций, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал».....	61
Табл. 2.9. Утверждённые запасы подземных вод водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал».....	62
Табл. 2.10. Количество артезианских скважин водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»	62
Табл. 2.11. Характеристики артезианских скважин водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал».....	63
Табл. 2.12. Фактический подъем воды и отклонение от установленных лимитов по групповым водозаборам, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»	63
Табл. 2.13. Показатели качества, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»	64
Табл. 2.14. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»	65
Табл. 2.15. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Краснодар Водоканал».....	67
Табл. 2.16. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых АО «Международный аэропорт «Краснодар».....	91
Табл. 2.17. Перечень насосных станций и РЧВ АО «Международный аэропорт «Краснодар»	91
Табл. 2.18. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых АО «Объединение»	92
Табл. 2.19. Перечень насосных станций и РЧВ ООО АО «Объединение».....	92

Табл. 2.20. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ИП Толстых А.С.	92
Табл. 2.21. Перечень насосных станций и РЧВ ИП Толстых А.С.	93
Табл. 2.22. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых МУП ВКХ «Водоканал»	93
Табл. 2.23. Перечень насосных станций и РЧВ МУП ВКХ «Водоканал»	95
Табл. 2.24. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Водоканал Сервис»	95
Табл. 2.25. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Водоканал Юг».	96
Табл. 2.26. Сведения о скважинах и водоносных горизонтах (комплексах) ООО «Водоканал Сервис»	97
Табл. 2.27. Перечень используемого в технологическом процессе добычи и подготовки воды оборудования ООО «Водоканал Юг».....	98
Табл. 2.28. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «ВСВ-Водоканал»	99
Табл. 2.29. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «ВСВ-Водоканал»	99
Табл. 2.30. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «ВСВ-Водоканал».....	100
Табл. 2.31. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Калининский водоканал».....	100
Табл. 2.32. Сведения об основном оборудовании водозаборов (скважин), эксплуатируемых ООО «Калининский водоканал»	100
Табл. 2.33. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Калининский водоканал».....	101
Табл. 2.34. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «КВС».....	101
Табл. 2.35. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «КВС»	101
Табл. 2.36. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Крамис-К»	101
Табл. 2.37. Перечень об оборудовании насосных станций ООО «Крамис-К».....	102
Табл. 2.38. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «КЭСК»	102
Табл. 2.39. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «КЭСК».....	105
Табл. 2.40. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Объединённый водоканал»	105
Табл. 2.41. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Объединённый водоканал».....	106
Табл. 2.42. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»	106

Табл. 2.43. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар».....	107
Табл. 2.44. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»	107
Табл. 2.45. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Универсал-Плюс-Сервис».....	108
Табл. 2.46. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	108
Табл. 2.47. Сведения о водозаборах, эксплуатируемых ООО «Юниткомм»	108
Табл. 2.48. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Юниткомм».....	108
Табл. 2.49. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Юниткомм»	108
Табл. 2.50. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Юниткомм»	109
Табл. 2.51. Балансы водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал»	111
Табл. 2.52. Балансы водоснабжения прочих водоснабжающих организаций города Краснодара	111
Табл. 2.53. Резервы и дефициты системы водоснабжения города Краснодара	113
Табл. 2.54. Показатели надёжности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»	115
Табл. 2.55. Динамика утверждённых тарифов на водоснабжение организаций города Краснодара, руб./м ³	118
Табл. 2.56. Перечень основных коллекторов МО г. Краснодар.....	120
Табл. 2.57. Сведения о канализационных насосных станциях ООО «Краснодар Водоканал»	125
Табл. 2.58. Сведения о канализационных насосных станциях ООО «Объединённый водоканал».....	143
Табл. 2.59. Сведения о канализационных насосных станциях прочих организаций.....	145
Табл. 2.60. Балансы водоотведения ООО «Краснодар Водоканал»	153
Табл. 2.61. Балансы водоотведения прочих организаций	153
Табл. 2.62. Балансы водоотведения города Краснодара.....	157
Табл. 2.63. Динамика утверждённых тарифов на водоотведение организаций города Краснодара, руб./м ³	160
Табл. 2.64. Сведения о генераторах Краснодарской ТЭЦ.....	167
Табл. 2.65. Сведения о силовых трансформаторах Краснодарской ТЭЦ	167
Табл. 2.66. Сведения о высоковольтных выключателях Краснодарской ТЭЦ	167

Табл. 2.67. Сведения о ТН и ТТ Краснодарской ТЭЦ	167
Табл. 2.68. Сведения о турбинах Краснодарской ТЭЦ (на 2024 г.).....	168
Табл. 2.69. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	169
Табл. 2.70. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов филиала АО «Россети Кубань» КЭС.....	170
Табл. 2.71. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах филиала АО «Россети Кубань» КЭС (в соответствии с информацией, предоставленной организацией).....	171
Табл. 2.72. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов АО «Международный аэропорт «Краснодар»	175
Табл. 2.73. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах АО «Международный аэропорт «Краснодар» (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)...	176
Табл. 2.74. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах ООО «Краснодарэнерго» (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)	177
Табл. 2.75. Сведения о силовых трансформаторах ООО «КЭСК» (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)	184
Табл. 2.76. Сведения о силовых трансформаторах ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ».....	188
Табл. 2.77. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «КЕДР»	205
Табл. 2.78. Сведения о силовых трансформаторах ООО «КЕДР».....	206
Табл. 2.79. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах ООО «ЭНСИ».....	210
Табл. 2.80. Существующий баланс системы электроснабжения филиала АО «Россети Кубань» КЭС, тыс. кВт·ч	222
Табл. 2.81. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения АО «Международный аэропорт «Краснодар», тыс. кВт·ч	222
Табл. 2.82. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения ООО «КЕДР», тыс. кВт·ч	224
Табл. 2.83. Данные по выработке и отпуску с шин электроэнергии на Краснодарской ТЭЦ ООО «Лукойл-Кубаньэнерго».....	224
Табл. 2.84. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения города Краснодара (базовый сценарий).....	225
Табл. 2.85. Фактический баланс электрической мощности по максимальным нагрузкам силовых трансформаторов по подстанциям Краснодарских ЭС АО «Россети Кубань» и по КТЭЦ по результатам замеров режимных дней 2024 года	227

Табл. 2.86. Индексы готовности субъектов электроэнергетики МО г. Краснодар по состоянию на 25 марта 2025 года.....	238
Табл. 2.87. Сведения об аварийности в сетях электроснабжающих организаций	243
Табл. 2.88. Средний тариф на услуги по электроснабжению в городе Краснодаре	245
Табл. 2.89. Характеристики ГРС города Краснодара	249
Табл. 2.90. Балансы мощности ГРС города Краснодара	254
Табл. 2.91. Сведения об отказах оборудования системы газоснабжения города Краснодара, приведших к прекращению газоснабжения потребителей.....	256
Табл. 2.92. Средний тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре (тариф Межрегионгаз)	257
Табл. 2.93. Информация о тарифах АО «Краснодаргоргаз» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС	257
Табл. 2.94. Информация о тарифах ООО «Газ-Инжиниринг» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС	258
Табл. 2.95. Сведения об организациях, осуществляющих транспортировку ТКО	260
Табл. 2.96. Сведения об организациях, обеспечивающие сбор вторичного сырья.....	261
Табл. 2.97. Баланс образования и утилизации коммунальных отходов в городе Краснодаре	266
Табл. 2.98. Динамика утверждённых тарифов АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС).....	270
Табл. 3.1. Динамика численности населения МО г. Краснодар (на 01.01), тыс. чел.	273
Табл. 3.2. Динамика численности населения МО г. Краснодар (среднегодовая), тыс. чел. ..	273
Табл. 3.3. Численность населения МО г. Краснодар по внутригородским округам (на 01.01), тыс. чел.	273
Табл. 3.4. Сведения о численности населения МО г. Краснодар в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, тыс. чел.	273
Табл. 3.5. Существующие и прогнозные значения среднегодовой численности населения МО г. Краснодар, чел.....	275
Табл. 3.6. Показатели объёмов жилищного строительства по утверждённым ППТ и КРТ...	277
Табл. 3.7. Показатели объёмов жилищного строительства по выданным разрешениям на строительство (без учёта выданных разрешений на строительство в границах документации по проектам планировки территории)	281
Табл. 3.8. Динамика жилищного фонда по типам застройки по внутригородским и сельским округам, а также в разрезе населённых пунктов, тыс. м ²	283
Табл. 3.9. Перечень кластеров социально-значимых объектов	286

Табл. 3.10. Перечень перспективных объектов социальной инфраструктуры МО г. Краснодар	293
Табл. 3.11. Направления развития в сфере промышленности города Краснодара	350
Табл. 3.12. Интегральные показатели в промышленности города Краснодара	351
Табл. 3.13. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Краснодара с разделением по ТСО	353
Табл. 3.14. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Краснодара с разделением по типам потребителей	355
Табл. 3.15. Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения города Краснодара, тыс. м ³ /год	358
Табл. 3.16. Перспективные показатели спроса в системе водоотведения города Краснодара	358
Табл. 3.17. Перспективные показатели спроса на электрическую мощность и энергию промышленных потребителей города Краснодара	359
Табл. 3.18. Перспективные показатели спроса на электрическую мощность и энергию объектов капитального строительства города Краснодара	360
Табл. 3.19. Баланс образования и утилизации коммунальных отходов в городе Краснодаре	370
Табл. 3.20. Сводный перечень промышленных потребителей, планирующих увеличение потребления коммунальных ресурсов	372
Табл. 4.1. Техничко-экономические показатели развития системы теплоснабжения города Краснодара	387
Табл. 4.2. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Краснодара до 2044 года	387
Табл. 4.3. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Краснодар Водоканал»	447
Табл. 4.4. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Водоканал Сервис»	452
Табл. 4.5. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Водоканал Юг»	453
Табл. 4.6. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Калининский водоканал»	454
Табл. 4.7. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»	455

Табл. 4.8. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Объединённый водоканал».....	458
Табл. 4.9. Перечень мероприятий в развитие системы водоотведения города Краснодара в части ООО «Краснодар Водоканал».....	462
Табл. 4.10. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ИП Газаралиева Г.П.	466
Табл. 4.11. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ООО «КЭСК»	466
Табл. 4.12. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ООО «Объединённый водоканал».....	468
Табл. 4.13. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, вошедших в инвестиционные программы электроснабжающих организаций	470
Табл. 4.14. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным программам электроснабжающих организаций	492
Табл. 4.15. Программа повышения надёжности электросетевого комплекса Краснодарского края АО «Россети Кубань»	498
Табл. 4.16. Мероприятия в системе электроснабжения, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Краснодар.....	501
Табл. 4.17. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края)	504
Табл. 4.18. Планы по догазификации садовых товариществ и населённых пунктов города Краснодара (Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края) за счёт средств федерального бюджета	505
Табл. 4.19. Источники инвестиций в систему газораспределения города Краснодара, тыс. руб. без НДС	510
Табл. 4.20. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов АО «Мусороуборочная компания» по строительству и модернизации объектов системы обращения с ТКО города Краснодара до 2044 года.....	514
Табл. 4.21. Перечень инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры МО г. Краснодар	518

Табл. 4.22. Достигаемые эффекты повышения качества, доступности и надёжности ресурсоснабжения	636
Табл. 4.23. Целевые показатели развития системы теплоснабжения города Краснодара	640
Табл. 4.24. Целевые показатели развития системы водоснабжения города Краснодара	643
Табл. 4.25. Целевые показатели развития системы водоотведения города Краснодара	644
Табл. 4.26. Целевые показатели развития системы электроснабжения города Краснодара..	647
Табл. 4.27. Целевые показатели развития системы газоснабжения города Краснодара	649
Табл. 4.28. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации ТКО города Краснодара	652
Табл. 5.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов города Краснодара, тыс. руб. с НДС	656
Табл. 5.2. Тарифные последствия в системе теплоснабжения города Краснодара при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	667
Табл. 5.3. Динамика утверждённых тарифов на водоснабжение организаций города Краснодара, руб./м ³	670
Табл. 5.4. Перспективные тарифы на водоснабжение	670
Табл. 5.5. Прогноз роста тарифов на водоотведение, руб./м ³	673
Табл. 5.6. Средний тариф на услуги по электроснабжению в городе Краснодаре	675
Табл. 5.7. Средний тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре	677
Табл. 5.8. Информация о тарифах АО «Краснодаргоргаз» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС	677
Табл. 5.9. Информация о тарифах ООО «Газ-Инжиниринг» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС	678
Табл. 5.10. Прогнозный тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре	678
Табл. 5.11. Динамика утверждённых тарифов АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС)	679
Табл. 5.12. Прогнозные тарифы АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС)	680
Табл. 5.13. Прогноз размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным коммунальным сетям	682
Табл. 5.14. Прогноз расхода населения на пользование коммунальными услугами в городе Краснодаре	684

Табл. 5.15. Прогноз расходов бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	686
Табл. 5.16. Прогноз затрат населения на пользование коммунальными услугами в городе Краснодаре	688

Перечень рисунков

Рис. 2.1. Структура договорных отношений между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и конечными потребителями на территории муниципального образования город Краснодар	29
Рис. 2.2. Зоны действия централизованной системы теплоснабжения города Краснодара.....	42
Рис. 2.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения города Краснодара	43
Рис. 2.4. Сравнение ВБР потребителей к 2044 г.....	45
Рис. 2.5. Сравнение коэффициентов готовности потребителей к 2044 г.....	46
Рис. 2.6 Доля водоснабжающих организаций города в общем производстве (добыче) питьевой воды	59
Рис. 2.7. Анализ срока службы силовых трансформаторов филиала АО «Россети Кубань» КЭС	170
Рис. 2.8. Анализ срока службы силовых трансформаторов АО «Международный аэропорт «Краснодар»	175
Рис. 2.9. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «Краснодарэнерго»	177
Рис. 2.10. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЭСК»	183
Рис. 2.11. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»	187
Рис. 2.12. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЕДР».....	205
Рис. 2.13. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «ЭНСИ».....	209
Рис. 2.14. Схема газораспределительной сети города Краснодара высокого (фиолетовые и красные) и среднего (зеленые) давления	248
Рис. 3.1 Места размещения кластеров социально-значимых объектов города Краснодара ..	293
Рис. 3.2. Общий прогноз годового потребления газа до 2044 года по первому и второму сценариям	363
Рис. 3.3. Общий прогноз максимального часового потребления газа до 2044 года по первому и второму сценариям.....	364
Рис. 3.4. Общий прогноз максимального часового потребления газа по первому сценарию до 2044 г.....	365
Рис. 3.5. Общий прогноз максимального часового потребления газа по второму сценарию до 2044 г.....	365
Рис. 3.6. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-2 до 2044 г. ...	366
Рис. 3.7. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-4а до 2044 г... ..	367
Рис. 3.8. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-6 до 2044 г. ...	368

Рис. 3.9. Схема системы газоснабжения 1-го отделения Учхоз «Кубань»	379
Рис. 3.10. Предварительная схема расположения ТЭЦ и магистральных тепломагистралей в Восточном районе города	381
Рис. 3.11. Предварительная схема расположения ТЭЦ и магистральных тепломагистралей в Западном районе города	381
Рис. 4.1. Реконструкция (строительство 2-ой очереди) главного канализационного коллектора №20	461
Рис. 5.1. Структура затрат в системы коммунальной инфраструктуры.....	655
Рис. 5.2. Потребности инвестиций в реализацию Программы по годам с разбивкой по системам ресурсоснабжения	658
Рис. 5.3. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ЛУКОЙЛ -Кубаньэнерго».....	663
Рис. 5.4. Прогноз роста среднего тарифа АО «Краснодартеплосеть»	663
Рис. 5.5. Прогноз роста среднего тарифа ООО «КТЭ»	664
Рис. 5.6. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ЮТЭП».....	664
Рис. 5.7. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ОТК».....	665
Рис. 5.8. Прогноз роста среднего тарифа ООО «КТИ».....	665
Рис. 5.9. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ТТК»	666
Рис. 5.10. Структура затрат населения в оплату коммунальных ресурсов.....	687
Рис. 5.11. Объём затрат населения в оплату коммунальных ресурсов, млн руб.....	689

Раздел I

Паспорт программы комплексного развития

Параметр	Пояснение
Ответственный исполнитель программы	Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар
Соисполнители программы	Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Цель программы	Обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надёжности Сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей Определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Задачи программы	Диагностика систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; Определение перспектив развития муниципального образования; Определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; Определение источников финансирования инвестиционных проектов; Формирование предложений по способам реализации инвестиционных проектов; Прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; Обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; Обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; Подбор инвестиционных проектов для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие перспективным объёмам потребления; Повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; Обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей; Оценка воздействия предприятий, оказывающих услуги населению по поставке услуг централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, и утилизацию твёрдых коммунальных отходов на окружающую среду, с целью разработки мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, в соответствии с действующим законодательством

Параметр	Пояснение
Целевые показатели программы:	1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки городского округа: увеличение жилищного фонда с 40,27 млн. м² до 78,0 млн. м² увеличение обеспеченности населения жильём с 31,2 м²/чел до 37,7 м²/чел. 2. Надёжность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов: увеличение доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта с 86,26% до 92,4 %; снижение удельной повреждаемости в тепловых сетях с 0,000042 ед./км сетей до 0,000040 ед./км сетей; снижение уровня потерь в тепловых сетях с 10,09% до 7,94%; снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с 159,14 кг у.т./Гкал; снижение уровня потерь с 24,9% до 24,2%; снижение удельных потерь на единицу длины сетей с 15,4 тыс. м³/км в год до 7,4 м³/км в год; снижение общего износа сетей в системе водоотведения с 67,93 % до 23,33 %; снижение уровня удельной аварийности в электрических сетях с 0,12 ед./км до 0,112 ед./км; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях с 5,88 % до 5,79 %; увеличение обеспеченности приборами учёта в системе газоснабжения с 81% до 88,2%; увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе сбора и утилизации ТКО до 100%; 3. Качество коммунальных ресурсов: увеличение количества газифицированных СТН и ДНТ с 67 до 201 шт.; увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе теплоснабжения с 77,5 % до 82,07 %; увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с 77,81 % до 86,15 %; увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе газоснабжения с 83,8 % до 90,5 %; увеличение количества газифицированных населённых пунктов на 10 шт.; бесперебойное круглосуточное ресурсоснабжение потребителей в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Параметр	Пояснение
Сроки и этапы реализации программы	Программа разрабатывается на расчётный срок реализации Генерального плана – до 2044 года (включительно), на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. Сроки реализации программы: 1 этап – 2025-2029 года 2 этап – 2030-2044 года.
Объёмы требуемых капитальных вложений	Объёмы капитальных вложений составляют 195 498 640 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам реализации: 2025 г. – 35 762 979 тыс. руб.; 2026 г. – 24 700 263 тыс. руб.; 2027 г. – 15 577 733 тыс. руб.; 2028 г. – 14 815 026 тыс. руб.; 2029 г. – 20 615 800 тыс. руб.; 2030–2044 годы – 84 026 838 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации программы ожидается выполнение целей и задач программы путём достижения целевых показателей программы

Раздел II

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Подраздел II.1. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

2.1.1. Институциональная структура

Система теплоснабжения муниципального образования город Краснодар (далее – город Краснодар, МО г. Краснодар) делится на зону централизованного теплоснабжения, включающую основные источники тепловой энергии, и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В городе Краснодаре централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

Централизованная система теплоснабжения охватывает всю территорию города Краснодара за исключением зон с индивидуальным теплоснабжением в частном малоэтажном жилищном фонде и домах коттеджной застройки (Рис. 2.2).

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются в районах застройки частными жилыми домами и домами коттеджной застройки (Рис. 2.3). Теплоснабжение в этой зоне осуществляется от печей и котлов на твёрдом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.

Теплоснабжение города Краснодара обеспечивается от:

трех ТЭЦ суммарной установленной тепловой мощностью 887,9 Гкал/ч (Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в восточной части города, ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский» в центральной части города, ТЭС филиала «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М» на северо-западе города);

восьми котельных установленной мощностью более 50 Гкал/ч, включая КРЭС-2, № 17 (ул. В. Гассия, 6/2), №19 (ул. Генерала Трошева, 22), РОК-1, ООО «Афипский НПЗ», ПАО «Агрокомбинат Тепличный», ООО «ОТК» (Ростовское шоссе, 30/6), ООО «ТСС» (мкр. Любимово, 24);

более 200 котельных установленной мощностью менее 50 Гкал/ч.

Услуги в сфере регулируемой деятельности по теплоснабжению потребителей города оказывают 52 организации, из которых выработку тепловой энергии осуществляют 45 организаций, 7 организаций осуществляют транспортировку покупной тепловой энергии и поставку её потребителям. Крупнейшими ЕТО города Краснодара являются:

ООО «КТЭ» (ЕТО № 67, 68), обслуживающее 157 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 1113,6 Гкал/ч. Кроме того, ООО «КТЭ» осуществляет поставку тепловой энергии в зоне действия СТС № 1/1 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», в зоне действия СТС № 3/1 ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский», в зонах действия котельных филиала АО «АТЭК» в г. Краснодар, а также ряда других теплоснабжающих организаций;

АО «Краснодартеплосеть» (ЕТО № 1), обслуживающее 11 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 503,4 Гкал/ч, кроме того, АО «Краснодартеплосеть» осуществляет поставку тепловой энергии в зоне действия СТС № 1 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»;

ООО «ЮТЭП» (ЕТО № 36), обслуживающее 20 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 20,2 Гкал/ч. Котельные находятся в аренде у муниципалитета.

Остальные ЕТО осуществляют деятельность в пределах одной-двух локальных систем теплоснабжения.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения выстроены следующим образом:

договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие службы сбыта ЕТО, т.е. потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям;

ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объёмы тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО;

для реализации комплекса организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через тепловые сети и устройства, ЕТО заключает договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объёме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче с теплосетевыми компаниями, ведущими свою деятельность в границах зоны ЕТО. На основании договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя сетевые предприятия оказывают услуги ЕТО по передаче тепловой энергии и теплоносителя до конечного потребителя;

тариф на тепловую энергию для всех потребителей в зоне деятельности ЕТО устанавливается единый с дифференциацией по параметрам теплоносителя и точке подключения потребителя (потребитель на коллекторах источника, по-

требитель на тепловых сетях). Тарифы для конечных потребителей определяются как средневзвешенная стоимость производства и средневзвешенная стоимость транспортировки в зоне деятельности ЕТО, средневзвешенная стоимость теплоносителя.

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Основными ЕТО, согласно утверждённой схеме, являются:

АО «Краснодартеплосеть»;

ООО «КТЭ»;

ООО «ТехноГарант»;

ООО «ЮТЭП».

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» не входит в список ЕТО, так как не попадает под критерии единой теплоснабжающей организации. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» отпускает тепловую энергию по договорам энергоснабжения ООО «КТЭ», АО «Краснодартеплосеть», ООО «ТехноГарант» и ООО «КТС», а также незначительную часть коллекторным потребителям. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» осуществляет комбинированную выработку тепловой и электрической энергии на Краснодарской ТЭЦ, отпускает тепловую энергию ООО «КТЭ», АО «Краснодартеплосеть», ООО «ТехноГарант» и ООО «КТС», которые обеспечивают ее передачу и реализацию конечным потребителям по собственным тепловым сетям и сетям абонентов. В соответствии с действующими договорами разрешённая присоединённая тепловая нагрузка составляет: 622,36 Гкал/ч, в том числе:

для ООО «КТЭ» – 319,70 Гкал/ч;

для АО «Краснодартеплосеть» – 226,77 Гкал/ч;

для ООО «ТехноГарант» – 68,11 Гкал/ч;

для ООО «КТС» – 5,5 Гкал/ч.

Также ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» отпускает незначительную часть тепловой энергии по прямым договорам прочим потребителям (суммарная присоединённая тепловая нагрузка - 2,28 Гкал/ч). Тепловых сетей за территорией промплощадки Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» не имеет.

АО «Краснодартеплосеть» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

- договора на покупку тепловой энергии с ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и ООО «КТЭ»;

- договор на поставку тепловой энергии с ООО «КТЭ»;

- договор на передачу тепловой энергии с ООО «КТЭ» по тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть»;

- договор на передачу тепловой энергии с ООО «КРФС» по тепловым сетям ООО «КРФС».

АО «Краснодартеплосеть» осуществляет деятельность по производству, распределению и реализации тепловой энергии по участкам теплоснабжения в Краснодарском крае, в том числе на территории муниципального образования г. Краснодар. На балансе АО «Краснодартеплосеть» в МО г. Краснодар находится 11 источников тепловой энергии, 17 центральных тепловых пунктов, 4 подкачивающие насосные станции, магистральные и распределительные тепловые сети. Помимо тепловой энергии собственной выработки, АО «Краснодартеплосеть» осуществляет поставку тепловой энергии в зоне действия СТС №1 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

ООО «КТЭ» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

- договора на покупку тепловой энергии с ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», филиалом АО «АТЭК» в г. Краснодар, АО «Краснодартеплосеть», ОАО «МЖК «Краснодарский», ООО «Афипский НПЗ», ООО «ЮТЭП»;

- договор на поставку тепловой энергии с АО «Краснодартеплосеть»;

- договора на передачу тепловой энергии с ООО «ТТК», АО «Краснодартеплосеть».

ООО «КТЭ» осуществляет деятельность по производству, распределению и реализации тепловой энергии по участкам теплоснабжения в муниципальном образовании г. Краснодар. Во владении ООО «КТЭ» 157 источников тепловой энергии, 120 центральных тепловых пунктов, магистральные и распределительные тепловые сети. Помимо тепловой энергии собственной выработки, ООО «КТЭ» поставляет потребителям тепловую энергию от источников следующих организаций:

- ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (в зоне действия СТС № 1/1);

- ОАО «МЖК «Краснодарский» (в зоне действия СТС № 3/1);

- АО «Краснодартеплосеть»;

- Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар;

- ООО «Афипский НПЗ»;

- ООО «ЮТЭП».

Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на поставку тепловой энергии с ООО «КТЭ».

Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар осуществляет деятельность по производству тепловой энергии. Филиала АО «АТЭК» в г. Краснодар владеет 9 источниками тепловой энергии. Тепловая энергия от источников филиала АО «АТЭК» в г. Краснодар поставляется в тепловые сети ООО «КТЭ».

ООО «ЮТЭП» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на поставку тепловой энергии с ООО «КТЭ».

ООО «ЮТЭП» осуществляет деятельность по производству, распределению и реализации тепловой энергии по участкам теплоснабжения в муниципальном образовании г. Краснодар. На балансе ООО «ЮТЭП» находится 20 источников тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети.

ООО «ТехноГарант» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на покупку тепловой энергии с ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

ООО «ТехноГарант» осуществляет теплоснабжение потребителей по тепловым сетям от Краснодарской ТЭЦ ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» в зоне действия СТС №1/4. Все трубопроводы взаимосвязаны и являются единой сетью для теплоснабжения абонентов в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (ГМР, микрорайон «Почтовый № 4,5»).

ООО «КТС» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на покупку тепловой энергии с ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

ООО «КТС» осуществляет теплоснабжение потребителей по тепловым сетям от Краснодарской ТЭЦ ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» в зоне действия СТС №1/2. Все трубопроводы взаимосвязаны и являются единой сетью для теплоснабжения абонентов в микрорайонах КСК и ХБК.

ОАО «МЖК «Краснодарский» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на поставку тепловой энергии с ООО «КТЭ», ООО «ОС», АО «Тандер».

ОАО «МЖК «Краснодарский» осуществляет комбинированную выработку тепловой и электроэнергии на ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский», ранее поставлявший тепловую энергию конечным потребителям, с 01.01.2020 не имеет тарифа, утверждённого в РЭК Краснодарского края.

ООО «ОС» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на покупку тепловой энергии с ОАО «МЖК «Краснодарский».

АО «Тандер» имеет следующие договорные отношения с ТСО:

договор на покупку тепловой энергии с ОАО «МЖК «Краснодарский».

Филиал «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М» (далее – филиал «КВЭП» АО «РАМО-М») осуществляет комбинированную выработку тепловой и электроэнергии на собственной теплоэлектростанции (ТЭС). Передачу и распределение произведённой на ТЭС тепловой энергии филиал «КВЭП» АО «РАМО-М» осуществляет по собственным тепловым сетям в закрытой системе теплоснабжения.

Теплосетевые организации в городе Краснодаре, не имеющие собственных источников выработки тепловой энергии, осуществляющие передачу тепловой энергии:

ООО «Техногарант»;

ООО «КРФС»;

ООО «КТС»;

АО «Тандер»;


ООО «ОС»;

ООО «ТТК».

Остальные теплоснабжающие организации на территории города Краснодара имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

Структура договорных отношений между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и конечными потребителями представлена на Рис. 2.1.

Рис. 2.1. Структура договорных отношений между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и конечными потребителями на территории муниципального образования город Краснодар



2.1.2. Характеристика системы

В соответствии с актуальной схемой теплоснабжения источниками тепловой энергии на территории города Краснодара являются 260 котельных и 3 ТЭЦ.

Табл. 2.1. Перечень и расположение источников теплоснабжения

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
	ООО «КТЭ»	
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32	г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32
2.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Невкипелого, 25/1	г. Краснодар, ул. им. Невкипелого, 25/1
3.	Котельная, г. Краснодар, пр. им. Крупской, 2/2	г. Краснодар, пр. им. Крупской, 2/2
4.	Котельная, г. Краснодар, Аэропортовский проезд, 1/10 (ул. им. Гагарина, 9/1, п. Знаменский)	г. Краснодар, Аэропортовский проезд, 1/10 (ул. им. Гагарина, 9/1, п. Знаменский)
5.	Котельная, г. Краснодар, пос. Зональный, ул. Садовая, д. 2, лит. Е/ул. Новая, 49 строение № 1	г. Краснодар, пос. Зональный, ул. Садовая, д. 2, лит. Е/ул. Новая, 49 строение № 1
6.	Котельная, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167/1	г. Краснодар, ул. Сормовская, 167/1
7.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3
8.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 60/2, строение № 1	г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 60/2, строение № 1
9.	Котельная, г. Краснодар, пос. Подсоб. производ. хоз-во биофабрики (ул. Шипкинская, 5) (п. Пригородный)	г. Краснодар, пос. Подсоб. производ. хоз-во биофабрики (ул. Шипкинская, 5) (п. Пригородный)
10.	Котельная, г. Краснодар, ул. Заводская, 36	г. Краснодар, ул. Заводская, 36
11.	Котельная, г. Краснодар, ул. Наримановская/ул. им. Лукьяненко, 16/1	г. Краснодар, ул. Наримановская/ул. им. Лукьяненко, 16/1
12.	Котельная, г. Краснодар, п. Пригородный, ул. Сербская, 7	г. Краснодар, п. Пригородный, ул. Сербская, 7
13.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97	г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97
14.	Котельная, г. Краснодар, ул. Воронежская, 40/3	г. Краснодар, ул. Воронежская, 40/3
15.	Котельная, г. Краснодар, 5-ый Артельный пр., 23/1	г. Краснодар, 5-ый Артельный пр., 23/1
16.	Котельная, г. Краснодар, ул. Пионерская, 38/1	г. Краснодар, ул. Пионерская, 38/1
17.	Котельная, г. Краснодар, ул. Свободная, 53	г. Краснодар, ул. Свободная, 53
18.	Котельная, г. Краснодар, ул. Свободная, 76/2	г. Краснодар, ул. Свободная, 76/2
19.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Полины Осипенко, 141/2 (ул. Ставропольская, 214)	г. Краснодар, ул. им. Полины Осипенко, 141/2 (ул. Ставропольская, 214)
20.	Котельная, г. Краснодар, 1-й пр. им. Стасова, 4/1	г. Краснодар, 1-й пр. им. Стасова, 4/1
21.	Котельная, г. Краснодар, ул. Майкопская, 7/2	г. Краснодар, ул. Майкопская, 7/2
22.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 35/2	г. Краснодар, ул. им. Захарова, 35/2
23.	Котельная, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9/3	г. Краснодар, ул. Песчаная, 9/3
24.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Красина, 2	г. Краснодар, ул. им. Красина, 2
25.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 51	г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 51

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
26.	Котельная, г. Краснодар, ул. Речная, 1	г. Краснодар, ул. Речная, 1
27.	Котельная, г. Краснодар, ул. Речная, 11/2	г. Краснодар, ул. Речная, 11/2
28.	Котельная, г. Краснодар, ул. Химзаводская, 48/2	г. Краснодар, ул. Химзаводская, 48/2
29.	Котельная, г. Краснодар, ул. Южная, 11/1	г. Краснодар, ул. Южная, 11/1
30.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Бородина, 22/1	г. Краснодар, ул. им. Бородина, 22/1
31.	Котельная, г. Краснодар, ул. Новгородская, 15	г. Краснодар, ул. Новгородская, 15
32.	Котельная, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 202/2	г. Краснодар, ул. Новороссийская, 202/2
33.	Котельная, г. Краснодар, ул. Таманская, 174	г. Краснодар, ул. Таманская, 174
34.	Котельная, г. Краснодар, ул. Уральская, 96/1	г. Краснодар, ул. Уральская, 96/1
35.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 127/1	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 127/1
36.	Котельная, г. Краснодар, ул. Алтайская, 2/3	г. Краснодар, ул. Алтайская, 2/3
37.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 47/1	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 47/1
38.	Котельная, г. Краснодар, ул. Захарова, 1	г. Краснодар, ул. Захарова, 1
39.	Котельная, г. Краснодар, ул. Красная, 174/4	г. Краснодар, ул. Красная, 174/4
40.	Котельная, г. Краснодар, ул. Красная, 198/3	г. Краснодар, ул. Красная, 198/3
41.	Котельная, г. Краснодар, ул. Одесская, 40/1	г. Краснодар, ул. Одесская, 40/1
42.	Котельная, г. Краснодар, ул. Путевая, 5 (ул. Коммунаров, 266/2)	г. Краснодар, ул. Путевая, 5 (ул. Коммунаров, 266/2)
43.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 204/1	г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 204/1
44.	Котельная, г. Краснодар, ул. Бакинская, 5/2	г. Краснодар, ул. Бакинская, 5/2
45.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 283/1	г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 283/1
46.	Котельная, г. Краснодар, пр., 1-й Ведомственный, 9	г. Краснодар, пр., 1-й Ведомственный, 9
47.	Котельная, г. Краснодар, ул. Гаражная, 45	г. Краснодар, ул. Гаражная, 45
48.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 1/4	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 1/4
49.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 142/2	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 142/2
50.	Котельная, г. Краснодар, ул. Красная, 137/1	г. Краснодар, ул. Красная, 137/1
51.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 154	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 154
52.	Котельная, г. Краснодар, ул. Красная, 165	г. Краснодар, ул. Красная, 165
53.	Котельная, г. Краснодар, ул. Северная, 265/1	г. Краснодар, ул. Северная, 265/1
54.	Котельная, г. Краснодар, ул. Северная, 269	г. Краснодар, ул. Северная, 269
55.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ведомственная, 9	г. Краснодар, ул. Ведомственная, 9
56.	Котельная, г. Краснодар, ул. Гражданская, 4/3	г. Краснодар, ул. Гражданская, 4/3
57.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 14/1	г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 14/1
58.	Котельная, г. Краснодар, ул. Колхозная, 20/1	г. Краснодар, ул. Колхозная, 20/1
59.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 10/1	г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 10/1
60.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Рылеева, 362	г. Краснодар, ул. им. Рылеева, 362
61.	Котельная, г. Краснодар, ул. Гаражная, 77	г. Краснодар, ул. Гаражная, 77
62.	Котельная, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235	г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
63.	Котельная, г. Краснодар, ул. Гаражная, 77 (Гаражная, 69/1)	г. Краснодар, ул. Гаражная, 77 (Гаражная, 69/1)
64.	Котельная, г. Краснодар, ул. Колхозная, 5	г. Краснодар, ул. Колхозная, 5
65.	Котельная, г. Краснодар, п. Белозерный, Почтовое отделение № 83 (п. Белозерный, 5/5)	г. Краснодар, п. Белозерный, Почтовое отделение № 83 (п. Белозерный, 5/5)
66.	Котельная, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/14	г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/14
67.	Котельная, г. Краснодар, пр. Мирный, 6 (РОК)	г. Краснодар, пр. Мирный, 6
68.	Котельная, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Курганная, 150 (Курганная, 132/2)	г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Курганная, 150 (Курганная, 132/2)
69.	Котельная, г. Краснодар, ул. Славянская, 50/1	г. Краснодар, ул. Славянская, 50/1
70.	Котельная, г. Краснодар, ОС №2, ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение 82	г. Краснодар, ОС №2, ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение 82
71.	Котельная, г. Краснодар, ул. Славянская, 65/1	г. Краснодар, ул. Славянская, 65/1
72.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Толбухина, 85/3	г. Краснодар, ул. им. Толбухина, 85/3
73.	Котельная, г. Краснодар, ул. Славянская, 89	г. Краснодар, ул. Славянская, 89
74.	Котельная, г. Краснодар, ул. Темрюкская, 60/1	г. Краснодар, ул. Темрюкская, 60/1
75.	Котельная, г. Краснодар, ул. Темрюкская, 68/3	г. Краснодар, ул. Темрюкская, 68/3
76.	Котельная, г. Краснодар, ул. Промышленная, 21/6	г. Краснодар, ул. Промышленная, 21/6
77.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Янковского, 108 / ул. Длинная, 181	г. Краснодар, ул. им. Янковского, 108 / ул. Длинная, 181
78.	Котельная, г. Краснодар, ул. Промышленная, 38/1	г. Краснодар, ул. Промышленная, 38/1
79.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Буденного, 213/1	г. Краснодар, ул. им. Буденного, 213/1
80.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 398/1	г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 398/1
81.	Котельная, г. Краснодар, ул. Северная, 309	г. Краснодар, ул. Северная, 309
82.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339/3	г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339/3
83.	Котельная, г. Краснодар, ул. Кирова, 79	г. Краснодар, ул. Кирова, 79
84.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 70/1	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 70/1
85.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 75/1	г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 75/1
86.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 91	г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 91
87.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 64/1	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 64/1
88.	Котельная, г. Краснодар, ул. Базовская, 34/1	г. Краснодар, ул. Базовская, 34/1
89.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 48/2	г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 48/2
90.	Котельная, г. Краснодар, ул. Казачья, 18/1	г. Краснодар, ул. Казачья, 18/1
91.	Котельная, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 92	г. Краснодар, ул. Коммунаров, 92
92.	Котельная, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150	г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150
93.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Кутузова, 16/2	г. Краснодар, ул. им. Кутузова, 16/2
94.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Ленина, 90/1	г. Краснодар, ул. им. Ленина, 90/1

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
95.	Котельная, г. Краснодар, ул. Мира, 65	г. Краснодар, ул. Мира, 65
96.	Котельная, г. Краснодар, ул. Карасунская, 108/1	г. Краснодар, ул. Карасунская, 108/1
97.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Суворова, 151/1	г. Краснодар, ул. им. Суворова, 151/1
98.	Котельная, г. Краснодар, ул. Северная, 564/1	г. Краснодар, ул. Северная, 564/1
99.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 82/2	г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 82/2
100.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Братьев Дроздовых, 22	г. Краснодар, ул. им. Братьев Дроздовых, 22
101.	Котельная, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1	г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1
102.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Воровского, 180/3	г. Краснодар, ул. им. Воровского, 180/3
103.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Воровского, 235	г. Краснодар, ул. им. Воровского, 235
104.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194 (ул. им. Космонавта Гагарина, 15)	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194 (ул. им. Космонавта Гагарина, 15)
105.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1	г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1
106.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 83/1	г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 83/1
107.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Гастелло, 69/1	г. Краснодар, ул. им. Гастелло, 69/1
108.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 16/2	г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 16/2
109.	Котельная, г. Краснодар, пр. Полевой, 15/1	г. Краснодар, пр. Полевой, 15/1
110.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 206/1	г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 206/1
111.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 97	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 97
112.	Котельная, г. Краснодар, ул. Кожевенная, 18/1	г. Краснодар, ул. Кожевенная, 18/1
113.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 148/1	г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 148/1
114.	Котельная, г. Краснодар, ул. Минская, 118/9	г. Краснодар, ул. Минская, 118/9
115.	Котельная, г. Краснодар, ул. Фестивальная, 33/1	г. Краснодар, ул. Фестивальная, 33/1
116.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329/1	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329/1
117.	Котельная, г. Краснодар, ул. 2-я Линия Нефтяников, 12 (ул. 2-я Линия Нефтяников, 42/1)	г. Краснодар, ул. 2-я Линия Нефтяников, 12 (ул. 2-я Линия Нефтяников, 42/1)
118.	Котельная, г. Краснодар, ул. Свободы, 20/1	г. Краснодар, ул. Свободы, 20/1
119.	Котельная, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38	г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38
120.	Котельная, г. Краснодар, от котельной по ул. Ковалева, 16 до ж.д. по проспекту Константина Образцова, 25	г. Краснодар, от котельной по ул. Ковалева, 16 до ж.д. по проспекту Константина Образцова, 25
121.	Котельная, г. Краснодар, ул. Кожевенная, 44/1	г. Краснодар, ул. Кожевенная, 44/1
122.	Котельная, г. Краснодар, ул. Каляева, 263	г. Краснодар, ул. Каляева, 263
123.	Котельная, г. Краснодар, ул. Российская, 96/1	г. Краснодар, ул. Российская, 96/1
124.	Котельная, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 55/4	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 55/4

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
125.	Котельная, г. Краснодар, ул. Армавирская, 29	г. Краснодар, ул. Армавирская, 29
126.	Котельная, г. Краснодар, ул. Зиповская, 6	г. Краснодар, ул. Зиповская, 6
127.	Котельная, г. Краснодар, ул. Зиповская, 29	г. Краснодар, ул. Зиповская, 29
128.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ипподромная, 53/3	г. Краснодар, ул. Ипподромная, 53/3
129.	Котельная, г. Краснодар, ул. Московская, 42	г. Краснодар, ул. Московская, 42
130.	Котельная, г. Краснодар, ул. Московская, 74/1	г. Краснодар, ул. Московская, 74/1
131.	Котельная, г. Краснодар, ул. Северная, 491/2	г. Краснодар, ул. Северная, 491/2
132.	Котельная, г. Краснодар, п. Березовый, ул. Новосельская, 13	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Новосельская, 13
133.	Котельная, г. Краснодар, п. Березовый, 37/10	г. Краснодар, п. Березовый, 37/10
134.	Котельная, г. Краснодар, ул. Люберская, 13, п. отделения № 3 СКЗ-НИИСиВ	г. Краснодар, ул. Люберская, 13, п. отделения № 3 СКЗ-НИИСиВ
135.	Котельная, г. Краснодар, ул. Российская, 10/2	г. Краснодар, ул. Российская, 10/2
136.	Котельная, г. Краснодар, п. Российский, ул. 16-й Полевой Участок, 11/3	г. Краснодар, п. Российский, ул. 16-й Полевой Участок, 11/3
137.	Котельная, г. Краснодар, п. Плодородный, ул. 2-я Планерная, 8	г. Краснодар, п. Плодородный, ул. 2-я Планерная, 8
138.	Котельная, г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2	г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2
139.	Котельная, г. Краснодар, ул. Тепличная, 19	г. Краснодар, ул. Тепличная, 19
140.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Дементия Красюка, 68	г. Краснодар, ул. им. Дементия Красюка, 68
141.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Крупской, 101/1 (ул. им. Крупской, 103)	г. Краснодар, ул. им. Крупской, 101/1 (ул. им. Крупской, 103)
142.	Котельная, г. Краснодар, ул. Агрономическая, 1 кадастровый номер 23:43:0118018:77 (1) сез	г. Краснодар, ул. Агрономическая, 1 кадастровый номер 23:43:0118018:77
143.	Котельная, г. Краснодар, ул. Агрономическая, 1 кадастровый номер 23:43:0000000:15413 (2) кгд	г. Краснодар, ул. Агрономическая, 1 кадастровый номер 23:43:0000000:15413
144.	Котельная, г. Краснодар, пер. Ленинский, 20/1 (ЖК «Народный»)	г. Краснодар, пер. Ленинский, 20/1 (ЖК «Народный»)
145.	Котельная БМК, г. Краснодар, ул. Тополиная, 46/1	г. Краснодар, ул. Тополиная, 46/1
146.	Котельная, г. Краснодар, ул. Короткая, 1, п. ОТД. 2 СКЗНИИСИВ	г. Краснодар, ул. Короткая, 1, п. ОТД. 2 СКЗНИИСИВ
147.	Котельная, г. Краснодар, ул. Тепличная, 62	г. Краснодар, ул. Тепличная, 62
148.	Котельная, г. Краснодар, БМК "Vitothem 1200" по ул. им. Шевченко, 222/1, ст-ца Старокорсунская	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222/1
149.	Котельная, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222/1 (СШ №86)	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222/1 (СШ №86)
150.	Котельная, г. Краснодар, ул. Уральская, 149/4	г. Краснодар, ул. Уральская, 149/4
151.	Котельная, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная, 63/2	г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная, 63/2
152.	Котельная, г. Краснодар, п. Отделение №2 АФ «Солнечная», 9/1	г. Краснодар, п. Отделение №2 АФ «Солнечная», 9/1
153.	Котельная, г. Краснодар, п. 4-е отделение совхоза «Краснодарский», 21/1	г. Краснодар, п. 4-е отделение совхоза «Краснодарский», 21/1
154.	Котельная, г. Краснодар, ул. Тополиная, 46/1	г. Краснодар, ул. Тополиная, 46/1

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
155.	Котельная, г. Краснодар, п. Северный, ул. Дорожная, 1	г. Краснодар, п. Северный, ул. Дорожная, 1
156.	Котельная, г. Краснодар, ул. Мира, 34/3	г. Краснодар, ул. Мира, 34/3
157.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 263 (новая) (резерв)	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 263
	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар	
1.	Котельная, г. Краснодар, п. Индустриальный	г. Краснодар, п. Индустриальный
2.	Котельная, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 11	г. Краснодар, ул. Новороссийская, 11
3.	Котельная, г. Краснодар, п. Колосистый	г. Краснодар, п. Колосистый
4.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Мичурина, 16	г. Краснодар, ул. им. Мичурина, 16
5.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Буденного, 2	г. Краснодар, ул. им. Буденного, 2
6.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 23	г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 23
7.	Котельная, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325/1	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325/1
8.	Котельная, г. Краснодар, п. Лазурный, Племзавод учебно-опытн. хоз. "Краснодарское"	г. Краснодар, п. Лазурный, Племзавод учебно-опытн. хоз. "Краснодарское"
9.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Филатова, 17	г. Краснодар, ул. им. Филатова, 17
	АО «Краснодартеплосеть»	
1.	Котельная №1	г. Краснодар, ул. Захарова, 25
2.	Котельная №2 (КРЭС-2)	г. Краснодар, Ростовское шоссе, 12/7
3.	Котельная №4	г. Краснодар, ул. Монтажников, 3/3
4.	Котельная №5	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 7
5.	Котельная №6	г. Краснодар, ул. 9-ая Тихая, 11/2
6.	Котельная №7	г. Краснодар, ул. Минская, 122/1
7.	Котельная №8	г. Краснодар, ул. Аэродромная, 172
8.	Котельная №9	г. Краснодар, Прикубанский округ, п. Березовый, д. 7/27
9.	Котельная №17	г. Краснодар, ул. В. Гассия, 6/2
10.	Котельная №19	г. Краснодар, ул. Генерала Трошева, 22
11.	Котельная №26	г. Краснодар, мкр. Молодежный, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0107001:44733
	ООО «ЮТЭП»	
1.	Котельная по ул. им. Евдокии Бершанской, 170	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 170
2.	Котельная по ул. Сормовская, 107	г. Краснодар, ул. Сормовская, 107
3.	Котельная по ул. Деповская, 39	г. Краснодар, ул. Деповская, 39
4.	Котельная по ул. Ставропольская, 96/3	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96/3
5.	Котельная по ул. Ставропольская, 202	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 202
6.	Котельная по ул. им. Калинина, 102/3 (ОС-1)	г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102/3 (ОС-1)
7.	Котельная по ул. им. Ленина, 276, Школа-интернат, ст-ца Елизаветинская	г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. им. Ленина, 276
8.	Котельная по ул. им. Яна Полуяна, 61, ст-ца Елизаветинская	г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. им. Яна Полуяна, 61
9.	Котельная по ул. Северная, 432/1	г. Краснодар, ул. Северная, 432/1
10.	Котельная по ул. им. Костылева, 66	г. Краснодар, ул. им. Костылева, 66
11.	Котельная по ул. им. Митрофана Седина, 128	г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 128
12.	Котельная по ул. им. Суворова, 50	г. Краснодар, ул. им. Суворова, 50
13.	Котельная по ул. Кузнечная, 133/2	г. Краснодар, ул. Кузнечная, 133/2
14.	Котельная по ул. им. Дзержинского, 89	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 89
15.	Котельная по ул. им. Павлова, 122/1	г. Краснодар, ул. им. Павлова, 122/1

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
16.	Котельная по ул. Советская, 62, ст-ца Елизаветинская, СШ №76	г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 62
17.	Котельная по ул. им. Чапаева, 58	г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 58
18.	Котельная по ул. Красная, 28, ст-ца Старокорсунская	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, 28
19.	Котельная по ул. Центральная, 16/3, х. Копанской	г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная, 16/3
20.	Котельная по ул. Красная, 60/2, ст-ца Старокорсунская	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, 60/2
ООО «КТИ»		
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Путевая, 68а	г. Краснодар, ул. Путевая, 68а
2.	Котельная, г. Краснодар, пр. им. Репина, 5	г. Краснодар, пр. им. Репина, 5
3.	Котельная, г. Краснодар, пер. Гаражный, 7	г. Краснодар, пер. Гаражный, 7
4.	Котельная, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3	г. Краснодар, ул. Кореновская, 3
5.	Котельная, г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/6	г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/6
6.	Котельная, г. Краснодар, ул. Симиренко, 37	г. Краснодар, ул. Симиренко, 37
7.	Котельная, г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Светлая, 18	г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Светлая, 18
8.	Районная отопительная котельная №6 на земельном участке ул. им. Летчика Позднякова, 4	г. Краснодар, ул. им. Летчика Позднякова, 4
ООО «ОТК»		
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 15	г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 15
2.	Котельная, г. Краснодар, ул. Командорская, 4	г. Краснодар, ул. Командорская, 4
3.	Котельная, г. Краснодар, ул. Тургенева, 233/1	г. Краснодар, ул. Тургенева, 233/1
4.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 30/6	г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 30/6
ООО «ТТК»		
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Западный Обход, 26а	г. Краснодар, ул. Западный Обход, 26а
2.	Котельная, г. Краснодар, Немецкая деревня №1, западнее улицы Средней	г. Краснодар, Немецкая деревня №1, западнее улицы Средней
3.	Котельная, г. Краснодар, Немецкая деревня №2, западнее улицы Средней	г. Краснодар, Немецкая деревня №2, западнее улицы Средней
4.	Котельная, г. Краснодар, ул. А. Ахматовой, 1/1 (ЖК «Казанский»)	г. Краснодар, ул. А. Ахматовой, 1/1 (ЖК «Казанский»)
5.	Котельная, г. Краснодар, ул. Конгрессная, 39	г. Краснодар, ул. Конгрессная, 39
6.	Котельная, г. Краснодар, 1-й пр. Лиговский, 1	г. Краснодар, 1-й пр. Лиговский, 1
7.	Котельная, г. Краснодар, ул. им. Ивана Кияшко, д. 6	г. Краснодар, ул. им. Ивана Кияшко, д. 6
8.	Котельная, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Березовая/Снежная, 1/33	г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Березовая/Снежная, 1/33
9.	Котельная, г. Краснодар, г. Краснодар, Баскет-Холл	г. Краснодар, г. Краснодар, Баскет-Холл
ООО «ТЭС»		
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 2	г. Краснодар, ул. Индустриальная, 2
2.	Котельная, г. Краснодар, ул. Марьянская, 40	г. Краснодар, ул. Марьянская, 40
3.	Котельная, г. Краснодар, ул. Демченко, 28	г. Краснодар, ул. Демченко, 28
ООО «Теплоресурс»		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
1.	Котельная, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее поселка Пашковский, восточнее ул. им. Д. Благоева	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее поселка Пашковский, восточнее ул. им. Д. Благоева
2.	Котельная, г. Краснодар, ул. Лаврова, 91	г. Краснодар, ул. Лаврова, 91
3.	Котельная, г. Краснодар, СНТ Новознаменский, З.У. с кад. № 23:43:0415001:1850 на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	г. Краснодар, СНТ Новознаменский, З.У. с кад. № 23:43:0415001:1850 на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная
4.	Котельная, г. Краснодар, ул. Ярославская, 115	г. Краснодар, ул. Ярославская, 115
5.	Котельная, г. Краснодар, ул. Новороссийская д. 230	г. Краснодар, ул. Новороссийская д. 230
	ООО «РТЭ»	
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Конгрессная, 5	г. Краснодар, ул. Конгрессная, 5
	ООО «СБ-Энерго»	
1.	Котельная, г. Краснодар, ул. Г. Казаджиева, 2	г. Краснодар, ул. Г. Казаджиева, 2
	Прочие ЕТО и ТСО	
1.	Котельная ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар, ул. Красная, 135	г. Краснодар, ул. Красная, 135
2.	Котельная ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК», г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 2	г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 2
3.	Котельная АО «Лотос», г. Краснодар, ул. Красная, 176	г. Краснодар, ул. Красная, 176
4.	Котельная ООО «ЭТК», г. Краснодар, ул. Российская, 79/3	г. Краснодар, ул. Российская, 79/3
5.	Котельная ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», г. Краснодар, тер. Центральная Усадьба КНИИСХ	г. Краснодар, тер. Центральная Усадьба КНИИСХ
6.	Котельная АО «Международный аэропорт «Краснодар», г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355
7.	Котельная Краснодарское УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36
8.	Котельная Филиал №1 АО МПБК «Очаково», г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, 3	г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, 3
9.	Котельная ИП Гредин Е.Ю., г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, 168/1	г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, 168/1
10.	Котельная ООО «Дунай», г. Краснодар, ул. Северная, 324	г. Краснодар, ул. Северная, 324
11.	Котельная ФГБУ «Краснодарская МВЛ», г. Краснодар, ул. Калинина, 15	г. Краснодар, ул. Калинина, 15
12.	Котельная АО «Александрия», г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, 64	г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, 64
13.	Котельная ККО ОГО ВФСО «Динамо», г. Краснодар, ул. Красная, 190	г. Краснодар, ул. Красная, 190
14.	Котельная ООО «Строй-Новация», г. Краснодар, ул. Одесская, 43	г. Краснодар, ул. Одесская, 43
15.	Котельная ГБУЗ ДККБ, г. Краснодар, площадь Победы, 1	г. Краснодар, площадь Победы, 1
16.	Котельная АО «Компания Импульс», г. Краснодар, ул. Московская, 5	г. Краснодар, ул. Московская, 5
17.	Котельная ООО «Теплосервис-2000», г. Краснодар, ул. им. Захарова, 11	г. Краснодар, ул. им. Захарова, 11
18.	Котельная ООО «АСУ Сервис», г. Краснодар, п. Березовый, пер. Желудёвый	г. Краснодар, п. Березовый, пер. Желудёвый
19.	Котельная ООО «НГТ-Ресурс», г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2 (Новицкого, 2а)	г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2 (Новицкого, 2а)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника
20.	Котельная ООО «ВИРА», г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68	г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68
21.	Котельная ООО «КНВЛ Энерджи», г. Краснодар, ул. Дальняя, 1Д	г. Краснодар, ул. Дальняя, 1Д
22.	Котельная Краснодарский государственный институт культуры, г. Краснодар, ул.им.40-летия Победы, 33	г. Краснодар, ул.им.40-летия Победы, 33
23.	Котельная ООО УК «Домус», г. Краснодар, ул. Ангарская, 2А	г. Краснодар, ул. Ангарская, 2А
24.	Котельная ООО «ТД94», г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 33	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 33
25.	Котельная ООО «ЮгСети», г. Краснодар, ул. Одесская, 26	г. Краснодар, ул. Одесская, 26
26.	Котельная ООО «ЮгСети», г. Краснодар, пос. Пригородный, кадастровый номер 23:43:0419025:175	г. Краснодар, пос. Пригородный, кадастровый номер 23:43:0419025:175
27.	Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 153	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 153
28.	Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 3	г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 3
29.	Котельная ООО «Меркурий», г. Краснодар, ул. Альпийская, 18	г. Краснодар, ул. Альпийская, 18
30.	Котельная ООО «Афипский НПЗ», г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2	г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2
31.	Котельная ООО «ТСС», г. Краснодар, микрорайон Любимово, д. 24	г. Краснодар, микрорайон Любимово, д. 24
32.	Котельная ООО «ТСС», г. Краснодар, в районе ст. Елизаветинской г. Краснодара, кадастровый № 23:43:0114001:1239	г. Краснодар, в районе ст. Елизаветинской г. Краснодара, кадастровый № 23:43:0114001:1239
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»		
1.	Краснодарская ТЭЦ	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13
филиал «КВЭП» АО «РАМО-М»		
1.	ТЭС филиала «КВЭП» АО «РАМО-М»	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 96
ОАО «МЖК «Краснодарский»		
1.	ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский»	г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5

Табл. 2.2. Структура тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п/п	Наименование ТСО	Длина, м	Материальная характеристика, м²
1.	ООО «КТЭ»	1 186 183,89	182 991,99
2.	АО «Краснодартеплосеть»	312 812,97	82 723,68
3.	ООО «ТТК» (ИНН 2311305369)	48 271,36	12 540,87
4.	ООО «ЮТЭП»	8 800,20	675,74
5.	ООО «ТехноГарант»	24 887,00	6 740,32
6.	ООО «КТС»	5 202,00	1 596,00
7.	Филиал «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М»	9 877,00	1 591,00
8.	ООО «СБ-Энерго»	813	323,84
9.	ООО «ОТК»	18 567,18	3 799,47
10.	ООО «КТИ»	22 059,10	3 468,41
11.	ООО «ТТК» (ИНН 2311290377)	2 926,00	285,76
12.	ОАО «Компания Импульс»	4 438,20	565,87
13.	ООО «РТЭ»	2 555,00	567,8
14.	ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	1 002,60	273,05
15.	ООО «Дунай»	7 200,00	1 440,00

№ п/п	Наименование ТСО	Длина, м	Материальная характеристика, м²
16.	ООО «КРФС»	6 456,00	2 750,26

2.1.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы мощности источников тепловой энергии города Краснодара представлены ниже (Табл. 2.3), в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» и разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта

В соответствии с актуальной схемой теплоснабжения тепловая энергия, отпущенная внешним потребителям в горячей воде и паре, подлежит учёту с помощью установленных на соответствующих выводах узлах учёта тепловой энергии. В состав узлов учёта тепловой энергии входят тепловычислители, расходомеры, термопреобразователи и преобразователи давления.

Все средства измерения, задействованные в приборном учёте отпуска тепловой энергии, внесены в Государственный реестр средств измерений и проходят регулярную поверку. Все коммерческие узлы учёта ежегодно допускаются в эксплуатацию Ростехнадзором. Все средства измерения опломбированы, сроки поверок не нарушены.

Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Краснодара за 2024 г. составила 85,4 %.

2.1.5. Зоны действия источников системы теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения охватывает всю территорию города Краснодара за исключением зон с индивидуальным теплоснабжением в частном малоэтажном жилищном фонде и домах коттеджной застройки (Рис. 2.2).

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются в районах застройки частными жилыми домами и домами коттеджной застройки (Рис. 2.3). Теплоснабжение в этой зоне осуществляется от печей и котлов на твёрдом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.

Табл. 2.3. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии города Краснодара

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
1.	Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»						
2.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	563,06	566,96	567,13	583,07	587,61	626,54
3.	отопление и вентиляция	451,86	455,24	455,38	468,95	472,67	505,50
4.	горячее водоснабжение	111,20	111,72	111,75	114,12	114,94	121,04
5.	пар	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64
6.	потери	63,22	63,74	63,76	65,56	66,07	70,39
7.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 070,61	1 081,92	1 082,15	1 122,47	1 134,84	1 188,45
8.	ТЭС филиала «КВЭП» АО «РАМО-М»						
9.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	42,62	42,62	42,62	42,62	42,62	42,62
10.	отопление и вентиляция	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
11.	горячее водоснабжение	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
12.	пар	-	-	-	-	-	-
13.	потери	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
14.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	57,47	55,97	55,97	55,97	55,97	55,97
15.	ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский»						
16.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	47,63	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
17.	отопление и вентиляция	-	-	-	-	-	-
18.	горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-
19.	пар	47,63	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
20.	потери	-	-	-	-	-	-
21.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	82,01	76,64	76,64	76,64	76,64	76,64
22.	АО «Краснодартеплосеть»						
23.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	568,00	609,90	682,48	694,47	696,10	855,95
24.	отопление и вентиляция	400,33	432,55	487,47	502,87	504,19	630,67
25.	горячее водоснабжение	167,67	177,35	195,01	191,60	191,90	225,28
26.	пар	-	-	-	-	-	-
27.	потери	59,89	62,84	67,28	71,05	71,17	80,92
28.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 035,62	1 092,44	1 094,55	1 317,59	1 367,53	1 751,56
29.	ООО «КТЭ»						
30.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	829,21	855,58	878,06	910,52	943,87	1 232,25
31.	отопление и вентиляция	732,14	754,15	775,33	803,78	834,88	1 079,87
32.	горячее водоснабжение	97,07	101,43	102,73	106,74	108,98	152,38
33.	пар	-	-	-	-	-	-
34.	потери	104,56	105,95	106,35	107,05	108,12	112,30

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
35.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 735,37	1 965,00	1 819,71	1 885,06	1 956,31	2 548,41
36.	ООО «ЮТЭП»						
37.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
38.	отопление и вентиляция	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
39.	горячее водоснабжение	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
40.	пар	-	-	-	-	-	-
41.	потери	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
42.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	15,41	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65
43.	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар						
44.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	49,47	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58
45.	отопление и вентиляция	42,79	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87
46.	горячее водоснабжение	6,69	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
47.	пар	-	-	-	-	-	-
48.	потери	7,68	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
49.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	90,79	90,79	106,45	122,11	131,51	225,9
50.	Прочие теплоснабжающие организации						
51.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	928,84	1064,54	1177,11	1304,05	1471,83	1766,52
52.	отопление и вентиляция	660,55	769,30	865,04	969,33	1101,72	1342,14
53.	горячее водоснабжение	268,28	295,23	312,07	334,72	370,11	424,37
54.	пар	-	-	-	-	-	-
55.	потери	57,36	63,68	68,52	77,14	89,07	105,29
56.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1296,41	1753,65	2059,69	2406,17	2847,90	3854,97
57.	ИТОГО по городу Краснодару						
58.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	3 040,45	3 243,98	3 451,79	3 639,13	3 846,41	4 628,27
59.	отопление и вентиляция	2 328,81	2 495,24	2 667,22	2 828,93	2 997,46	3 642,17
60.	горячее водоснабжение	664,01	705,55	741,37	767,00	805,76	942,90
61.	пар	80,27	75,83	75,83	75,83	75,83	75,83
62.	потери	294,02	305,20	314,91	329,81	343,43	377,91
63.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал, в т.ч.:	5383,69	6133,06	6311,81	7002,67	7587,35	9718,55
64.	население	3 746,65	4 263,04	4 373,62	4 854,33	5 261,69	6 780,71
65.	бюджетофинансируемые организации	244,61	277,00	280,54	311,87	338,63	447,31
66.	прочие организации	1 392,43	1 593,02	1 657,66	1 836,47	1 987,04	2 490,52

Рис. 2.2. Зоны действия централизованной системы теплоснабжения города Краснодара





Рис. 2.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения города Краснодара



2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Значения существующих и перспективных резервов/дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения города Краснодара в Табл. 2.3 и Табл. 2.4 и в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения города Краснодара показал наличие на некоторых источниках дефицитов тепловой мощности по договорной нагрузке, однако дефицитов тепловой мощности по фактической нагрузке практически не наблюдается.

Анализ перспективных резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения с учётом реализуемых и предполагаемых мероприятий по системе теплоснабжения города Краснодара показал наличие резервов тепловой мощности на перспективный период до 2044 г.

Табл. 2.4. Существующие и перспективные резервы/дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения города Краснодара, Гкал/ч

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
1.	Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения	Гкал/ч	3 526,78	3 989,79	4 223,66	4 462,27	4 835,67	5 110,35	5 853,44
2.	Присоединённая договорная нагрузка	Гкал/ч	2 952,65	3 103,64	3 307,69	3 515,52	3 704,66	3 912,46	4 698,64
3.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	5 354,85	5 525,15	6 293,59	6 458,43	7 141,26	7 727,99	9 783,56
4.	Затраты тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	164,98	162,32	170,47	173,46	181,10	192,55	204,17
5.	Уровень затрат на собственные нужды (от выработки)	%	3,08	2,94	2,71	2,69	2,54	2,49	2,09
6.	Уровень потерь в сети (от отпуска)	%	9,41	9,6	9,41	9,3	9,19	8,77	6,32
7.	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения	%	16,28	22,21	21,69	21,22	23,39	23,44	19,73

2.1.7. Надёжность работы системы теплоснабжения

Готовность системы теплоснабжения определяется критериями надёжности по источникам города Краснодара. Основными критериями надёжности является вероятность безотказной работы (далее – ВБР) и коэффициенты готовности потребителей по источникам города Краснодара. Критерии надёжности представлены ниже (Рис. 2.4 и Рис. 2.5).

По результатам оценки готовности источников города Краснодара показатели готовности системы теплоснабжения составляют 0,9-1,0 что соответствует нормативному показателю, установленному СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Системы теплоснабжения города Краснодара находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключённых потребителей как на нужды ГВС, так и в период низких температур наружного воздуха отопительного зимнего периода.

Рис. 2.4. Сравнение ВБР потребителей к 2044 г.





Рис. 2.5. Сравнение коэффициентов готовности потребителей к 2044 г.



2.1.8. Качество поставляемого ресурса

Серьёзных аварий, влияющих на качество оказания услуги теплоснабжения, за ретроспективный период не происходило. Котельные и ТЭЦ города работают в штатном режиме. По сведениям ТСО отказы на источниках теплоснабжения и тепловых сетях с прекращением подачи тепловой энергии не зафиксированы.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии и недопущения аварийных ситуаций проводятся:

- гидравлические испытания на прочность и плотность – ежегодно;
- испытания на максимальную температуру – 1 раз в 5 лет по утверждённому графику в соответствии с правилами технической эксплуатации;
- испытания на тепловые потери – 1 раз в 5 лет по утверждённому графику в соответствии с правилами технической эксплуатации;
- режимно-наладочные испытания по утверждённому графику 1 раз в 5 лет в соответствии с правилами технической эксплуатации для оптимизации теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников и составления энергетических характеристик тепловых сетей.

Показатели эффективности производства и транспортировки и эффективности потребления тепловой энергии города Краснодара представлены в Табл. 2.5.

Табл. 2.5. Показатели эффективности производства и транспортировки тепловой энергии города Краснодара

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Общая отопливаемая площадь жилых зданий	тыс. м ²	25741,09	27300,91	29767,21	31860,77	40270,15
2.	Общая отопливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м ²	9594,06	10175,42	10217,07	10725,86	10866,57
3.	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2617,98	2698,34	2809,60	2976,95	2982,78
3.1.	в жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	1907,16	1965,70	2097,54	2224,50	2228,86
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1532,48	1579,52	1681,92	1753,77	1757,20
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	374,68	386,18	415,62	470,74	471,65
3.2.	в общественно-деловом фонде в том числе:	Гкал/ч	710,82	732,64	712,05	752,44	752,44
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	608,32	626,99	586,23	609,26	609,26
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	102,51	105,66	125,82	143,18	143,18
4.	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4057,08	4602,09	4457,14	4481,90	4768,79
4.1	в жилищном фонде	тыс. Гкал	2955,52	3352,55	3279,34	3306,19	3528,44
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2374,88	2693,91	2674,29	2644,37	2805,01
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	580,65	658,64	605,04	661,82	723,43
4.2	в общественно-деловом фонде в том числе:	тыс. Гкал	1722,50	1249,54	1169,62	1175,71	1175,71
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1474,09	1069,34	972,25	957,22	957,22
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	248,40	180,20	197,37	218,49	218,49
5.	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	Гкал/ч/тыс. м ²	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
6.	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/ м ² /год	0,11	0,12	0,11	0,10	0,09
7.	Градус-сутки отопительного периода	°С x сут	2166	2672	2458	2458	2075
8.	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/ м ² /(°С x сут)	0,000053	0,000046	0,000045	0,000042	0,000042
9.	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/тыс. м ²	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
10.	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	Гкал/ м ² /(°С x сут)	0,000083	0,000046	0,000047	0,000045	0,000052
11.	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,35	0,33	0,58	0,58	0,57
12.	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	512,68	528,72	551,35	514,92	538,73
13.	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
14.	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,70	3,54	2,20	2,08	2,24

2.1.9. Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения города Краснодара повлечёт увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включённым двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязнённого поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колёс строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

не допускать захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламления прилегающей территории, слива топлива и масел на поверхность почвы;

не допускать сжигания отходов на строительной площадке;

строительный мусор складировать в специально отведённых местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озеленённой территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развёртыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Проведение анализа воздействия на окружающую среду на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в сфере теплоснабжения.

Реализация решений по развитию системы теплоснабжения города Краснодара должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Динамика средних утверждённых цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию ТСО города Краснодара представлена в Табл. 2.6.

Табл. 2.6. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию ТСО города Краснодара

№ п/п	Наименование ТСО	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	904,30	922,39	1 040,58	1 040,58	1 130,16
2.	АО «Краснодартеплосеть»	1 475,98	1 523,06	1 705,15	1 705,15	1 868,84
3.	Филиал АО «АТЭК»	1 727,22	1 727,22	-	-	-
4.	ООО «КТЭ»	-	1 941,91	1 941,91	1 941,91	2 020,81
5.	ООО «Афипский НПЗ»	1 118,61	1 118,61	1 128,68	1 128,68	1 432,60
6.	Филиал «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М»	1 959,30	2 041,51	2 290,93	2 290,93	2 427,62
7.	ООО «КТС»	2 074,63	2 074,63	1 811,33	1 811,33	1 809,36
8.	ООО «ТехноГарант»	1 239,45	1 215,57	1 239,05	1 239,05	1 358,01
9.	ООО «Универсал-Плюс-Сервис»	2 155,70	2 241,96	2 505,20	2 505,20	2 173,36
10.	ФГБОУ ВО «КубГТУ»	1 627,25	1 692,38	1 922,09	1 922,09	2 026,58
11.	ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	2 331,26	2 381,13	2 755,44	2 755,44	2 808,26
12.	АО «Лотос»	2 053,11	1 962,60	2 041,02	2 041,02	2 220,49
13.	АО МПМК «Краснодарская-1» (СЦТ на отопление)	1 876,22	1 876,22	-	-	-
	АО МПМК «Краснодарская-1» (СЦТ на ГВС)	1 462,54	1 491,79	-	-	-
14.	ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»	1 382,92	1 438,24	1 630,39	1 630,39	1 786,86
15.	АО «Международный аэропорт «Краснодар»	2 330,87	2 424,09	2 630,13	2 630,13	2 877,88
16.	Филиал Краснодарское УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	1 775,68	1 846,73	2 097,36	2 097,36	2 298,70
17.	Филиал №1 АО МПБК «Очаково»	1 019,93	1 019,93	1 211,15	1 211,15	1 287,82
18.	ИП Гредин Е. Ю.	2 731,56	2 846,32	3 115,37	3 115,37	3 426,61
19.	ООО «Дунай»*	2 961,99	3 132,31	3 570,10	3 570,10	3 912,03
20.	ФГБУ «Краснодарская МВЛ»	2 375,50	2 351,26	2 160,72	2 160,72	2 292,49
21.	ООО «ЮТЭП»	3 779,27	3 930,34	4 284,07	4 284,07	4 769,82
22.	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	-	2 173,85	2 574,43	2 574,43	3 156,39
23.	АО «Александрия»	2 260,43	2 384,07	2 632,88	2 632,88	2 890,95
24.	ККО ОГО ВФСО «Динамо»	1 937,34	2 048,54	2 989,48	2 989,48	3 269,32
25.	ООО «Строй-Новация»	1 391,10	1 437,43	1 734,44	1 734,44	1 945,35
26.	ООО "ОТК" (до 2024 г. ООО «КраснодарТепло»)	1 494,26	1 554,03	1 550,17	1 550,17	1 641,56
27.	ГБУЗ ДККБ	1 349,86	1 361,87	1 540,37	1 540,37	1 695,02
28.	АО «Компания Импульс»	2 150,76	2 150,76	2 493,31	2 493,31	2 737,75
29.	ООО «Теплосервис-2000»	-	-	-	-	-
30.	ООО «АСУ-Сервис»	-	-	2 127,85	2 127,85	2 270,77
31.	ООО «НГТ-Ресурс»	1 525,89	1 538,67	1 579,88	1 579,88	1 731,57
32.	ООО «ВИРА»	2 644,72	2 750,51	3 065,71	3 065,71	3 112,93
33.	ООО «КНВЛ-Энерджи»	-	-	2 270,15	2 270,15	2 625,72

№ п/п	Наименование ТСО	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
34.	Краснодарский государственный институт культуры	1 415,61	1 472,23	1 669,02	1 669,02	1 829,22
35.	ООО «КТИ»	1 893,35	1 684,57	1 906,31	1 906,31	2 089,23
	ООО «КТИ» (СЦТ пер. Гаражный, 7)	1 482,75	1 326,23	1 500,77	1 500,77	1 716,15
	ООО «КТИ» (СЦТ ул. Кореновская, 3)	1 536,82	1 358,22	1 500,77	1 500,77	1 716,15
36.	ООО УК «Домус»	-	2 410,52	2 480,05	2 480,05	2 659,17
37.	ООО «ТД94»	2 530,04	2 592,69	2 621,57	2 621,57	2 815,09
38.	ООО «ЮгСети»	1 964,89	2 043,45	2 242,00	2 242,00	-
39.	ООО «ТТК» (ИНН 2311305369)	-	1 946,65	2 011,19	2 011,19	2 031,58
40.	ООО «ТЭС»	-	-	2 335,53	2 335,53	2 403,01
41.	ООО «СБ-Энерго»	1 611,64	2 478,75	2 112,49	2 112,49	2 315,28
42.	ООО «РТЭ»	1 856,67	1 930,94	2 247,78	2 247,78	2 401,27
43.	ООО «ТСС»	-	-	2 956,49	2 956,49	2 813,07
44.	ООО «Теплоресурс»	-	-	2 382,12	2 382,12	2 610,80
45.	ООО «ЭТК»	-	-	2 269,49	2 269,49	2 598,98
46.	ООО «Лидер»	1 789,78	1 794,59	2 067,24	2 067,24	2 388,08
47.	ЖСК «Царское Село»	-	-	2 831,73	2 831,73	2 925,34
48.	ООО «Кубанская Тепловая Компания»*	-	2 053,84	2 174,77	2 174,77	2 383,47
49.	ООО «Меркурий»*	2 161,46	2 247,92	2 097,20	2 097,20	2 097,20
50.	ООО «ЖилКомСети»*	-	-	-	2 318,86	2 642,04
51.	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (СЦТ на отопление)	1 806,23	1 878,48	2 133,38	2 133,38	2 338,19
	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (СЦТ на ГВС)	1 968,57	2 047,32	2 325,24	2 325,24	2 548,58
52.	ООО «ТЭК»	-	-	-	-	2 716,79
53.	АО «Тандер»	-	-	-	-	1 619,71
54.	ООО «Теплосеть»	-	-	-	-	3 066,21

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Системы теплоснабжения города Краснодара находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключённых потребителей как на нужды ГВС, так и в период низких температур наружного воздуха отопительного зимнего периода. Однако при проведении анализа существующего состояния системы теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города Краснодара:

- наличие дефицитов тепловой мощности на некоторых источниках тепловой энергии, в связи с чем в зимний период могут возникнуть недотопы у ряда потребителей;

- пропускная способность трубопроводов в системе теплоснабжения не обеспечивает подачу требуемого объёма теплоносителя, необходимого для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей;

- заметный уровень износа оборудования части источников тепловой энергии;

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- проблемы, свойственные работе открытых систем теплоснабжения (нестабильность гидравлического режима, повышенный коррозионный износ, повышенные потери воды при авариях и др.).

Все вышеперечисленные факторы приводят к увеличению ремонтного фонда и последующему росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

2.1.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015-2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. №7950.

2.1.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

За период действия указанной программы на территории МО г. Краснодар был выполнен ряд мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности в системе теплоснабжения:

- модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой инновационного оборудования (ИТП);

- выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

установка частотных преобразователей на насосном оборудовании. замена насосного оборудования на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Краснодар, установка шкафов управления насосами с плавным пуском в предприятиях теплоснабжения.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории МО г. Краснодар выполняют теплоснабжающие организации и управляющие компании.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», позволила обеспечить:

повышение с 69-76% до 80-90% уровня учёта потребления тепловой энергии;

повышение надёжности и устойчивости теплоснабжения в муниципальных учреждениях;

экономия электроэнергии при подъёме и транспортировке тепловой энергии от 5 до 15% (установка ЧРП);

снижение потерь в сетях теплоснабжения в среднем на 2% в год;

улучшение качества предоставляемых услуг населению;

улучшение экологической обстановки.

Подраздел II.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.2.1. Институциональная структура

В муниципальном образовании МО город Краснодар действует порядка 40 организаций в области водоснабжения и водоотведения, самые крупные из которых:

ООО «Краснодар Водоканал»;

МУП ВКХ «Водоканал»;

ООО «Водоканал Сервис»;

ООО «Водоканал Юг»;

ООО «Калининский водоканал»;

ООО «Коммунальная энергосервисная компания» (ООО «КЭСК»);

ООО «Объединённый Водоканал» (ООО «ОВК»);

Филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Порядка 70% всей воды в городе поставляется потребителям от источников (водозаборов) ООО «Краснодар Водоканал».

Для других водоснабжающих организаций города характерна работа в качестве сетевых организаций при подаче воды от сетей ООО «Краснодар Водоканал». Собственные источники водоснабжения являются, как правило, не слишком мощными и обеспечивают небольшой круг потребителей. При этом отдельно необходимо отметить крупные организации, такие как:

МУП ВКХ «Водоканал», поставившее потребителям в 2024 г. около 2,7 млн. м³ воды;

ООО «Водоканал Сервис», поставившее потребителям в 2024 г. около 1,1 млн. м³ воды;

ООО «Водоканал Юг», поставившее потребителям в 2024 г. около 2,4 млн. м³ воды;

ООО «Дельта», поставившее потребителям в 2024 г. около 3,7 млн. м³ воды;

ООО «Калининский водоканал», поставившее потребителям в 2024 г. около 1,3 млн. м³ воды;

ООО «Краснодарская энерго-сервисная компания», поставившее потребителям в 2024 г. около 10,6 млн. м³ воды;

ООО «Объединённый водоканал», поставившее потребителям в 2024 г. около 2,6 млн. м³ воды;

филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз», поставившее ООО «Краснодар Водоканал» и иным потребителям в 2024 г. около 7,4 млн. м³ воды.

Табл. 2.7. Сведения о фактических объёмах поставки воды через централизованные системы водоснабжения на территории города Краснодара в 2024 г., тыс. м³

№ п/п	Наименование и показатели водоснабжающих организаций	2024 г.
1	ООО «Краснодар Водоканал»	
1.1	Добыча воды	82 931,5
1.2	Покупная вода	7 019,5
1.3	Расходы и потери при производстве	2 107,7
1.4	Отпуск в сеть	87 843,3
1.5	Расходы и потери воды	23 823,3
1.6	Полезный отпуск воды	64 020,0
2	АО «АТЭК»	
2.1	Добыча воды	125,7
2.2	Покупная вода	-
2.3	Расходы и потери при производстве	5,8
2.4	Отпуск в сеть	119,9
2.5	Расходы и потери воды	-
2.6	Полезный отпуск воды	119,9
3	АО «Компания Импульс»	
3.1	Добыча воды	30,0
3.2	Покупная вода	-
3.3	Расходы и потери при производстве	-
3.4	Отпуск в сеть	30,0
3.5	Расходы и потери воды	26,0
3.6	Полезный отпуск воды	4,0
4	АО «Международный аэропорт «Краснодар»	
4.1	Добыча воды	779,3
4.2	Покупная вода	-
4.3	Расходы и потери при производстве	-
4.4	Отпуск в сеть	779,3
4.5	Расходы и потери воды	-


№ п/п	Наименование и показатели водоснабжающих организаций	2024 г.
4.6	Полезный отпуск воды	779,3
5	АО «Объединение»	
5.1	Добыча воды	158,5
5.2	Покупная вода	-
5.3	Расходы и потери при производстве	-
5.4	Отпуск в сеть	158,5
5.5	Расходы и потери воды	-
5.6	Полезный отпуск воды	158,5
6	ИП Кристя Э.В.	
6.1	Добыча воды	648,0
6.2	Покупная вода	-
6.3	Расходы и потери при производстве	-
6.4	Отпуск в сеть	648,0
6.5	Расходы и потери воды	19,1
6.6	Полезный отпуск воды	628,9
7	ИП Толстых А.С.	
7.1	Добыча воды	62,0
7.2	Покупная вода	-
7.3	Расходы и потери при производстве	-
7.4	Отпуск в сеть	62,0
7.5	Расходы и потери воды	-
7.6	Полезный отпуск воды	62,0
8	МУП ВКХ «Водоканал»	
8.1	Добыча воды	3 658,3
8.2	Покупная вода	182,2
8.3	Расходы и потери при производстве	25,0
8.4	Отпуск в сеть	3 815,5
8.5	Расходы и потери воды	1 093,6
8.6	Полезный отпуск воды	2 721,9
9	ООО «Вишнёвый сад»	
9.1	Добыча воды	63,0
9.2	Покупная вода	-
9.3	Расходы и потери при производстве	-
9.4	Отпуск в сеть	63,0
9.5	Расходы и потери воды	32,0
9.6	Полезный отпуск воды	31,0
10	ООО «Водоканал Сервис»	
10.1	Добыча воды	1 204,2
10.2	Покупная вода	-
10.3	Расходы и потери при производстве	-
10.4	Отпуск в сеть	1 204,2
10.5	Расходы и потери воды	66,8
10.6	Полезный отпуск воды	1 137,4
11	ООО «Водоканал Юг»	
11.1	Добыча воды	2 445,5
11.2	Покупная вода	-
11.3	Расходы и потери при производстве	-
11.4	Отпуск в сеть	2 445,5
11.5	Расходы и потери воды	46,0

№ п/п	Наименование и показатели водоснабжающих организаций	2024 г.
11.6	Полезный отпуск воды	2 399,5
12	ООО «ВСВ-Водоканал»	
12.1	Добыча воды	1 112,3
12.2	Покупная вода	-
12.3	Расходы и потери при производстве	4,8
12.4	Отпуск в сеть	1 107,5
12.5	Расходы и потери воды	9,5
12.6	Полезный отпуск воды	1 098,0
13	ООО «Дельта»	
13.1	Добыча воды	-
13.2	Покупная вода	-
13.3	Расходы и потери при производстве	-
13.4	Отпуск в сеть	3 748,0
13.5	Расходы и потери воды	-
13.6	Полезный отпуск воды	3 748,0
14	ООО «Калининский водоканал»	
14.1	Добыча воды	1 331,2
14.2	Покупная вода	-
14.3	Расходы и потери при производстве	-
14.4	Отпуск в сеть	1 331,2
14.5	Расходы и потери воды	50,4
14.6	Полезный отпуск воды	1 280,8
15	ООО «КВС»	
15.1	Добыча воды	381,0
15.2	Покупная вода	-
15.3	Расходы и потери при производстве	-
15.4	Отпуск в сеть	381,0
15.5	Расходы и потери воды	-
15.6	Полезный отпуск воды	381,0
16	ООО «ККЗБ»	
16.1	Добыча воды	63,0
16.2	Покупная вода	-
16.3	Расходы и потери при производстве	-
16.4	Отпуск в сеть	63,0
16.5	Расходы и потери воды	63,0
16.6	Полезный отпуск воды	-
17	ООО «Крамис-К»	
17.1	Добыча воды	36,6
17.2	Покупная вода	-
17.3	Расходы и потери при производстве	-
17.4	Отпуск в сеть	36,6
17.5	Расходы и потери воды	-
17.6	Полезный отпуск воды	36,6
18	ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (ООО «КЭСК»)	
18.1	Добыча воды	11 070,1
18.2	Покупная вода	-
18.3	Расходы и потери при производстве	6,3
18.4	Отпуск в сеть	11 063,9
18.5	Расходы и потери воды	415,9

№ п/п	Наименование и показатели водоснабжающих организаций	2024 г.
18.6	Полезный отпуск воды	10 648,0
19	ООО «Лидер»	
19.1	Добыча воды	231,2
19.2	Покупная вода	-
19.3	Расходы и потери при производстве	-
19.4	Отпуск в сеть	231,2
19.5	Расходы и потери воды	-
19.6	Полезный отпуск воды	231,2
20	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	
20.1	Добыча воды	294,1
20.2	Покупная вода	-
20.3	Расходы и потери при производстве	261,9
20.4	Отпуск в сеть	32,1
20.5	Расходы и потери воды	-
20.6	Полезный отпуск воды	32,1
21	ООО «Объединённый водоканал»	
21.1	Добыча воды	2 753,9
21.2	Покупная вода	-
21.3	Расходы и потери при производстве	-
21.4	Отпуск в сеть	2 753,9
21.5	Расходы и потери воды	187,5
21.6	Полезный отпуск воды	2 566,4
22	ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»	
22.1	Добыча воды	366,0
22.2	Покупная вода	-
22.3	Расходы и потери при производстве	-
22.4	Отпуск в сеть	366,0
22.5	Расходы и потери воды	51,5
22.6	Полезный отпуск воды	314,5
23	ООО «Универсал-Плюс-Сервис»	
23.1	Добыча воды	20,2
23.2	Покупная вода	-
23.3	Расходы и потери при производстве	0,3
23.4	Отпуск в сеть	19,9
23.5	Расходы и потери воды	-
23.6	Полезный отпуск воды	19,9
24	ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	
24.1	Добыча воды	11,4
24.2	Покупная вода	-
24.3	Расходы и потери при производстве	0,1
24.4	Отпуск в сеть	11,3
24.5	Расходы и потери воды	0,1
24.6	Полезный отпуск воды	11,2
25	ООО «ЮгТеплоЭнерго»	
25.1	Добыча воды	0,02
25.2	Покупная вода	-
25.3	Расходы и потери при производстве	0,02
25.4	Отпуск в сеть	-
25.5	Расходы и потери воды	-

№ п/п	Наименование и показатели водоснабжающих организаций	2024 г.
25.6	Полезный отпуск воды	-
26	ООО «ЮнитКомм»	
26.1	Добыча воды	126,5
26.2	Покупная вода	-
26.3	Расходы и потери при производстве	-
26.4	Отпуск в сеть	126,5
26.5	Расходы и потери воды	8,1
26.6	Полезный отпуск воды	118,4
27	ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»	
27.1	Добыча воды	87,0
27.2	Покупная вода	-
27.3	Расходы и потери при производстве	-
27.4	Отпуск в сеть	87,0
27.5	Расходы и потери воды	56,0
27.6	Полезный отпуск воды	31,0
28	Филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегион-водхоз»	
28.1	Добыча воды	7 407,6
28.2	Покупная вода	-
28.3	Расходы и потери при производстве	-
28.4	Отпуск в сеть	7 407,6
28.5	Полезный отпуск воды осуществляется в сети ООО «Краснодар Водоканал» и учитывается в отпуске последнего	7 019,5
28.6	Полезный отпуск воды	388,1
29	ИТОГО по городу Краснодару	
29.1	Добыча воды	117 398,1
29.2	Покупная вода	7 201,7
29.3	Расходы и потери при производстве	2 411,8
29.4	Отпуск в сеть	114 986,3
29.5	Расходы и потери воды	25 948,9
29.6	Полезный отпуск воды	89 037,3

Рис. 2.6 Доля водоснабжающих организаций города в общем производстве (добыче) питьевой воды



2.2.2. Характеристика системы

В состав системы водоснабжения города Краснодара входят:

- водоприёмные сооружения;
- резервуары, служащие для регулирования давления и хранения воды в системе водоснабжения;
- сооружения для очистки воды;
- насосные станции;
- водоводы и водопроводные сети.

Водоснабжение города базируется на поверхностных и подземных источниках. Основными подземными источниками воды в городе Краснодаре являются артезианские скважины. Поверхностный забор воды для города Краснодара осуществляется из Краснодарского водохранилища. От ВЗУ вода поступает в водопроводную сеть города.

Для очистки воды используется шесть ступеней: механическая очистка, хлорирование, химическая очистка с помощью коагулянтов, отстаивание, фильтрование и снова хлорирование. После очистки питьевая вода поступает в резервуары, а затем к потребителям.

Качество питьевой воды является приоритетным критерием в системе водоснабжения. Все организации, имеющие собственные ВЗУ, ежегодно предоставляют результаты химических анализов.

В целом в городе используется современное оборудование в системе водоснабжения, происходит обновление оборудования насосных станций и скважин. Так, в большинстве организаций, в том числе таких крупных как ООО «Краснодар Водоканал», ООО «КЭСК» и др. приняты и реализуются инвестиционные программы, направленные на повышение эффективности и надёжности водоснабжения. Действующие в настоящее время инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения приведены ниже.

Снабжение потребителей города Краснодара холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяжённость водопроводных сетей городского округа города Краснодара по паспортным данным составляет более 1 700 км. Износ водопроводных сетей составляет около 57%, что приводит к появлению ненормативных потерь воды.

В городе выполнены кольцевые и тупиковые сети водоснабжения. Водопроводные сети, выполнение по кольцевой схеме, повышают надёжность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. Для обеспечения противопожарной безопасности на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации.

В Табл. 2.8-Табл. 2.50 приведены сведения об основном оборудовании водоснабжающих организаций города, предоставивших соответствующие сведения.

Табл. 2.8. Перечень водозаборов и насосных станций, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование
1	Водозаборы
1.1	Восточный-1
1.2	х. Ленина
1.3	Николино-Парк
1.4	п. Лорис
1.5	Первомайский
1.6	им. Кирова
1.7	Восточный-2
1.8	Витаминкомбинат
1.9	Ново-Северный
2	Насосные станции
2.1	п. Дивный
2.2	п. Знаменский
2.3	п. 2-е отделение СКЗНИИСиВ ул. Лунная, 11
2.4	п. Дружелюбный
2.5	п. Индустриальный
2.6	п. 3-е отделение СКЗНИИСиВ ул. Щедрая, 22

Табл. 2.9. Утверждённые запасы подземных вод водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование водозабора	Четвертичный				Апшеронский				Акчагыльский				Куяльницкий				Киммерийский				Всего по всем комплексам			
		A	B	C ₁	Σ	A	B	C ₁	Σ	A	B	C ₁	Σ	A	B	C ₁	Σ	A	B	C ₁	Σ	A	B	C ₁	Σ
1	Ново-Западный	11,2	4,3	-	15,5	6,8	4,8	-	11,6	4,9	6,0	-	10,9	1,0	2,0	1,0	4,0	0,5	3,5	1,0	5,0	24,4	20,6	2,0	47,0
2	Ново-Северный	8,2	1,8	-	10,0	6,6	7,7	-	14,3	3,9	8,2	-	12,1	2,5	-	1,4	3,9	1,2	3,8	-	5,0	22,4	21,5	1,4	45,3
3	Первомайский	15,6	-	-	15,6	6,2	-	-	6,2	4,6	-	-	4,6	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	27,4	-	-	27,4
4	Кировский	1,2	0,3	-	1,5	12,5	-	-	12,5	6,4	0,2	-	6,6	0,2	-	-	0,2	5,8	2,0	-	7,8	26,2	2,5	-	28,7
5	Восточный 1	16,0	-	-	16,0	8,6	3,8	-	12,4	1,0	4,7	-	5,7	-	-	3,5	3,5	0,9	2,0	2,0	4,9	26,5	10,5	5,5	42,5
6	Восточный 2	15,5	-	-	15,5	5,5	1,9	-	7,4	5,1	7,6	-	12,7	1,7	2,0	2,0	5,7	3,2	3,0	-	6,2	30,9	14,5	2,0	47,4
7	Витаминкомбинат	6,0	5,4	-	11,4	8,3	2,8	-	11,1	3,8	6,2	-	10,0	1,5	-	4,5	6,0	4,7	3,3	-	8,0	24,3	17,7	4,5	46,5
8	Елизаветинский	52,5	24,0	-	76,5	21,0	16,0	6,0	43,0	2,8	8,4	15,4	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	76,3	48,4	21,4	146,1
9	Скважины для коммунального водоснабжения (скв. Центрального вод-ра)	7,1	-	-	7,1	6,5	-	-	6,5	3,8	-	-	3,8	2,3	-	-	2,3	5,6	-	-	5,6	25,3	-	-	25,3
10	Итого по водозаборным сооружениям ООО «Краснодар Водоканал»	133,3	35,8	0,0	169,1	82,0	37,0	6,0	125,0	36,3	41,3	15,4	93,0	9,2	4,0	12,4	25,6	22,9	17,6	3,0	43,5	283,7	135,7	36,8	456,2

Табл. 2.10. Количество артезианских скважин водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование	Общее количество артезианских скважин, шт.	Выведено в ремонт, шт.	Находятся в резерве, шт.	Резерв, %
1	Ново-Западный (Северо-Западный)	55	4	9	16,36%
2	Ново-Северный	40	5	2	5,56%
3	Первомайский	34	5	5	14,71%
4	Кировский	33	9	1	3,03%
5	Восточный 1	36	2	3	8,33%
6	Восточный 2	47	1	2	4,26%
7	Витаминкомбинат	39	1	4	10,26%
8	Елизаветинский	50	2	4	8,00%
9	Скважины для коммунального водоснабжения (скв Центрального вод-ра)	21	1	1	4,76%
10	Одиночные скважины на ВНС	112	31	30	26,79%

№ п/п	Наименование	Общее количество артезианских скважин, шт.	Выведено в ремонт, шт.	Находятся в резерве, шт.	Резерв, %
11	Итого по водозаборным сооружениям ООО «Краснодар Водоканал»	463	61	61	13,17%

Табл. 2.11. Характеристики артезианских скважин водозаборных сооружений, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование	Установленный лимит по категориям А, В, тыс. м³/сут.	Фактический дебит пробуренных скважин, тыс. м³/сут.	Отклонение, тыс. м³/сут	Дебит скважин, выведенных в капитальный ремонт, тыс. м³/сут.
1	Ново-Западный (Северо-Западный)	45,00	51,65	-6,65	6,62
2	Ново-Северный	43,90	35,47	8,43	3,49
3	Первомайский	27,40	30,52	-3,12	4,15
4	Кировский	28,70	30,88	-2,18	8,81
5	Восточный 1	37,00	34,72	2,28	2,16
6	Восточный 2	45,40	49,64	-4,24	0,72
7	Витаминкомбинат	42,00	39,05	2,95	0,86
8	Елизаветинский	124,70	78,84	45,86	3,10
9	Скважины для коммунального водоснабжения (скв Центрального вод-ра)	25,30	17,44	7,86	0,89
10	Итого по водозаборным сооружениям ООО «Краснодар Водоканал»	419,40	368,21	51,19	30,80

Табл. 2.12. Фактический подъем воды и отклонение от установленных лимитов по групповым водозаборам, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование	Дебит эксплуатируемых скважин, тыс. м³/сут.	Средний фактический подъем воды за 2022 год, тыс. м³/сут.	Резерв, %	Отклонения от установленного лимита по категориям А, В, тыс. м³/сут.
1	Ново-Западный (Северо-Западный)	45,03	23,42	47,99%	21,58
2	Ново-Северный	31,98	22,38	30,03%	21,52
3	Первомайский	26,37	14,27	45,87%	13,13
4	Кировский	22,07	16,81	23,82%	11,89
5	Восточный 1	32,56	27,99	14,03%	9,01
6	Восточный 2	48,92	26,91	44,99%	18,49
7	Витаминкомбинат	38,19	22,62	40,76%	19,38
8	Елизаветинский	75,74	31,51	58,40%	93,19
9	Скважины для коммунального водоснабжения (скв Центрального вод-ра)	16,55	0,00	100,00%	25,30

№ п/п	Наименование	Дебит эксплуатируемых скважин, тыс. м³/сут.	Средний фактический подъем воды за 2022 год, тыс. м³/сут.	Резерв, %	Отклонения от установленного лимита по категориям А, В, тыс. м³/сут.
10	Итого по водозаборным сооружениям ООО «Краснодар Водоканал»	337,41	185,92	44,90%	233,48

Табл. 2.13. Показатели качества, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей				
		2020	2021	2022	2023	2024
Показатели качества питьевой воды						
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,97	2,01	2,01	2,01	2,03
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих I установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,4	6,35	6,35	6,32	6,39
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения						
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 1 повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость 1 водопроводной сети в год	ед./км	0,169	0,153	0,106	0,121	0,208
Показатели эффективности использования ресурсов						
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объёме, 1 поданной в водопроводную сеть	%	12,88	12,87	11,53	11,13	12,87 '
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 1 подготовки питьевой воды, на единицу объёма 1 воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м³	0,603	0,583	0,59	0,579	0,627
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м³	0,184	0,176	0,177	0,174	0,186

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей				
		2020	2021	2022	2023	2024
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах 1 подготовки и транспортировки питьевой воды, на 1 единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-

Табл. 2.14. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
водозабор «Витаминкомбинат»								
Машинный зал	1Д1250-636	5AMH315S4	1050	44	200	1485	380	1
	1Д1250-636	ДАВ-315-4У3	1050	44	315	1500	6000	2
	Wilo SCP 300-400 HAC	Siemens 1LE55033AB633AB 3-Z	1690	39	250	1490	380	3
	1Д1250/63а	ДАВ-250-4У3	550	74	250	1500	6000	4
	D200-340A	АДЧР250М4Б01У2	735	33,2	90	1480	380	5
водозабор «Ново-Северный»								
Машинный зал	Д1250-63	ДАЗО-315-10-1500	1250	63	315	1500	380	1
	Wilo SCP 300-400 HAC	Siemens 1LE55033AB633AB 3-Z	1690	39	250	1490	380	2
	D300-460B-390	A355SMA4FB	1620	53	250	1488	380	3
водозабор «Восточный-1»								
Машинный зал	1Д1250-636	5AMH280S6	740	24	90	1000	380	1
	Д1250-63	ДАВ-315-4У3	1250	63	315	1500	380	2
	1Д1250-636	5AMH315S4	1050	44	200	1500	380	3
	Д1250-63	ДАВ-315-4У3	1250	63	315	1500	380	4
	Д1250-63	ДАВ-315-4У3	1250	63	315	1500	380	5
	Д1250-63	ДАВ-315-4У3	1250	63	315	1500	380	6
водозабор «Восточный-2»								
Машинный зал	Д3200-33	ДАН-355М-6У3	3200	33	250	1000	380	1
	12 НДС	А-НД-4М	1250	65	320	1500	380	2
	12 НДС	А-НД-4М	1250	65	320	1500	380	3
	12 НДС	А-НД-4М	1250	65	320	1500	380	4

Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
	Д3200-33	A-400Y-6	3200	33	400	1000	380	6
Станция обезжелезивания	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	380	1
	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	380	2
	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	380	3
	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	380	4
	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	509	34	75	1485	380	2
	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	509	34	75	1485	380	1
водозабор «им. Кирова»								
водозабор «им. Кирова»	Насос WILO SCP250/360HA	ВЭМ3 7AVER280M4БУ3	1100	30	132	1485	380	1
	Насос WILO SCP250/360HA	ВЭМ3 7AVER280M4БУ3	1100	30	132	1485	380	2
	Kirloskar UP250/3	ВЭМ3 7AVER250S4БУ3	640	28	75	1485	380	3
	Kirloskar UP250/3	ВЭМ3 7AVER250S4БУ3	640	28	75	1485	380	4
водозабор «Первомайский»								
водозабор «Первомайский»	1Д1250/63		800	28	90	900	380	1
	8НДВ		550	82	200	1500	380	2
	Wilo SCP200/310HAC-45/4		460	26	45	1450	380	3
	1Д1250/63		800	28	90	900	380	4
	Д630		630	50	160	1500	380	5
	КМ 100-65-200		100	50	30	3000	380	6
	КМ 100-65-200		100	50	30	3000	380	7
водозабор «Ново-Западный»								
Машинный зал	Д SCP 400/540HBC Wilo	U 400/690	2500	34	315	993	380	1

Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
	Д3200/33-2	A 400Y-6M	3200	33	400	1000	380	2
	12НДС	A113-4	1250	65	250	1450	380	4
	Д 20-24 DV Wilo	U 400/690	4000	36	500	992	380	5
	Д3200/33-2	A-4-400-6МУ3	3200	33	400	1000	380	6
	Д300/70	A355X-4	1080	69	315	1450	380	7
водозабор «Северо-Западный»								
Машинный зал	1Д500/63	4AMH-280M-4Y3	500	63	160	1450	380	1
	D150-380B-370-УХЛ3.1	АДЧС280М4Б01У2	475	40	90	1450	380	2
	D150-380B-370-УХЛ3.1	АДЧС280М4Б01У2	475	40	90	1450	380	3
	1Д315/50	5AH-200L2Y3	315	50	75	2900	380	4
	1Д315/50	5AH-200L2Y3	315	50	75	2900	380	5

Табл. 2.15. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
1.	D150-380A-УКЛ3.1	АДЧР280S4Б01У2	545	50	110	1.6-2.2	5.0	2*5000м³
	Д320-50	4AMHY225M2Y4	320	50	90	1.6-2.2	5.0	
	Д 500/63	5AMH280B4Y3	500	63	160	1.6-2.2	5.0	
	Д 500/63	5AMH280B4Y4	500	63	160	1.6-2.2	5.0	
	D200-450B-a-УХЛ3.1	АДЧР315S4Б02У2	795	52	160	1.6-2.2	5.0	
	Д 500/63	5AMH280B4Y6	500	63	160	1.6-2.2	5.0	
	Д 500/63	5AMH280B4Y7	500	63	160	1.6-2.2	5.0	
2.	1Д200-90	A250S2Y3	180	74	75	1.6-2.0	6.2	1*250м³
	Wilo NL 80/250-45		150	65	45	1.6-2.0	6.2	1*500м³
3.	K 100-65-250	4AM200M2Y4	100	80	45	1.6-2.0	6.2	1*1000м³
	Wilo NL 80/250-45		150	65	45	1.6-2.0	6.2	
	4 K-6	не установлен	90	85	37	1.6-2.0	6.2	
	1Д315-71	A280S2Y3	315	71	110	1.6-2.0	6.2	
	1Д315-71	A280S2Y3	315	71	110	1.6-2.0	6.2	
4.	1Д315-71	4A225	300	62	90	1.5-1.8	4.0-5.5	1*1000м³

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	Wilo NL 80/200-37		160	55	37	1.5-1.8	4.0-5.5	
	Wilo NL 80/200-37		160	55	37	1.5-1.8	4.0-5.5	
	1Д315-71	A280S2Y3	315	71	110	1.5-1.8	4.0-5.5	
	Wilo BL 65/170-15		80	40	15	1.5-1.8	4.0-5.5	
	EBARA GS 65-200-203/ B1	4AM225M2Y2	120	52	30	1.6-2.1	4.8-5.4	1*1000м³
5.	Wilo NL 50/250-15-2-12	4AM225M2Y2	50	55	15	1.6-2.1	4.8-5.4	1*2000м³
	Д200-90	4AMУ225M2Y2	200	90	55	1.6-2.1	4.8-5.4	
	Д200-90	4AMУ225M2Y2	200	90	55	1.6-2.1	4.8-5.4	
	EBARA GS 65-200-203/ B1	4A200L2Y3	120	52	30	1.6-2.1	4.8-5.4	
	KM 80-50-200	АИР160S2ЖУ2	50	50	15	1.2-1.5	4.5	
6.	KM 80-50-200	АИР160S2ЖУ3	50	50	15	1.2-1.5	4.5	
	KM 80-50-200	5A160S2ЖУ2	50	50	15	1.2-1.5	4.5	
	4 K-6	АИР180M2ЖУ2	90	85	37	1.2-1.5	4.5	
	KM 100-65-200	АИР180M2ЖУ2	100	50	30	1.2-1.5	4.5	
	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	4*500м³
7.	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	
	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	
	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	
	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	
	Wilo il 80/210-30/2	Q2E FA 200L2B-93 N	170	61	30	1.2-1.5	5.5	
8.	KM 100-65-200	АИР180M2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	5.5	1*250м³
	KM 100-65-200	АИР180M2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	5.5	1*500м³
	4 K-8	не установлен	90	55	22-30	1.5-1.8	5.5	
	KM 100-65-200	АИР180M2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	5.5	
	KM 100-65-200	АИР180M2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	5.5	
9.	Waterstry SB32-3		30	42	5,5	1.6-1.9	5.4	2*500м³
	KM 100-65-200		90	40	22	1.6-1.9	5.4	1*700м³
	KM 100-65-200		100	50	30	1.6-1.9	5.4	
	KM 100-65-200		100	50	30	1.6-1.9	5.4	
	NL 50/200-15-2-12		56	52	15	1.6-1.9	5.4	
	NL 50/200-15-2-12		56	52	15	1.6-1.9	5.4	
10.	Waterstry SB20-5		20	57	5,5	1.2-1.5	5.4	1*300м³
	KM 100-65-200		100	50	30	1.2-1.5	5.4	
	Waterstry SB20-5		20	57	5,5	1.2-1.5	5.4	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	KM 100-65-200		100	50	30	1.2-1.5	5.4	
11.	KM 100-65-200		100	50	30	1.2-1.5	5.2	2*300м³
	KM 100-65-200		100	50	30	1.2-1.5	5.2	
	IL 80/200-22/2		90	50	22	1.2-1.5	5.2	
	IL 80/200-22/2		90	50	22	1.2-1.5	5.2	
	Waterstry SB45-2		40	42	7,5	1.2-1.5	5.2	
12.	K 100-65-200		100	50	30	1.2-1.5	5.5	2*300м³
	KM 100-65-200		90	40	22	1.2-1.5	5.5	
	KM 100-65-200		90	40	22	1.2-1.5	5.5	
13.	ETB 065-050-160		60	35	11	1.2-1.5	4.2	
	ETB 065-050-160		90	55	22	1.2-1.5	4.2	
	4 K 8		45	55	17	1.2-1.5	4.2	
	4 K 8		45	55	17	1.2-1.5	4.2	
14.	3 KM-6		45	55	17	1.2-1.5	4.0	
	3 KM-6		45	55	17	1.2-1.5	4.0	
15.	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.5	
16.	JETEX KHM 50-125		40	25	5,5	1.5-1.8	3.5	
	JETEX KHM 50-125		40	25	5,5	1.5-1.8	3.5	
17.	Helix first V3603/2-5 32/50		32	50	7,5	1.5-1.8	5.2	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.2	
	KM 80-50-200		100	50	30	1.5-1.8	5.2	
	Helix first V3603/2-5 32/50		32	50	7,5	1.5-1.8	5.2	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.2	
18.	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.2	1*250м³
	NL 50/250-11-2-12		35	55	11	1.5-1.8	5.2	
	NL 50/250-11-2-12		35	55	11	1.5-1.8	5.2	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.2	
19.	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	4.5	1*50м³
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	4.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	4.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	4.5	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	4.5	
20.	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	4.2	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	4.2	
21.	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.8	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.8	
22.	Насосная установка GRUNDFOS		64	60	11	1.2-1.5	4.6	
23.	KM 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	5.0	
	Helix V5203/2-1 Wilo		50	42	11	1.2-1.5	5.0	
	Helix V5203/2-1 Wilo		50	42	11	1.2-1.5	5.0	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	5.0	
24.	Wilo BL 40/170-7,5/2		30	40	7,5	1.2-1.5	4.5	
	Wilo BL 40/170-7,5/2		30	40	7,5	1.2-1.5	4.5	
	4 K-8		90	55	37	1.2-1.5	4.5	
	4 K-8		90	55	37	1.2-1.5	4.5	
25.	KM 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	5.0	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	5.0	
	Waterstry SB 32-4		32	52	7,5	1.2-1.5	5.0	
	Waterstry SB 32-4		32	52	7,5	1.2-1.5	5.0	
26.	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.0	
	Helix V5203/2-1 Wilo		50	42	11	1.5-1.8	5.0	
	Helix V5203/2-1 Wilo		50	42	11	1.5-1.8	5.0	
	KM 80-50-200		50	50	15	1.5-1.8	5.0	
27.	JETEX KHM 50-125		40	25	5.5	1.2-1.5	3.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	3.5	
	JETEX KHM 50-125		40	25	5.5	1.2-1.5	3.5	
28.	3 KM-6		45	55	15	1.5-1.8	5.0	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	5.0	
	3 KM-6		45	55	15	1.5-1.8	5.0	
	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.5-1.8	5.0	
29.	Wilo-Hydro GL 2 MVI 805		8	45	2,2	1.2-1.5	4.0	
30.	KM 65-50-160a		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
	KM 65-50-160a		20	30	4	1.2-1.5	3.5	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	КМ 65-50-160a		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
31.	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	4.5	1*50м³
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	4.5	
32.	К 45/30		45	30	5,5	1.5-2.0	4.0	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.5-2.0	4.0	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.5-2.0	4.0	
33.	BL 32/160		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	BL 32/160		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
34.	КМ 65-50-160a		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160a		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
35.	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
36.	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
37.	КМ 65-50-160a		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160a		20	30	4	1.2-1.5	3.5	
38.	Насосная станция водоснабжения wilo-Hydro GL 3mvi404		25	15	3	1.2-1.5	3.2	
39.	КМ 65-50-125		25	20	3	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-125		25	20	3	1.2-1.5	3.5	
40.	К 20/30		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
41.	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.2-1.5	2.2	
	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.2-1.5	2.2	
42.	К 20/30		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	2 КМ-6		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
43.	КМ 65-50-160a		20	30	4.0	1.0-1.2	3.5	
	КМ 65-50-160a		20	30	4.0	1.0-1.2	3.5	
44.	2 КМ-6		20	30	4,5	1.2-1.5	3.0	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.0	
45.	КМ 65-50-160a		25	32	5,5	1.0-1.2	3.5	
	КМ 65-50-160a		25	32	5,5	1.0-1.2	3.5	
46.	Установка повышения давления ANTARUS 2 MVI 1604-6/PSG-FC		25	15	3.0	1.2-1.5	3.2	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
47.	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.5-1.7	3.5	
	Jetex КН 32-160		20	30	4	1.5-1.7	3.5	
48.	КМ 65-50-160а		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160а		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
49.	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
50.	КМ80-65-160		50	32	7,5	1.2-1.5	4.2	
	КМ65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	4.2	
	КМ65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	4.2	
51.	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.2	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.2	
52.	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.5	
	К 20/30		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
53.	К 20/30		20	30	4.0	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.5	
54.	К 20/30		20	30	4.0	1.0-1.2	2.8	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.0-1.2	2.8	
55.	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.5	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.5	
56.	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.5	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.5	
57.	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.5	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.2-1.5	3.5	
58.	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.2	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1.2-1.5	3.2	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.2	
	КМ 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	3.2	
	КМ 80-50-200		50	50	15	1.2-1.5	3.2	
59.	К 8/18		8	18	1,5	1.0-1.2	3.2	
	К 8/18		8	18	1,5	1.0-1.2	3.2	
	К 20/30		20	30	4.0	1.0-1.2	3.2	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	К 20/30		20	30	4.0	1.0-1.2	3.2	
60.	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.2	
	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.2-1.5	3.2	
61.	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.0-1.2	3.2	
	КМ 50-32-125		12,5	20	1.5	1.0-1.2	3.2	
62.	КМ 65-50-125		20	18	2,2	1.0-1.2	3.2	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1.0-1.2	3.2	
63.	КМ 50-32-125a		12,5	20	1,5	1.5-1.8	3.2	
	КМ 50-32-125a		12,5	20	1,5	1.5-1.8	3.2	
64.	К 45/30		45	30	7,5	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 45/30		45	30	7,5	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 45/30		45	30	7,5	5.2-5.4	5.2-5.4	
	КМ 65-50-160		50	32	7,5	5.2-5.4	5.2-5.4	
65.	Helix first V				22	1.2-1.5	7.2	
	Helix first V				22	1.2-1.5	7.2	
	Helix first V				22	1.2-1.5	7.2	
	Wilo NL				55	1.2-1.5	7.2	
	Wilo NL				55	1.2-1.5	7.2	
66.	EBARA 3DE/I 40-160/4,0		30	32	4.0	1.2-1.5	3.5	
	EBARA 3DE/I 40-160/4,0		30	32	4.0	1.2-1.5	3.5	
67.	К 65-50-125		25	20	3.0	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 65-50-125		25	20	3.0	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 65-50-125		25	20	3.0	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 65-50-125		25	20	3.0	5.2-5.4	5.2-5.4	
	К 65-50-125		25	20	3.0	5.2-5.4	5.2-5.4	
68.	WILO NL50/200	A180M2Y3	56	52	15	1,5-1,8	5	2*1000 м³
69.	Д315-71	н/уст	300	62	75		4	
	WILO NL80/200	АО2-72-2	160	55	37			
	WILO NL80/200	4AMУ250S4У2	160	55	37			
	Д315-71	4AMУ250S4У2	300	62	75			
	6НДВ		320	50	75			
70.	1Д315-71	4A280S2Y2	315	71	110	1,5-1,8	5	1*1000 м³
	WILO NL80/200	4A280S2Y2	160	55	37		4	1*800 м³

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	WILO NL80/200	4AM250M2Y2	160	55	37			
	1Д315-71	4AM250M2Y2	300	62	90			
	WILO NL50/200	АИР180М2Ж1У2	40	52	15			
	1Д315-71		315	71	110			
71.	WILO BL 65-220-30/2	б/н	160	52	30	1,8-2,0	5	2*500 м³
	WILO BL 65-220-30/2	б/н	160	52	30		3,8	
	KM 100-65-200	4AMH225M2Y3	100	50	30			
	KM 100-65-200		100	50	30			
	WATERSTRY SB 64-3-1 F-HQQE 3x380V				30			
72.	KM 100-65-200	АИР180М2Ж1У2	100	50	30	1,6-1,8	5,6	2*1000 м³
	Wilo Helix First V5203-5/16	A2-91-2	50	42	11		4,6	
	KM 100-65-200	4AMУ180М2У2	100	50	30			
	KM 100-65-200	4AMУ180М2У2	100	50	30			
	KM 100-65-200	АИР180М2Ж1У2	100	50	30			
	Wilo Helix First V5203-5/16	A2-91-2	50	42	11			
73.	Wilo BL 50/170-11/2		50	35	11	1,8	4,5	
	KM 80-50-200/2-5	АИР160S2У3	50	50	15			
	Wilo BL 50/170-11/2		50	35	11			
	KM 100-65-200/2-5	АИР160М2Ж1У2	100	50	18,5			
	K 45/30	АИР112М2У3	45	30	7,5			
	KM 80-65-160/2-5	АИРУ112М2У2	50	32	7,5			
74.	KM 100-65-200	A180M2ЖУ2	100	50	30	1,4-1,6	5	1*500 м³
	wilo Helix first V3603-5/16/E/S/400	4AM180M2У3	55	70	9		4,6	1*350 м³
	WATERSTRY SB 90-2 F-HQQE	АИР160S2Ж1У2	120	56	15			
	WATERSTRY SB 90-2 F-HQQE	A180M2ЖУ2	120	56	15			
75.	KM 100-65-200	5A180M2ЖУ2	100	50	30	1,6	4,8	2*250 м³
	KM 100-65-200	АИР180М2ЖУ2	100	50	30		4,2	
	KM 100-65-200	АИР180М2ЖУ2	100	50	30			
76.	SAER NCB 65-200 (90,4м³ч/42,5м)		90	42	18,5	1,2-1,5	4,8	
	Waterstry SB45-2 (40м³/ч/42м)		40	42	7,5			
	KM 100-65-200	5A180S2Ж1У2	100	50	22			
	SAER NCB 65-200 (90,4м³ч/42,5м)		90	42	18,5			
	KM 100-65-200	5A180S2Ж1У2	100	50	22			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
77.	Wilo BL 65/170-15/2		90	35	15	1,2-1,4	4,6	
	KM 100-65-200	АИР180М2ЖУ2	100	50	30			
	Wilo BL 65/170-15/2		90	35	15			
	KM 100-65-200	АИР180М2ЖУ2	100	50	30			
78.	KM 80-50-200	5АМ112М2Ж1У2	50	50	15	1,6	4	1*500 м³
	KM 80-50-200	5А160S2У3	50	50	15			
	4 К-8	АО2-72-2	90	55	18,5			
	Helix first v1605-1/16/e/ks/400-50 (20 м³/ч. /42м)		20	42	4			
	Waterstry SB45-2 (40м³/ч. / 42м)		40	42	7,5			
	Waterstry SB45-2 (40м³/ч. / 42м)		40	42	7,5			
79.	WILLO BL50/150	н/уст	65	28	2×7,5	1,6-1,8	4,2	
	Wilo BL50/150	wilo	65	28	7,5			
80.	KM 80-65-160	5АМ112М2У3	50	32	7,5	1,8	4,2	
	Wilo Helix First V2203-5/16	н/уст	35	55	4			
	Wilo Helix First V2203-5/16		35	55	4			
81.	4 KM-8	4АМ180М2У3	90	55	18,5	1,6	5,2	1*300 м³
	BL 40/170-7.5/2		30	40	7,5		4,5	
	4 К-8	АО2-72-2	90	55	30			
	3 KM-6	А2-61-2	45	55	15			
82.	KM 80-65-160	АИРМ112М2ЖКУ2	50	32	7,5	1,6	4	
	KM 80-65-160	А2-61-2	50	32	7,5		3,5	
83.	3 К-6	А2-61-2	45	55	17	1,6	5,2	
	Wilo Helix First V3603/2-5	А2-61-2	32	50	7,5			
	Wilo Helix First V3603/2-5	А2-61-2	32	50	7,5			
	Wilo Helix First V3603/2-5		32	50	7,5			
84.	HELIX V 5203/2-1/16/E/KS/400-50 Wilo		50	45	11	1,6	4,6	1*300 м³
	KM 80-50-200/2-5	5АИ160S2У3	50	50	15		4	
	3 KM-6	А2-61-2	45	55	15			
	HELIX V 5203/2-1/16/E/KS/400-50 Wilo		50	45	11			
85.	Ebara EVMSG20 3F5 Q1BEG E (20м³/ч/40м)		20	40	4	1,6-1,8	6,2	
	KM 100-65-200	А180М2ЖУ2	100	50	30		5,2	
	SAER NCB 40-200 (40.1м³/ч/44.8м)		40	45	7,5			
	SAER NCB 40-200 (40.1м³/ч/44.8м)		40	45	7,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
86.	КМ 80-65-160	АИР112М2У3	50	32	7,5	1,6-1,8	4,2	
	КМ 80-65-160	АИР112М2У3	50	32	7,5		3,8	
87.	КМ 80-65-160	АИРМ112М2У3	50	32	7,5	1,8	5	
	КМ 80-50-200/2-5	АИР160S2У3	50	50	15		4,6	
	КМ 80-50-200/2-5	АИР160S2У3	50	50	15			
	КМ 80-50-200	АИР160S2ЖУ2	50	50	15			
	КМ 80-65-160/2-5	5АМ112М2Ж1У2	50	32	7,5			
88.	КМ 80-50-200/2-5	5А160S2У3	50	50	15	1,6	4	2*150 м³
	КМ 80-50-200/2-5	АИР160S2Ж1У2	50	50	15			
89.	КМ 80-50-200/2-5	АИР160S2Ж1У2	50	50	15	1,6	4,2	1*250 м³
	КМ 80-50-200/2-5	5АИ160S2У3	50	50	15		3,5	
	КМ 45/55	АИР160S2ЖУ2	45	55	15			
	Waterstry SB32-3 (30м³/ч/42м)		30	42	5,5			
	Waterstry SB32-3 (30м³/ч/42м)		30	42	5,5			
	Waterstry SB32-3 (30м³/ч/42м)		30	42	5,5			
90.	КМ 80-50-200/2-5	АИР160S2У3	50	50	15	1,4-1,6	4,8	
	Wilo Helix First V2203-5/16	АИР160S2У3	35	55	4			
	Wilo Helix First V2203-5/16	АИРМ112М2У3	35	55	4			
91.	Wilo BL50-200	б/н	40	52	15	1,5	3,8	1*350 м³
	КМ 45/55	4АМ160S2У2	45	55	15			1*250 м³
	Wilo BL50-200	б/н	40	52	15			
	Wilo BL50-200	б/н	40	52	15			
92.	на 1 дом					1,5	3,8	
	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2			
	КМ 65-50-160	АИР100L2ЖУ2	25	32	5,5			
	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2			
	КМ 50-32-125/2-5	АИР80B2Ж3У2	12,5	20	2,2			
93.	КМ 65-50-160	АИР160S2У3	25	32	5,5	1,5	4,6	
	н/уст Grunfos	MGE90LC2-FT115-D1			2x4,0		4,2	
94.	КМ 80-50-200	АИР160S2ЖУ2	50	50	15			1*500 м³
	3КМ 6	A2-61-2	45	55	15			
	helix first v1605-1/16/e/ks/400-50 (20/42)		20	42	4			
	Waterstry SB32-4 (32/52)		32	52	7,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	Waterstry SB32-4 (32/52)		32	52	7,5			
95.	Wilo Helix First V3603/2-5/16		32	50	7,5	1,8	4,6	
	Wilo Helix First V3603/2-5/16		32	50	7,5		4,2	
	Wilo Helix First V3603/2-5/16		32	50	7,5			
	KM 80-50-200		50	50	15			
	KM 80-65-160		50	32	7,5			
96.	Waterstry SB32-4		32	52	7,5	1,2-1,4	6,2	
	Waterstry SB32-4		32	52	7,5		5,2	
	4 K-8	МО160М2 (Болгария)	90	55	18,5			
	KM 80-50-200	4АМ160S2ЖУ2	50	50	15			
	4 K-8	МО160М2 (Болгария)	90	55	18,5			
97.	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4	1,8-2,0	4,8	
	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4		4,2	
	Wilo Helix First V2203-5/16		35	55	4			
	н/уст WILO MHI-1604-1/E/3-400	б/н			3х1,8			
98.	3 KM-6	A2-61-2	45	55	15	1,2-,14	4,5	
	3 KM-6	A2-61-2	45	55	15		3,5	
	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4			
	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4			
99.	Wilo Helix First V2203-5/16		35	55	4	1,4-1,6	4	
	Wilo Helix First V2203-5/16		35	55	4		3,6	
100.	3 KM-6		45	55	15	1,8-2,0	6,8-7,0	
	3 KM-6	A2-61-2	45	55	15			
	Wilo Helix First V3603/1-5		32	50	7,5			
	Wilo Helix First V3603/1-5		32	50	7,5			
	KM 100-65-200	A180M2ЖУ2	100	50	30			
	KM 80-50-200/2-5	5АИ160S2У2	50	50	15			
	4 KM-8	A2-61-2	90	55	18			
101.	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4	1,4-1,6	4,6	
	Wilo Helix First V3602-5/16		55	38	4		4	
	K 45/30	АИР112М2У3	45	30	7,5			
102.	KM 65-50-160	4АМ112М2УПУ3	25	32	5,5	1,2-1,4	4	
	KM 65-50-160	АО2-42-2У3	25	32	5,5		3,6	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	КМ 80-65-160	АИР112М2У3	50	32	7,5			
	К 45/30	АО2-42-2У3	45	30	7,5			
	КМ 80-65-160/2-5	АИР112М2У3	50	32	7,5	1,2-1,4	4,2	
103.	Jatex КНМ 50-125		50	30	5,5			
	Jatex КНМ 50-125		50	30	5,5			
	КМ 80-65-160/2-5		50	32	7,5	1,6	4	
104.	КМ 80-65-160/2-5	АИР112М2У3	50	32	7,5		3,2	
	КМ 80-65-160/2-5	АИР112М2У3	50	32	7,5			
	КМ 80-65-160/2-5	АИРМ112М2У3	50	32	7,5	1,6	4,6	
105.	КМ 80-65-160/2-5		50	32	7,5		4	
	К 45/30	АИР112М2У3	45	30	7,5			
	КМ 80-50-200	АИР160S2ЖУ2	50	50	15			
106.	КМ 80-65-160/2-5	5АМ112М2У3	50	32	7,5	1,2-1,6	4,6	
	КМ 80-65-160		50	32	7,5		4,2	
	КМ 80-65-160		50	32	7,5			
107.	КМ 80-65-160/2-5	АИРМ112М2У3	50	32	7,5	1,2-1,6	4	
	КМ 80-65-160/2-5	АИРМ112М2У3	50	32	7,5			
	К 45/30	АИР112М2Т2	45	30	7,5			
	КМ 80-50-200(пожарный)	5А180S2Ж1У2	50	50	15			
	КМ 80-50-200(пожарный)	5А180S2Ж1У2	50	50	15			
108.	КН 32-160 JETEX		50	32	4	1,4	3,6	
	КН 32-160 JETEX		50	32	4	1,4	3,6	
109.	КМ 80-65-160		50	32	7,5	1,2-1,4	4,2	
	КМ 80-65-160	АИР112М2ЖУ5	50	32	7,5		3,5	
110.	Wilo BL 40-160		20	30	5,5	1,4	3,8	
	Wilo BL 40-160		20	30	5,5			
111.	BL32-160 Wilo		20	30	4	1,8	4	
	BL32-160 Wilo		20	30	4			
112.	BL32-160 Wilo		20	30	4	1,6-1,8	4,6	
	BL32-160 Wilo		20	30	4			
113.	КН 32-160 JETEX		20	30	4	1,6	4,2	
	КН 32-160 JETEX		20	30	4			
114.	КН 32-160 JETEX		20	30	4	1,4-1,6	4	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	KH 32-160 JETEX		20	30	4			
115.	KM 65-50-160a/2-5	4AMA100S2Y3	20	25	4	1,4	4	
	KM 65-50-160a/2-5	4AMA100S2Y3	20	25	4			
116.	Wilo MHI1604					1,6	4	
	Wilo MHI1604							
117.	BL32-160 Wilo		20	30	4	1,4-1,6	4,5	
	BL32-160 Wilo		20	30	4			
118.	K 20/30	4AMA100S2Y3	20	30	4	1,4-1,6	4	
	2 K-6	A42/2	20	30	4,5			
	KM 65-50-160	АД90L2Y3	25	32	5,5			
119.	KM 65-50-160	АИР100L2ЖУ2	25	32	5,5	1,4	3,8	
	KM 65-50-160	АИР100L2ЖУ2	25	32	5,5			
120.	Siemens	н/уст			5,5	1,2-1,4	5,2	
	KM 65-50-160	АИР100L2ЖУ2	25	32	5,5		4,8	
121.	KM 65-50-125/2-5		25	20	4	1,4-1,6	4	
	KM 65-50-160a/2-5	АИР100L2Y3	20	25	4			
122.	BL32-160 Wilo		20	30	4	1,4-1,6	4	
	Grundfos	н/уст			4			
123.	KM 50-32-125		12,5	20	2,2	1,4-1,6	3,5	
	KM 50-32-125		12,5	20	2,2		2,8	
124.	KM 65-50-160		25	32	5,5	1,2-1,4	3,5	
	KM 65-50-160		25	32	5,5		3	
125.	KM 80-65-160	АИРУ112M2Y2	50	32	7,5	1,6	3,5	
	KM 80-65-160		50	32	7,5			
126.	SS6 609/15		10	110	5,5		3,5	
127.	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2	1,6	3	
	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2			
128.	KH 32-160 JETEX		20	30	4	1,2-1,4	3,5	
	KH 32-160 JETEX		20	30	4		3	
129.	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2	1,2-1,4	3	
	NSCE 32-125/22/P25RCS4		12	20	2,2			
130.	KH 32-160 JETEX		20	30	4	1,2-1,4	3,5	
	KH 32-160 JETEX		20	30	4			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
131.	КМ 80-65-160/2-5	АИРУ112М2У2	50	32	7,5	1,6-1,8	4,6	
	BL 40-160 Wilo		20	35	5,5		3,6	
	3 К-6	А2-61-2	45	55	13			
	BL 40-160 Wilo		20	35	5,5			
132.	3 К-9	АО2-42-2У3	45	30	7,5	1,2-1,4	3,4	
	BL32-160 Wilo		20	30	4			
	BL32-160 Wilo		20	30	4			
133.	КМ 65-50-160а	АИР90L2У2	20	25	4	1,6	3,5	
	КМ 65-50-160а	АИР90L2У2	20	25	4		3	
134.	КМ 65-50-160а/2-5	4АМА100S2У3	20	25	4	1,6	3,5	
	КМ 65-50-160а		20	25	4		3	
135.	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1,4-1,6	3,5	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2		3,2	
136.	н/уст WILO	б/н			3х1,1	1,2-1,4	3,5	
	К 20/30	4А100S2У3	20	30	5,5			
137.	КМ 65-50-125		25	20	4	1,4-1,6	3,5	
	КМ 65-50-125		25	20	4			
138.	КМ 65-50-160		25	32	5,5	1,6-1,8	3,5	
	КМ 65-50-160		25	32	5,5			
139.	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2	1,2-1,4	3	
	КМ 50-32-125		12,5	20	2,2		2,6	
140.	КМ 50-32-125/2-5	АИР80В2ЖЗУ2	12,5	20	2,2	1,2-1,4	3	
	КМ 50-32-125/2-5	АИР80В2ЖЗУ2	12,5	20	2,2		2,6	
141.	SS6 615/18		16	100	9,2		3,5	
142.	КМ 80-65-160		50	32	7,5	1,2-1,4	4,8	
	КМ 80-65-160		50	32	7,5			
143.	КМ 65-50-125		25	20	4			
	К 20/30	4АМА100S2У3	20	30	4			
144.	Wilo NL 150-400-75-4		307		75	0.8-1.0	5.0-5.2	1*1000м³
	Д315-71	4АМНУ225М2У4	300	62	90			1*1000м³
	Д315-71	5АМ250М2У3	300	62	90			1*1000м³
	Wilo NL 150-400-75-4		307		75			
	Д320-50	АSI280S65-2-04	320	50	75			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
145	Д315-71	4АН225М2У2	300	62	90			
	Wilo NL 80-200-30-2		110		30			
	NL 80/200-30-2-12		140	56	30	1.0-1.2	4.0-4.3	1*1000м³
	Д320-50	4А250S4У3	320	50	75			1*1000м³
	Д315-71	4АМНУ225М2У3	300	62	90			1*1000м³
146	NL 80/200-30-2-12		140	56	30			
	Д200-90	4АМН225М2У3	200	90	90	0.8-1.2	день 5.4	1*500м³
	Д315-71	4АМУ250М2У3	300	62	90		ночь 5.0	1*500м³
	Wilo NL 80-200-30-2		140	56	30			1*500м³
	Wilo NL 80-200-30-2		140	56	30			
147	Wilo NL 50-200-15-2		70		15			
	Д315-71	4АМНУ225М2У3	300	70	90	1.8-2.0	5.0-5.2	1*1000м³
	Д315-71	А250М2У3	300	62	90			1*1000м³
	WILO NL 80/200-37-2-12		170	57	37			
	WILO NL 80/200-37-2-12		170	57	37			
148	Wilo NL 100-250-45-2		190		45	1.6-1.8	день 4.8-5.0	1*1000м³
	Д320-70	4АН225М2У3	320	70	90		ночь 3.8-4.0	1*1000м³
	Д320-50		320	50	75			1*500м³
	Д315-71	4АН225М2У3	300	62	90			
	Wilo NL 100-250-45-2		190		45			
	Wilo NL 50-200-15-2		70		15			
149	Wilo NL 50-250-15-2-12		100		15	1.0-1.5	5.0	1*500м³
	KM 100-65-200	А180М2ЖУ2	100		30			1*500м³
	Wilo BL 65-220-30/2		160	68,9	30			1*500м³
	Wilo BL 65-220-30/2		160	68,9	30			
	KM 100-65-200a	А180М2У3	100		22			
150	Д320-50	4А250S4У3	320	50	75	0.8-1.0	3,5	1*1500м³
	KM 100-65-200	4АМУ180М2У2	100		30			1*1500м³
	KM 100-65-200	А180М2ЖУ2	100		30			
	4 KM-8		90	50	22			
151	Wilo HF v 3603-5		40		9	2.0-2.2	день 4.5-4.8	1*1000м³
	KM 90 / 55		100		30		ночь 3.5-4.0	1*1000м³
	KM 100-65-200		100		30			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	SB 90-2		80		15			
	SB 90-2		80		15			
152.	EBARA EVMSG45 3-0F5BQ1EG E (40 /63)		60	81	11	1.0-1.2	день 6.0	1*500м³
	EBARA EVMSG45 3-0F5BQ1EG E (40 /63)		60	81	11		ночь 4.0	
	helix first v1605-1/16/e/ks/400-50 (20/42)		40		4			
	KM 100-65-200		40		30			
153.	KM 100-65-200		90		30	1.6-1.8	день 4.8-5.0	1*100м³
	Wilo HF v 3603-5		40		9		ночь 3.8-4.0	1*150м³
	SB 90-2		80		15			
	SB 90-2		80		15			
	3 K 6		50		15			
154.	K100-65-250	5A200L2Y3	100		45	0.8-1.0	день 5.8	1*500м³
	Wilo NL 80-200-30-2		145	45	30		ночь 5.2	1*250м³
	Wilo NL 80-200-30-2		145	45	30			1*250м³
	4 K-6	5A200L2Y3	100	85	45			
	Wilo NL 50-200-15-2		80		15			
155.	ETB 80-65-200		80	144	22		ночь 3.8-4.0	1*1000м³
	ETB 80-65-200		80	144	22			1*500м³
	ETB 100-80-200		254	60	37			
	ETB 100-80-200		254	60	37			
156.	K 100-65-250 A	A200M2Y3	90		37	1.0-1.5	день 5.4	1*1000м³
	Wilo bl 80/210-37/2	A200M2Y3	110		37		ночь 5.0	1*1000м³
	Wilo bl 80/210-37/2	A200M2Y3	110		37			
	WATERSTRY SB 64-3-2	4AM250M2Y3	60	62	90			
	Д 315/71	4AM250M2Y3	300	62	90			
157.	KM 80-50-200	АИР160S2Y3	50		15	0.7-0.8	4.4-4.6	1*150м³
	Waterstry SB32-3 (30/42)		30	42	6,2			
	Waterstry SB32-3 (30/42)		30	42	6,2			
158.	Д 320/50				55	1.8-2.0	4,5	
	KM 80-65-160	АИРМ112M2Y3	50		7,5			
	KM 80-65-160				7,5			
159.	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5	0.5-1.5	5	
	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
160.	Helix first V3602-5/16/E/S/400-50		30		5,5	0.8-1.0	3,5	
	Helix first V3602-5/16/E/S/400-50		30		5,5			
161.	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5	0.8-1.0	4.2-4.5	
	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5			
	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5			
162.	KM 65-50-160		25		5,5	0.8-1.0	4,8	
	KM 65-50-160	АИР100L2Ж2У2	25		5,5			
	К 20/30		20		4			
163.	KM 50-32-125		12,5		2,2	2.0-3.2	день 4.2	
	KM 50-32-125		12,5		2,2		ночь 3.2	
164.	SB 32-4-2		30	55	7,5	0.8-1.2	5.0	1*250м³
	SB 20-5		30	55	5,5			1*250м³
	KM 80-50-200		50		15			
	3 К 6		50	55	15			
	SB 32-4-2		30	55	7,5			
	3 К 6		50	55	15			
165.	KM 100-65-200		100		30		день 3.6-4.0	1*250м³
	KM 100-65-200		100		30		ночь 3.0-3.2	1*250м³
	BL 80/315G2-22/4		143	39,2	22			
	BL 80/315G2-22/4		143	39,2	22			
	BL 50/170-11/2		80	44	11			
166.	KM 80-50-200	АИР160S2ЖУ2	50		15	1.0-1.2	4.6-5.0	
	Helix First V2205-5/16/E/S/400-50	Q3HFS112M2DE42-CF	36		7,5			
	Helix First V2205-5/16/E/S/400-50	Q3HFS112M2DE42-CF	36		7,5			
167.	HELIX FIRST V 3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5	0.3-0.8	4,8	
	HELIX FIRST V 3603/2-5/16/E/S/400-51		32		7,5			
	KM 80-50-200		50		15			
168.	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5	0.3-1.5	4.8-5.0	
	Helix first V3603/2-5/16/E/S/400-50		32		7,5			
	KM 40-32-200		12,5		5,5			
169.	ЭЦВ 8-25-100		25		13		1.2-1.8	
	JETEX C6 SS3 30-13		30		11			
	JETEX C6 SS3 30-08		30		7,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
170.	JETEX C6 SS3 30-11		30		9,3		1.2-2.0	
171.	C6SS3 17-13 jetex		25		7,5		4,8	
172.	KM 40-32-180		12,5		3	0.5-1.0	3.0-3.5	
	KM 40-32-180		12,5		3			
	KM 40-32-180		12,5		3			
173.	Helix V5204/2-2		50		15			
	Helix V5204/2-2		50		15			
	Helix V5204/2-2		50		15			
	Helix V5204/2-2		50		15			
174.	№ 513 ЭЦВ 6-10-80				5,5		3,5	
	№ 514 ЭЦВ 6-16-110				7,5			
175.	KM 65-50-125	4AM112M2Y3	4	25	2,2	2.0-2.2	3.0-3.5	
	KM 50-32-125	AIP80B2ЖЗУ2	2,2	12,5	2,2			
176.	Helix V5204-5		80	110	15	0.8-1.0	6,2	1*700м³
	Helix V5204-5		80	110	15			1*700м³
	SB 20-6		21	67,5	7,5			
	KM 100-65-250A		100	80	45			
	Helix V5204/2-2/		80	110	15			
177.	GRUNDFOS CRE15-09 A-F-A-E-HQQE		20		7,5	2,2	7,5	
	GRUNDFOS CRE15-09 A-F-A-E-HQQE		20		7,5			
	GRUNDFOS CRE15-09 A-F-A-E-HQQE		20		7,5			
	GRUNDFOS CR32-5 X-F-A-E-HQQE				11			
	GRUNDFOS CR32-5 X-F-A-E-HQQE				11			
178.	GRUNDFOS CRE15-07 A-F-A-E-HQQE		17		5,5	2,4	8	
	GRUNDFOS CRE15-07 A-F-A-E-HQQE		17		5,5			
	GRUNDFOS CRE15-07 A-F-A-E-HQQE		17		5,5			
	GRUNDFOS CRE15-07 A-F-A-E-HQQE		17		5,5			
	GRUNDFOS CR32-5 X-F-A-E-HQQE				11			
	GRUNDFOS CR32-5 X-F-A-E-HQQE				11			
179.	GRUNDFOS CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE		13		3	2,4	8.0-9.0	
	GRUNDFOS CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE		13		3			
	GRUNDFOS CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE		13		3			
	GRUNDFOS CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE		13		3			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	GRUNDFOS NB40-250/245 A-F-A-BAQE				18,5			
	GRUNDFOS NB40-250/245 A-F-A-BAQE				18,5			
180.	GRUNDFOS CR90-3 A-F-A-E-HQQE		90		22	2,2	6,5	
	GRUNDFOS CR90-3 A-F-A-E-HQQE		90		22			
	GRUNDFOS CR90-3 A-F-A-E-HQQE		90		22			
	GRUNDFOS CR90-3 A-F-A-E-HQQE		90		22			
	GRUNDFOS GMC2 250M-2 B35				55			
	GRUNDFOS GMC2 250M-2 B36				55			
181.	Wilo IPL 40-175		45	40	5,5	0.5	3	1*100м³
	Wilo IPL 40-175		45	40	5,5			1*100м³
	WILO HELIX FIRST V3604/2		55	89	11			
	WILO HELIX FIRST V3604/2		55	89	11			
182.	WILO MHI 1602		26	50	2	0.5	2,5	1*80м³
	WILO MHI 1602		26	50	2			1*80м³
	WILO MHI 1602		26	50	2			
	WILO IL40/220-11/2		35	60	11			
	WILO IL40/220-11/2		35	60	11			
183.	WILO CRONOLINE IL 40/200-7,5/2		37	50	7,5			
	jetex VL 80-200		80	50	22			
	K 100-65-200a		90	45	18,5			
	K 100-65-200a		90	45	18,5			
	jetex VL 80-200		80	50	22			
184.	IL50/170-7,5/2		69	38	7,5			
	IL50/170-7,5/2		69	38	7,5			
	IL50/170-7,5/2		69	38	7,5			
	Wilo IL65/170-11/2		95	41	11			
	Wilo IL65/170-11/2		95	41	11			
	Wilo IL65/170-11/2		95	41	11			
185.	ЭЦВ 8-25-150		30		18,6			
	ЭЦВ 8-25-100		25		11			
	ЭЦВ 8-25-100		25		11			
186.	ЭЦВ 8-25-150		30		18,6			
187.	D 500 – 63	A3-315-S2-4Y3	500	63	160	1.8 -2.2	4,4	3*2000м³ 1*5000м³

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
188.	D 1250 - 63		1250	63	250			
	D 500 – 63	4АН280М4У3	500	63	160			
	D 500 – 65	4АМН250М4У3	500	65	160			
	D 630 - 93 без эл. двигателя		630	90	250			
	D 500 - 63	4АН280М4У3	500	63	160			
189.	NL 80\200-37-2-12		210	64	37	1.5-1.8	4,8	1*1000м³
	NL 80\200-37-2-12		210	64	37			
	D 315 – 71	4АМУ250М2У3	315	70	90			
	NL 50\200-15-2-12		95	65	15			
	KM 8-18		8	18	1,5			
190.	KM 100-65-200	A180M2У3	100	50	30	1.8 -2.2	5,2	1*500м³ 1*250м³
	Waterstry SB 90-3 (80/55)		80	55	18,5			
	Waterstry SB 90-3 (80/55)		80	55	18,5			
	Waterstry SB 45-3-2 (40/55)	4АМ160S2ЖУ2	40	55	11			
191.	KM 100 – 65 – 200	4АМ180М2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	день 5	1*1000м³
	Waterstry SB 32-3		30	42	5,5		ночь 4,5	
	KM 100 – 65 – 200	4АМ180М2ЖУ2	100	50	30			
	KM 100 – 65 – 200	4АМ180М2ЖУ2	100	50	30			
	KM 100 – 65 – 200	АИР100S2У3	100	50	30			
	Wilo NL 50/200-15-2-12		95	65	15			
	Wilo NL 50/200-15-2-12		95	65	15			
192.	Wilo BL 65-200		120	55	30	1.5-1.8	день 6,0	1*500м³ 1 *350м³
	KM 100 – 65 – 200	4АМ180М2ЖУ3	100	50	30		ночь 5,0	
	KM 100 – 65 – 200	4АМ180М2ЖУ2	100	50	30			
	KM 100 – 65 - 200	4АМ180М2ЖУ2	100	50	30			
	SB 90-3-2 F-HQQE				18,5			
	KM 80 – 50 – 200	4АМ180М2ЖУ2	50	50	15			
	SB 90-3-2 F-HQQE				18,5			
193.	Wilo BL 65-200		120	55	30	1.5-1.8	день 4,5	1*300м³
	EBARA 3DE/I 50-160/7.5 (45/35)		45	35	7,5		ночь 3,8	
	KM 100 – 65 – 200		100	50	30			
	SAER NCB 65-200 (90,4/42,5)		90	42,5	18,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	SAER NCB 65-200 (90,4/42,5)		90	42,5	18,5			
194.	KM 100 – 65 – 200	A180M2ЖУ2	100	50	30	1.5-1.8	день 4,8	2*350м³
	Waterstry SB32-4 (32/52)		32	52	7,5	1.5-1.8	ночь 3,8	
	Waterstry SB32-4 (32/52)		32	52	7,5	1.5-1.8		
	helix first v1605-1/16/e/ks/400-50 (20/42)		16	50	4	1.5-1.8		
195.	Helix First 3603/2-5		55	65	7,5	1.8 -2.2	3,8	2*1000м³
	KM 100 – 65 – 200	5A180M2Ж1У2	100	50	30			
	SB 90-2 F-HQQE		90	41	15			
	SB 90-2 F-HQQE		90	41	15			
	4 K-6		90	85	55			
196.	Wilo BL 65/170-15/2		140	45	15	1.5-1.8	день 4,3	1*500м³ 1*600м³
	KM 100 – 65 – 200	A180M2Ж1У2	100	50	30		ночь 4,0	
	4 K-8	A180M2Ж1У3	100	50	22			
	KM 100 – 65 – 200	A180M2Ж1У1	100	50	30			
	NL 80\160-22-2-12		104	45	22			
	NL 80\160-22-2-12		104	45	22			
197.	Wilo BL 65-220-30/2		160	68	30		3,2	2*800м³
	Wilo BL 50-200-15/2		80	51	15			
	Wilo BL 50-200-15/2		80	51	15			
	Wilo BL 65-220-30/2		160	68	30			
198.	NL 80\160-18.5-2-12		130	32	18,5		день 3,0	2*500м³
	NL 80\160-18.5-2-12		130	32	18,5		ночь 2,2	
	NL 50\160-9-2-12		65	30	9			
	NL 100\160-37-2-12		50	32	7,5			
199.	Wilo BL 40/170		60	38	7,5		день 3,5	2*500м³
	Wilo BL 40/170		60	38	7,5		ночь 3,0	
	KM 80-65-160		50	32	7,5			
	Helix First 2203-5		22	160	7,5			
200.	KM 80–50–200	AIP160S2Ж1У2	50	50	15	1.5-1.8	день 4,2	1*1000м³
	SB 45-2 F-HQQE		58	48	7,5		ночь 3,8	
	SB 64-2 F-HQQE		85	53	11			
	SB 64-2 F-HQQE		85	53	11			
201.	BL50/150-7.5/2		80	32	7,5	1.8 -2.2	4,2	1*500м³

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	BL50/150-7.5/2		80	32	7,5			
	КМ 80 – 65-160	АИРУ112М2У2	50	32	7,5			
202.	3 К-6		50	50	15	1.8 -2.2	4,2	1*500м³
	SB 45-2 F-HQQE	АИРУ112М2У2	58	48	7,5			
	КМ 80 – 50 – 200	АИР160S2Ж1У2	50	50	15			
	SB 64-2 F-HQQE		85	53	11			
	SB 64-2 F-HQQE		85	53	11			
203.	КМ 80 – 65-160	АИР112М2У3	50	32	7,5	1.5-1.8	день 5,5	
	КМ 80 – 50 – 200	АИР160S2Ж1У2	50	50	15		ночь 5,0	
	КМ 80 – 50 – 200	4АМ160S2ЖУ2	50	50	15			
204.	н/у wilo	МНН-1603-1/Е/3-400	30	40	3.15*4	4,0-4,2	5,8	
	КМ 80 – 65 – 160	4АМУ160S2У2	50	32	7,5			
	КМ 80 – 65 – 160	АИР160S2Ж1У2	50	32	7,5			
	КМ 80 – 65 – 160		50	32	7,5			
205.	КМ 100 – 80 – 160	4АМУ160S2У2	100	32	15	4,0-4,2	5,8	
	КМ 80-65-160	4АМУ160S2У2	50	32	7,5			
	КМ 80-65-160	АИР160М2Ж1У2	50	32	7,5			
	н/у wilo	МНН-1603-1/Е/3-400	30	40	3.15*4			
206.	КМ 80 – 65 - 160	4АМ180М2ЖУ2	50	32	7,5	4,0-4,2	6,5	
	КМ 80 – 65 - 160	5АМ112М2У3	50	32	7,5			
	КМ 100-65-200		100	50	30			
207.	КМ 100 – 65 – 200	А180М2ЖУ2	100	50	30	1.8 -2.2	5,5	2*200м³
	КМ 100 – 65 – 200	А180М2ЖУ2	100	50	30			
	Helix First 3603/2-5		36	160	7,5			
	Helix First 3603/2-5		36	160	7,5			
208.	ЭЦВ 6-10-80		10	80	7,5		3	
209.	SB 32-3 F-HQQE		30	44	5,5	1.8 -2.2	4,5	2*300м³
	SB 45-3-2 F-HQQE		58	66	11			
	SB 45-3-2 F-HQQE		58	66	11			
210.	КМ 100 – 80 – 160	5А160S2ЖУ2	100	32	15	1.8 -2.2	4,4	
	КМ 100 – 65 – 200	АИР180М2У3	100	52	30			
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			
211.	BL40/170-7.5/2		60	40	7,5	1.5-1.8	4,5	1*300м³
	BL40/170-7.5/2		60	40	7,5			
	KM 80 – 65 – 160	АИРУ112М2У2	50	32	7,5			
212.	KM 80 – 65 – 160	АИРМ112М2У3	50	32	7,5	4,0-4,2	5,5	
	KM 65 – 50 – 160	5АМ112М2У3	25	32	5,5			
	KM 65 – 50 – 160	5АМ112М2У3	20	30	4			
	KM 65 – 50 – 160	5АМ112М2У3	20	30	4			
	KM 65 – 50 – 160	5АМ112М2У3	20	30	4			
213.	KM 80 – 65 – 160	АИР112М2У3	50	32	7,5	4,0-4,2	5,8	
	KM 80 – 65 – 160		50	32	7,5			
	KM 80 – 50 – 200		50	50	15			
214.	KM 65-50-160		25	32	5,5	3,8-4,0	6	
	KM 80-65-160	АИРУ112М2У2	50	32	7,5			
	H/y Wilo 3BL40/170-7,5/2	МНІ-1603-1/Е/3-400	60	40	7.5*3			
215.	KM 80 – 65– 160		50	32	7,5	3,8-4,0	5,5	
	KM 80 – 65 - 160	4АМ180М2ЖУ2	50	32	5,5			
	H/y Wilo 3BL32/170-5,5/2	МНІ-1603-1/Е/3-400	35	42	5,5*3			
216.	KM 80 – 50 – 200				15	1,5-1,8	4,5	
	KM 80 – 50 – 200	АИР160S2Ж1У2			15			
	Helix First 3602-5				7,5			
	KM 80 – 65 – 160	А180М2ЖУ2			30			
217.	KM 65 – 50 - 160	АИМ100L2ЖЗУ2.5	25	32	5,5	2,5 -3,5	4,5	
	KM 65 – 50 – 160	АИМ100L2ЖЗУ2.5	25	32	5,5			
218.	3 К-9	АИР112М2У3	45	30	7,5	1.8 -2.2	5	
	SB 20-4 F-HQQE	АИР112М2У3	30	55	5,5			
	SB 20-4 F-HQQE	АИР112М2У3	30	55	5,5			
219.	KM 80-65-160		50	32	7,5	1.8 -2.2	4,5	
	KM 100-65-200		100	50	30			
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			
	Helix First 3602-5		36	160	7,5			
220.	KM80-65-160		50	32	7,5	1,5-2,0	6,5	

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	Helix First V2205-5		50	50	15			
	Helix First V2205-5		50	50	15			
221.	Grundfos NB-20		30	40	4	3,8-4,5	6,8	
	Grundfos NB-20		30	40	4			
222.	3 KM-6		50	50	15	4,0-4,2	5,8	
	KM 80 – 65 – 160		50	32	7,5			
	KM 80 – 65 – 160		50	32	7,5			
	н/у wilo	MHI-1604-1/E/3-400	32	40	3.15*4			
223.	KM 80 – 50 – 200		50	50	15	4,0-4,2	5,8	
	KM 80 – 65 – 160	5AM112M2Y3	50	32	7,5			
	KM 80 – 65 – 160	АИРУ112М2У2	50	32	7,5			
224.	Wilo BL32/170-5,5/2		35	42	5,5	4,0-4,2	6	
	Wilo BL32/170-5,5/2		35	42	5,5			
	KM 80 – 65 - 160	АИР112М2У3	50	32	7,5			
225.	KM 65 – 50 – 160		25	32	4	3,8-4,0	6	
	KM 65 – 50 – 160	АИРМ112М2У3	25	32	4			
	KM 65 – 50 – 160	АИР100L2Е3	25	32	4			
226.	KM 65 – 50 - 160		25	32	5,5	3,8-4,0	6	
	KM 65 – 50 - 160		25	32	5,5			
	Н/у Wilo 3BL32/170-5,5/2	MHI-1603-1/E/3-400	32	42	4			
227.	WILO BL32-160		20	30	4	1,8-2,2	3,5	
	WILO BL32-160		20	30	4			
228.	Н/у Wilo 3BL32/170-5,5/2	АИ112М2У3	32	42	7,5	3,5-3,8	6	
	Wilo BL40/170-7,5/2	АИР112М2У3	25	32	5,5			
	Wilo BL40/170-7,5/2	АИР112М2У3	25	32	5,5			
229.	н/у GRUNDFOS 3 H/A		40	45	3*4	1,8-2,2	6	
	К 80-50-200		100	50	22			
	К 80-50-200		100	50	22			
230.	KM100-65-200		100	50	30		3,5	2*600м³
	Wilo BL50/170-11/2		100	50	30			
	Wilo BL65/210-22/2		100	50	30			
	Wilo BL65/210-22/2		100	50	30			
231.	WILO BL32-160		10	40	2,2			

№ п/п	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе кгс/см²	Давление на выходе кгс/см²	Количество РЧВ
	Helix First 2203-5		22	30	7,5			

Табл. 2.16. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых АО «Международный аэропорт «Краснодар»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит про- ектный, м³/ч	Дебет фактиче- ский, м³/ч	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
1	№ 1	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	2002	200	30	25	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
2	№ 2	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1979	345	40	35	ЭЦВ 8-25-125	ЭЦВ 8-25-125	13
3	№ 3	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1969	172	30	25	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
4	№ 4	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1970	52	36	36	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
5	№ 5	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1983	600,6	40	36	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
6	№ 6	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1983	700	38	36	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
7	№ 7	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	1983	205	35	36	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13
8	№ 8	Водозабор АО «Международный аэро- порт «Краснодар»	2006	345	40	36	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	13

Табл. 2.17. Перечень насосных станций и РЧВ АО «Международный аэропорт «Краснодар»

№ п/п	Объект	Наименование обору- дования	Марка электро- двигателя	Производитель- ность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на вы- ходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	Водозабор АО «Меж- дународный аэропорт «Краснодар»	К-100-65-200	4AM180M2	100	55	30	1,6–2,2	3,8-4,0	1*100 м³, 1*200 м³, 1*250 м³, 1*500 м³
		К-100-65-200	4AM180M2	100	55	30	1,6–2,2	3,8-4,1	
		К-100-65-200	4AM180M2	100	55	30	1,6–2,2	3,8-4,2	

Табл. 2.18. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых АО «Объединение»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт	Примечание
1	Скв. № 2 (П-12052)	Водозабор АО «Объединение»	1964	407	42	25	Wilo TWI 6.30-13-B-SD	15	-
2	Скв. № 8 (46814)	Водозабор АО «Объединение»	1979	220	36	25	ЭЦВ 8-25-100	11	-
3	Скв. № 5 (Д5-02)	Водозабор АО «Объединение»	2002	250	25	25	ЭЦВ 8-25-100	11	-
4	Скв. № 10 (36422)	Водозабор АО «Объединение»							Ликвидирована в 2016 году, планируется к перебу- риванию
5	Скв. № 3 (58277)	Водозабор АО «Объединение»							Ликвидирована в 2016 году, плани- руется к перебу- риванию

Табл. 2.19. Перечень насосных станций и РЧВ ООО АО «Объединение»

№ п/п	Объект	Наименование оборудо- вания	Марка электро- двигателя	Производитель- ность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на вы- ходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	ВНС №1	1К100-65-200	5А	200	50	30	0	3,2	1*250м³
		Д 200-36	АИР	200	34	37	0	3,2	
2	ВНС №2	Д 320-50 а	5А	300	34	55	0	3,2	2*500м3
		Д 320-50 а	5А	300	34	55	0	3,2	
		Д-400 (пожарный)	А	400	40	75	0		

Табл. 2.20. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ИП Толстых А.С.

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит про- ектный, м³/ч	Дебет факти- ческий, м³/ч	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
1	№ 1	Водозабор ИП Толстых А.С.	1989	323	25	25	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	11

Табл. 2.21. Перечень насосных станций и РЧВ ИП Толстых А.С.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	ВНС №1	насос ЭЦВ 8-25-100	-	25	100	11	1,6–2,2	2,4	1*120 м³

Табл. 2.22. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых МУП ВКХ «Водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
1	Водозабор Елизаветинская								
2	471/78786	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
3	472/78787	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
4	473/78788	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
5	474а/33	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
6	475/7925	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
7	476/12 Скварт	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
8	502/36 Скварт	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
9	477а/31	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
10	488/Р-26	Насос погружной ЭЦВ 8-25-125	ЭЦВ 8-25-125	25	125	17	3000	380	
11	489/Р-25	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
12	501/Р-24	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
13	Водозабор Белозёрный								
14	481/26579	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
15	482/26574	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
16	483/5540	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
17	484/5534	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
18	485/58025	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
19	486/77605	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
20	487/78604	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
21	387-Д	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
22	Машинный зал	Насос BL 65/190-18,5/2	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,5	3000	380	
23		Насос BL 65/190-18,5/2	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,5	3000	380	
24		Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
25	Водозабор 1-е отд. учхоза «Кубань»								
26	478а/51	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
27	479а	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электро-двигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
28	480а	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
29	Машинный зал	Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
30		Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
31		Насос BL 65/190-18,5/2	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,5	3000	380	
32	Водозабор х. Копанской								
33	607а	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
34	608/78634	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
35	Водозабор п. Краснолит								
36	606/46557	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
37	620/86 Скварт	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
38	Водозабор п. Колосистый								
39	602/40801	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
40	603/46560	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
41	613/82	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
42	604/58364	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
43	Водозабор п. 1 отд. ОПХ КНИИСХ								
44	601/40690	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
45	619/55	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
46	Водозабор п. Кирпичный								
47	503/21	Насос погружной ЭЦВ 6-10-50	ЭЦВ 6-10-50	10	50	7,5	3000	380	
48	504/27Р	Насос погружной ЭЦВ 6-10-80	ЭЦВ 6-10-80	10	50	7,5	3000	380	
49	Водозабор х. Новый								
50	618/64								
51	Водозабор 2-е отд. свх «Солнечный»								
52	615/65693	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
53	614/6042	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
54	Водозабор п. Победитель								
55	Д1-04	Насос погружной ЭЦВ 6-10-60	ЭЦВ 6-10-60	10	60	7,5	3000	380	
56	82/64 скварт								
57	Водозабор Ростовское шоссе								
58	616/6046								
59	617/б/н								
60	Водозабор Вавилова								
61	609/6032	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
62	610/79115	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электро-двигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
63	40933-А	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
64	Д15-03								
65	Машинный зал	Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
66		Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
67		Насос BL 40/210-11/2	BL 40/210-11/2	30	6	11,5	3000	380	
68	Водозабор Станичная								
69	611/3729	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	
70	612/76	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	3000	380	

Табл. 2.23. Перечень насосных станций и РЧВ МУП ВКХ «Водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	Водозабор 1-е отделение Учхоза «Кубань»	Насосы 2 подъема							
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11	1,6–2,0	3,5	1 * 250
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11	1,6–2,0	3,5	1 * 500
		Насос	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,5	1,6–2,0	3,5	
2	Водозабор по ул. Вавилова	Насосы 2 подъема							
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11	1,6–2,0	5	2 * 500
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11	1,6–2,0	5	
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11	1,6–2,0	5	
3	Водозабор п. Белозёрный	Насосы 2 подъема							
		Насос	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,50	1,6–2,0	3,00	
		Насос	BL 65/190-18,5/2	50	10	18,50	1,6–2,0	3,00	3 * 500
		Насос	BL 40/210-11/2	30	6	11,00	1,6–2,0	3,00	

Табл. 2.24. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Водоканал Сервис»

№ п/п	Номер скважины (по паспорту скважины)	Назначение скважины	Статус скважины
1	271	эксплуатационная	действующая
	334	резервная	действующая
	305	эксплуатационная	действующая
	333	эксплуатационная	действующая
	257	эксплуатационная	действующая

№ п/п	Номер скважины (по паспорту скважины)	Назначение скважины	Статус скважины
2	304	эксплуатационная	действующая
	311	эксплуатационная	действующая
	340	резервная	действующая
3	480	эксплуатационная	действующая
	479	эксплуатационная	действующая

Табл. 2.25. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Водоканал Юг»

№ п/п	Номер скважины (по паспорту скважины)	Назначение скважины	Статус скважины
1	436	разведочная	действующая
	437	разведочная	действующая
	438	разведочная	действующая
2	473	эксплуатационная	действующая
	474	резервная	действующая
3	335	резервная	действующая
	215	эксплуатационная	действующая
	216	эксплуатационная	действующая
	308	эксплуатационная	действующая
	307	эксплуатационная	действующая
	336	эксплуатационная	действующая

Табл. 2.26. Сведения о скважинах и водоносных горизонтах (комплексах) ООО «Водоканал Сервис»

№ п/п	Номер скважины (по паспорту скважины)	Номер учётной карточки буровой скважины (по кадастру)	Назначение скважины	Статус скважины	Год бурения скважины	Глубина скважины при бурении, м	Глубина скважины фактическая на отчётный год, м	Высота оголовка, м	Глубина колодца (кессона), м	Диаметр фильтровой колонны, мм	Интервал установки фильтра, м	Эксплуатируемый водоносный горизонт (комплекс)					
												индекс	наименование	Глубина залегания кровли водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли, м	Глубина залегания подошвы водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли, м (при наличии сведений)	Глубина залегания статического уровня подземных вод от поверхности земли на дату бурения, м	Избыточный напор на дату бурения, м
	271	-	эксплуатационная	действующая	2016	210,00	210	0,6	-	219	115-210	60	АЗО/КУБАНЬ	120 142 153 188 195	124 150 157 192 199	37	-
	334	-	резервная	действующая	2019	370,00	370	0,5	-	219	120-370	60	АЗО/КУБАНЬ	212 240 275 297 306 314 327	216 245 280 305 312 321 332	62	-
	305	-	эксплуатационная	действующая	2018	730,00	730	0,6	-	219	180-730	60	АЗО/КУБАНЬ	683 691	688 720	39	-
	333	-	эксплуатационная	действующая	2019	650,00	650	0,5	-	219	210-650	60	АЗО/КУБАНЬ	410 437 453 490 576 626 638	417 445 460 497 583 631 650	41	-
	257	-	эксплуатационная	действующая	2016	370,00	370	0,5	-	219	120-370	60	АЗО/КУБАНЬ	208 215 278 301 320 331	212 218 281 312 324 334	67	-
	304	-	эксплуатационная	действующая	2018	100,00	100	0,6	-	219	0,5-100	60	АЗО/КУБАНЬ	45 73	68 79	13	-
	311	X	эксплуатационная	действующая	2018	240	240	0,5	-	219	110 - 240	60	АЗО/ПОНУРА/84	126 151 194 213 227	134 157 201 217 230	40	X
	340	X	резервная	действующая	2019	240	240	0,5	-	219	110 - 240	60	АЗО/ПОНУРА/84	125 149 191 215	135 156 201 219	40	X
	480	X	эксплуатационная	действующая	2023	400	400	0,5	-	146	269-395	60	АЗО/ПОНУРА/84	213 225 243 268 300 309 317 352 365 384 390	218 231 248 273 306 313 321 357 371 389 395	53	X
	479	X	эксплуатационная	действующая	2023	400	400	0,5	-	146	130 - 400	60	АЗО/ПОНУРА/84	213 227 268 300 317 384 390	218 231 273 305 320 389 395	51	X

Табл. 2.27. Перечень используемого в технологическом процессе добычи и подготовки воды оборудования ООО «Водоканал Юг»

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование объекта	Реестровый ин- вентарный номер) согласно дого- вору аренды	Модель, марка оборудования/ дата установки	Количество обору- дования, находяще- гося одновременно в работе	Наличие прибора учёта воды, дата уста- новки/дата поверки	Наличие прибора учёта электроэнергии, дата установки/дата по- верки**	Фактическая произво- дительность оборудо- вания (насоса), м³/час	Фактическая продол- жительность работы в году	Мощность оборудования, кВт/час	Общая мощность объекта, кВт/год
Артезианские скважины, кусты скважин											
1	Скв. 1 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-25-125 уст. 01.02.2024г	6	СТВХ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	30	8760	13	113 880,00
2	Скв. 2 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-40-90 уст. 04.05.2023г.		ВДТГ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	45	8760	17	148 920,00
3	Скв. 3 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-25-100 уст.27.05.2020		ВДТГ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	28	8760	11	96 360,00
4	Скв. 4 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-25-125 уст. 02.02.2021г.		СТВХ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	30	8760	13	113 880,00
5	Скв. 5 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-40-90 уст.02.08.2024г.		СТВХ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	30	8760	17	148 920,00
6	Скв. 6 Насос глубинный	«Кирилла Россинского»	МЦ	ЭЦВ 8-25-150 уст.07.03.2018г.		СТВХ-100 уст. 01.09.2024г. пов. 26.07.2024г.	-	30	8760	17	148 920,00
7	Скв. 1 Насос глубинный	ст. Елизаветинская	МЦ	ЭЦВ 8-25-100 уст.2023г.	1	2023г.	-	30	8760	11	96 360,00
8	Скв. 2 Насос глубинный	ст. Елизаветинская	МЦ	ЭЦВ 8-25-100 уст.2023г.		2023г.	-	30	8760	11	96 360,00
Насосные станции 2-ого подъёма воды											
1	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №1 уст. 12.08.2019	5	Декаст СТВХ 150-ДГ 2шт. пов. 22.08.2024г.	-	65	3307	15	49605
2	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №2 уст. 12.08.2019			-	65	3200	15	48006
3	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №3 уст. 12.08.2019			-	65	3200	15	48006
4	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №4 уст. 12.08.2019			-	65	3200	15	48000
5	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №5 уст. 12.08.2019			-	65	3200	15	48000
6	ВНС- 2 центробеж.насос	«Кирилла Россинского»	Аренда	WILLO BL65 170 15-2 №6 уст. 12.08.2019			-	65	3200	15	48000
7	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 80-65-200H-18,5/2 (aikon YE 2-160L-2)	2	2023г.	-	78	3000	18,5	55507,4
8	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 80-65-200H-18,5/2 (aikon YE 2-160L-2)			-	78	3000	18,5	55507,4
9	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 80-65-200H-18,5/2 (aikon YE 2-160L-2)			-	78	3000	18,5	55507,4
10	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 80-65-200H-18,5/2 (aikon YE 2-160L-2)			-	78	3000	18,5	55507,4
11	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 125-100-205-55,0/2 (aikon YE 2-250M-2), резерв пожарный			-	270	50	55	2750
12	ВНС- 2 центробеж.насос	ст. Елизаветинская	МЦ	CNP NES 125-100-205-55,0/2 (aikon YE 2-250M-2), резерв пожарный			-	270	50	55	2750
							-	270	50	55	2750
Сооружения и оборудование для водоподготовки питьевой воды											
1	Электролизная установка	«Кирилла Россинского»	Аренда	У-2/5	-	-	-	-	8760	6	52560
2	Насос дозатор	«Кирилла Россинского»	Аренда	TEKNA EVO TG 803 №1	1	-	-	-	8760	0,04	350,4
3	Насос дозатор	«Кирилла Россинского»	Аренда	TEKNA EVO TG 803 №2		-	-	-	8760	0,04	350,4
4	Насос дозатор	«Кирилла Россинского»	Аренда	TEKNA EVO TG 803 №3	1	-	-	-	8760	0,04	350,4
3	Насос дозатор	«Кирилла Россинского»	Аренда	TEKNA EVO TPG 803 № 950D169 AD №2 РЧВ (А) 31.05.2024г.		-	-	-	8760	0,04	350,4
4	Электролизная установка	ст. Елизаветинская	Аренда	У-2-3	-	-	-	-	8760	5	43800
5	Насос дозатор	ст. Елизаветинская	Аренда	TEKNA EVO TG 803 №1	2	-	-	-	8760	0,04	350,4
6	Насос дозатор	ст. Елизаветинская	Аренда	TEKNA EVO TG 803 №2		-	-	-	8760	0,04	350,4

Табл. 2.28. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «ВСВ-Водоканал»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
1	№ 1-К	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2003	340	29	25	Износ оборудования	ЭЦВ 8-25-110	ЭЦВ 8-25-110	17
2	№ 2-К	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2003	210	25	24	Износ оборудования	ЭЦВ 8-25-125	ЭЦВ 8-25-125	17
3	№ 134	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2016	92	40	40		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	22
4	№ 4	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2019	720	55	36	Износ оборудования	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	22
5	№ 6	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2019	720	65	34	Износ оборудования	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	22
6	№ 169	Водозабор ООО «ВСВ-Водоканал»	2018	100	35	35	Наблюдательная	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	22

Табл. 2.29. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «ВСВ-Водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
1	ВНС, Машинный зал	Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	1
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	2
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	3
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	4
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	5
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	2900	380	6
		Насос дренажный		10	12	0,5	1500	220	7
2	Электролизная станция	Установка «Электрохлор»-5	–	5	–	1,5	–	220	1
		Установка «Электрохлор»-5	–	5	–	1,5	–	220	2

Табл. 2.30. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «ВСВ-Водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	ВНС ООО «ВСВ-Водоканал»	Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	2/2000
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	
		Насосная установка КМ 100-65-200	A180M2Y3	100	65	30	0,2-0,5	4,4	

Табл. 2.31. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Калининский водоканал»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Глубина скважины, м	Год бурения	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт
1	№ 276	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	100	01.02.2018	60	60	ЭЦВ 8-25-100	11
2	№ 277	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	215	01.02.2018	30	30	ЭЦВ 8-25-100	11
3	№ 278	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	640	01.01.2018	30	30	ЭЦВ 8-25-100	11
4	№ 72 998	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	720	28.01-18.02.2008	24	24	ЭЦВ 8-25-100	11
5	№ 72 999	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	363	25.01- 18.02.2008	30	30	ЭЦВ 8-25-100	11
6	№ 73 000	Водозабор ООО «Калининский водоканал»	212	15.01- 18.02.2008	20	20	ЭЦВ 6-16-110	11

Табл. 2.32. Сведения об основном оборудовании водозаборов (скважин), эксплуатируемых ООО «Калининский водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
1	Насосная станция Водозабор «1»	Насосное оборудование	masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37	-	-	1
2			masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37	-	-	2
3			masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37	-	-	3
4			NSCE 65- 200/220/P25 VCC4	163	36	22	-	-	4

Табл. 2.33. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Калининский водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	г. Краснодар, пос. Российский	насос	masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37			1*1500 м³
		насос	masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37			1*1200 м³
		насос	masdaf ATEX NMM 80-200-200	180	47	37			
		насос	NSCE 65- 200/220/P25 VCC4	163	36	22			

Табл. 2.34. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «КВС»

№ пп	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
1	Арт. скважина № 362	Водозабор «Западный обход»	2020	355	30	40	отсутствуют	ЭЦВ 8-25-150	-	18,5
2	Арт. скважина № 363	Водозабор «Западный обход»	2020	216	40	45	отсутствуют	ЭЦВ 8-40-90	-	17,0
3	Арт. скважина № 405	Водозабор «Западный обход»	2021	355	30	40	отсутствуют	ЭЦВ 8-25-150	-	11,0

Табл. 2.35. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «КВС»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В
1	НС 2 подъема	Центробежный насос (10 шт.)	Wilo IL	80	16	34?5	2920	11

Табл. 2.36. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Крамис-К»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина, м	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт
1	№ 65502	Водозабор ООО «Крамис-К»	1986	165	35	35	ЭЦВ 6-16-140	11

Табл. 2.37. Перечень об оборудовании насосных станций ООО «Крамис-К»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт
1	Насос глубинный ЭЦВ 6-16-140	Насос глубинный ЭЦВ 6-16-140		16		11

Табл. 2.38. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «КЭСК»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
1. Водозабор «Восточно-Кругликовский»											
1	№ 094 ЮАС/1	Восточно-Кругликовский, куст № 1	2009	391,81	25	18,8	Вероятна кольматация фильтров	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	11	Требуется обследование
2	№ 095 ЮАС/2	Восточно-Кругликовский, куст № 1	2024	193	30	18	Вероятна кольматация фильтров	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-125	13	Требуется обследование
3	№ 096 ЮАС/3	Восточно-Кругликовский, куст № 1	2024	92,5	65	77,5		ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-90	32	
6	№ 098 ЮАС/4	Восточно-Кругликовский, куст № 2	2010	392	65,25	60		saer MS153-50HT Kw37 HP50	saer MS153-50HT Kw37 HP50	37	
7	№ 099 ЮАС/5	Восточно-Кругликовский, куст № 2	2010	194	28	45		ЭЦВ 8-40-135	ЭЦВ 8-40-135	22	
8	№ 0100 ЮАС/6	Восточно-Кругликовский, куст № 2	2010	92	36	28		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
10	№ 0101 ЮАС/7	Восточно-Кругликовский, куст № 3	2010	390	38	43,8		ЭЦВ 8-40-135	ЭЦВ 8-40-135	22	
11	№ 0102 ЮАС/8	Восточно-Кругликовский, куст № 3	2010	194,5	28	19,2	Вероятна кольматация фильтров	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	11	Требуется обследование
12	№ 0103 ЮАС/9	Восточно-Кругликовский, куст № 3	2010	91	33	38,4		Grundfos SP 30-14	Grundfos SP 30-14	13	
13	№ 0132 ЮАС/10	Восточно-Кругликовский, куст № 4	2011	390	40	0	Вероятно, Фильтровая колонна заполнена песком.	ЭЦВ 8-25-125	ЭЦВ 8-25-125	13	Намечена к переобуиванию
14	№ 0133 ЮАС/11	Восточно-Кругликовский, куст № 4	2011	197	25	22,8		Grundfos SP 30-14	Grundfos SP 30-14	13	

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
15	№ 0131 ЮАС/12	Восточно-Кругликовский, куст № 4	2011	95	36	0	Вероятно, Фильтровая колонна заполнена песком.	ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	11	Намечена к перебурированию
2. Водозабор «Витаминкомбинат»											
1	№ 46749/1	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст «1 «Стадион»	1980	30	30	37		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
2	№ 40628/3	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст «1 «Стадион»	1976	164,8	40	43		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
3	№ 26509/7	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст «1 «Стадион»	1970	205,7	40	0	Вероятно, Фильтровая колонна заполнена песком.	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	Требуется ремонт скважины или перебуривание
4	№ 28-М/8	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст «1 «Стадион»	2019	100	48	48		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
5	№ 3412/1	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 2 «ул. Рудакова»	1960	116,6	56,6	63		ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-90	32	
6	№ 6295/4	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 2 «ул. Рудакова»	1964	306,5	65	73		ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-90	32	
7	№ 11	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 2 «ул. Рудакова»	2024	300	70	80		ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-110	33	
8	№ 46880/9	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 2 «ул. Рудакова»	1964	207,9	54	40		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
9	№ 27-М/5	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 2 «ул. Рудакова»	2019	210	40	28	Кольматация фильтров	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
10	№ 4186/8	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 3 «Лекраспром»	1972	80	40	36		ЭЦВ 6-25-100	ЭЦВ 6-25-100	11	

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
11	№ П-6124/6	Водозабор «Витаминкомбинат», Куст № 3 «Лекраспром»	1961	165	25	28					
3. Водозабор «Гидростроителей»											
1	№ 138 ЮАС/6	Водозабор «Гидрострой», куст № 1	2011	401	30	18,9	Кольматация фильтров	Grundfos SP 30-12	Grundfos SP 30-12	11	
2	№ 139 ЮАС/7	Водозабор «Гидрострой», куст № 1	2011	230	30	30,8		Grundfos SP 30-14	Grundfos SP 30-14	13	
3	№ 140 ЮАС/8	Водозабор «Гидрострой», куст № 1	2011	117	36	32,6		Grundfos SP 30-14	Grundfos SP 30-14	13	
4	№ 8120/1	Водозабор «Гидрострой», куст № 2	2012	711	37	36,2		Grundfos SP 46-9	Grundfos SP 46-9	15	
5	№ 8121/2	Водозабор «Гидрострой», куст № 2	2012	645	25	32,3		Grundfos SP 30-12	Grundfos SP 30-12	11	
6	№ 8117/3	Водозабор «Гидрострой», куст № 2	2012	400,3	30	29,1		Grundfos SP30-14	Grundfos SP30-14	13	
7	№ 8118/4	Водозабор «Гидрострой», куст № 2	2012	200	31	27		Grundfos SP 30-12	Grundfos SP 30-12	11	
8	№ 8119/5	Водозабор «Гидрострой», куст № 2	2012	125	37	33,8		Grundfos SP30-14	Grundfos SP30-14	13	
4. Водозабор «Московский»											
1	№ 1/1057-Д	Водозабор «Московский»	2015	390	35	25,1	Износ оборудования	ЭЦВ 8-40-120	ЭЦВ 8-40-120	22	
2	№ 2/053-Д	Водозабор «Московский»	2015	100	55	54		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
3	№ 3/1052-Д	Водозабор «Московский»	2015	215	31	41,2		ЭЦВ 8-40-120	ЭЦВ 8-40-120	22	
4	№ 4/1048-Д	Водозабор «Московский»	2015	390	20	27,4		ЭЦВ 8-25-125	ЭЦВ 8-25-125	13	
5	№ 5	Водозабор «Московский»	2017	100	55	49		ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
6	№ 6	Водозабор «Московский»	2017	210	30	33,2		ЭЦВ 8-25-100	ЭЦВ 8-25-100	11	
7	№ 65841/508	Водозабор «Московский»	2004	206	40	30		ЭЦВ 8-40-120	ЭЦВ 8-40-120	22	

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
8	№ 223/8	Водозабор «Московский»	2020	720	45	23,3	Износ оборудования	ЭЦВ 8-40-90	ЭЦВ 8-40-90	17	
9	№ 9	Водозабор «Московский»	2024	215	72	68,6		ЭЦВ 8-65-120	ЭЦВ 8-65-120	32	

Табл. 2.39. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «КЭСК»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Количество, шт.	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	ВНС п. Витаминкомбинат, ул. Профессора Рудакова (НС с сетями)	Установка повышения давления Hydro MPC-F 6CR 90-3-2	1	540	81,7	111		7,83	1*500 м³
		Установка повышения давления Hydro MPC-F 3CR 60	1	192	79,8	33		8	
2	ВНС п. Лекраспром (НС с сетями)	Насос сетевой Тип - К 45/55 №4	1	50	55	18	1,6-3,5	5	2*500 м³
		Насос сетевой №1 К-80-50-200УС.1	3	50	50	18	1,6-3,5	5	
3	ВНС ул. Героя Аверкиева (НС с сетями) БВК	Насос Д-500-63 4 АМН 280м4у3	3	500	63	130	1,6-3,5	5	2*2000 м³
		Насос Д-200-36 5А	3	200	36	35	1,6-3,5	5	
4	ВНС мкр Московский (НС с сетями)	насос BL65/210-22/2	5	120	57,9	22	1,6-3,5	5	2*500 м³
5	ВНС ул. Писателя Знаменского (НС с сетями) п. Почтовый	Насос сетевой Lowara FHF 125-270/1320	3	474	51	132	1,6-3,5	5	2*2000 м³

Табл. 2.40. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Объединённый водоканал»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина, м	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
1	№249 (3п)	Водозабор «Европея»	2016	400	42	42	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина, м	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт
2	№341 (8п)	Водозабор «Европея»	2019	400	30	34	Насос погружной ЭЦВ 8-25-125	-	13
3	№364 (25п)	Водозабор «Европея»	2020	215	35	40	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22
4	№339 (2п)	Водозабор «Европея»	2019	215	35	52	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22
5	№417 (10п)	Водозабор «Европея»	2021	215	40	60	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	22
6	№418 (6п)	Водозабор «Европея»	2021	400	37	48	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22
7	№8270 (19п)	Водозабор «Европея»	2021	100	30	40	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
8	№8269 (4п)	Водозабор «Европея»	2021	640	25	18	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
9	№460 (5п)	Водозабор «Европея»	2022	215	40	50	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
10	№495 (7п)	Водозабор «Европея»	2023	215	40	48	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
11	№457 (11п)	Водозабор «Европея»	2022	400	37	45	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22
12	№508 (14п)	Водозабор «Европея»	2024	400	35	42	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
13	№454 (15п)	Водозабор «Европея»	2022	100	58	60	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
14	№509 (23п)	Водозабор «Европея»	2024	215	40	45	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
15	№504 (26п)	Водозабор «Европея»	2024	640	35	42	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	-	11
16	№530 (22п)	Водозабор «Европея»	2024	400	35	45	Насос погружной ЭЦВ 8-40-90	-	17
17	№529 (21п)	Водозабор «Европея»	2024	640	25	35	Насос погружной ЭЦВ 8-25-100	-	11
18	№169 (12п)	Водозабор «Европея»	2013	240	35	35	Насос погружной ЭЦВ 8-25-125	-	13
19	№177 (13п)	Водозабор «Европея»	2013	400	50	42	Насос погружной ЭЦВ 8-40-120	-	22

Табл. 2.41. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Объединённый водоканал»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В
1	Водозабор «Европея»	Насос	Grundfos, 6 шт.	323	45	55	2850	380
2	Водозабор «Европея»	Электролизная установка	-	36 кг/сут	-	7,5	-	-
3	Водозабор «Северный», НС-2	Насос	К-100-65, 3 шт.	90	67	37	2900	380
4	Водозабор «Северный», НС-2	Электролизная установка	-	5 кг/сут	-	3,96	-	-

Табл. 2.42. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
1	№ 8197	Водозабор № 1	2017	199	30	30	-	Grundfos SP 30-13	Grundfos SP 30-13	11	-

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебит фактический, м³/ч	Причины ограничения проектного дебета	Марка насоса	Марка э/д	Мощность, кВт	Примечание
2	№ 8195	Водозабор № 1	2017	548	30	30	-	JETEX C6 SS3-30-12	JETEX C6 SS3-30-12	11	-
3	№ 8196	Водозабор № 1	2017	286	30	30	-	Grundfos SP 30-13	Grundfos SP 30-13	11	-
4	№ 8200	Водозабор № 2	2017	286	30	30	-	JETEX C6 SS3-30-12	JETEX C6 SS3-30-12	11	наблюдательная
5	№ 8198	Водозабор № 2	2017	562	30	30	-	JETEX C6 SS3-30-12	JETEX C6 SS3-30-12	11	наблюдательная
6	№ 8199	Водозабор № 2	2017	199	30	30	-	JETEX C6 SS3-30-12	JETEX C6 SS3-30-12	11	наблюдательная

Табл. 2.43. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Напряжение, В	Технологический номер
1	Машинный зал Водозабор «1»	Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 U2D-A-A-GHV	Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 U2D-A-A-GHV	324	50	66	3000	380	1
2	Пожарные насосы Водозабор «1»	Grundfos NB250-500/417 A-F1-ABAE	Grundfos NB250-500/417 A-F1-ABAE	791	60	160	3000	380	1
3		Grundfos NB250-500/417 A-F1-ABAE	Grundfos NB250-500/417 A-F1-ABAE	791	60	160	3000	380	2

Табл. 2.44. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	Водозабор № 1	Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 U2D-A-A-GHV	Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 U2D-A-A-GHV	324	50	66	0,3-1,0	4	2*1500 м³

Табл. 2.45. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Универсал-Плюс-Сервис»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт
1	№048	Водозабор ООО «Универсал-Плюс-Сервис»	2005	205	3,4	2,3	Насос SP30-17	11
2	№049		2005	205	3,4	2,3	Насос SP30-17	11

Табл. 2.46. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт
1	№ 1 (16543/а)	Водозабор ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	1968	220	20	20	SP-8A-37;	5,5
2	№ 2 (3084)	Водозабор ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	1969	133,7	25	25	SP-8A-37;	5,5

Табл. 2.47. Сведения о водозаборах, эксплуатируемых ООО «Юниткомм»

№ п/п	Номер скважины (по паспорту скважины)	Местоположение скважины (район, населённый пункт)	Назначение скважины	Статус скважины
1	-	г. Краснодар, пос. Пригородный	эксплуатационная	действующая

Табл. 2.48. Сведения о водозаборах (скважинах), эксплуатируемых ООО «Юниткомм»

№ п/п	Скважина	Источник водоснабжения (водозабор)	Год бурения	Глубина, м	Дебит проектный, м³/ч	Дебет фактический, м³/ч	Марка насоса	Мощность, кВт
1	№ 1	Водозабор г. Краснодар, пос. Пригородный	1969	205	30	25	ЭЦВ 8-25-100	11
2	№ 2	Водозабор г. Краснодар, пос. Пригородный	2020	340	40	35	ЭЦВ 8-25-125	13
3	№ 3	Водозабор г. Краснодар пос. Пригородный	1970	71	30	25	ЭЦВ 8-25-100	11

Табл. 2.49. Сведения об оборудовании, установленном на водозаборах, эксплуатируемых ООО «Юниткомм»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Технологический номер
1	Машинный зал Водозабор «1»	KM-100-80-160	air112m2-7.5-kvt	100	50	30	3000	1
2		KM-50/20B/C	air80b2-2.2-kvt	12,5	20	2,2	2900	2
3		KM-80-65-160	air112m2-7.5-kvt	50	32	7,5	2900	3
4	Станция обезжелезивания Водозабор «1»	Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	1
5		Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	2
6		Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	3

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Кол-во об/мин	Технологический номер
7		Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	559	34	75	1485	4
8		Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	509	34	75	1485	2
9		Grundfos	Siemens 1LG6 280-4AA90-Z	509	34	75	1485	1

Табл. 2.50. Перечень насосных станций и РЧВ ООО «Юниткомм»

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Марка электродвигателя	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	Давление на входе, кгс/см²	Давление на выходе, кгс/см²	Количество и объем РЧВ (шт., м³)
1	г. Краснодар, пос. Пригородный	КМ-100-80-160	air112m2-7.5-kvt	100	50	30	1,6–2,2	2,4	1*600 м³
		КМ-50/20В/С	air80b2-2.2-kvt	12,5	20	2,2	1,6–2,2	2,4	
		КМ-80-65-160	air112m2-7.5-kvt	50	32	7,5	1,6–2,2	2,4	

2.2.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы систем водоснабжения с разделением по ООО «Краснодар Водоканал» и по прочим водоснабжающим организациям города Краснодара представлены в Табл. 2.51 и Табл. 2.52.

2.2.4. Зоны действия источников системы водоснабжения

Территорию города Краснодара в сфере централизованного холодного водоснабжения можно разделить на пять эксплуатационных зон:

- зона эксплуатационной ответственности ООО «Краснодар Водоканал»;
- зона эксплуатационной ответственности МУП ВКХ «Водоканал»;
- зона эксплуатационной ответственности ООО «Объединённый Водоканал» (ООО «ОВК»);
- зона эксплуатационной ответственности ООО «Коммунальная энергосервисная компания» (ООО «КЭСК»);
- зона эксплуатационной ответственности прочих водоснабжающих организаций.

2.2.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта

Одной из основных технических и технологических проблем системы водоснабжения города Краснодара является недостаточный уровень оснащения приборами учёта среди населения (69 %). Среди прочих групп потребителей оснащённость приборами учёта составляет 75–85%.

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Существующие резервы производительности системы водоснабжения города Краснодара позволят обеспечить услугой централизованного водоснабжения потребителей города в том числе учётом роста нагрузок на систему водоснабжения. Резервы и дефициты системы водоснабжения города Краснодара представлены в Табл. 2.53.

Табл. 2.51. Балансы водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Ретроспективный период					Год реализации ПКР																			
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
1.	Объем воды из источников водоснабжения, в т.ч.:	тыс. м³	77 153	78 457	77 690	79 164	82 931	88 278	92 027	94 689	97 351	100 012	102 674	105 336	107 998	110 660	113 322	115 983	118 645	121 307	123 969	126 631	129 293	131 954	134 616	137 278	143 205
1.1.	из поверхностных источников	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	из подземных источников	тыс. м³	77 153	78 457	77 690	79 164	82 931	88 278	92 027	94 689	97 351	100 012	102 674	105 336	107 998	110 660	113 322	115 983	118 645	121 307	123 969	126 631	129 293	131 954	134 616	137 278	143 205
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. м³	83 532	84 978	83 571	84 388	87 843	93 216	96 965	99 770	102 574	105 379	108 184	110 988	113 793	116 598	119 402	122 207	125 012	127 816	130 621	133 425	136 230	139 035	141 839	144 644	150 889
3.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м³	83 532	84 978	83 571	84 388	87 843	93 216	96 965	99 770	102 574	105 379	108 184	110 988	113 793	116 598	119 402	122 207	125 012	127 816	130 621	133 425	136 230	139 035	141 839	144 644	150 889
5.	Транспортировка питьевой воды	тыс. м³	83 532	84 978	83 571	84 388	87 843	93 216	96 965	99 770	102 574	105 379	108 184	110 988	113 793	116 598	119 402	122 207	125 012	127 816	130 621	133 425	136 230	139 035	141 839	144 644	150 889
6.	Объем воды, поступившей в сеть, в т.ч.:	тыс. м³	83 532	84 978	83 571	84 388	87 843	93 216	96 965	99 770	102 574	105 379	108 184	110 988	113 793	116 598	119 402	122 207	125 012	127 816	130 621	133 425	136 230	139 035	141 839	144 644	150 889
6.1.	из собственных источников	тыс. м³	75 400	76 580	75 522	77 071	80 824	85 918	89 667	92 261	94 854	97 448	100 041	102 635	105 228	107 822	110 415	113 009	115 603	118 196	120 790	123 383	125 977	128 570	131 164	133 758	139 532
6.2.	от других операторов	тыс. м³	8 131	8 397	8 049	7 316	7 019	7 298	7 298	7 509	7 720	7 931	8 142	8 353	8 565	8 776	8 987	9 198	9 409	9 620	9 831	10 042	10 253	10 464	10 675	10 887	11 357
7.	Потери воды	тыс. м³	25 477	25 445	23 961	22 487	23 823	28 039	29 261	29 204	29 124	29 023	28 902	28 761	28 604	28 429	28 240	28 036	27 819	27 590	27 349	27 099	26 838	26 569	26 292	26 007	26 316
8.	Потери воды	%	30,50	29,94	28,67	26,65	27,12	30,08	30,18	29,27	28,39	27,54	26,72	25,91	25,14	24,38	23,65	22,94	22,25	21,59	20,94	20,31	19,70	19,11	18,54	17,98	17,44
9.	Потребление на собственные нужды	тыс. м³	1 753	1 877	2 168	2 093	2 108	2 360	2 360	2 428	2 497	2 565	2 633	2 701	2 770	2 838	2 906	2 974	3 043	3 111	3 179	3 247	3 316	3 384	3 452	3 520	3 672
10.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м³	58 054	59 533	59 610	61 901	64 020	65 177	67 704	70 566	73 450	76 356	79 282	82 227	85 189	88 168	91 162	94 171	97 193	100 226	103 271	106 327	109 392	112 466	115 548	118 637	124 573
11.	Транспортировка технической воды	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Отпуск питьевой воды, в т.ч.:	тыс. м³	58 054	59 533	59 610	61 901	64 020	65 177	67 704	70 566	73 450	76 356	79 282	82 227	85 189	88 168	91 162	94 171	97 193	100 226	103 271	106 327	109 392	112 466	115 548	118 637	124 573
13.	Отпуск питьевой воды собственным абонентам, в т.ч.:	тыс. м³	58 054	59 533	59 610	61 901	64 020	65 177	67 704	69 663	71 621	73 579	75 538	77 496	79 454	81 412	83 371	85 329	87 287	89 246	91 204	93 162	95 121	97 079	99 037	100 996	105 356
13.1.	население	тыс. м³	43 837	44 380	44 814	45 096	48 052	47 482	50 795	52 265	53 734	55 203	56 672	58 142	59 611	61 080	62 549	64 018	65 488	66 957	68 426	69 895	71 365	72 834	74 303	75 772	79 044
13.2.	бюджет	тыс. м³	3 314	3 417	3 769	4 123	4 243	4 507	4 493	4 623	4 753	4 883	5 013	5 143	5 273	5 403	5 533	5 663	5 793	5 923	6 053	6 183	6 313	6 443	6 573	6 703	6 992
13.3.	коммерческие	тыс. м³	10 903	11 735	11 027	12 682	11 725	13 188	12 416	12 775	13 134	13 493	13 852	14 211	14 570	14 929	15 288	15 648	16 007	16 366	16 725	17 084	17 443	17 802	18 161	18 520	19 320

Табл. 2.52. Балансы водоснабжения прочих водоснабжающих организаций города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Ретроспективный период					Год реализации ПКР																			
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
1.	Объем воды из источников водоснабжения, в т.ч.:	тыс. м³	28 325	28 882	33 505	33 965	34 467	35 525	36 583	37 641	38 699	39 757	40 815	41 874	42 932	43 990	45 048	46 106	47 164	48 222	49 281	50 339	51 397	52 455	53 513	54 571	56 927
1.1.	из поверхностных источников	тыс. м³	7 503	7 650	8 875	8 141	7 408	7 635	7 862	8 090	8 317	8 545	8 772	9 000	9 227	9 454	9 682	9 909	10 137	10 364	10 591	10 819	11 046	11 274	11 501	11 729	12 235
1.2.	из подземных источников	тыс. м³	20 822	21 232	24 630	25 823	27 059	27 890	28 720	29 551	30 382	31 213	32 043	32 874	33 705	34 535	35 366	36 197	37 028	37 858	38 689	39 520	40 351	41 181	42 012	42 843	44 692
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. м³	22 306	22 745	26 386	26 748	27 143	27 976	28 810	29 643	30 476	31 309	32 143	32 976	33 809	34 643	35 476	36 309	37 143	37 976	38 809	39 642	40 476	41 309	42 142	42 976	44 831
3.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м³	22 306	22 745	26 386	26 748	27 143	27 976	28 810	29 643	30 476	31 309	32 143	32 976	33 809	34 643	35 476	36 309	37 143	37 976	38 809	39 642	40 476	41 309	42 142	42 976	44 831

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Ретроспективный период					Год реализации ПКР																			
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
5.	Транспортировка питье- вой воды	тыс. м³	22 306	22 745	26 386	26 748	27 143	27 976	28 810	29 643	30 476	31 309	32 143	32 976	33 809	34 643	35 476	36 309	37 143	37 976	38 809	39 642	40 476	41 309	42 142	42 976	44 831
6.	Объем воды, поступив- шей в сеть, в т.ч.:	тыс. м³	22 306	22 745	26 386	26 748	27 143	27 976	28 810	29 643	30 476	31 309	32 143	32 976	33 809	34 643	35 476	36 309	37 143	37 976	38 809	39 642	40 476	41 309	42 142	42 976	44 831
6.1.	из собственных источ- ников	тыс. м³	19 076	19 452	22 565	22 875	23 213	23 925	24 638	25 351	26 063	26 776	27 489	28 201	28 914	29 626	30 339	31 052	31 764	32 477	33 190	33 902	34 615	35 328	36 040	36 753	38 340
6.2.	от других операторов	тыс. м³	3 230	3 293	3 821	3 873	3 930	4 051	4 172	4 292	4 413	4 534	4 654	4 775	4 896	5 016	5 137	5 257	5 378	5 499	5 619	5 740	5 861	5 981	6 102	6 223	6 491
7.	Потери воды	тыс. м³	1 747	1 781	2 066	2 095	2 126	2 125	2 123	2 119	2 113	2 106	2 097	2 087	2 075	2 062	2 049	2 034	2 018	2 002	1 984	1 966	1 947	1 927	1 907	1 887	1 909
8.	Потери воды	%	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,60	7,37	7,15	6,93	6,72	6,52	6,33	6,14	5,95	5,77	5,60	5,43	5,27	5,11	4,96	4,81	4,67	4,53	4,39	4,26
9.	Потребление на соб- ственные нужды	тыс. м³	9 249	9 430	10 940	11 090	11 254	11 599	11 945	12 290	12 636	12 981	13 327	13 672	14 018	14 363	14 709	15 054	15 400	15 745	16 091	16 436	16 782	17 127	17 473	17 818	18 588
10.	Объем воды, отпущен- ной из сети	тыс. м³	20 559	20 964	24 320	24 653	25 017	25 851	26 687	27 524	28 363	29 204	30 046	30 890	31 734	32 580	33 427	34 275	35 124	35 974	36 825	37 677	38 529	39 382	40 235	41 089	42 922
11.	Транспортировка техни- ческой воды	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Отпуск питьевой воды, в т.ч.:	тыс. м³	20 559	20 964	24 320	24 653	25 017	25 851	26 687	27 524	28 363	29 204	30 046	30 890	31 734	32 580	33 427	34 275	35 124	35 974	36 825	37 677	38 529	39 382	40 235	41 089	42 922
13.	Отпуск питьевой воды собственным абонентам, в т.ч.:	тыс. м³	20 559	20 964	24 320	24 653	25 017	25 851	26 687	27 524	28 363	29 204	30 046	30 890	31 734	32 580	33 427	34 275	35 124	35 974	36 825	37 677	38 529	39 382	40 235	41 089	42 922
13.1.	население	тыс. м³	15 431	15 735	18 254	18 504	18 777	19 354	19 930	20 507	21 083	21 660	22 236	22 813	23 389	23 966	24 542	25 119	25 695	26 271	26 848	27 424	28 001	28 577	29 154	29 730	31 014
13.2.	бюджет	тыс. м³	1 363	1 390	1 612	1 634	1 658	1 709	1 760	1 811	1 862	1 913	1 964	2 015	2 065	2 116	2 167	2 218	2 269	2 320	2 371	2 422	2 473	2 524	2 575	2 625	2 739
13.3.	коммерческие	тыс. м³	3 765	3 839	4 454	4 515	4 582	4 788	4 996	5 206	5 418	5 631	5 846	6 062	6 280	6 498	6 718	6 939	7 160	7 383	7 606	7 830	8 055	8 281	8 507	8 733	9 169

Табл. 2.53. Резервы и дефициты системы водоснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1	Полезный отпуск в системе ВС, в т.ч.:	тыс. м³	89 037	91 028	94 391	97 187	99 984	102 783	148 278
1.1	население	тыс. м³	66 829	66 836	70 726	72 771	74 817	76 863	110 057
1.2	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	5 902	6 216	6 253	6 434	6 615	6 796	9 731
1.3	прочие организации	тыс. м³	16 307	17 976	17 412	17 981	18 552	19 124	28 489
2	На приготовление ГВС	тыс. м³	19 309	19 741	20 470	21 076	21 683	22 290	32 156
3	Установленная мощность (дебит) источников системы ВС	тыс. м³/сут	470	470	470	510	560	600	640
4	Прирост установленной мощности источников системы ВС	тыс. м³/сут	-	-	40	50	40	-	40
5	Потребление услуг системы ВС	тыс. м³	89 037	91 028	94 391	97 187	99 984	102 783	148 278
6	Прирост потребления услуг системы ВС	тыс. м³	2 483	1 991	3 363	2 796	2 797	2 799	45 495
7	Поднято воды насосными станциями 1 подъёма, в т.ч.:	тыс. м³	117 398	123 803	128 610	132 330	136 050	139 770	200 132
7.1	подземной	тыс. м³	109 990	116 168	120 747	124 240	127 733	131 225	187 897
8	Объем покупной воды	тыс. м³	10 950	11 349	11 470	11 801	12 133	12 465	17 848
9	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	195 720
10	Расход воды на собственные нужды	тыс. м³	13 362	13 959	14 305	14 719	15 132	15 546	22 260
11	Объем воды, поданной в сеть	тыс. м³	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	195 720
12	Утечки и неучтённый расход воды	тыс. м³	25 949	30 164	31 384	31 323	31 237	31 129	28 225
13	Резерв (+) или дефицит (-) мощности	тыс. м³/сут	155	138	125	155	195	225	104

2.2.7. Надёжность работы системы водоснабжения

Надёжность и эффективность системы водоснабжения характеризуется:

- безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определённых условиях обеспечения потребителей питьевой водой;
- ремонтпригодностью – приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов;
- долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа города Краснодара. Это связано, в первую очередь, с существенным процентом износа сетей водоснабжения.

Обеспечение надёжной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций. На насосных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. На насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

Для обеспечения автономного электроснабжения при перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров на насосных станциях рекомендуется установить стационарные дизельные электростанции.

Оценку эффективности и надёжности системы можно присвоить 4 из 5 в связи с 57% износом водопроводных сетей города.

Системы теплоснабжения города Краснодара находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключённых потребителей ГВС.

В городе Краснодаре ежегодно проводится подготовка объектов водоснабжения, которая начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Показатели качества, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал» представлены в Табл. 2.54.

Проблемы в области готовности системы водоснабжения города Краснодара отсутствуют.

Табл. 2.54. Показатели надёжности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал»

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей				
		2020	2021	2022	2023	2024
Показатели качества питьевой воды						
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,97	2,01	2,01	2,01	2,03
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих I установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,4	6,35	6,35	6,32	6,39
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения						
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 1 повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость 1 водопроводной сети в год	ед./км	0,169	0,153	0,106	0,121	0,208
Показатели эффективности использования ресурсов						
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объёме, 1 поданной в водопроводную сеть	%	12,88	12,87	11,53	11,13	12,87 '
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 1 подготовки питьевой воды, на единицу объёма 1 воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ м³	0,603	0,583	0,59	0,579	0,627
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ м³	0,184	0,176	0,177	0,174	0,186
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах 1 подготовки и транспортировки питьевой воды, на 1 единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ м³	-	-	-	-	-

2.2.8. Качество поставляемого ресурса

Качество воды, поставляемой потребителям города Краснодара, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Качество питьевой воды является приоритетным критерием в системе водоснабжения города. Все организации, имеющие собственные ВЗУ, ежегодно предоставляют результаты химических анализов.

В системе ООО «Краснодар Водоканал» существует специализированная лаборатория, выполняющая контроль и проверку соответствия качества воды как по бактериологическим, так и по химическим показателям. Бактериологические анализы на ВОС проводятся ежедневно, а по химическим показателям – поэтапно через каждые два часа.

Показатели качества, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал» представлены в Табл. 2.54.

2.2.9. Воздействие на окружающую среду

Все источники водоснабжения города Краснодара имеют выделенную зону санитарной охраны первого пояса, ограждены по периметру ЗСО, освещены по периметру, дорожки имеют твёрдое покрытие, выполнено озеленение.

Зоны охраны ВОС I и II поясов соответствуют требованиям СП 31.1330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны охраны ВЗУ I пояса соответствуют требованиям СП 31.1330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В качестве химического реагента, используемого при водоподготовке вместо жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды, применяется гипохлорит натрия (NaOCl). Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды, соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействий, ухудшающих окружающую среду (включая шумовое влияние), за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в городе Краснодаре отсутствуют.

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Плата за подключение к системам водоснабжения – это плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе водоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если

данная реконструкция влечёт за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе водоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Табл. 2.55. Динамика утверждённых тарифов на водоснабжение организаций города Краснодара, руб./м³

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей / НДС	с 01.01.2020	с 01.07.2020	с 01.01.2021	с 01.07.2021	с 01.01.2022	с 01.07.2022	с 01.01.2023	с 01.07.2023	с 01.01.2024	с 01.07.2024	с 01.01.2025	с 01.07.2025
1	ООО «Краснодар Водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	41,46	41,46	41,46	41,46	47,46	51,25
		население с НДС	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	41,46	41,46	41,46	41,46	47,46	51,25
2	ООО «Объединённый водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	32,54	32,54	32,54	36,92	36,92	43,06
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	32,54	32,54	32,54	36,92	36,92	43,06
3	ООО «Калининский водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	40,27	40,27	40,27	43,42	44,29	44,29
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	40,27	40,27	40,27	43,42	44,29	44,29
4	ООО «КВС»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	29,99	30,00	31,94	31,94	38,33	95,05	79,19	79,19
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	29,99	30,00	31,94	31,94	31,94	36,57	36,57	42,79
5	ООО «Водоканал Сервис»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	34,29	34,29	34,29	37,58	37,48	37,48
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	34,29	34,29	34,29	37,58	37,48	37,48
6	ООО «Водоканал Юг»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	33,36	33,36	33,36	36,52	38,35	38,35
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	33,36	33,36	33,36	36,52	38,35	38,35
7	ООО «Юниткомм»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	35,40	35,40	38,09	39,89	40,98	40,98	40,98	43,11	47,98	47,98
		население с НДС	н/д	н/д	35,40	35,40	38,09	39,89	40,98	40,98	40,98	43,11	47,98	47,98

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения города Краснодара является следующее:

износ водопроводных сетей составляет около 57%, что приводит к появлению ненормативных потерь воды;

недостаточный уровень оснащения приборами учёта среди населения (69 %).

2.2.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015-2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. № 7950.

2.2.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

За период действия указанной программы на территории МО г. Краснодар был выполнен ряд мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности в системе водоснабжения:

модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой инновационного оборудования;

выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

установка частотных преобразователей на насосном оборудовании. замена насосного оборудования на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Краснодар, установка шкафов управления насосами с плавным пуском в предприятиях водоснабжения.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории МО г. Краснодар выполняют водоснабжающие организации и управляющие компании.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», позволила обеспечить:

повышение до 70-75% уровня учёта потребления в системе водоснабжения;

повышение надёжности и устойчивости водоснабжения в муниципальных учреждениях;

экономия электроэнергии при подъёме и транспортировке воды от 5 до 15% (установка ЧРП);

снижение потерь в сетях водоснабжения в среднем на 3% в год;
улучшение качества предоставляемых услуг населению;
улучшение экологической обстановки.

Подраздел II.III. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

2.3.1. Институциональная структура

На территории МО г. Краснодар организована преимущественно централизованная система водоотведения. В домах без централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков используются выгребные ямы и септики. Услугами централизованной системы водоотведения охвачено 83% жителей.

Система канализации начала развиваться с 1932 года как общесплавная, в старой части города. В новых районах города система канализации раздельная. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в МО г. Краснодар включает в себя самотёчные и напорные канализационные трубопроводы. Транспортировка стоков осуществляется при помощи канализационных насосных станций. Очистка стоков происходит на канализационных очистных сооружениях. Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации города Краснодара составляет более 1 450 км. Перечень основных коллекторов представлен в Табл. 2.56.

Табл. 2.56. Перечень основных коллекторов МО г. Краснодар

№ п/п	Наименование коллектора	Высота канал, м
1	Уральский коллектор	0,15 – 1,2
2	Новороссийский коллектор	1,5 – 1,5
3	Восточно-Кругликовский коллектор	0,8 – 0,8
4	Коллектор им. Седина	0,5 – 0,9
5	Московско-Садовый коллектор	0,8 – 1,2
6	Октябрьский коллектор	0,5 – 0,8
7	Буденновский коллектор	1,1 – 2,5
8	Головатовский коллектор	1,1 - 1
9	Дзержинско-Тургеневский коллектор	0,6 – 1
10	Главный фекальный коллектор	1,2 – 2,5

В городе Краснодаре имеется централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. В домах без централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков используются выгребные ямы и септики.

В городе Краснодаре услуги по очистке сточных вод оказывают следующие организации:

ООО «Краснодар Водоканал»;

МУП ВКХ «Водоканал»;

МУП совхоз «Прогресс»;

ООО «Коммунальная энергосервисная компания» (ООО «КЭСК»);

ГБУЗ СПб №7;

ФГБОУ Кубанский ГАУ;

ООО «Краснодарская птицефабрика».

Всего на территории муниципального образования г. Краснодар услуги централизованного водоотведения оказывают 15 организаций (в соответствии с Единым документом ТПиГЗ).

Система централизованного водоотведения МО г. Краснодар делится на 8 локальных технологических зон.

Кроме того, на территории МО г. Краснодар 10 организаций осуществляют только транспортировку сточных вод абонентов с последующей передачей их в систему централизованного водоотведения, эксплуатируемую ООО «Краснодар Водоканал»:

АО «Агрокомбинат «Тепличный»;

ООО «КВС»;

ООО «АкваСети»;

АО «Международный аэропорт «Краснодар»;

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар»;

ООО «РЕГИОН ПАРТНЕР ПЛЮС»;

ООО «Объединенный водоканал»;

ИП Газаралиевой Г.П.

ООО «Юниткомм»;

ООО «ОВК - Восток».

2.3.2. Характеристика системы

ООО «Краснодар Водоканал»

Общая протяжённость канализационных сетей, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал» составляет более 1 225 км. На территории МО г. Краснодар перекачка стоков осуществляется 98 канализационными станциями.

Сточные воды города Краснодара поступают в приёмную камеру главной канализационной насосной станции №1 (ГКНС-1). Из приёмной камеры стоки поступают в приёмное отделение ГКНС-1, откуда сточные воды подаются частично на КОС-1, а остальной объем - на ГКНС-2 (главная канализационная насосная станция № 2), посредством которой сточные воды транспортируются на КОС-2.

Очистные сооружения канализации №1 проектная мощность сооружений 125 тыс. м³/сут. Фактическая производительность около 50 тыс. м³/сут. Очистные сооружения канализации №2 проектная мощность сооружений 275 тыс. м³/сут. Фактическая производительность 210-220 тыс. м³/сут.

Суммарная проектная производительность очистных сооружений канализации, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал», составляет 400 тыс. м³/сут. Поступающие на КОС-1 и КОС-2 сточные воды проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Качество очистки соответствует нормативным требованиям. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Кубань.

МУП ВКХ «Водоканал»

МУП ВКХ «Водоканал» обеспечивает централизованным водоотведением абонентов на территории населённых пунктов, находящихся в пригородной зоне г. Краснодара и входящих в состав МО г. Краснодар, а также несколько улиц г. Краснодара:

в пос. Белозёрный – транспортировка и очистка сточных вод;
в станице Елизаветинская – транспортировка сточных вод;
в пос. Кирпичный – транспортировка сточных вод;
во 2-м отделении совхоза «Солнечный» – транспортировка сточных вод;
по ул. Заводской и ул. Горной в г. Краснодаре – транспортировка сточных вод;

по ул. Лавочкина в г. Краснодаре – транспортировка сточных вод;
ул. Красных Партизан – транспортировка сточных вод.

В эксплуатации МУП ВКХ «Водоканал» находится 28,3 км самотечно-напорных сетей, 7 КНС и одни КОС. Отвод сточных вод от жилых домов и предприятий пос. Белозёрный осуществляется самотёком в насосную станцию и далее по двум напорным трубопроводам диаметром 200 мм (один рабочий, второй резервный) на очистные сооружения канализации посёлка Белозёрный производительностью 2,7 тыс. м³/сут. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. Комплекс осуществляет полную биологическую очистку сточных вод с глубокой доочисткой в биологических прудах. Очищенная вода по системе каналов сбрасывается в реку Кубань.

МУП совхоз «Прогресс»

МУП совхоз «Прогресс» обеспечивает централизованное водоотведение на территории жилого посёлка совхоза «Прогресс» от многоквартирных домов, ДДУ № 220, а также нескольких прочих организаций.

Хозяйственно-бытовые стоки по самотёчным сетям поступают на КНС- 1 и КНС-6, откуда перекачиваются на очистные сооружения. После очистки стоки перекачиваются КНС-4 в пруды-поглотители.

В эксплуатации МУП совхоз «Прогресс» находится 4,7 км самотечно-напорных сетей, 3 КНС и одни КОС (проектная производительность 0,9 тыс. м³/сут). Износ КОС составляет более 70%.

Три КНС, ранее осуществлявшие транспортировку производственных сточных вод от свиноводческих ферм, в настоящее время не действуют ввиду закрытия ферм. Функционирует только КНС- 1, КНС-4 и КНС-6.

ООО «КЭСК»

ООО «КЭСК» обеспечивает централизованным водоотведением многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также бюджетные и иные организации на территории пос. Витаминкомбинат, территории пос. Берёзовый, мкр Молодёжный, мкр Молодежный-2, пос. Витаминкомбинат, мкр Новый, пос. Лекраспром, мкр Восточно-Кругликовский, жилой район Восточный, ЖК Бауинвест, мкр Вишнёвый сад.

В эксплуатации ООО «КЭСК» находится:

87,77 км самотёчных и напорных сетей;

19 КНС;

2 КОС (севернее района Восточный и в пос. Витаминкомбинат).

КОС пос. Витаминкомбинат имеют производительность 3,6 м³/сут. Очищенные стоки сбрасываются в балку Осечки. В настоящее время построена первая очередь КОС в микрорайоне Восточно-Кругликовский, производительностью 10 тыс. м³/сут (с перспективой увеличения производительности до 20 тыс. м³/сут).

ГБУЗ СПБ № 7 МЗ КК

ГБУЗ СПБ № 7 МЗ КК обеспечивает централизованным водоотведением абонентов по ул. 16-й Полевой участок, ул. Волховская и проезд Тверской: услугой пользуются многоквартирные дома, а также одна организация – ГУП КК «Фармация».

В эксплуатации ГБУЗ СПБ № 7 МЗ КК находится 3,1 км самотечно-напорных сетей, одна КНС и одни КОС.

Сточные воды от абонентов направляются на КНС, и далее на очистные сооружения. Производительность сооружений оценивается в 500 м³/сут.

КОС ГБУЗ СПБ № 7 МЗ КК введены в эксплуатацию в 1976 году и включают:

песколовку с колодцем гашения;

двухъярусный отстойник с системой подземных отводящих каналов для ила;

поля фильтрации;

иловые и песковые площадки.

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ обеспечивает централизованным водоотведением абонентов на территории пос. Лазурный: услугой пользуются многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также иные организации.

В эксплуатации ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ находятся:

11 км самотечно-напорных сетей;

3 КНС;

1 КОС.

КНС расположены в пос. Лазурный ул. Спортивная и ул. Ямбургская, и на территории КОС.

На КОС производится биологическая очистка сточных вод методом окисления примесей продувкой воздуха посредством воздуходувки, после чего очищенная сточная вода перекачивается насосом в два пруда-накопителя. Пруды-накопители введены в эксплуатацию в 1981 году, имеют глубину 2,5 м, площадь около 26 тыс. м² каждый.

В состав КОС также входят две иловые площадки. Отфильтрованная вода от площадок отводится насосной станцией в пруды-накопители. Обезвоженный и высохший осадок вывозится автотранспортом в качестве удобрений на сельскохозяйственные земли. Площадки введены в эксплуатацию в 1981 г., площадь каждой около 130 м², глубина 1,2 м.

ООО «Краснодарская птицефабрика»

ООО «Краснодарская птицефабрика» помимо собственных нужд обеспечивает централизованным водоотведением иные организации, находящиеся на территории птицефабрики. Также на КОС ООО «Краснодарская птицефабрика» поступают сточные воды от жилых домов и прочих абонентов пос. Лорис.

В эксплуатации ООО «Краснодарская птицефабрика» находится 18 км самотёчно-напорных сетей (15 км самотёчных сетей, 3 км напорных сетей), три КНС и один КОС. Проектная производительность КОС составляет 1 200 м³/сут.

Сооружения находятся в разрушенном состоянии.

Система централизованного водоотведения пос. Индустриальный и пос. Дивный

В настоящее время на территории пос. Индустриальный расположена локальная система централизованного водоотведения, состоящая из:

самотёчных и напорных сетей (в пос. Индустриальный общей протяжённостью 13,332 км, в пос. Дивный общей протяжённостью 7,45 км);

2 КНС (одна – в пос. Индустриальном, одна – в пос. Дивный);

КОС на территории пос. Индустриальный.

В настоящее время организация, ответственная за эксплуатацию данной системы централизованного водоотведения, не определена.

Фактически обслуживание сетей и объектов водоотведения в настоящее время не осуществляется. Сточные воды от абонентов, расположенных в пос. Индустриальный и пос. Дивный, без очистки направляются в пруды-накопители. Состояние обеих КНС и КОС пос. Индустриальный оценивается как неудовлетворительное.

Основными материалами канализационных сетей являются керамика, железобетон, асбестоцемент, чугун, сталь и полиэтилен.

Канализационные сети муниципального образования находятся в удовлетворительном состоянии, однако имеют существенный процент износа (67%) и требуют реконструкции.

Случаев нарушения состава стоков, принимаемых от конкретных абонентов, не выявлено. Предписания органов, осуществляющих государственный надзор и муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС, отсутствуют.

На территории города Краснодара имеются участки без централизованной системы водоотведения ливневых стоков. На данных участках ливневые сточные воды сбрасываются по кюветам вдоль дорог в ближайшие водоёмы.

В Табл. 2.57-Табл. 2.59 приведены сведения об основном оборудовании организаций системы водоотведения города, предоставивших соответствующие сведения.

Табл. 2.57. Сведения о канализационных насосных станциях ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
Карасунский округ: 36 ед.											
1	КНС «Братская»	ул. Сормовская, 107	классика, затоплена	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.N.D	144	50	82	15	05.08.2005
				погружной фекальный	EMU	Wilo Rexa PROV08DA-244/EAD0X2-T0105-540-O	116,7	27,3	82	12,3	20.02.2020
2	КНС №3	ул. Тюляева, 2	классика	MF25/30	Рыбницкий насосный завод	MF25/30	1000	20	75	75	01.05.2021
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 800/33	800	33	66	160	01.01.1993
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S2.120.250.1300.6.70 H.H.528.G.N.D	1700	45	77	130	01.02.2017
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos SS.110.500.1300.6.70 L.H.442.G.N.D.511.Z	1800	45	79	130	01.10.2021
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
3	КНС «2-ая Пятилетка»	ул. 2-ой Пятилетки, 17	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.1989
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.2002
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 450/22,5	450	22,5	65	75	01.01.2002
				погружной фекальный	EMU	FA 25.93 D	900	15	82	51	18.11.2005
				погружной фекальный	EMU	FA 25.93 D	900	15	82	51	18.11.2005
4	КНС «Артельная»	проезд. Карасунский 17Б	классика	погружной фекальный	Сарлин	S3.110.500.1300.6.70 L.H.442.G.N.D.511.Z	3600	27,7	88	130	01.01.2019

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	Сарлин	S32006L6311Z637	3960	27	88	200	01.05.2003
				погружной фекальный	Сарлин	S32006L6311Z637	3960	27	88	200	01.05.2003
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
5	КНС №5	ул. Шевченко, 150	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1986
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S2.100.200.500.4.62L.H.290.G.N.D	1080	33,8	80	50	01.01.2017
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1986
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
6	КНС «Пашковская»	ул. Кирова, 261	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SL.1.80.100.75.4.51.DB	180	27	61	7,5	01.01.2013
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш ПФ2-100/310.290-15/4-016	100	25	68	15	01.12.2018
7	КНС «ХБК»	ул. Уральская-Стасова	классика	FLYGT		FLYGT NZ3301.180LT3	1183,1	13,6	65	55	01.01.2022
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.02.1989
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.2000
				СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ 250-200-400/6	540	18	62	55	01.01.1994
				FLYGT		FLYGT NZ3301.180LT3	1183,1	13,6	62	55	01.01.2022
8	КНС «КСК»	ул. Сормовская, 9	классика	погружной сухого монтажа	Flygt	Flygt 3153.181-1860326	230	16	65	13,5	11.06.2019
				консольный	EMU	RexaBloc RE15.84D MFY 2019 W47	250,42	15,05	66	18,5	16.12.2020

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
9	КНС «Лорис»	п. Лорис	стаканного типа	СМ	ОАО «ЛИВГИД-РОМАШ»	CM150-125-315/4	214	24	60	40	01.05.1998
				погружной фекальный	EMU	FA 10.94E	220	25	83	20	18.11.2005
				погружной фекальный	EMU	FA 10.94E	220	25	83	20	18.11.2005
10	КНС «Гидро-строй»	ул. Игнатова, 2	классика	погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	18.05.2021
				погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	12.01.2021
				погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	18.05.2021
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
11	КНС «Хутор Ленина»	ул. Ленина-Гимназическая	классика	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S1.100.125.500.4.62 M.H.367.G.N.D.Z	450	41,7	73	30	01.01.2016
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S1.100.125.500.4.62 M.H.367.G.N.D.Z	450	41,7	73	30	01.01.2016
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	23.12.2020
12	КНС «Сормовская»	ул. Сормовская, 1	классика	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D.Z	1080	33,8	80	56	01.01.2020
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D.Z	1080	33,8	80	56	01.01.2020
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D.Z	1080	33,8	80	56	01.01.2020
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D.Z	1080	33,8	80	56	01.01.2020

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D.Z	1080	33,8	80	56	01.01.2020
				погружной фекальный	EMU	Rexa UNY06/T25-540	54	23,5	73	3,2	01.01.2020
				погружной фекальный	EMU	Rexa UNY06/T25-540	54	23,5	73	3,2	01.01.2020
13	КНС «Уральская»	ул. Уральская, 17	классика, затоплена	погружной фекальный	SPERONI	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	11.12.2021
				погружной фекальный	SPERONI	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	15.12.2021
14	КНС «ТЭЦ»	ул. Краснодарская, 30	классика	консольный	EMU	RexaBloc RE15.84D MFY 2019 W47	260,27	19,51	80	22	18.12.2020
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos SE1.95.150.200.4.52 H.H.N.51D.Z	290	27	79	20	01.02.2017
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	23.12.2020
15	КНС «Парусная»	ул. Парусная, 20	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H. S.304.G.N.D	295,2	36,5	81	20	01.07.2017
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H. S.304.G.N.D	295,2	36,5	81	20	01.07.2017
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H. S.304.G.N.D	295,2	36,5	81	20	01.07.2017
16	КНС - «Гас-сия-1»	ул. Гас-сия, 1/1	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H. S.304.G.N.D	295,2	36,5	81	20	01.07.2017
17	КНС - «Гас-сия-28»	ул. Гас-сия, 28	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L .S.290.G.N.D.	1080	33,5	86	56	01.12.2017

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.550.4.66 M.S.338.G.N.D. 511.Z	1008	37,8	86	62	01.12.2017
18	КНС - «Кружевная»	ул. Кружевная, 14/1	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SL1.80.100.40.4.51.D B	184	17	79	4,8	01.12.2017
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SL1.80.100.40.4.51.D B	184	17	79	4,8	01.12.2017
19	КНС - Знаменский	ул. Сечевая/ ул. Демуса	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KRTK 80-251/122UG-S	103	25	86	12	01.01.2018
				погружной фекальный	KSB	KRTK 80-251/122UG-S	103	25	86	12	01.01.2018
				погружной фекальный	KSB	KRTK 80-251/122UG-S	103	25	86	12	01.01.2018
20	«КНС Парусная 10»	ул. Парусная, 10/2	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SEG.40.12.21.502	5	20,5	73	1,6	01.01.2019
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SEG.40.12.21.502	5	20,5	73	1,6	01.01.2019
21	«КНС Лавочкина 13»	п. Пашковский, ул. Лавочкина, 33	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	SULZER ABS XFP-PE3-150G-CB1.1 - PE220 4G-EX	318	20,5	86	23,7	25.12.2019
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	abs XEP150E CB1.5-PE60 /4-E-50EX	254	13,6	81	6	25.12.2019
22	КНС «Аэропорт»	ул. Бершанской 404/4	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1264H1B511	306	48	79	30	01.01.2016
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.125.260.4.58H. S.341.G.N.D	306	48,4	79	30	01.01.2016
23	КНС «Автолюбителей 1Д»	ул. Автолюбителей 1Д	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2019
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2019

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2019
24	КНС Парусная, 10 А	ул. Парусная, 10, строение А	стаканного типа	погружной фекальный	EMU	WILO EMU FA T-13-2/12H	42,84	12,9	90	4,7	01.01.2020
				погружной фекальный	EMU	WILO EMU FA T-13-2/12H	42,84	12,9	90	4,7	01.01.2020
				погружной фекальный	EMU	WILO EMU FA T-13-2/12H	42,84	12,9	90	4,7	01.01.2020
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos SEV.65.80.40.2.51D	31,5	17,68	37,6	4	01.01.2019
25	КНС-1(Я)	Ул. Гидростроителей д.57 (под стилобатом, в подземной парковке)	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	XFP100G-CB1\2-FA185\4G-EX	175	18		18,5	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP100G-CB1\2-FA185\4G-EX	175	18		18,5	07.11.2022
26	КНС-2(Я)	Земельный участок восточнее ЖК «Трилогия» ул. Невкипелого д.24/2 корпус. 2	стаканного типа	погружной фекальный	EMU	FA08\64-246E+T17-4\16HEX	60	12,9		6,5	07.11.2022
				погружной фекальный	EMU	FA08\64-246E+T17-4\16HEX	60	12,9		6,5	07.11.2022
				погружной фекальный	EMU	FA08\64-246E+T17-4\16HEX (резерв)	60	12,9		6,5	07.11.2022
27	КНС-3(Я)	Земельный участок Южнее ЖК «Сказка град» севернее ЖК «Гарант» (ул. Бородинская д.150Б корп.2 (Участок 24, корп.2)	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	XFP100G-CB1\2-PE90\4-50EX400:10	135	18,5		9	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP100G-CB1\2-PE90\4-50EX400:11	135	18,5		9	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP100G-CB1\2-PE90\4-50EX400:12 (рез.)	135	18,5		9	07.11.2022
28	КНС-4(Я)	ЖК «Гарант» Ул. Бородинская д.150Б корп. 2 (Участок 24, корп.2)	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	XFP 80C CB1.4 PE22\4	110	12		2,5	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP 80C CB1.4 PE22\5	110	12		2,5	07.11.2022
29	КНС-5(Я)		стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KRTK 80-216/72UG-S	66,8	23,09		5,56	07.11.2022

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
		ЖК «Мелодия» Ул. Гидростроителей д.59/2 корп.1		погружной фекальный	KSB	KRTK 80-216/72UG-S	66,8	23,09		5,56	07.11.2022
				погружной фекальный	KSB	KRTK 80-216/72UG-S (рез.)	66,8	23,09		5,56	07.11.2022
30	КНС-6(Я)	Ул. Гидростроителей д.61	стаканного типа	погружной фекальный	KSB Amarex	KRTK 80-253\182UG-S	80	26,11		15,08	07.11.2022
				погружной фекальный	KSB Amarex	KRTK 80-253\182UG-S	80	26,11		15,08	07.11.2022
31	КНС-7(Я)	ЖК «Каскад» Ул. Дмитрия Благоева д.31 корп.1	стаканного типа	погружной фекальный	Speroni	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	07.11.2022
				погружной фекальный	Speroni	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	07.11.2022
32	КНС-8(Я)	Ул. Невкипелого д.24/2 корп.2 (на территории ЖК «Трилогия»)	стаканного типа	погружной фекальный	EMU	FA08.43T13-2\16H	58,7	31,9		6	07.11.2022
				погружной фекальный	Speroni	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	07.11.2022
33	КНС-9(Я)	ЖК «Поколение» Ул. Снесарева д.17/1	стаканного типа	погружной фекальный	CNP	CNP	50	22		5,5	07.11.2022
				погружной фекальный	CNP	CNP	50	22		5,5	07.11.2022
34	КНС-10(Я)	ЖК «Каскад» Ул. Дмитрия Благоева д.31 корп.2	стаканного типа	погружной фекальный	EMU	WILO EMU FA T-13-2/12H	42,84	12,9		4,7	07.11.2022
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos SE1.50.80.40.2.51D	31,5	17,68	37,6	4	07.11.2022
35	КНС-11(Осн.)(Я)	Земельный участок восточнее ул. Гидростроителей д.57, западнее ул. Бородинская д.1506 корп. 2 (Участок 24, корп.2)	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	XFP 105-107CB250HZ	157	12		3	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP 105-107CB250HZ	157	12		3	07.11.2022
				погружной фекальный	SULZER	XFP 105-107CB250HZ	157	12		3	07.11.2022
36	КНС 8 Марта	8 Марта	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KRTK 150-317/184 UEG-S	218	18		18,5	18.09.2023
				погружной фекальный	KSB	KRTK 150-317/184 UEG-S	218	18		18,5	19.09.2023

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
Центральный округ: 6 ед.											
37	КНС №6	ул. Вишняковой, 6	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 450/22,5	400	18	65	55	01.01.1992
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 450/22,5	400	18	65	55	01.01.1992
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S2.100.200.500.4.62L .H.290.G.N.D	1080	33,8	80	50	01.01.2017
				погружной фекальный	EBARA	EBARA 50 DS51.5-C	10	23,7	66	1,5	25.11.2020
38	КНС №7	ул. Суворова, 2/5	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 800/33	800	33	66	160	01.01.1987
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1987
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.1995
39	КНС «МЖК»	ул. Володарского, 10	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
40	КНС «РИП»	ул. Садовая, 169	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.2002
				погружной сухого монтажа	ООО «Грундфос Истра»	S2.120.250.1000.6.70 H.H.500.G.N.D	1692	41,5	83	100	01.01.2016
				погружной сухого монтажа	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	800	26,5	66	132	01.01.1986
				погружной сухого монтажа	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	22.12.2021
				погружной сухого монтажа	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	22.12.2021
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
41	КНС «Карасунская набережная, 32»	ул. Карасунская набережная, 32	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
				погружной фекальный	JEMIX	насос канализационный SUPERCUT-2200	36	19,5	67	2,2	01.12.2019
42	КНС Береговая Олимп	ул. Береговая, 142 А	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.N.D	144	50	82	15	05.09.2022
Западный округ:- 12 ед.											
43	КНС «Кларисса»	ул. Кубано-Набережная, 52 (ул. Кубанская Набережная, 5/5)	классика	СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ150-125-315/4	214	24	60	37	01.01.1996
				СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ150-125-315/4	214	24	60	37	01.01.1996
				консольный	EMU	Wilo RexaBloc RE15.84 D MFY 2020 W42	250,42	15,05	66	18,5	16.12.2020
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
44	КНС «Индустриальная»	ул. Индустриальная, 7	классика, затоплена	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
45	КНС «Песчаная»	ул. Песчаная, 9	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1992
				погружной сухого монтажа	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S2.100.200.500.4.62L.H.290.G.N.D	1080	33,8	80	50	01.01.2017
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1992
46	КНС «Захарова»	ул. Захарова, 58	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 250/22,5	250	22,5	63	37	01.01.1996
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 250/22,5	250	22,5	63	37	01.01.1986
				погружной фекальный	EMU	FA 10.62 E	120	15	79	4,5	01.11.2005

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
47	КНС №10	ул. Алма-Атинская, 2/2	классика	ТВС 083/13-УЗ	ООО «Техно-сила»	ТВС 083/13-УЗ	2988	13	85	134	01.12.2018
				погружной сухого монтажа	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S3.110.500.1300.6.70 L.H.442.G.N.D.511.Z	3600	27,7	85	130	01.12.2018
				ТВС 083/13-УЗ	ООО «Техно-сила»	ТВС 083/13-УЗ	2988	13	85	134	01.12.2018
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32/а	720	26	66	132	01.01.1989
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32/а	720	26	66	132	01.01.2002
				Консольный	ООО «ПОМПА»	КМ 40-32-180а/2-5	10	40	65	2,2	01.04.2019
				Консольный	ООО «ПОМПА»	КМ 40-32-180а/2-5	10	40	65	2,2	01.04.2019
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш ПФ2-100/310.290-15/4-016	100	25	68	15	01.12.2018
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
48	КНС 23/27	ул. Минская, 46	классика, затоплена	погружной фекальный	SULZER	SULZER ABS XFP-PE4-206J-CBZ-PE300 6J-STD	350	10	81	17	01.01.2020
				погружной фекальный	SULZER	SULZER ABS XFP-PE3-150G-CB1.1	290	19,4	86	22	23.02.2020
49	КНС «Шнековая-1»	ул. Каляева, 1	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	18.06.2022
				погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 305M-CB2-PE1100/6	1250	23	81	110	18.06.2022
50	КНС «Ду-8»	ул. Индустриальная, 20	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 160/45	100	8	64	7,5	01.01.1987

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной сухого мон-тажа	Flygt	Flygt_3127	144	10	60	4,7	01.06.2018
51	КНС «Столовая КИК»	ул. Рашилевская, 42/2		погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.02.2002
52	КНС Адмирал 1	Канализационная насосная станция (Литер-5) инв. № 704 г. Краснодар, Кубанская Набережная, д. 37-39	стаканного типа								10.10.2024
53	КНС Адмирал 2	Канализационная насосная станция (Литер-3) инв. № 1589 г. Краснодар, Кубанская Набережная, д. 37-39	стаканного типа								10.10.2024
54	КНС Адмирал 3	Канализационная насосная станция (Литер-1) инв. № У6455 г. Краснодар, Кубанская Набережная, д. 37-39	стаканного типа								10.10.2024
Прикубанский округ: 44 ед.											
55	КНС «ДИБ»	ул. Красных Партизан, 6	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 144/10,5	100	8	58	7,5	01.01.1985
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 144/10,5	100	8	58	7,5	01.01.1986
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 144/10,5	100	8	58	7,5	01.01.1987
56	КНС «Фитопатология»	ул. Вавилова, 9	классика	Консольный	Kirloskar Brothers Limited	SHM200/32N	500	14	64	75	01.02.2020
				Консольный	Kirloskar Brothers Limited	SHM200/32N	500	14	64	75	01.02.2020

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной сухого монтажа	ООО «Грундфос Истра»	S2.100.200.260.4.58L.H.266.G.N.D	860,4	26	87	28	01.01.2012
57	КНС «Олимпийская»	ул. Атарбекова, 28	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 800/32	800	32	66	160	01.01.2000
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.02.1986
				погружной сухого монтажа	Flygt	Flygt NP 3301.180-2130034	1000	20	58	55	02.05.2022
				погружной сухого монтажа	Flygt	Flygt NP 3301.180-2130035	1000	20	58	55	02.05.2022
				погружной сухого монтажа	Flygt	Flygt NP 3301.180-2130036	1000	20	58	55	02.05.2022
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.02.2002
58	КНС «Шнековая-2»	ул. Восточно-Кругликовская-Тихорецкая	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S 3.110.500.650.8.70.L. S464.G.N.D.Z	3060	19	84	65	13.08..2013
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S 3.110.500.650.8.70.L. S464.G.N.D.Z	3060	19	84	65	13.08..2013
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S 3.110.500.650.8.70.L. S464.G.N.D.Z	3060	19	84	65	13.08..2013
59	КНС «ККБ»	ул. Российская, 158	классика	СД	Рыбницкий насосный завод	СД 250/22,5	250	22,5	63	37	01.01.1981
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 250/22,5	250	22,5	63	37	01.01.1981
				СД	Рыбницкий насосный завод	СД 160/45	100	8	64	7,5	01.01.1981
60	КНС «Пластмасс»	ул. Российская, 70/3	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1980

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,6	450	22,5	58	75	02.01.1980
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 450/22,5	450	22,5	58	75	01.01.1986
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D	1080	33	87	56	01.08.2005
61	КНС «Школа-17»	ул. Гастелло, 26 (проезд Полевой 1А)	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 216/24	216	24	65	37	01.01.1986
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 216/24	216	24	65	37	01.01.1986
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.02.2002
62	КНС «Школа ГАИ»	ул. Ярославская, 128	классика	ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 216/24	216	24	65	37	01.01.1981
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 216/24	216	24	65	37	01.01.1981
				ФГ	Рыбницкий насосный завод	ФГ 216/24	216	24	65	37	01.01.1981
63	КНС «Школа-66»	ул. Уссурийская, 2	классика	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Насос Иртыш ПФ2 65/155.153 – 5,5/2	50	22	48	5,5	01.02.2002
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Насос Иртыш ПФ2 65/155.153 – 5,5/2	50	22	48	5,5	01.02.2002
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.02.2002
64	КНС «Учхоз Кубань»	ул. Советская	классика	погружной фекальный	SPERONI	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	11.12.2021
				погружной фекальный	SPERONI	SPERONI SQ 50-4	60	17	62	4,5	11.12.2021
65	КНС «С-х Краснодарский»	ул. Тепличная	классика	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.100.125.500.4.62 M.H367.G.N.D.Z	350	35	82	50	01.05.2019
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.100.125.500.4.62 M.H314.G.N.D	300	300	82	30	01.02.2019

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos S1.100.125.500.4.62 M.H367.G.N.D.Z	350	35	82	50	25.11.2016
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
66	КНС «Московская»	ул. Московская, 2	классика	СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ 100-65-200/4	80	12	60	15,5	01.01.1993
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
67	КНС «Гаражный»	пер. Гаражный, 12/1 (бывш. пер. Гаражный, 4)	классика	Консольный	Kirloskar Brothers Limited	SHM150/40N	350	20	76	30	01.03.2020
				погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 155J-CB2 50 HZ	350	20	79	30	01.10.2019
				погружной фекальный	SULZER	SULZER XFP 155J-CB2 50 HZ	350	20	79	30	01.11.2019
68	КНС «Тепличная»	ул. Тепличная/Российская	классика	погружной фекальный	KSB	KRTK 100-250/11 4 UG-s	180	13,5	82	11,8	01.01.2017
				погружной фекальный	KSB	KRTK 100-250/11 4 UG-s	180	13,5	82	11,8	01.01.2017
69	КНС «Есенина»	ул. Есенина-Кухаренко	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SE 1.100.150.75.EX4.51 D	315	20,4	79	7,5	01.01.2017
70	КНС «Жукова»	ул. Дзержинского, 98	классика	СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ150-125-315/4	214	24	60	40	01.01.1992
				СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ150-125-315/4	214	24	60	40	01.01.1998
				СМ	ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»	СМ150-125-315/4	214	24	60	40	01.01.1998
71	КНС «Колосистый»	пос. Колосистый	классика	погружной сухого монтажа	SULZER	ABS XFP-PE3-100G-CB/1-PE110_4G-EX	153,6	15,7	63,8	11,1	01.01.2020
				погружной сухого монтажа	SULZER	ABS XFP-PE3-100G-CB/1-PE110_4G-EX	153,6	15,7	63,8	11,1	01.01.2020

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
72	КНС «Агрохимическая»	ул. Агрохимическая, 105/1	стаканного типа	погружной фекальный	FLYGT	FLYGT NX 6020 MT	80,1	20	75,6	7,3	01.12.2019
				погружной фекальный	FLYGT	FLYGT NX 6020 MT	80,1	20	75,6	7,3	01.12.2019
73	КНС «Российская»	ул. Российская-Кухаренко	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	SE 150-125315A	98	34	79	4	01.07.2008
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
74	КНС «Кореновская»	ул. Кореновская, 15/А	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
75	КНС «Передовая»	ул. Передовая, 94/А	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
				погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2003
76	КНС «Восточно-Кругликовская»	ул. Восточно-Кругликовская, 50	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
77	КНС «Алуштинская»	ул. Алуштинская, 40/1	стаканного типа	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2016
78	КНС «40 лет Победы-125»	ул. 40 лет Победы, 125	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	XFP 80E CB1 50HZ	70,23	26,2	49,6	11	01.12.2021
				погружной фекальный	SULZER	XFP 80E CB1 50HZ	70,23	26,2	49,6	11	01.12.2021
				погружной фекальный	SULZER	XFP 80E CB1 50HZ	70,23	26,2	49,6	11	01.12.2021
79	КНС «40 лет Победы-135»	ул. 40 лет Победы, 135	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KSB AmarexND 100-220	180	13,5	82	11,8	01.11.2011
				погружной фекальный	KSB	KSB AmarexND 100-220	180	13,5	82	11,8	01.11.2011
80	«КНС 2ая Площадка»	ул. Пархоменко, 50	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KSB KRTF 50-216/222UEG-D	45,22	34,85	87,7	11	28.09.2016
				погружной фекальный	KSB	KSB KRTF 50-216/222UEG-D	45,22	34,85	87,7	11	28.09.2016

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
81	КНС «Лукьяненко, 24»	ул. Лукьяненко, 24	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	KSB Amarex N F50-170/022UL1G-130	31,33	10,21	78	2,3	01.01.2019
				погружной фекальный	KSB	KSB Amarex N F50-170/022UL1G-130	31,33	10,21	78	2,3	01.01.2019
82	«КНС Пер. Гаражный»	пер. Гаражный 12/3	стаканного типа, прямоугольное сечение	погружной фекальный	ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»	Иртыш 30ПФ23	25	15	40	3	01.01.2002
83	«КНС Сарabeeва»	ул. Сарabeeва, 1/1	стаканного типа	погружной фекальный	EMU	Willo EMU FA08.54E	124	27,6	85	10	2018
				погружной фекальный	EMU	Willo EMU FA08.54E	124	27,6	85	10	2018
84	«КНС Зиповская»	ул. Зиповская, 48/1	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2016
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2016
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SE1.85.150.110.4.52 H.C/N51D.Z	180	15	86	13	01.01.2016
85	«КНС Гаврилова»	ул. Гаврилова 27/Гаражная 45/2	стаканного типа	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SL1.100.150.75.4.51 D.C	300	21,6	83	8,4	01.01.2016
				погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	GRUNDFOS SL1.100.150.75.4.51 D.C	300	21,6	83	8,4	01.01.2016
86	КНС «Бульвар Интернациональный»	ул. Красивая, 5	стаканного типа	погружной фекальный	KSB	Насос KSB AmarexNF 65-170/032ULG-128	25	10	78	2,2	01.09.2021
				погружной фекальный	KSB	Насос KSB AmarexNF 65-170/032ULG-128	25	10	78	2,2	01.09.2021

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
				погружной фекальный	KSB	Насос KSB AmarexNF 65-170/032ULG-128	25	10	78	2,2	01.09.2021
87	КНС 5000 тыс	ул. Западный обход (ул. Конгрессная, 37а)	стаканного типа	погружной фекальный	SULZER	ABS XEP-PE3-150G-CB1.2-PE185 4G-EX	342	33	78	20	01.04.2021
				погружной фекальный	SULZER	ABS XEP-PE3-150G-CB1.2-PE185 4G-EX	342	33	78	20	01.04.2021
				погружной фекальный	SULZER	ABS XEP-PE3-150G-CB1.2-PE185 4G-EX	342	33	78	20	01.04.2021
88	КНС Кадетская	ул. Кадетская, д. 5, строение 1	стаканного типа	погружной фекальный	SUPERCUT	насос канализационный SUPERCUT-1800	32	18	70	1,8	01.01.2020
				погружной фекальный	SUPERCUT	насос канализационный SUPERCUT-1800	32	18	70	1,8	01.01.2020
				погружной фекальный	SUPERCUT	насос канализационный SUPERCUT-1800	32	18	70	1,8	01.01.2020
				погружной фекальный	SUPERCUT	насос канализационный SUPERCUT-1800	32	18	70	1,8	01.01.2020
89	КНС Ярославская	ул. Ярославская, 113, строение 2	стаканного типа	погружной фекальный	Lowara	Lowara 13.15.181-1620018	56	15	90	4,4	01.01.2019
				погружной фекальный	Lowara	Lowara 13.15.181-1620018	56	15	90	4,4	01.01.2019
90	КНС Генерала Трошева	ул. Генерала Трошева	стаканного типа, прямоугольное сечение	погружной фекальный	ООО «Грундфос Истра»	Grundfos SE1.110.200.220.4.52 M.C.N.51D	392,4	15,67	72	22	01.01.2019
				погружной фекальный	SULZER	ABS XEP-PE3-150G-CB1.2-PE185 4G-EX	300	16	82	18,5	01.01.2020

[illegible]

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Тип КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача (Q) в рабочей точке, м³/ч	Напор (H) в рабочей точке, м	КПД гидравлической части в рабочей точке, %	Мощность эл. двигателя, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
98	КНС Девелопмент Юг «Прогресс»	пос. 1-ое отд. Свинооткормочного хозяйства «Прогресс» д. 7/1, литер ИЖ, под/ИЖ пос. Прогресс, ул. Кулибина, 6	стаканного типа								22.03.2024

Табл. 2.58. Сведения о канализационных насосных станциях ООО «Объединённый водоканал»

№ п/п	Наименование источника, системы отвода сточных вод	Адрес	Марка насоса	Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт.	Подача насоса, м³/ч	Нормируемая мощность насосной станции, Эдв, кВт	Число часов работы насосов, ч	Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции, Энас, кВт*ч
Канализационные насосные станции в собственности								
1.	КНС-1	г. Краснодар, ул. Кольцевая ЖК «Немецкая деревня»	Wilo	2 насоса	120	15,0	8760	15,0
2.	КНС № 2	г. Краснодар, ул. Баден Аллея ЖК «Немецкая деревня»	Grundfos	1 насос	70	3,0	8760	3,0
3.	КНС № 3	г. Краснодар, пр-т Гете ЖК «Немецкая деревня»	Grundfos	2 насоса	197	6,3	8760	6,3
4.	КНС № 4	г. Краснодар, ул. Баварская, ЖК «Немецкая деревня»	Wilo	2 насоса	34	3,0	8760	3,0
5.	КНС № 5	г. Краснодар ул. Венецианская ЖК «Европа-Сити»	Grundfos	2 насоса	299	13,0	8760	13,0
6.	КНС № 6	г. Краснодар ул. Боннская ЖК «Германия» 3кв.	Grundfos	1 насос	70	3,0	8760	3,0
7.	КНС № 7	г. Краснодар ул. Вагнера ЖК «Германия» 2кв.	KSB	3 насоса	28,8	1,5	8760	1,5
8.	КНС № 8	г. Краснодар ул. Шумана ЖК «Германия» 1кв.	KSB	3 насоса	16,5	1,5	8760	1,5
9.	КНС № 9	г. Краснодар ул. Веронская ЖК «Италия»	Wilo	3 насоса	60	3,0	8760	3,0

№ п/п	Наименование источника, системы отвода сточковых вод	Адрес	Марка насоса	Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт.	Подача насоса, м³/ч	Нормируемая мощность насосной станции, Эдв, кВт	Число часов работы насосов, ч	Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции, Энас, кВт*ч
10.	КНС № 10	г. Краснодар ул. Бискайская ЖК «Португалия»	Grundfos	3 насоса	197	6,3	8760	6,3
11.	КНС № 11	г. Краснодар ул. Западный обход 42 ЖК «Спортивная деревня»	Grundfos	2 насоса	70	3,0	8760	3,0
12.	КНС № 12	г. Краснодар ул. Западный обход 65/1 ЖК «Модеград 1»	Wilo	3 насоса	98	8,2	8760	8,2
13.	КНС № 13	г. Краснодар ул. Западный обход 39/1 ЖК «Модеград 2»	Wilo	3 насоса	70	3,8	8760	3,8
14.	КНС № 14	г. Краснодар ЖК Лиговский	Wilo	3 насоса	130	18,0	8760	18,0
Канализационные насосные станции арендованные								
1.	КНС- 1	г. Краснодар ул. Мира 6/1	Grundfos	2 насоса	110	15,0	8760	15,0
2.	КНС-2	г. Краснодар Российская, (ул. Есенина, № 112)	KSB	2 насоса	400	70,0	8760	70,0
3.	КНС-3	г. Краснодар ул. Покрышкина. № 4/4	Grundfos	2 насоса	90	7,5	8760	7,5
4.	КНС-4	г. Краснодар ул. Селезнёва, № 4	Grundfos	2 насоса	90	7,5	8760	7,5
5.	КНС-5	г. Краснодар ул. Ставропольская, № 207/1	Grundfos	2 насоса	25	7,5	8760	7,5
6.	КНС-6	г. Краснодар ул. Ратная Слава, № 91/1	WILO	2 насоса	40	4,8	8760	4,8
7.	КНС -7	г. Краснодар ул. Батуринская, 41	FA	2 насоса	85	15,0	8760	15,0
8.	КНС -8	г. Краснодар ул. Карасунская, № 206	KSB	2 насоса	10	0,7	8760	0,7
9.	КНС -9	г. Краснодар ул. Ставропольская 18	Grundfos	2 насоса	50	5,0	8760	5,0
10.	КНС -10	г. Краснодар ул. Кореновская, № 2	LEO	1 насос	40	5,0	8760	5,0
11.	КНС -11	г. Краснодар ул. Яцкова, (литер 12)	Grundfos	2 насоса	500	25,0	8760	25,0
12.	КНС -12	г. Краснодар ул. Яцкова, (литер 1)	LEO	1 насос	40	5,0	8760	5,0

№ п/п	Наименование источника, системы отвода стоковых вод	Адрес	Марка насоса	Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт.	Поддача насоса, м³/ч	Нормируемая мощность насосной станции, Эдв, кВт	Число часов работы насосов, ч	Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции, Энас, кВт*ч
13.	КНС -13	г. Краснодар Восточно-Кругликовская, № 30 (литер 24)	Grundfos	2 насоса	306	32,0	8760	32,0
14.	КНС -14	г. Краснодар ул. Сарabeeва, № 3 (литер 16)	Grundfos	2 насоса	177	11,0	8760	11,0
15.	КНС -15	г. Краснодар Восточно-Кругликовская, № 22/2	Grundfos	2 насоса	299	17,0	8760	17,0
16.	КНС -16	г. Краснодар л. Жлобы, № 141 (литер 21)	Grundfos	1 насос	371	11,0	8760	11,0
17.	КНС -17	г. Краснодар ул. Домбайская 61	Grundfos	1 насос	371	11,0	8760	11,0

Табл. 2.59. Сведения о канализационных насосных станциях прочих организаций

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Поддача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
1	АО «Агрокомбинат «Тепличный»	«Тепличный»	г. Краснодар, х. Ленина, ул. Обрезная, АО «Агрокомбинат «Тепличный»	фекальный консольный	г. Ливны	СМ100-65-200 а	90,0	30,0	10.02.2023
2				фекальный консольный	г. Ливны	СМ100-65-200 а	90,0	30,0	22.10.2014
3				фекальный консольный	г. Ливны	СМ100-65-200 а	90,0	30,0	11.06.2012
4	АО «Международный аэропорт «Краснодар»	КНС №4	г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355	консольный насос с асинхронным двигателем	-	СМ-150-125-315-4	260,0	37,0	04.06.2007
5				консольный насос с асинхронным двигателем	-	СМ-150-125-315-4	260,0	37,0	04.06.2007
6				консольный насос с асинхронным двигателем	-	СМ-150-125-315-4	260,0	37,0	04.06.2007

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
7	ИП Газаралиева Г.П.	КНС №1	г. Краснодар, ул. Куликова поля, з/у 38	погружной фекальный	Турция	masdaf enduro series	45,0	7,5	12.2022 г.
8				погружной фекальный	Турция	masdaf enduro series	45,0	7,5	12.2022 г.
9		КНС № 2	г. Краснодар, ул. Комарова, з/у 71/2	погружной фекальный	Италия	pedrollo VX 55/80	27,0	4,0	12.2022 г.
10				погружной фекальный	Италия	pedrollo VX 55/80	27,0	4,0	12.2022 г.
11		КНС №3	г. Краснодар, ул. Комарова, 17/1	погружной фекальный	Италия	pedrollo VX 40/65	27,0	3,0	12.2022 г.
12				погружной фекальный	Италия	pedrollo VX 40/65	27,0	3,0	12.2022 г.
13	МУП ВКХ «Водоканал»	КНС Заводская	г. Краснодар, ул. Заводская, 36	погружной фекальный	Grundfos	SEG 40/40.2.50B	18,7	4,0	05.08.2005
14		КНС п. Белозёрный	п. Белозёрный 5/3	насос фекальный консольный	АО «Ливнынасос»	Насос ФГ-144/46	400,0	45,0	01.05.2021
15				насос фекальный консольный	АО «Ливнынасос»	Насос СД-250	250,0	37,0	01.01.1993
16				насос фекальный консольный	АО «Ливнынасос»	Насос СД-250	250,0	37,0	01.02.2017
17		КНС Семья	г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4	погружной фекальный	Sulzer	ABC XFP PE 450	450,0	45,0	01.02.2017
18				погружной фекальный	Sulzer	ABC XFP PE 450	450,0	45,0	01.02.2017
19				погружной фекальный	CNP	SNP 150WQ150-16-11	150,0	11,0	01.01.2024
20		КНС Елизаветинская	ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 136	погружной фекальный	Grundfos	SEG 40/26	12,0	2,6	01.01.1993
21		КНС Лавочкина	г. Краснодар, ул. Лавочкина, 11	погружной фекальный	Grundfos	SEG 40/40	18,0	4,0	01.01.1993
22				погружной фекальный	Grundfos	SEG 40/40	18,0	4,0	01.01.1993
23		КНС Кирпичный	г. Краснодар, ул. Нагорная	погружной фекальный	Grundfos	SEG 40/26	12,0	2,6	01.01.1993

№ п/п	Наименование организа- ции	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
24				погружной фе- кальный	Grundfos	SEG 40/26	12,0	2,6	01.01.1993
25		КНС Солнечный	2-е отд. свх «Солнеч- ный»	погружной фе- кальный	Grundfos	SEG 40/40	18,0	4,0	01.01.1993
26				погружной фе- кальный	Grundfos	SEG 40/40	18,0	4,0	01.01.1993
27	ООО «Аквасети»	КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. Во- сточно-Кругликовская, 78	-	Grundfos	Grund- fosS1.80.100.170.4.54H.S.30 4.G.N.D	-	-	2015
28			г. Краснодар, ул. Во- сточно-Кругликовская, 78	-	Grundfos	Grund- fosS1.80.100.170.4.54H.S.30 4.G.N.D	-	-	2015
29		КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. Во- сточно-Кругликовская, 79	-	Grundfos	Grund- fosS1.80.100.170.4.54H.S.30 4.G.N.D	-	-	2015
30			г. Краснодар, ул. Во- сточно-Кругликовская, 79	-	Grundfos	Grund- fosS1.80.100.170.4.54H.S.30 4.G.N.D	-	-	2015
31		КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. Дуна- евского, 26	-	Grundfos	Willo -EMU-FA08.43E	-	-	2015
32			г. Краснодар, ул. Дуна- евского, 26	-	Grundfos	Willo -EMU-FA08.43E	-	-	2015
33		КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. проезд Курортный, 5	-	Grundfos	AMAREX N F50-170/012 ULG 130	-	-	2014
34			г. Краснодар, ул. проезд Курортный, 5	-	Grundfos	AMAREX N F50-170/012 ULG 130	-	-	2014
35		КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. Мос- ковская, 133	-	Grundfos	SULZER ABS XFP100E- CB1.3-PE60/4-E-50EX	-	-	2015
36			г. Краснодар, ул. Мос- ковская, 133	-	Grundfos	SULZER ABS XFP100E- CB1.3-PE60/4-E-50EX	-	-	2015
37			г. Краснодар, ул. Мос- ковская, 133	-	Grundfos	SULZER ABS XFP100E- CB1.3-PE60/4-E-50EX	-	-	2015
38		КНС ООО «Аква- сети»	г. Краснодар, ул. Чер- касская, 79	-	Grundfos	Grund- fosS1.80.100.170.4.54H.S.30 4.G.N.D	-	-	2016

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
39			г. Краснодар, ул. Черкасская, 79	-	Grundfos	Grundfos S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.N.D	-	-	2016
40	ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (ООО «КЭСК»)	КНС-1	г. Краснодар, Прикубанский окр., ул. им-40 летия Победы 99/1	погружной фекальный	-	2 насоса Grundfos S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D.Z	396,0	122,0	1. 2012 2. 2012
41		КНС-2	г. Краснодар, ул. Звездопадная, 7	погружной фекальный	-	2 насоса Grundfos SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D	158,0	24,0	1. 2013 2. 2013
42		КНС-3	г. Краснодар, мкр. «Восточно-Кругликовская», кв.1.3, ул. Генерала Трошева, 37	погружной фекальный	-	2 насоса Grundfos SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D	158,0	24,0	1. 2014 2. 2014
43		КНС-4	г. Краснодар, мкр. «Большая Восточно-Кругликовская», ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 29	погружной фекальный	-	2 насоса LEO 300WQ800-8-30 (4P)	1 050,0	30,0	1. 2024 2. 2024
44		КНС-5	г. Краснодар, мкр. «Большая Восточно-Кругликовская», ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 17	погружной фекальный	-	насос CNP 250WQ600-9-30	600,0	30,0	2024
45				погружной фекальный	-	насос Grundfos S2.120.250.800.6.70H.S.465.G.N.D.Z	1 544,4	87,0	2015
46		КНС-6	г. Краснодар, мкр. «Большая Восточно-Кругликовская», ул. Героев-Разведчиков, 17	погружной фекальный	-	2 погружных насоса KSB Amarex KRTF100-250-114U G-S		11,8	1. 2015 2. 2015
47		КНС-7	, г. Краснодар, мкр. «Восточно-Кругликовская», кв.2.2, ул. Генерала Трошева, 45	погружной фекальный	-	2 погружных насоса Wilo FA08.64E-258+T17.1-4/24H	85,7	12,2	1. 2016 2. 2016
48		КНС-8	г. Краснодар, ул. им. Героя Советского Союза Николая Воробьева	погружной фекальный	-	насос Grundfos S1.100.200.850.4.70H.S.432.G.N.D.511	612,0	90,0	2020
49				погружной фекальный	-	насос LEO 200WQ300-25-37/4P	620,0	37,0	2024

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
50		КНС-9	г. Краснодар, пересечение ул. им. Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко и ул. им. 75-летия Победы	погружной фекальный	-	насос Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.N.5 1D	299,2	17,0	01.12.2020
51		КНС-10	г. Краснодар, вблизи здания по ул. им. 75-летия Победы, 30/1	погружной фекальный	-	3 насоса CNP 250WQ600-9-30	600,0	30,0	1. 02.2020 2. 02.2020 3. 02.2020
52		КНС Бауинвест	г. Краснодар, пересечение ул. им. 40-летия Победы и ул. Героев-Разведчиков	погружной фекальный	-	насос Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.N.5 1D	83,1	12,0	01.08.2022
53				погружной фекальный	-	насос Zulzer XFP100G-CB1.2.-PE185/4-G-50EX	239,0	18,5	01.03.2017
54		КНС кв.10 (Сарабеева)	г. Краснодар, вблизи МКД по ул. им. Героя Сарабеева В.И., 9/1	погружной фекальный	-	Погружной насос Grundfos SLV 80.80.110.2.51D	25,0	12,5	01.09.2015
55		КНС кв. 1.4	г. Краснодар, вблизи МКД по ул. Генерала Трошева, 21	погружной фекальный	-	3 насоса Grundfos SLV.80.80.60.2.51.D.C	23,6	7,1	1. 02.2020 2. 02.2020 3. 02.2020
56		КНС 1-го подъема	г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Профессора Рудакова, 7/19	консольный канализационный	-	4 насоса сетевых CM 150-125-315a-4	180,0	30,0	1. 01.08.2017г 2. 21.03.2022г 3. 10.01.2025г 4. 15.11.2023г
57				консольный	-	насос дренажный K-65-50-160	25,0	5,5	2012 г.
58		КНС 2-го подъема	г. Краснодар, пос. Березовый, вблизи ул. Профессора Рудакова, 7/18	консольный канализационный	-	3 насоса сетевых CM 150-125-315/4	180,0	30,0	1. 08.2021г 2. 30.01.2024г 3. 08.08.2024г
59				консольный канализационный	-	насос СД 160-45	160,0	32,0	2021 г.
60		КНС Л-37 мкр. Молодежный	г. Краснодар, пос. Молодежный ул. Душистая во дворе дома №41	погружной фекальный	-	Погружной насос Grundfos S2.100.200.550.4 (66H.S.336.G.N.D), 62 кВт, 1500	1 008,0	62,0	2020 г.

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
61				погружной фекальный	-	Погружной насос Grundfos S2.110.200.850.4 (70M.C.375G.N.D), 90 кВт, 1500	1 141,2	90,0	2015 г.
62		КНС пос.Лекрас-пром	г. Краснодар, ул. Скульптора Коломойцева, 37/1	консольный канализационный	-	насос сетевой CM 150-125-315/4	180,0	30,0	01.07.2012
63				консольный канализационный	-	насос сетевой CM 125-80-315/4	80,0	15,0	1. 02.2024г 2. 02.2024г
64				консольный	-	насос дренажный К 65-50-160	25,0	5,5	2012 г.
65		КНС мкр. 9-я Тихая	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 9-я Тихая 11/3	консольный канализационный	-	2 насоса сетевых Тип CM-125-100-250-4	100,0	11,2	1. 23.06.2025г 2. 14.02.2020г
66				консольный канализационный	-	Насос сетевой CM 100-65-200/2	100,0	27,0	2009 г.
67				консольный	-	Насос дренажный К 65-50-160	25,0	5,5	2012 г.
68		КНС ул. Апрельская	г. Краснодар, п. Северный, ул. Апрельская, 2/2	консольный канализационный	-	2 насоса CM-125-100-25-04	100,0	11,2	1.06.2023 2. 2012г
69		КНС ул. Спокойная/Ромашковая	г. Краснодар, ул. Ромашковая, 5	погружной фекальный	-	Погружной насос Grundfos SEG 40.15.2.50	5,3	2,1	10.03.2025
70		КНС мкр. Малигонова	г. Краснодар, ул. Малигонова	погружной фекальный	-	2 насоса LEO 200WQ300-25-37	650,0	37,0	1. 03.2022г 2. 03.2022г
71				погружной фекальный	-	Насос LEO 150WQ150-28-22	330,0	22,0	03.2022 г.
72	ООО «ОВК-Восток»	КНС №1	г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. им. Сорока А.М., 6	Консольный	Россия	СД/60145	160,0	55,0	2023 г.
73		КНС №2	г. Краснодар, пос. Краснодарский, 1й Краснодарский проезд, 2	Погружной	Дания	Grundfos SLJ.75.100.150.2.52.S.SN.51 D	191,0	30,0	2019 г.

№ п/п	Наименование организации	Наименование КНС	Адрес расположения КНС	Тип насосного агрегата	Производитель	Модель насосного агрегата	Подача, м³/ч	Мощность, кВт	Дата ввода в эксплуатацию
74		КНС №3	г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. Шевцова, 36	Погружной	Дания	Grundfos SLJ.50.65.15.2.50B	70,2	15,0	2023 г.
75		КНС №10	г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Липовая, 36	Консольный	Россия	CM80-50-200-2	80,0	45,0	2024 г.
76		КНС №11	г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6	Погружной	Россия	ЦМФ 50-10	50,0	15,0	2020 г.
77		КНС «Абрикосово»	г. Краснодар, ул. героя Георгия Бочарникова, 4/3	Погружной	Дания	Grundfos SEV 80.100.110.2.5/D	80,0	50,0	2022 г.
78	ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»	КНС № 1 «Центральная»	г. Краснодар, в районе п. Дорожный	фекальный	KSB	KRTK 100-254/114UEG-S	132,0	11,0	-
79				фекальный	KSB	KRTK 100-254/114UEG-S	132,0	11,0	-
80		КНС № 2 «Энергоцентр»	г. Краснодар, в районе п. Дорожный	фекальный	KSB	ARMAREX NF65-170/032 ULG135	60,0	3,5	-
81				фекальный	KSB	ARMAREX NF65-170/032 ULG135	60,0	3,5	-
82		КНС № 3 «Очищенных сточных вод»	г. Краснодар, в районе п. Дорожный	погружной фекальный	KSB	KRTF 50-216/182 UEG-S	74,0	18,5	-
83				погружной фекальный	KSB	KRTF 50-216/182 UEG-S	74,0	18,5	-
84				погружной фекальный	KSB	KRTK 150-400/954 UNG-S	648,0	95,0	-
85				погружной фекальный	KSB	KRTK 150-400/954 UNG-S	648,0	95,0	-
86		КНС № 5 «БОС» (хоз. Бытовая)	г. Краснодар, в районе п. Дорожный	погружной фекальный	KSB	Ama-Porter 501 ND-1	24,0	1,1	-
87				погружной фекальный	KSB	Ama-Porter 501 ND-1	24,0	1,1	-
88		КНС № 6 «Штаб»	г. Краснодар, в районе п. Дорожный	фекальный	Гном	Ф 10-6Д	10,0	0,6	-

2.3.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы систем водоотведения с разделением по организациям и в целом по городу Краснодару представлены в Табл. 2.60-Табл. 2.62.

Необходимо отметить, что в настоящее время в городе Краснодаре объёмы реализации сточных вод для абонентов определяются расчётным методом исходя из объёмов потребления холодной и горячей воды. В связи с этим оценка потерь при осуществлении услуг по водоотведению не ведётся.

2.3.4. Зоны действия источников системы водоотведения

Система централизованного водоотведения МО г. Краснодар делится на 8 локальных технологических зон.

2.3.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта

В настоящее время в городе Краснодаре объёмы реализации сточных вод для абонентов определяются расчётным методом исходя из объёмов потребления холодной и горячей воды.

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Существующие резервы производительности системы водоотведения города Краснодара позволят обеспечить услугой централизованного водоотведения потребителей города в том числе учётом роста нагрузок на систему водоотведения. Однако необходимо отметить, что при прогнозируемой динамике прироста потребности в водоотведении и динамике развития системы водоотведения резерв мощности системы будет снижаться с 2025 г. и к 2044 г.

Табл. 2.60. Балансы водоотведения ООО «Краснодар Водоканал»

[illegible]

Табл. 2.61. Балансы водоотведения прочих организаций

[illegible]

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
2.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	прочие организации	тыс. м³	12 544	11 434	13 223	12 445	11 444	12 655	13 546	13 938	14 330	14 721	15 113	15 505	15 897	16 289	16 680	17 072	17 464	17 856	18 248	18 640	19 031	19 423	19 815	20 207	21 079
2.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	12 544	11 434	13 223	12 445	11 444	12 655	13 546	13 938	14 330	14 721	15 113	15 505	15 897	16 289	16 680	17 072	17 464	17 856	18 248	18 640	19 031	19 423	19 815	20 207	21 079
3	ИП Газаралиева Г.П.																										
3.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
3.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	25	21	21	22	20	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104	103	87	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
3.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	1 062	1 224	1 229	1 182	1 285	1 182	1 332	1 370	1 409	1 447	1 486	1 524	1 563	1 601	1 640	1 678	1 717	1 755	1 794	1 832	1 871	1 909	1 948	1 986	2 072
3.5	население	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	прочие организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	1 062	1 224	1 229	1 182	1 285	1 182	1 332	1 370	1 409	1 447	1 486	1 524	1 563	1 601	1 640	1 678	1 717	1 755	1 794	1 832	1 871	1 909	1 948	1 986	2 072
4	МУП ВКХ «Водоканал»																										
4.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
4.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	200	191	184	171	169	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
4.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104	103	87	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
4.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	190	198	205	221	224	229	229	236	242	249	255	262	269	275	282	289	295	302	308	315	322	328	335	341	356
4.5	население	тыс. м³	155	164	177	189	195	191	191	197	202	208	213	219	224	230	235	241	246	252	257	263	268	274	279	285	297
4.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	24	23	18	19	17	30	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	40	41	41	42	43	44	45	47
4.7	прочие организации	тыс. м³	11	11	10	12	12	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12
4.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	613	812	656	655	611	629	629	647	665	683	701	720	738	756	774	792	811	829	847	865	883	901	920	938	978
5	ООО «Аквасети»																										
5.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	-	-	-	2 300	2 300	2 300	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
5.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	-	-	-	345	329	319	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
5.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	-	-	-	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
5.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	-	-	-	1 525	1 599	1 650	1 700	1 749	1 798	1 848	1 897	1 946	1 995	2 044	2 093	2 143	2 192	2 241	2 290	2 339	2 388	2 438	2 487	2 536	2 645
5.5	население	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	прочие организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
5.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	-	-	-	1 525	1 599	1 650	1 700	1 749	1 798	1 848	1 897	1 946	1 995	2 044	2 093	2 143	2 192	2 241	2 290	2 339	2 388	2 438	2 487	2 536	2 645
6	ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (ООО «КЭСК»)																										
6.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738
6.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	1 611	1 580	1 362	1 343	1 190	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662
6.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104	103	87	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
6.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	2 116	2 158	2 503	2 537	2 866	2 051	2 051	2 111	2 170	2 229	2 289	2 348	2 407	2 467	2 526	2 585	2 645	2 704	2 763	2 823	2 882	2 941	3 001	3 060	3 192
6.5	население	тыс. м³	1 961	1 999	2 319	2 351	2 659	1 903	1 903	1 959	2 014	2 069	2 124	2 179	2 234	2 289	2 344	2 399	2 454	2 509	2 564	2 619	2 674	2 729	2 784	2 839	2 962
6.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	60	61	71	72	105	69	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	107
6.7	прочие организации	тыс. м³	96	98	113	115	102	79	79	81	84	86	88	91	93	95	98	100	102	104	107	109	111	114	116	118	123
6.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ООО «Объединённый водоканал»																										
7.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464
7.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	670	672	376	57	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
7.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104	103	87	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
7.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	586	583	1 043	6 858	10 898	11 060	11 247	11 572	11 898	12 223	12 548	12 874	13 199	13 524	13 850	14 175	14 500	14 826	15 151	15 476	15 801	16 127	16 452	16 777	17 502
7.5	население	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	прочие организации	тыс. м³	586	583	1 043	6 858	10 898	11 060	11 247	11 572	11 898	12 223	12 548	12 874	13 199	13 524	13 850	14 175	14 500	14 826	15 151	15 476	15 801	16 127	16 452	16 777	17 502
7.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ООО «ОВК-Восток»																										
8.1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
8.2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	170	213	179	90	69	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
8.3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104	103	87	95	104	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
8.4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	343	274	327	652	846	1 564	1 564	1 609	1 654	1 700	1 745	1 790	1 835	1 881	1 926	1 971	2 016	2 062	2 107	2 152	2 197	2 243	2 288	2 333	2 434
8.5	население	тыс. м³	330	253	315	620	802	1 481	1 481	1 524	1 567	1 610	1 652	1 695	1 738	1 781	1 824	1 867	1 909	1 952	1 995	2 038	2 081	2 124	2 166	2 209	2 305
8.6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	6	13	7	10	9	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	22	23	23	24	25
8.7	прочие организации	тыс. м³	7	8	5	22	35	67	67	69	71	73	75	77	79	81	83	84	86	88	90	92	94	96	98	100	104
8.8	промышленные предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9	дополнительный приток	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
11.10	Передано сточных вод другим ка- нализациям или отдельным кана- лизационным сетям	тыс. м³	14 415	13 683	15 379	16 038	15 172	16 292	17 383	17 886	18 389	18 891	19 394	19 897	20 400	20 903	21 405	21 908	22 411	22 914	23 417	23 919	24 422	24 925	25 428	25 931	27 050

Табл. 2.62. Балансы водоотведения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	418 183	418 183	418 183	420 458	420 458	420 458	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	480 981	480 981	480 981	480 981	480 981	
2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	155 986	150 948	161 999	150 904	124 214	128 848	116 173	107 896	99 619	91 342	83 065	74 787	66 510	58 233	49 956	41 679	33 402	25 125	16 848	8 571	60 294	52 016	43 739	35 462	17 033
3	Удельная величина потребле- ния ресурсов/услуг	м³/чел.	104,0	102,8	87,3	95,0	104,3	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
4	Объем сточных вод, отведён- ный от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	106 038	106 743	105 152	114 603	127 829	127 571	133 284	137 139	140 994	144 849	148 704	152 559	156 414	160 270	164 125	167 980	171 835	175 690	179 545	183 400	187 256	191 111	194 966	198 821	207 405
5	население	тыс. м³	57 911	59 019	61 210	63 824	69 928	69 208	75 820	78 013	80 206	82 399	84 592	86 785	88 978	91 171	93 365	95 558	97 751	99 944	102 137	104 330	106 523	108 716	110 909	113 102	117 985
6	бюджетофинансируемые ор- ганизации	тыс. м³	4 825	4 973	5 487	5 888	6 050	6 576	6 593	6 784	6 975	7 165	7 356	7 547	7 737	7 928	8 119	8 309	8 500	8 691	8 882	9 072	9 263	9 454	9 644	9 835	10 260
7	прочие организации	тыс. м³	19 446	21 128	22 249	28 318	32 151	33 253	34 158	35 146	36 134	37 122	38 110	39 098	40 086	41 074	42 062	43 050	44 038	45 026	46 014	47 002	47 990	48 978	49 966	50 954	53 154
8	промышленные предприятия	тыс. м³	146	135	130	171	171	171	184	189	195	200	205	211	216	221	226	232	237	242	248	253	258	264	269	274	286
9	дополнительный приток	тыс. м³	23 710	21 489	16 077	16 402	19 529	18 363	16 528	17 006	17 484	17 962	18 441	18 919	19 397	19 875	20 353	20 831	21 309	21 787	22 265	22 743	23 221	23 699	24 177	24 655	25 720
10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	14 415	13 683	15 379	16 038	15 172	16 292	17 383	17 886	18 389	18 891	19 394	19 897	20 400	20 903	21 405	21 908	22 411	22 914	23 417	23 919	24 422	24 925	25 428	25 931	27 050

2.3.7. Надёжность работы системы водоотведения

Надёжность и эффективность системы водоотведения характеризуется:

- безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определённых условиях обеспечения водоотведения потребителям услуги;
- ремонтпригодностью – приспособленностью системы водоотведения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов;
- долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоотведения на территории городского округа города Краснодара. Это связано, в первую очередь, с существенным процентом износа сетей водоотведения.

Обеспечение надёжной работы КНС в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций. На КНС установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. На части КНС предусмотрено резервирование насосного оборудования.

Для обеспечения автономного электроснабжения при перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров на КНС рекомендуется установить стационарные дизельные электростанции.

Оценку эффективности и надёжности системы можно присвоить 3 из 5 так в связи с 67% износом сетей водоотведения и устареванием КНС городского округа города Краснодара, а также с частичным отсутствием резервирования насосного оборудования.

В городе Краснодаре ежегодно проводится подготовка объектов водоотведения, которая начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Проблемы в области готовности системы водоотведения города Краснодара отсутствуют.

2.3.8. Качество поставляемого ресурса

Проблемы в области готовности системы водоотведения города Краснодара отсутствуют, качество услуг по водоотведению соответствует требованиям действующей нормативной документации.

2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Анализ сточных вод подтверждает необходимость очистки канализационных стоков города Краснодара во избежание загрязнения окружающей среды. В

целом качество очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Для минимизации негативного воздействия сточных вод на централизованную систему водоотведения абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в неё. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещённые к сбросу в централизованную систему водоотведения.

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Плата за подключение к системам водоотведения – это плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе водоотведения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе водоотведения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Табл. 2.63. Динамика утверждённых тарифов на водоотведение организаций города Краснодара, руб./м³

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей /НДС	с 01.01.2025	с 01.07.2025	с 01.01.2026	с 01.07.2026	с 01.01.2027	с 01.07.2027	с 01.01.2028	с 01.07.2028	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1.	ООО «Краснодар Водоканал»	все потребители (кроме населения) без НДС	28,76	33,64	31,14	31,14	31,14	60,69	60,69	34,18	46,87	46,87
		население с учётом НДС	34,51	40,37	37,37	37,37	37,37	72,83	72,83	41,02	56,24	56,24

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Системы водоотведения города Краснодара находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к приёму и транспортировке сточных вод. Однако при проведении анализа существующего состояния системы водоотведения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность водоотведения города.

Основные технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения города Краснодара:

- состояние основных коллекторов оценивается как неудовлетворительное;
- зачастую фекальная канализация исторически подключена в ливневую;
- многие КНС требуют реконструкции (требуется замена решёток с ручным удалением задерживаемого мусора на механизированные, замена устаревшего насосного оборудования, внедрение приборов технического учёта сточных вод);
- основные сооружения КОС-1 и КОС-2 имеют высокий износ, оборудование морально и физически устарело;
- необходима организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях);
- высокая степень износа трубопроводов;
- низкая энергоэффективность ряда КНС ввиду несоответствия номинальной производительности установленных насосных агрегатов фактическому поступлению сточных вод, а также отсутствие учёта поступающих сточных вод, требуется модернизация КНС;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий КНС;
- КОС МУП ВКХ «Водоканал» в пос. Белозёрный имеют ряд технологических проблем, требуется проведение частичной реконструкции;
- некачественное функционирование КОС ОАО «Краснодарское», требуется капитальный ремонт;
- КОС пос. Индустриальный и ООО «Краснодарская птицефабрика» разрушены, необходимы меры по устранению сброса неочищенных стоков;
- отсутствие приборов контроля и учёта сточных вод на многих КОС (объем сточных вод рассчитывается исходя из объёма водопотребления и собственных нужд организаций).

Основные направления развития системы водоотведения города Краснодара должны включать в себя:

- реконструкцию технологического, электротехнического оборудования и запорной арматуры на КНС;
- установку частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках всех КНС;
- развитие системы диспетчеризации на технологических объектах систем водоотведения посредством внедрения нового оборудования и программно-аппаратных платформ;

строительство новых канализационных линий и коллекторов и реконструкцию существующих изношенных;
обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

2.3.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015-2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. №7950.

2.3.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

За период действия указанной программы на территории МО г. Краснодар был выполнен ряд мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности в системе водоотведения:

модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой инновационного оборудования;

выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

частичная установка частотных преобразователей на насосном оборудовании. замена насосного оборудования на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Краснодар, частичная установка шкафов управления насосами с плавным пуском в предприятиях водоотведения.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории МО г. Краснодар выполняют организации системы водоотведения и управляющие компании.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», позволила обеспечить:

повышение надёжности и устойчивости водоотведения в муниципальных учреждениях;

экономии электроэнергии при подъёме и транспортировке воды от 5 до 15% (установка ЧРП);

снижение потерь в сетях водоотведения в среднем на 3% в год;

улучшение качества предоставляемых услуг населению;

улучшение экологической обстановки.

Подраздел II.IV. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.4.1. Институциональная структура

Электроснабжение города Краснодара осуществляет Кубанская энергосистема. Функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Краснодарского края и Республики Адыгея осуществляет филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (далее – Кубанское РДУ), которое входит в зону операционной деятельности филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС») «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Юга» (далее – ОДУ Юга). Территория операционной зоны расположена на площади 83,277 тыс. км² с населением более 6,3 млн человек. В управлении и ведении Кубанского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 3 234,498 МВт. Основными объектами генерации являются:

Краснодарская ТЭЦ (1 025 МВт, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);

Ударная ТЭС (561,8 МВт, ООО «ВО «Технопромэкспорт»);

Адлерская ТЭС (367 МВт, ПАО «ОГК-2»);

10 объектов генерации мощностью менее 200 МВт (Сочинская ТЭС, Джубгинская ТЭС, ТЭС Туапсинского НПЗ и др.).

В электроэнергетический комплекс Кубанской энергосистемы входят 512 линий электропередачи класса напряжения 110-500 кВ общей протяжённостью 11 643,97 км, 369 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 110-500 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 31 739,6 МВА.

Выработка электроэнергии в операционной зоне Кубанского РДУ за 2024 год составила 11 864,1 млн кВт·ч, электропотребление – 32 574,7 млн кВт·ч. Дефицит электроэнергии компенсирован внешней электросетью.

Основными принципами оперативно-диспетчерского управления являются:

обеспечение баланса производства и потребления электрической энергии; безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии с управляемой нагрузкой оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения аварийных ситуаций;

принятие мер, направленных на обеспечение в Единой энергетической системе России нормированного резерва энергетических мощностей;

обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования объёма производства и потребления электрической энергии; экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и распоряжений.

Электросетевой комплекс города Краснодара представлен магистральными и распределительными сетями различных видов собственности. Основными субъектами электроэнергетики, осуществляющими деятельность на рассматриваемой территории, являются:

филиал ПАО «Россети» – Кубанское предприятие магистральных электрических сетей (ВЛ 110-220 кВ, ПС 110-220 кВ);

филиал АО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (далее – филиал АО «Россети Кубань» КЭС) (ПС 35-110 кВ, ВЛ 0,4-110 кВ);

АО «Электросети Кубани» (ТП 6-10 кВ, РП 6-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ).

Современная система электроснабжения г. Краснодар обеспечивается за счёт следующих ПС 35/110/220 кВ, подключённых к пяти питающим центрам, а также к генерирующей тепловой электростанции:

ПС 220 кВ «Афипская» (251,3 МВА), расположенная в Северском районе Краснодарского края. Не входит в границы города Краснодара. Введена в эксплуатацию в 1980 г. Обеспечивает электроэнергией потребителей юго-восточной части Краснодарского края, в том числе развивающихся предприятий региона. Связь с энергосистемой города Краснодара осуществляется по ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – ПС Яблоновская;

ПС 220 кВ «Яблоновская» (301,9 МВА), расположенная в Республике Адыгея. Введена в эксплуатацию в 2009 г. Питает крупных потребителей региона, в том числе ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэко-нефть», специализированное предприятие по выпуску сельскохозяйственной техники ОАО «Краснодарсельмаш», ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» и другие. Связь с энергосистемой города Краснодара осуществляется по ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская;

ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» (480,0 МВА), расположенная в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар. Введена в эксплуатацию в 1974 году. Модернизация подстанции в 2015 г. обеспечила возможность выдачи мощности для электроснабжения трех новых жилищных микрорайонов на севере города. Крупными промышленными потребителями энергообъекта являются ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэко-нефть», специализированное предприятие по выпуску сельскохозяйственной техники ОАО «Краснодарсельмаш», ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» и другие;

ПС 220 кВ «Кругликовская» (250,0 МВА), расположенная в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Присоединение ПС 220 кВ «Кругликовская» к Единой национальной электрической сети в 2016 г. позволило обеспечить электроснабжение жилых комплексов Восточно-Кругликовского микрорайона города Краснодара, а также позволило создать условия для социально-экономического развития микрорайона в целом;

ПС 220 кВ «Восточная промзона» (560,0 МВА), расположенная в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. Ввод в эксплуатацию подстанции в 2018 г. позволил реализовать проект по строительству одноименного ин-

дустриального парка «Восточная промзона» вблизи г. Краснодар, обеспечить выдачу мощности Краснодарской ТЭЦ и возможность строительства новых энергообъектов в регионе (ПС 110 кВ «Плодородная», «Российская» и «Ангарская»). Также улучшилось электроснабжение существующих потребителей города Краснодара. К новым потребителям относятся стадион футбольного клуба «Краснодар» и ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница им. профессора С.В. Очаповского»;

ПС 220 кВ «Елизаветинская» (125 МВ·А). Расположена в станице Елизаветинская. Ввод в эксплуатацию подстанции в 2024 году был осуществлён в рамках инвестиционной программы Филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга. Строительство станции устранило риск перегрузок в сети и снизило нагрузки на автотрансформаторы. Также объект создал резерв мощности действующих центров питания, что позволит подключить к сети новых крупных потребителей.

Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (1 025 МВт), расположенная на юго-востоке города Краснодара. Введена в эксплуатацию в 1954 г. Топливо: природный газ/дизельное топливо. Связь с энергосистемой осуществляется по линиям 35/110/220 кВ. Также ТЭЦ обеспечивает ~ 40% потребности города Краснодара в тепловой энергии. В 2021 году началась модернизация энергоблоков станции № 1-3, которая должна быть завершена в декабре 2024 г.

Также на территории города Краснодара действуют частные электростанции (объекты малой энергетики):

ТЭС филиала «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М» (электрическая мощность – 8,84 МВт), расположенная в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Топливо: природный газ/дизельное топливо. Связь с энергосистемой города осуществляется по линиям 35 кВ;

ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский» (электрическая мощность – 12 МВт). Расположена в Центральном внутригородском округе города Краснодара. Топливо: природный газ/дизельное топливо. Связь с энергосистемой города осуществляется по линиям 10 кВ;

Наряду с этим, выработка электроэнергии осуществляется электрическими блок-станциями и мобильными газотурбинными электрическими станциями.

В городе Краснодаре представлено более 20 энергоснабжающих и электросетевых организаций. Наиболее крупные из которых являются:

филиал ПАО «Россети» - Кубанское ПМЭС;

филиал АО «Россети Кубань» КЭС;

АО «Электросети Кубани»;

ООО «Краснодарэнерго»;

ООО «Кубанская электросетевая компания»;

ООО «Ростэкэлектросети».

Технологически электроснабжение потребителей происходит по следующей схеме – электроэнергия от ПС 6/35/110/220 кВ поступает в сети электросетевых организаций:

в части класса напряжений 35/110 кВ – в сети филиала АО «Россети Кубань» КЭС;

в части 6/10 кВ – в сети АО «Электросети Кубани», ООО «Краснодар-энерго», ООО «Кубанская электросетевая компания», ООО «Ростэкэлектросети» и прочих энергоснабжающих организаций.

Наиболее крупной энергоснабжающей организацией на территории города Краснодара является АО «Электросети Кубани», в эксплуатации которой находится более 2,5 тыс. ТП 6 (10)/0,4 кВ.

Конечные потребители получают электроэнергию непосредственно от ТП 6 (10)/0,4 кВ. Промышленные и крупные объекты общественно-деловой застройки как правило имеют на балансе свои понижающие подстанции разных классов напряжения (от 6 до 110 кВ).

Питающие центры 35/110 кВ на территории города Краснодара находятся в эксплуатации филиала АО «Россети Кубань» КЭС. Основным видом деятельности филиала АО «Россети Кубань» КЭС в настоящее время является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии. Между филиалом АО «Россети Кубань» КЭС и электросетевыми организациями, эксплуатирующими распределительные сети 6/10 кВ, а также ТП 6 (10)/0,4, заключены договоры на энергоснабжение. Договоры на энергоснабжение с конечными потребителями непосредственно заключают сами указанные электросетевые организации. Деятельность организаций по передаче электроэнергии в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям регулируется государственными органами.

Размер платы за услуги по передаче электрической энергии установлен приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края № 29/2024-э от 29.11.2024 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии».

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края № 27/2024-э от 29.11.2024.

2.4.2. Характеристика системы

В данном разделе представлен анализ эффективности и надёжности основного оборудования Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», а также основного электросетевого оборудования крупных электросетевых компаний города Краснодара. Сведения представлены в соответствии со Схемой электроснабжения муниципального образования г. Краснодар (далее – Схема электроснабжения) и информацией, предоставленной электроснабжающими организациями.

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Сведения о технических параметрах турбин, генераторов, силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных выключателей Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» представлены ниже.

Табл. 2.64. Сведения о генераторах Краснодарской ТЭЦ

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	Тип генератора	Мощность (кВА)	Место установки
1.	18	TBB-165-2	176 500	блок 1
2.	18	TBB-165-2	176 500	блок 2
3.	18	TBB-165-2	176 500	блок 3
4.	18	TBB-165-2	176 500	блок 4
5.	15,75	ТФ-160П-2УЗ	188 200	ПТ ПГУ
6.	15,75	MBN	412 000	ГТ ПГУ

Табл. 2.65. Сведения о силовых трансформаторах Краснодарской ТЭЦ

№ п/п	№ тр-ра	Класс напряжения (кВ/кВ)	Тип тр-ра	Мощность тр-ра (кВА)
7.	КТПП 1	6/0,4	ТМ-630/10	630
8.	КТПП 2	6/0,4	ТМ-630/10	630
9.	КТПП 3	6/0,4	ТМ-630/10	630
10.	С2Т	110/35/6	ТДТН-80000/110 ВМ У1	80 000
11.	С3Т	110/35/6	ТДТНГ-75000/110	75 000
12.	С4Т	110/35/6	ТДТНГ-80000/110	80 000
13.	1Т	110/18	ТДЦ-180000/110-У1	180 000
14.	2Т	110/18	ТДЦ-180000/110-ВМ У1	180 000
15.	Т3	220/18	ТДЦ-200000/220-У1	200 000
16.	Т4	220/18	ТДЦГ-180000/220	180 000
17.	7Т	220/15,75	ТДЦ-200000/220-У1	200 000
18.	8Т	220/15,75	ТДЦ-400000/220-У1	400 000

Табл. 2.66. Сведения о высоковольтных выключателях Краснодарской ТЭЦ

№ п/п	№ ПС	№ яч.	Напряжение (кВ)	Тип, марка выкл., количество (шт.)
19.	ГРУ-6 кВ	-	6	ВВ/TEL 10/1000, 8 шт.
20.	ГРУ-6 кВ	-	6	ВМПЭ-10, 2 шт.
21.	ЗРУ-35 кВ	-	35	МКП-35, 2 шт.
22.	ОРУ-110 кВ	-	110	DT1-145 FK, 3 шт.
23.	ОРУ-110 кВ	-	110	ВЭБ-110 IV-40/2500, 1 шт.
24.	ОРУ-110 кВ	-	110	AREVA HGF1014 F1, 3 шт.

Табл. 2.67. Сведения о ТН и ТТ Краснодарской ТЭЦ

№ п/п	№ ПС	Тип (ТН, ТТ)	Марка, количество (шт.)	Характеристика
25.	ГРУ-6 кВ	ТТ	ТПФ, 8 шт.	600/5
26.	ЗРУ-35 кВ	ТТ	ТВД-35, 8 шт.	600/5
27.	ОРУ-110 кВ	ТТ	ТВГ-110, 24 шт.	600/5
28.	ОРУ-110 кВ	ТТ	ТВ-220, 2 шт.	1500/5
29.	ОРУ-110 кВ	ТТ	ТВ-220, 16 шт.	1000/5
30.	ГРУ-6 кВ	ТН	НТМИ-6, 4 шт.	6000/100
31.	ЗРУ-35 кВ	ТН	НОМ-35, 2 шт.	35000/100
32.	ОРУ-110 кВ	ТН	НКФ-110-57 У1, 8 шт.	$110000\sqrt{3} \div 100\sqrt{3}$

Табл. 2.68. Сведения о турбинах Краснодарской ТЭЦ (на 2024 г.)

Тип турбоагрегата	Ст. №	Завод изгото- витель	Год ввода	Установлен- ная эл. мощ- ность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч			Давление острого пара, кгс/см²	Темпера- тура острого пара, °С
					УТМ всего, Гкал/час	Теплофикацион- ных отборов	Промышлен- ных отборов		
ПТ-150/160-12,8	6	АО "УТЗ"	2023	150	115,9	115,9	отсутствует	130	565/560
ПТ-150/160-12,9*	7	АО "УТЗ"	2025	150	115,9	115,9			565/560
Т-145/160-140	8	Турбоатом, г. Харьков	1964	145	105	105			540
Т-145/160-140	9	Турбоатом, г. Харьков	1966	145	105	105			540
M701F4	Турбина газовая ТГ Бл.8 ГТ	Мицубиси Хэви Индастриз, Япо- ния	2012	305	–	–	–	–	–
Т-135/145-12,4	Турбина паровая с теп- лофикационным отбо- ром ТГ Бл.7 ПТ	ЗАО "Уральский турбинный за- вод", г. Екате- ринбург	2012	135	70	70	–	123	563
Итого				1030	511,8	511,8	0	-	-

Сведения о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» представлены ниже.

Табл. 2.69. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

№ п/п	Наименование показателя	Количество узлов учёта электрической энергии, шт.	
		всего	в том числе в системе АИИС КУЭ
1.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) коммерческого учёта		
1.1.	Количество оборудованных узлами (приборами) учёта, всего, в том числе:	38	38
1.1.1.	полученной от стороннего источника (приём)*	0	0
1.1.2.	собственного производства (для генерации)	6	6
1.1.3.	потреблённой на собственные нужды (хоз. нужды)	7	7
1.1.4.	отданной потребителям (отпуск)	25	25
1.2.	Количество необорудованных узлами (приборами) учёта, всего, в том числе:	Отсутствуют	Отсутствуют
1.2.1.	полученной от стороннего источника (приём)	Отсутствуют	Отсутствуют
1.2.2.	собственного производства (для генерации)	Отсутствуют	Отсутствуют
1.2.3.	потреблённой на собственные нужды (хоз. нужды)	Отсутствуют	Отсутствуют
1.2.4.	отданной потребителям и смежным потребителям (отпуск)	Отсутствуют	Отсутствуют
1.3.	Количество узлов (приборов) учёта с нарушенными сроками проверки	Отсутствуют	Отсутствуют
1.4.	Количество оборудованных узлами (приборами) учёта потребителей	Отсутствуют	Отсутствуют
1.5.	Количество не оборудованных узлами (приборами) учёта потребителей	Отсутствуют	Отсутствуют
2.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) технического учёта		
2.1.	Суммарное количество узлов (приборов) учёта	38	38
* в случае приёма электроэнергии учёт осуществляется теми же приборами учёта, что и на выдаче, но со знаком «+»			

Филиал АО «Россети Кубань» КЭС

Сведения о подстанциях, распределительных пунктах, технических параметрах силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных выключателей филиала АО «Россети Кубань» КЭС представлены ниже (Табл. 2.71.).

Анализ срока службы силовых трансформаторов филиала АО «Россети Кубань» КЭС представлен на Рис. 2.7. Сведения о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов филиала АО «Россети Кубань» КЭС представлены ниже (Табл. 2.70.).

Всего на объектах электроснабжения филиала АО «Россети Кубань» КЭС установлено 32 280 приборов коммерческого учёта электроэнергии (из них 9 376 шт. в системе АИИСКУЭ), а также 390 приборов технического учёта электроэнергии (из них 390 шт. в системе АИИСКУЭ).

Рис. 2.7. Анализ срока службы силовых трансформаторов филиала АО «Россети Кубань» КЭС




Табл. 2.70. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов филиала АО «Россети Кубань» КЭС

№ п/п	Наименование показателя	Количество узлов учёта электрической энергии (шт.)	
		ВСЕГО	в том числе в системе АИИС КУЭ
1.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) коммерческого учёта		
1.1.	Суммарное количество узлов (приборов) учёта	32 280	9376
2.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) технического учёта		
2.1.	Суммарное количество узлов (приборов) учёта	390	390

Табл. 2.71. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах филиала АО «Россети Кубань» КЭС (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)

№ п/п	Наименование подстанции	№ трансформатора	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Уровень загрузки подстанции, % или МВА	Техническое состояние
1	ПС 110 кВ Ангарская	1	110/10	2020	16,44 (65,8%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2020	18,77 (75,1%)	
2	ПС 110 кВ Аэропорт	1	110/10	2008	10,99 (27,5%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2008	8,25 (20,6%)	
3	ПС 35 кВ Биофабрика	1	35/10	2024	9,34 (93,4%)	Удовлетворительное
4	ПС 110 кВ ВНИИРис	1	110/35/10	1978	16,86 (105,4%)	Удовлетворительное
		2	110/35/10	1976	2,18 (13,6%)	
5	ПС 110 кВ Водозабор	1	110/35/10	1973	18,3 (73,2%)	Удовлетворительное
		2	110/35/10	1988	8,98 (56,1%)	
6	ПС 110 кВ Военгородок-1	1	110/10-10	2007	24,18 (60,4%)	Удовлетворительное
		2	110/10-10	2007	22,79 (57%)	
7	ПС 35 кВ Военгородок	1	35/10	1985	4,93 (78,2%)	Удовлетворительное
		2	35/10	2021	4,49 (71,3%)	
8	ПС 110 кВ Восточная	1	110/10/6	1975	24,49 (61,2%)	Удовлетворительное
		2	110/10/6	1983	22,43 (56,1%)	
9	ПС 110 кВ Дальняя	1	35/6	1968	9,91 (99,1%)	Удовлетворительное
		2	110/6	1978	8,99 (89,9%)	
10	ПС 35 кВ Дачи -1	1	35/0,4	2019	0,92 (92,1%)	Удовлетворительное
11	ПС 35 кВ Дачи -4	1	35/0,4	2014		Удовлетворительное
12	ПС 35 кВ Елизаветинская	1	35/10	2021	9,54 (95,4%)	Удовлетворительное
		2	35/10	2006	5,68 (90,1%)	
13	ПС 110 кВ Западная-2	1	110/35/10	1985	28 (70%)	Удовлетворительное
		2	110/35/10	2008	23,29 (58,2%)	
14	ПС 35 кВ Калинина	1	35/10	2016	15,42 (96,4%)	Удовлетворительное

№ п/п	Наименование подстанции	№ трансформатора	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Уровень загрузки подстанции, % или МВА	Техническое состояние
		2	35/10	2016	7,31 (45,7%)	
15	ПС 110 кВ Кислородный завод	1	110/6	1990	7,98 (49,9%)	Удовлетворительное
		2	110/6	1990	8,45 (52,8%)	
16	ПС 35 кВ КНИИСХ	1	35/10	2007	6,24 (62,4%)	Удовлетворительное
		2	35/10	2009	7,57 (75,7%)	
17	ПС 110 кВ Лорис	1	110/35/10	1976	35,59 (89%)	Удовлетворительное
		2	110/35/10	2016	35,8 (89,5%)	
		3	110/35/10	2018	21,05 (84,2%)	
18	ПС 110 кВ Набережная	1	110/10	2007	14,35 (35,9%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2007	8,2 (20,5%)	
19	ПС 35 кВ НС-3	2	35/10	1983	3,49 (87,2%)	Удовлетворительное
20	ПС 35 кВ НС-4	1	35/6	1978	4,57 (114,3%)	Удовлетворительное
21	ПС 35 кВ НС-8	1	35/6	1971	1,41 (22,4%)	Удовлетворительное
		2	35/10	1971	0,65 (16,3%)	
22	ПС 35 кВ НС-11	1	35/6	1988	2,63 (105%)	Удовлетворительное
		1	35/6	1982	2,06 (82,4%)	
23	ПС 35 кВ НС-12	1	35/6	1978	0,23 (9,2%)	Удовлетворительное
24	ПС 35 кВ НС-16	1	35/10	1979	3,89 (61,7%)	Удовлетворительное
		2	35/10	1983	5,91 (93,8%)	
25	ПС 35 кВ НС-17	1	35/10	1978	0 (0%)	Удовлетворительное
		2	35/10	1982	2,99 (119,6%)	
26	ПС 110 кВ ОБД	1	110/10	2016	13,2 (33%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2016	7,83 (19,6%)	
27	ПС 110 кВ Парфюмерная	1	110/6	1997	10,83 (67,7%)	Удовлетворительное
		2	110/6	1975	9,58 (59,9%)	
28	ПС 110 кВ Пашковская	1	110/10	2007	21,31 (85,2%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2016	26,81 (67%)	
29	ПС 110 кВ Почтовая	1	110/10	2021	18,27 (45,7%)	Удовлетворительное

№ п/п	Наименование подстанции	№ трансформатора	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Уровень загрузки подстанции, % или МВА	Техническое состояние
		2	110/10	2021	20,54 (51,3%)	
30	ПС 35 кВ Правый Берег	1	35/10	1978	2,58 (41%)	Удовлетворительное
		2	35/10	1987	6,54 (116,7%)	
31	ПС 110 кВ ПТФ	1	110/10	1985	4,88 (48,8%)	Удовлетворительное
32	ПС 35 кВ Путевая	1	35/6	2006	7,84 (78,4%)	Удовлетворительное
		2	35/6	2006	10,64 (106,4%)	
33	ПС 110 кВ РИП	1	110/10/6	2008	25,91 (103,6%)	Удовлетворительное
		2	110/10/6	2015	29,37 (73,4%)	
34	ПС 110 кВ Северная	1	110/35/6	2009	39,17 (97,9%)	Удовлетворительное
		2	110/35/6	2008	29,08 (72,7%)	
		3	110/10/6	2016	24,02 (60,1%)	
35	ПС 110 кВ Северо-Восточная	1	110/10/6	2007	31,22 (78,1%)	Удовлетворительное
		2	110/10/6	1978	33,65 (84,1%)	
		3	110/10/6	2016	3,88 (9,7%)	
36	ПС 110 кВ Старокорсунская	1	110/35/10	1983	22,66 (90,6%)	Удовлетворительное
		2	110/35/10	1979	6,05 (37,8%)	
37	ПС 110 кВ Тургеневская	1	110/10	2007	25,66 (64,2%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2006	30,45 (76,1%)	
		3	110/10	2017	19,11 (47,8%)	
38	ПС 110 кВ ХБК	1	110/10/6	1972	15,08 (37,7%)	Удовлетворительное
		2	110/10/6	1972	8,16 (20,4%)	
		3	110/10/6	1983	20,47 (51,2%)	
39	ПС 35 кВ Хутор Ленина	1	35/10	2022	8,05 (80,5%)	Удовлетворительное
		2	35/10	2022	7,71 (77,1%)	
40	ПС 35 кВ Центральная	1	35/6	1963	16,01 (106,8%)	Удовлетворительное
		2	35/6	1970	15,85 (99,1%)	
		3	35/6	1955	8,49 (113,3%)	
41	ПС 110 кВ Юго-Восточная	1	110/6	1964	8,5 (85%)	Удовлетворительное

№ п/п	Наименование подстанции	№ трансформатора	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Уровень загрузки подстанции, % или МВА	Техническое состояние
		2	110/6	1972	11,56 (72,3%)	
42	ПС 110 кВ Юго-Западная	1	110/10	2007	16,59 (41,5%)	Удовлетворительное
		2	110/10	2007	29,97 (74,9%)	
		3	110/10	2017	3,85 (9,6%)	
43	ПС 110 кВ Южная	1	110/6	2023	18,9 (75,6%)	Удовлетворительное
		2	110/6	1974	22,17 (55,4%)	
		3	110/10/6	2025	8,66 (34,6%)	

АО «Международный аэропорт «Краснодар»

Сведения о технических параметрах силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, трансформаторов тока и напряжения АО «Международный аэропорт «Краснодар» (далее – АО «МАКр») представлены ниже (Табл. 2.73).

Анализ срока службы силовых трансформаторов АО «Международный аэропорт «Краснодар» представлен на Рис. 2.8. Сведения о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов АО «Международный аэропорт «Краснодар» представлены ниже.

Рис. 2.8. Анализ срока службы силовых трансформаторов АО «Международный аэропорт «Краснодар»




Табл. 2.72. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов АО «Международный аэропорт «Краснодар»

№ п/п	Наименование показателя	Количество узлов учёта электрической энергии (шт.)	
		ВСЕГО	в том числе в системе АИИС КУЭ
1.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) коммерческого учёта		
1.1.	Количество оборудованных узлами (приборами) учёта, всего, в том числе:	72	53
1.1.1.	полученной от стороннего источника (приём)	12	10
1.1.2.	собственного производства (для генерации)	-	-
1.1.3.	потреблённой на собственные нужды (хоз. нужды)	-	-
1.1.4.	отданной потребителям (отпуск)	60	43
1.2.	Количество оборудованных узлами (приборами) учёта потребителей	-	-
2.	Сведения об оснащённости узлами (приборами) технического учёта		
2.1.	Суммарное количество узлов (приборов) учёта	72	53

Табл. 2.73. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах АО «Международный аэропорт «Краснодар» (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)

№п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, МВА
1	РТП-2427	0,25
2	ЦРП-1250	0,313
3	РТП-2427	0,126
4	ТП-1184п	0,025
5	ТП-1384п	0,4
6	ТП-1412п	0,8
7	ТП-613п	0,8
8	ТП-1288п	0,5
9	ТП-1177п	0,2
10	ТП-153п	0,8
11	ТП-1503п	0,8
12	ТП-471п	0,8
13	ТП-447п	0,5
14	ТП-864п	0,26
15	ТП-466п	0,4
16	ТП-1188п	0,126
17	ТП-199п	0,5
18	ГРУ-10	0
19	ТП-2428п (БКТП)	6,4
20	РП-2429п	0

ООО «Краснодарэнерго»

Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «Краснодарэнерго» представлен ниже (Рис. 2.9). Сведения о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «Краснодарэнерго» представлены ниже.

Рис. 2.9. Анализ срока службы силовых трансформаторов
ООО «Краснодарэнерго»




Табл. 2.74. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах
ООО «Краснодарэнерго» (в соответствии с информацией, предоставленной
организацией)

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ
1	2БКТП	ТП-2673п	Краснодар Селезнева 4/13	10/0,4
2	2КТП	ТП-2219п	Краснодар Рахманинова, 30/А	10/0,4
3	2КТП	ТП-2394п	Краснодар Петра Метальникова 13	10/0,4
4	РП	ЦРП-568п	Краснодар ул. Сормовская 3	6/0,4
5	встроенная ТП	ТП-737п	Краснодар ул. Сормовская 3	6/0,4
6	встроенная ТП	ТП-778п	Краснодар ул. Сормовская 3	6/0,4
7	2БКТП	ТП-2889п	Краснодар Российская 267	10/0,4
8	2КТП	ТП-2933п	Краснодар Метальникова 26	10/0,4
9	БРП	РП-2984п	Краснодар Агрономическая 2/5	10/0,4
10	БРП	РП-3000п	Краснодар ул. Автомобильная	10/0,4
11	БКТП	ТП-2997п	Краснодар Ц. Кунникова 18	10/0,4
12	БРП	РТП-3217п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
13	2БКТП	ТП-2443п	Краснодар пер.Ленинский 20	10/0,4
14	2БКТП	ТП-3035п	Краснодар ул. Войсковая 22	10/0,4
15	2БКТП	ТП-2996п	Краснодар ул. Войсковая 20	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряже- ния, кВ/кВ
16	2БКТП	ТП-3034п	Краснодар ул. Войсковая 22	10/0,4
17	БРП	РП-3091п	Краснодар ул. К Россинского	10/0,4
18	2БКТП	ТП-3083п	Краснодар ул. Старокубанская 2/21	10/0,4
19	КРУН	РП-3105п	Краснодар ул. Домбайская 10 (Счастье)	10/0,4
20	БРП	РП-3093п	Краснодар ул. Батурина/Семигорская	10/0,4
21	КРУН	РП-3148п	Краснодар ул. Сахалинская, уч. 15	10/0,4
22	2БКТП	ТП-2762п	Краснодар Старокубанская 2/4	10/0,4
23	КТП	ТП-3428п	Краснодар пр.1-й Лиговский	10/0,4
24	2БКТП	БРТП-2983п	Краснодар Красных Партизан 1/4	10/0,4
25	2БКТП	ТП-3111п	Краснодар Красных Партизан 1/4	10/0,4
26	2БКТП	БРТП-2948п	Краснодар Красных Партизан 1/4	10/0,4
27	2БКТП	ТП-2976п	Краснодар Красных Партизан 1/4	10/0,4
28	2БКТП	ТП-2977п	Краснодар Красных Партизан 1/4	10/0,4
29	кирпичная ТП	ТП-629п	Краснодар Новороссийская, 57	6/0,4
30	2БКТП	ТП-285п	Краснодар ул. Колхозная 5	6/0,4
31	2БКТП	ТП-25п	Краснодар ул. Колхозная 5	6/0,4
32	2КТП	ТП-3302п	Краснодар Ростовское шоссе 30/6	10/0,4
33	БРП	РТП-3367п	Краснодар Пригородная 24	10/0,4
34	2КТП	ТП-3337п	Краснодар ул. Комарова, 21/Б	10/0,4
35	2КТП	ТП-3149п	Краснодар ул. Сахалинская, 15	10/0,4
36	СКТП	ТП-НС-16-4-1167п	Краснодар х. Октябрьский	10/0,4
37	2КТП	ТП-3378п	Краснодар п. Российский	10/0,4
38	КТП	ТП-3391п	Краснодар ул. Евдокии Сокол 2Б	10/0,4
39	2КТП	ТП-3390п	Краснодар ул. Пригородная 24	10/0,4
40	2БКТП	ТП-3226п	Краснодар ул. Красных Партизан, 1/4	10/0,4
41	2БКТП	ТП-3227п	Краснодар ул. Красных Партизан, 1/4	10/0,4
42	КРУН	РП-3389п	Краснодар 1й Лиговский	10/0,4
43	2КТП	ТП-3360п	Краснодар ул. Тепличная 62/1	10/0,4
44	2КТП	ТП-КЭ-К-057	Краснодар Гражданская 4/3	6/0,4
45	2БКТП	ТП-КЭ-К-045	Краснодар 23:43:0130047:21643	10/0,4
46	КТП	ТП-3417п	Краснодар Ростовское шоссе	10/0,4
47	КТП	ТП-3418п	Краснодар проезд Промышленный, 6	6/0,4
48	КТП	ТП-3401п	Краснодар Новороссийская	10/0,4
49	БКТП	ТП-3429п	Краснодар Российская 267	10/0,4
50	БРП	РП-3313п	Краснодар ул. Бургасская/ул. Старокубанская	10/0,4
51	2БКТП	ТП-КЭ-К-010	Краснодар пр. 1й Лиговский	10/0,4
52	2БКТП	ТП-2710п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
53	2БКТП	ТП-2683п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
54	2БКТП	ТП-2886п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
55	2БКТП	ТП-2854п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
56	4БКТП	ТП-2744п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
57		ТП-2744п/1	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
58	2БКТП	ТП-2754п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
59	2БКТП	ТП-2743п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
60	КРУН	КРУН-КЭ-К-0003	Краснодар ул. Кругликовская/ ул. Обводная (НС-16-4)	10/0,4
61	2КТП	ТП-3459п	Краснодар пр. 1й Лиговский	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ
62	2КТП	ТП-КЭ-К-032	Краснодар пр. 1й Лиговский	10/0,4
63	КТП	ТП-2488п	Краснодар ул. Московская, 148	10/0,4
64	КТП	ТП-КЭ-К-047	Краснодар 23:43:0129001:63011	10/0,4
65	КТП	ТП-2573п	Краснодар пос Российский, Николино Парк	10/0,4
66	КТП	ТП-1067п	Краснодар пос Российский, Николино Парк	6/0,4
67	КТП	ТП-3155п	Краснодар пос Российский, Николино Парк	6/0,4
68	КТП	ТП-3483п	Краснодар Московская 108/3; 104/1	10/0,4
69	2БКТП	ТП-3482п	Краснодар ЖК Патриот	10/0,4
70	2КТП	ТП-3286п	Краснодар ул. В Вишневецкого, з/у 13	10/0,4
71	2БКТП	ТП-3344п	Краснодар ул. Колхозная 5	10/0,4
72	2БКТП	ТП-3345п	Краснодар ул. Колхозная 5	10/0,4
73	2БКТП	ТП-3346п	Краснодар ул. Колхозная 5	10/0,4
74	БРП	РП-КЭ-К-006	Краснодар ул. Семигорская/ул. Героя Яцкова 1/11	10/0,4
75	КТП	ТП-КЭ-К-009	Краснодар ул. Зои Космодемьянской	10/0,4
76	КТП	ТП-2240п	Краснодар трасса Краснодар-Кропоткин	10/0,4
77	КТП	ТП-КЭ-К-048	Краснодар 23:43:0129001:66508	10/0,4
78	КТП	ТП-364п	Краснодар ул. Ростовское шоссе 30/В	10/0,4
79	СКТП	ТП-НС-16-4-596п	Краснодар х. Октябрьский, ул. Красносельская, 1	10/0,4
80	2БКТП	ТП-КЭ-К-012	Краснодар ЖК Патриот	10/0,4
81	2КТП	ТП-КЭ-К-013	Краснодар Агрономическая 2/1	10/0,4
82	2КТП	ТП-КЭ-К-022	Краснодар ул. Домбайская	10/0,4
83	2БКТП	ТП-КЭ-К-061	Краснодар мкр. Образцова	10/0,4
84	КРУН	КРУН-КЭ-К-0005	Краснодар ул. Демуса/ул. Тюляева	10/0,4
85	2КТП	ТП-КЭ-К-011	Краснодар ул. Сорока/Шевцова	10/0,4
86	2КТП	ТП-КЭ-К-020	Краснодар ул. Сорока/Шевцова	10/0,4
87	КРУН	КРУН-КЭ-К-0001	Краснодар ул. Тополиная	10/0,4
88	2КТП	ТП-КЭ-К-025	Краснодар ул. К. Россинского, 19	10/0,4
89	2БКТП	ТП-КЭ-К-026	Краснодар ЖК Патриот	10/0,4
90	2БКТП	ТП-КЭ-К-035	Краснодар Адмиралтейский бульвар	10/0,4
91	2БКТП	ТП-3043п	Краснодар Губернский	10/0,4
92	2БКТП	ТП-3044п	Краснодар Губернский	10/0,4
93	2БКТП	ТП-3016п	Краснодар Губернский	10/0,4
94	2БКТП	ТП-3045п	Краснодар Губернский	10/0,4
95	2БКТП	ТП-3416п	Краснодар ул. Домбайская, 55 к.4	10/0,4
96	КРУН	КРУН-КЭ-К-0006	Краснодар ул. Молодёжная/Дзержинского	10/0,4
97	2КТП	ТП-КЭ-К-049	Краснодар ул. Дачная 214	10/0,4
98	4БКТП	ТП-3318п	Краснодар ул. Красных Партизан 1/4	10/0,4
99		ТП-3318п/1	Краснодар ул. Красных Партизан 1/4	10/0,4
100	2БКТП	ТП-3200п	Краснодар ул. Красных Партизан 1/4	10/0,4
101	2БКТП	ТП-3204п	Краснодар ул. Красных Партизан 1/4	10/0,4
102	2БКТП	ТП-3152п	Краснодар ул. Лётчика Позднякова, 2	10/0,4
103	КТП	ТП-КЭ-К-024п	Краснодар 3/у 23:43:0431001:3704	10/0,4
104	2КТП	ТП-КЭ-К-023	Краснодар ул. Лоцманская	10/0,4
105	2БКТП	ТП-КЭ-К-038	Краснодар мкр. Любимово	10/0,4
106	КРУН	КРУН-КЭ-К-0007	Краснодар х. Октябрьский	10/0,4
107	2КТП	ТП-КЭ-К-034	Краснодар ул. Черкасская, 58/2	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряже- ния, кВ/кВ
108	БКТП	ТП-КЭ-К-037	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:690	10/0,4
109	БКТП	ТП-КЭ-К-019	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:689	10/0,4
110	2БКТП	ТП-3452п	Краснодар Западный обход	10/0,4
111	2БКТП	ТП-3542п	Краснодар ул. Домбайская 55	10/0,4
112	КТП	ТП-НС-16-4-1159п	Краснодар Ростовское шоссе	10/0,4
113	КТП	ТП-КЭ-К-015п	Краснодар х. Октябрьский, пер. Яровой, 8	10/0,4
114	2БКТП	ТП-КЭ-К-043	Краснодар ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 2	10/0,4
115	2КТП	ТП-КЭ-К-044	Краснодар ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 2	10/0,4
116	2КТП	ТП-3361п	Краснодар ул. Тепличная 62/1	10/0,4
117	2КТП	ТП-КЭ-К-008	Краснодар ул. Тепличная 62/1	10/0,4
118	2КТП	ТП-3320п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
119	2КТП	ТП-3321п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
120	2КТП	ТП-3363п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
121	2КТП	ТП-3364п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
122	2КТП	ТП-3365п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
123	2КТП	ТП-3215п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
124	2БКТП	ТП-3296п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
125	2БКТП	ТП-3295п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
126	2БКТП	ТП-3177п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
127	2БКТП	ТП-3178п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
128	2БКТП	ТП-3179п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
129	2КТП	ТП-3502п	Краснодар мкр. Достояние	10/0,4
130	2КТП	ТП-3352п	Краснодар ул. Старокубанская 123А	10/0,4
131	2БКТП	ТП-2853п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
132	2БКТП	ТП-2973п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
133	2БКТП	ТП-3143п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
134	2БКТП	ТП-3144п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
135	2БКТП	ТП-3145п	Краснодар Солнечная/Понтийская	10/0,4
136	2БКТП	ТП-КЭ-К-036п	Краснодар ул. Героя Яцкого	10/0,4
137	2БКТП	ТП-КЭ-К-042	Краснодар ул. Героя Яцкого	10/0,4
138	КТП	ТП-НС-16-4-986п	Краснодар СНТ Шоссейное	10/0,4
139	КТП	ТП-НС-16-4-3267п	Краснодар СНТ Шоссейное	10/0,4
140	2БКТП	ТП-КЭ-К-046	Краснодар 23:43:0130047:21646	10/0,4
141	2КТП	ТП-КЭ-К-016п	Краснодар ул. ЫДомбайская, 8	10/0,4
142	СКТП	ТП-1145п	Краснодар 15 км. Ростовского шоссе	10/0,4
143	КРУН	КРУН-КЭ-К-08	Краснодар ул. Солнечная, д. 18/4	10/0,4
144	КТП	ТП-КЭ-К-052	Краснодар ул. Демуса	6/0,4
145	2БКТП	ТП-КЭ-К-028п	Краснодар ул. Героя Ростовского 8	10/0,4
146	2БКТП	ТП-КЭ-К-029п	Краснодар ул. Героя Ростовского 8	10/0,4
147	2БКТП	ТП-КЭ-К-030п	Краснодар ул. Героя Ростовского 8	10/0,4
148	2КТП	ТП-2716п	Краснодар ул. Заполярная 39	10/0,4
149	2БКТП	ТП-3071п	Краснодар ул. Заполярная 39	10/0,4
150	2БКТП	ТП-3072п	Краснодар ул. Заполярная 39	10/0,4
151	2БКТП	ТП-3073п	Краснодар ул. Заполярная 39	10/0,4
152	2БКТП	ТП-2631п	Краснодар ул. Российская 79/3	10/0,4
153	кирпичная 2ТП	ТП-1493п	Краснодар Тополиная, 4	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряже- ния, кВ/кВ
154	КТП	ТП-3052п	Краснодар ул. Сорока, 2	6/0,4
155	2КТП	ТП-1976п	Краснодар Восточно-Кругликовская 86-88	10/0,4
156	2КТП	ТП-2792п	Краснодар ул. Кирилла Россинского	10/0,4
157	2КТП	ТП-КЭ-К-064	Краснодар ул. Жириновского	10/0,4
158	2КТП	ТП-КЭ-К-065	Краснодар ул. Жириновского	10/0,4
159	2КТП	ТП-КЭ-К-066	Краснодар ул. Жириновского	10/0,4
160	2КТП	ТП-КЭ-К-021п	Краснодар ул. Штурвальная	10/0,4
161	2БКТП	ТП-3500п	Краснодар ул. К. Россинского 3/2	10/0,4
162	2БКТП	ТП-КЭ-К-053п	Краснодар ул. Штурвальная 8	10/0,4
163	КТП	КУ-3-984п	Краснодар ул. Ростовское шоссе 13 км СНТ	10/0,4
164	2БКТП	ТП-2671п	Краснодар ш. Нефтяников 18	6/0,4
165	2БКТП	ТП-1637 п	Краснодар Школьная 5	10/0,4
166	КТП	ТП-2913п	Краснодар Есаульская, 57	6/0,4
167	КТП	ТП-2920п	Краснодар пр. Сахалинский, 14	6/0,4
168	КТП	ТП-2160п	Краснодар ул. Кирилла Россинского/Ивановская	10/0,4
169	КТП	ТП-1132п	Краснодар ул. Ростовское шоссе 15 км СНТ	10/0,4
170	КТП	ТП-2896п	Краснодар п. Знаменский, ул. Берёзовая, 47	10/0,4
171	КТП	ТП-1042п	Краснодар СТ Юбилейное ул. Железнодорожная, 2	10/0,4
172	2БКТП	ТП-2475п	Краснодар ул. Домбайская, 12	10/0,4
173	2КТП	ТП-3064п	Краснодар ул. Московская 125	10/0,4
174	2БКТП	ТП-1821п	Краснодар Пушкина 5/2	10/0,4
175	2КТП	ТП-2958п	Краснодар ул. Командорская 1	10/0,4
176	2БКТП	ТП-2458п	Краснодар ул. Кирилла Россинского	10/0,4
177	КТП	ТП-2930п	Краснодар ул. Командорская 2	6/0,4
178	КТП	ТП-1212п	Краснодар п. Зеленопольский	10/0,4
179	КТП	ТП-3015п	Краснодар п. Индустриальный	10/0,4
180	КТП	ТП-3101п	Краснодар К. Россинского 7	10/0,4
181	кирпичная 2ТП	ТП-1001п	Краснодар Московская, 83	6/0,4
182	КТП	ТП-2959п	Краснодар Жигуленко 25	6/0,4
183	КТП	ТП-3167п	Краснодар ул. Автомобильная 16	10/0,4
184	КТП	ТП-1682п	Краснодар Автомобильная 1/1	10/0,4
185	2БКТП	ТП-3085п	Краснодар ул. Г. Пономаренко	6/0,4
186	КТП	ТП-2043п	Краснодар Тополиная 25/1	10/0,4
187	2БКТП	ТП-3285п	Краснодар Пригородная 24	10/0,4
188	2КТП	ТП-КЭ-К-040п	Краснодар мкр. Любимово	10/0,4
189	2КТП	ТП-КЭ-К-041п	Краснодар мкр. Любимово	10/0,4
190	2КТП	ТП-КЭ-К-033п	Краснодар мкр. Любимово	10/0,4
191	2БКТП	ТП-3209п	Краснодар ул. Жигуленко 13/1	10/0,4
192	2БКТП	ТП-3236п	Краснодар ул. Жигуленко 13/2	10/0,4
193	2БКТП	ТП-3218п	Краснодар ул. К. Россинского	10/0,4
194	КТП	ТП-3323п	Краснодар ул. К. Россинского 23:43:0130047:5289	10/0,4
195	2КТП	ТП-3239п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4
196	2КТП	ТП-3240п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4
197	2КТП	ТП-3241п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4
198	2КТП	ТП-3243п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4
199	2КТП	ТП-3242п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряже- ния, кВ/кВ
200	2КТП	ТП-3244п	Краснодар восточнее 1 го Мая	10/0,4
201	2БКТП	ТП-2867п	Краснодар ул. Жигуленко, 9	6/0,4
202	2КТП	ТП-3331п	Краснодар ул. бульвар Адмирала Пустошкина, 11/3	10/0,4
203	2БКТП	ТП-2960п	Краснодар ул. Метальникова. 34	6/0,4
204	КРУН	КРН-6кВ	Краснодар ул. Метальникова. 34	6/0,4
205	2БКТП	ТП-3400п	Краснодар ул. Ягодина, 39/1	10/0,4
206	2КТП	ТП-3068п	Краснодар ул.Ростовское шоссе, 26/1	10/0,4
207	КТП	ТП-3335п	Краснодар ул. Новороссийская (кад. уч. 734)	10/0,4
208	КТП	ТП-985п	Краснодар Ростовское шоссе	10/0,4
209	2КТП	ТП-3311п	Краснодар ул. Командорская, 15	10/0,4
210	КТП	ТП-3288п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
211	2КТП	ТП-3336п	Краснодар ул. Адмирала Крузенштерна, 5	10/0,4
212	2БКТП	ТП-3442п	Краснодар з/у 23:43:0143021:25275	10/0,4
213	2БКТП	ТП-3443п	Краснодар з/у 23:43:0143021:25246	10/0,4
214	2КТП	ТП-3448п	Краснодар ул. Соколова М.Е., з/у/ 25	10/0,4
215	2КТП	ТП-3444п	Краснодар з/у 25264	10/0,4
216	2КТП	ТП-3445п	Краснодар з/у 25265	10/0,4
217	2КТП	ТП-3384п	Краснодар ЖК Хорошая погода 1	10/0,4
218	2КТП	ТП-3440п	Краснодар ул. Адмирала Крузенштерна, 6	10/0,4
219	2КТП	ТП-3441п	Краснодар ул. Адмирала Крузенштерна, 6	10/0,4
220	КТП	ТП-3439п	Краснодар ул. Серебрякова, 4	10/0,4
221	2КТП	ТП-3474п	Краснодар ул. Волгоградская. 139/1	10/0,4
222	КТП	ТП-3087п	Краснодар ул. Эгейская, 5	10/0,4
223	КТП	ТП-3219п	Краснодар б. Греческий 1	10/0,4
224	КТП	ТП-2947п	Краснодар ул. Эгейская, 5	10/0,4
225	КТП	ТП-КЭ-К-018п	Краснодар р-н Ростовское шоссе	10/0,4
226	КТП	РТП-380п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
227	КТП	РТП-381п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
228	КТП	РТП-382п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
229	КТП	РТП-383п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
230	КТП	РТП-386п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
231	КТП	РТП-387п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
232	КТП	РТП-388п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
233	КТП	РТП-389п	Краснодар ст. Елизаветинская 23:43:0114001:1023	10/0,4
234	БРП	БРП-10 кВ	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
235	2БКТП	ТП-1860п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
236	2БКТП	ТП-1861п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
237	2БКТП	ТП-1862п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
238	2БКТП	ТП-1863п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
239	2БКТП	ТП-1864п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
240	2БКТП	ТП-1865п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
241	2БКТП	ТП-1866п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
242	2БКТП	ТП-1867п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
243	2БКТП	ТП-1868п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
244	2БКТП	ТП-1869п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4
245	2БКТП	ТП-1870п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряже- ния, кВ/кВ
246	2БКТП	ТП-1871п	Краснодар ст. Елизаветинская	10/0,4

ООО «Кубанская электросетевая компания»

Сведения о технических параметрах силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных выключателей ООО «Кубанская электросетевая компания» (далее – ООО «КЭСК») представлены ниже. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЭСК» представлен ниже.

Рис. 2.10. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЭСК»




Табл. 2.75. Сведения о силовых трансформаторах ООО «КЭСК» (в соответствии с информацией, предоставленной организацией)

№ п/п	Наименование	Адрес	Номинальная мощность трансформаторов организации
1	2БКТП-2108п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Баварская	1 000
2	2БКТП-2106п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Ганновская	630
3	2БКТП-2109п	ЖК Немецкая деревня, ул. Баварская	1 250
4	2БКТП-2107п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Баден -Аллея	1 000
5	2БКТП-2110п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Гёте	1 250
6	2БКТП-2105п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Баварская - Баха	630
7	БРТП-2103п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Баварская	1 000
8	2БКТП-2476п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Венецианская	400
9	2БКТП-2456п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня	1 000
10	КТП-2457п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Венецианская	1 000
11	ТП-2431п	г. Краснодар, ЖК Казанский, ул. Восточная	400
12	КТП-2730п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, ул. Античная	1 000
13	2КТП-2962п	г. Краснодар, ЖК "Модеград 2", ул. Западный обход, 39/1	1 000
14	2КТП-2699п	г. Краснодар, ЖК "Германия"	400
15	2КТП-2700п	г. Краснодар, ЖК "Германия"	400
16	2КТП-2701п	г. Краснодар, ЖК Италия, ул.Веронская	630
17	ТП-Германия 3	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, вагнера 1к3	400
18	2КТП-3115п	г. Краснодар, ЖК Немецкая деревня, Шумана 10	400
19	2КТП-3116п	г. Краснодар, ЖК "Португалия", ул.Лиссабонская	630
20	2КТП-3106п	г. Краснодар, ЖК "Модеград 1", Западный обход 39/1	1 000
21	2КТП-3107п	г. Краснодар, ЖК "Европа сити", ул.Античная	1 000
22	2БКТП-3158п	ул. Марины Цветаевой, 4	1 000
23	КТП-3024п	г. Краснодар, ЖК "Модеград 1", ул. Западный обход, 65	1 000
24	2БКТП-1974п	г. Краснодар, ЖК Академический, ул. Лукьяненко, 8	1 000
25	2БКТП-1992п	г. Краснодар, ЖК Академический, ул. Азовская, 17	630
26	2КТП-2642п	г. Краснодар, ЖК Академический, ул. Лукьяненко	1 000
27	2КТП-2288п	г. Краснодар, ЖК Академический, ул. Лукьяненко	1 000
28	2КТП-2231п	г. Краснодар, ЖК Академический, ул. Лукьяненко	1 000
29	БКТП-1625п	г. Краснодар, ул. Каляева, 263	1 000
30	2БКТП-2014п	г. Краснодар, за парковкой кожевенная 28/1	1 000

№ п/п	Наименование	Адрес	Номинальная мощность трансформаторов организации
31	2БКТП-2015п	г. Краснодар, кожевенная 24/1	1 000
32	2КТП-3206п	г. Краснодар, ул. Западный обход 45	1 000
33	2КТП-3207п	г. Краснодар, ул. Западный обход 45	1 250
34	2КТП-3208п	г. Краснодар, ул. Западный обход 45	1 250
35	2БРТП-2759п	г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый №23:43:0000000:894	1 000
36	2БРТП-2760п	г. Краснодар, Прикубанский округ, кадастровый №23:43:0000000:894	1 000
37	2БКТП-3246п	г. Краснодар, з/у кадастровый №23:43:0107001:14309	630
38	2КТП-3074п	г. Краснодар, ул. Каляева 263/4	1 000
39	2БКТП-3380п	г. Краснодар, к/н №23:43:0106012:610	1 000
40	2БКТП-3322п	г. Краснодар, к/н з.у. №23:43:0106012:27399	1 250
42	4КТП-2747п	г. Краснодар, ул. Красная, 120	1 250
48	ТП-3403п	ЖК "Лиговский"	1 000
49	ТП-3123п	г. Краснодар, ул. Атлантическая к/н 23:43:0107001:34025	630
50	2КТП--3507	зу к/н 23:43:0116030:3818	1 600
51	2КТП-3508	зу к/н 23:43:0116030:3822	1 250
53	2КТПП-3473п	г. Краснодар, ул. Красных Партизан 4/15, к.н. 23:43:0115033:4988	1 250
54	2КТП-2904п	г. Краснодар, ул. Сормовская 177/2	630
55	ТП-3131п	г. Краснодар, х. Ленина, ул. Лукьяненко 16/1	160
56	РТП-2580п	г. Краснодар, ЖК "Центральный", квартал 238-б	1 000
57	РТП-2581п	г. Краснодар, ЖК "Центральный", квартал 238-б	1 000
58	РТП-2582п	г. Краснодар, ЖК "Центральный", квартал 238-б	1 000
59	РТП-2583п	г. Краснодар, ЖК "Центральный", квартал 238-б	1 000
60	2БРТП-3516п	г. Краснодар, к/н 23:43:0107001:46714 ул. Античная, д.10	1 250
62	2БКТП-Сармат 1	г. Краснодар, ул. Западный обход, к/н 23:43:0106012:6384	1 250
63	2БКТП-Сармат 2	г. Краснодар, ул. Западный обход, к/н 23:43:0106012:4486	1 250
64	2КТП-ЗТ-3	г. Краснодар, ЖК "Зелёный театр", ул. Западный обход	1 000
65	2КТП-ЗТ-4	г. Краснодар, ЖК "Зелёный театр", ул. Западный обход	1 250
66	2КТП-Германия 5	г. Краснодар, ЖК "Немецкая деревня"	630
67	2КТП-3290п	г. Краснодар, ЖК "Немецкая деревня"	630
68	2КТП-3518п	г. Краснодар, ЖК "Португалия"	400
69	2КТП-2698п	г. Краснодар, ЖК "Португалия"	630
70	2КТП-ЕС-9	г. Краснодар, ЖК "Европа-Сити"	1 000
71	2КТП- ЕС-5	г. Краснодар, ЖК "Европа-Сити"	630
72	2КТП-3520п	г. Краснодар, ул.Западный обход, 39/1 корпус 6	1 000

№ п/п	Наименование	Адрес	Номинальная мощность трансформаторов организации
73	КТП-2543п	г. Краснодар, ЖК "Португалия"	0
74	2КТПП-3470	г. Краснодар, на з.у. с кад.номером 23:43:0106012:5255	1 000
75	2КТП-3524п	23:43:0106012:35342-23/226/2024-1	1 000
76	2БКТП-ТП-3310п	г. Краснодар, ул. им. Дежнева, 29/3	1 600
77	ЗТП-3162п	г. Краснодар, ул. Бородинская, д. 156/2 строение №1, пом. 1,2,3,4	1 250
78	КТП-НС-8-4-51п	на земельном участке с к/н 23:43:0431001:2499	0
79	КТП-НС-8-4-52п	на земельном участке с к/н 23:43:0431001:2393	0
80	2БКТП-1908п	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, между домами 4/5 и 4/8	1 000
81	2БКТП-1909п	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, между домами 4/10 и 4/8	1 000
82	2БКТП-1910п	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, между домами 4/9 и 4/7	1 000
83	2БКТП-1911п	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, между домами 4/4 и 4/7	1 000
84	2БКТП-2780п	г. Краснодар, проспект Римский/ул.Корсиканская	630
85	2КТП-2626п	г. Краснодар, ул. Им. Атамана Евдокимова, 2/2	630
86	2КТП-2787п	г. Краснодар, ул. Им. Писателя Василенко, 49	630
87	2КТП-2961п	г. Краснодар, ул. Им. Писателя А.А. Первенцева, 29	630
88	КТП-3475п	г. Краснодар, п.Российский, з.у. 23:43:0124041:9214-23/226/2024-5	0
90	2КТППн-2949п	г. Краснодар, ул. Им. Александра Покрышкина, 25/А, з.у. 23:43:0118001:5668	630
94	КТП-1465п	г. Краснодар, 9-й км., ДНТ «Калина»	0
96	КТП-Н540-2	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 42/3	0
98	2БКТП-3023п	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 42/3	1 250
99	ТП-1680п	г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 88/1	1 000
100	КТП-ТП-1069п	г. Краснодар, почтовое отделение № 87	0
101	ТП-3375п	г. Краснодар, ул. Генерала Петрова	1 000
102	КТП-1076п	Краснодарский край, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение №87 «ЖК Британия»	0
103	ТП-НС-3-102- 937п	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, СНТ «Дубки», ул. Речная №2	0
104	ТП-НС-3-102- 878п	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, СНТ «Дубки», ул. Лесная №10	0
105	ТП-НС-3-102- 877п	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, СНТ «Дубки», ул. Ореховая №22	0
111	2БКТП-3388п	г. Краснодаре по ул. Метальникова, 40	1 000
112	2БКТП-3421п	г. Краснодаре по ул. Метальникова, 38	1 600
113	2БКТП-3422п	г. Краснодар по ул. Метальникова, 36	2 000
114	2КТП-2778п	г. Краснодаре в ЖК «Зелёная Долина»	630
115	2КТП-2779п	г. Краснодаре в ЖК «Зелёная Долина»	1 000

ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»

Сведения о технических параметрах силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных выключателей ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» представлены ниже.

Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» представлен ниже (Рис. 2.11). Сведения о силовых трансформаторах ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» представлены ниже (Табл. 2.76).

Рис. 2.11. Анализ срока службы силовых трансформаторов
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»




Табл. 2.76. Сведения о силовых трансформаторах ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
1	БКТП 1766п 10/0,4кВ 2х1000кВА; 4	ТП 1766п	г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.1/2	10/0,4	Хор
2	РТП-2301п	РТП-2301п	г. Краснодар, ул. Рахманинова, 32	10/0,4	Хор
3	БКТП 2220п 10/0,4кВ 3х1000кВА	ТП- 2220п	г. Краснодар, ул. Ангар- ская/Московская, 124	10/0,4	Хор
4	БКТП 1591п 10/0,4кВ 2х1000кВА	ТП-1591п	г. Краснодар, б-р Платановый, 76	10/0,4	Хор
5	КТП 2230п 10/0,4кВ 630кВА	ТП 2230п	г. Краснодар, Московская, 116/1	10/0,4	Хор
6	БКТП 2602п 6/0,4кВ 2х630кВА	ТП 2602п	Краснодар, Таманская, 130/3	6/0,4	Хор
7	КТП 2514п 10/0,4кВ 2х250кВА	ТП 2514п	г. Краснодар, б-р. Интернацио- нальный, 110	10/0,4	Хор
8	КТП 2622п 6/0,4кВ 1000кВА	ТП 2622п	г. Краснодар, п. Краснодарский, 1/1	6/0,4	Хор
9	ТП 2500п 2х400 кВА	ТП 2500п	г. Краснодар, ул. Дунайская, 53	10/0,4	Хор
10	РП-10кВ "К-004"	РП-10кВ "К-004"	г. Краснодар, Прикубанский округ, п/о №31, ул. Ейское шоссе, 40	10	Хор
11	2БКТП-483п 10/0,4кВ 2х1000кВА	ТП-483п	г. Краснодар, ул. Лукьяненко 30	10/0,4	Хор
12	2БКТП-773п 10/0,4кВ 2х1000кВА	ТП-773п	г. Краснодар, ул. Лукьяненко 26	10/0,4	Хор
13	2БКТП №2852п 10/0,4кВ 2х1000кВА	ТП №2852п	г. Краснодар, ул. Московская, 131	10/0,4	Хор
14	2БКТП №2849п 10/0,4кВ 2х1600кВА	ТП №2849п	г. Краснодар, ул. Московская, 144	10/0,4	Хор
15	ТП-К-006 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-006	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
16	ТП-К-007 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-007	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
17	ТП-К-008 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-008	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
18	ТП-К-009 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-009	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
19	ТП-К-010 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-010	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
20	ТП-К-011 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-011	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
21	ТП-К-012 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-012	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
22	ТП-К-013 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-013	г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
23	ЗТП-1331п 10/0,4 кВ 2х630 кВА	ЗТП-1331п	г. Краснодар, п. Берёзовый	10/0,4	Удов
24	КТП-10/0,4кВ №2610п,1250кВА;	ТП-2610п	г. Краснодар, ул. им. Колесника В.В., 16	10/0,4	Хор
25	КТП-2 10/0,4кВ, 630кВА	КТП-2	г. Краснодар, ул. им. Колесника В.В., 16	10/0,4	Отл
26	БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА №2486п	ТП 2486п	г. Краснодар, пер. Гаражный, 9	10/0,4	Хор
27	БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА №2936п	ТП 2936п	г. Краснодар, пер. Гаражный, 9	10/0,4	Хор
28	КТП 6/0,4 кВ, 2х1250 кВА №1326п	ТП 1326п	г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 4/15	6/0,4	Хор
29	РП-10кВ К-014	РП-10кВ К-014	Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ	10	Хор
30	РП-10кВ К-005	РП-10кВ К-005	350067, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Пригородная	10	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
31	РТП-10кВ К-015	РТП-10кВ К-015	350067, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героев Афганистана, 4	10/0,4	Хор
32	ТП-2785п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	ТП-2785п	Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Красных партизан, 1	10/0,4	Хор
33	ТП-2803п 6/0,4 кВ 2х630 кВА	ТП-2803п	Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул.9-я Мая, д.48/1	6/0,4	Хор
34	ТП-2370п 6/0,4 кВ 2х1000 кВА	ТП-2370п	Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Вавилова, 20	6/0,4	Хор
35	ТП-2797п 6/0,4 кВ 2х400 кВА	ТП-2797п	Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Березанская, 41	6/0,4	Хор
36	РТП-К-016 10/0,4кВ 2х1250кВА	РТП-К-016	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Хор
37	ТП-К-017 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-017	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Хор
38	ТП-К-018 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-018	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Хор
39	ТП-К-019 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-019	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Хор
40	ТП-К-020 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-020	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Хор
41	ТП-К-030 10/0,4кВ 1х1000кВА	ТП-К-030	г. Краснодар, ул. 1-го Мая, КП Изумрудный город	10/0,4	Отл
42	РП-10 кВ № К-021	РП-10 кВ № К-021	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лётчика Позднякова, 2 ЖК "Дыхание"	10	Хор
43	КТП ДПР 630/27,5/0,4 кВ	КТП ДПР 630/27,5/0,4 кВ	г. Краснодар, ДНТ "Магистраль"	27,5/0,4	Хор
44	ТП-3066п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА	ТП-3066п	г. Краснодар, ул. Черниговская, 1/1	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
45	ТП ВК2-351п 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП ВК2-351п	г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Ейское шоссе, 2	10/0,4	Хор
46	ТП ВК2-976п 10/0,4 кВ 630 кВА	ТП ВК2-976п	г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Ейское шоссе, 2	10/0,4	Отл
47	ТП-2319п 6/0,4 кВ 250 кВА	ТП-2319п	г. Краснодар, Ахтанизовская 2	6/0,4	Отл
48	ТП-НС-11-3-1093п 6/0,4 кВ 250 кВА	ТП-НС-11-3-1093п	г. Краснодар, ул. Гостагаевская 10	6/0,4	Отл
49	РТП-10/0,4 кВ № К-028 2х630 кВА	РТП-К-028	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комарова, 60/1	10/0,4	Отл
50	КТПЖ 27,5/10 кВ 1000 кВА	КТПЖ 27,5/10 кВ 1000 кВА	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Зоологическая, 2/2	27,5/0,4	Отл
51	ТП К-023 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-023	г. Краснодар, ул. Новодмитриев- ская 54 КП Крепость	10/0,4	Отл
52	ТП К-024 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-024	г. Краснодар, ул. 1-й Тбилисский проезд 13 12, КП Крепость	10/0,4	Отл
53	ТП К-025 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-025	г. Краснодар, ул. Лазаревская 10, КП Крепость	10/0,4	Отл
54	ТП-2987п 10/0,4 кВ 400 кВА	ТП-2987п 1	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная	10/0,4	Хор
55	РТП-К-032 2х1000кВА	РТП-К-032	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Южный, ЖК Екатерининский, КП Юж- ная столица	10/0,4	Отл
56	ТП-К-033 2х1000кВА	ТП-К-033	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Южный, ЖК Екатерининский, КП Юж- ная столица, Олимпийская 187	10/0,4	Отл

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
57	ТП-2863п 10/0,4 кВ 2х2500 кВА	ТП-2863п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Совхозная, 1	10/0,4	Хор
58	ТП-2968п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА	ТП-2968п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Совхозная, 1	10/0,4	Хор
59	ТП-3362п 10/0,4 кВ 2х2500 кВА	ТП-3362п	г. Краснодар, п. Березовый ул. Целиноградская, 2И	10/0,4	Отл
60	ТП-2063п 6/0,4 кВ 2х630 кВА	ТП-2063п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Вавилова, 18	6/0,4	Отл
61	РП-10 кВ К-044	РП-10 кВ К-044	г. Краснодар, Прикубанский округ, з/у кад.№ 23:43:0018001:2361	10	Отл
62	РТП К-040 10/0,4 кВ 1000кВА	РТП К-040	г. Краснодар, з/у кад.№ 23:43:0143021:25853	10/0,4	Отл
63	ТП К-045 10/0,4 кВ 2*1000 кВА	ТП К-045	г. Краснодар, Скандинавская улица 1к6	10/0,4	Отл
64	ТП К-046 10/0,4 кВ 2*1000 кВА	ТП К-046	г. Краснодар, Скандинавская улица 1к8	10/0,4	Отл
65	ТП К-047 10/0,4 кВ 2*1000 кВА	ТП К-047	г. Краснодар, Скандинавская улица 1к10	10/0,4	Отл
66	ТП К-048 10/0,4 кВ 2*1000 кВА	ТП К-048	г. Краснодар, Скандинавская улица 1к12	10/0,4	Отл
67	ТП К-041 10/0,4 кВ 1*1000 кВА	ТП К-041	г. Краснодар, ул. Мостовская 174	10/0,4	Отл
68	ТП К-042 10/0,4 кВ 1*1000 кВА	ТП К-042	г. Краснодар, ул. Гостаагаевская 23	10/0,4	Отл
69	ТП К-043 10/0,4 кВ 1*1000 кВА	ТП К-043	г. Краснодар, ул. 1 Мая, кад.но- мер №23:43:0143021:25853	10/0,4	Отл
70	ТП К-026 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-026	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внут- ригородской округ, ул. Новощербиновская 12я, КП Крепость	10/0,4	Отл

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
71	ТП К-027 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-027	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Новолешковская 20, КП Крепость	10/0,4	Отл
72	ТП К-031 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-031	Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. имени Героя Романа Филипова, 87, КП Изумрудный город	10/0,4	Отл
73	РП-10 кВА К-049	РП-10 кВА К-049	г. Краснодар, ул. 1 Мая, кад.номер №23:43:0107001:894	10	Отл
74	РП-10 кВ К-050	РП-10 кВ К-050	г. Краснодар, ул. Азовская, кад.номер №23:43:0107001:14311	10	Отл
75	КТП 35/0,4 кВ № 1/1250 кВА	ТП 35/0,4 кВ № 1	РФ, Краснодарский край, в р-не ст. Старокорсунская, ЗАО «НРФ, Краснодарский край, в р-не ст. Старокорсунская, ЗАО «Нива-1» в границах з/у кад.№23:43:0433009:1145 (СНТ ПРИБРЕЖНЫЙ)	35/0,4	Хор
76	КТП 35/0,4 кВ № 2/1250 кВА	ТП 35/0,4 кВ № 2	РФ, Краснодарский край, в р-не ст. Старокорсунская, ЗАО «НРФ, Краснодарский край, в р-не ст. Старокорсунская, ЗАО «Нива-1» в границах з/у кад.№23:43:0433009:1145 (СНТ ПРИБРЕЖНЫЙ)	35/0,4	Хор
77	ТП-039 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП-039	г. Краснодар, пос. Берёзовый, кад.номер №23:43:0104027:1000	10/0,4	Отл
78	КТП-6/0,4кВ №215п/630кВА	ТП-215п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутренний округ, ул. Кубанская набережная, 37/1.	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
79	2БКТП-10/0,4 кВ № 1913п/2х1000 кВА	ТП-1913п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутренний округ, ул. Кубанская набережная, 37/12.	10/0,4	Хор
80	2БКТП-10/0,4 кВ № 2287п/2х1000 кВА	ТП-2287п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутренний округ, ул. Кубанская набережная, 37/13.	10/0,4	Хор
81	2БКТП-10/0,4 кВ № 328п/2х1000 кВА,	ТП 328п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутренний округ, ул. Кубанская набережная, 37/12.	10/0,4	Хор
82	2БКТП-10/0,4 кВ №2838п/2х1600 кВА (ТП-2838п)	ТП-2838п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутренний округ, ул. Кубанская набережная, 39	10/0,4	Хор
83	КТП-10/0,4кВ №2402п/1000кВА	ТП-2402п	РФ, Краснодарский край г. Краснодар, Прикубанский городской округ, ул. Крылатская, 2А	10/0,4	Хор
84	Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600-10/0,4 № 2398п	ТП-2398п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евгения Жигуленко, 4	10/0,4	Хор
85	Трансформаторная подстанция 2БКТП 10/0,4 ТП-2744п, 1000 кВА	ТП -2744п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, 28	10/0,4	Хор
86	Трансформаторная подстанция 2 БКТП-10/0,4 кВ/2х1600кВА №2265п	ТП-2265п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Прокофьева, д.27/1	10/0,4	Хор
87	Трансформаторная подстанция 2БКТП-2333п (2БКТП-630-10/0,4 кВ)	ТП-2333п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 267/3	10/0,4	Хор
88	Трансформаторная подстанция 2БКТП-2420п (2БКТП-630-10/0,4 кВ),	ТП-2420п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 267/3	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
89	Трансформаторная подстанция 2БКТП-2459п (2БКТП-1250-10/0,4 кВ)	ТП-2459п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 267/3	10/0,4	Хор
90	Трансформаторная подстанция КТПП-630/10/0,4 кВ №1927п	ТП-1927п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сергея Есенина, 86/5	10/0,4	Хор
91	2БРТП-10/0,4 кВ №2741п/2х630 кВА (ТП-2741п)	РТП-2741п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 2/1 к/н 23:43:01 19002:53. Проезд Лиговский к/н 23:43:010000000:894	10/0,4	Хор
92	Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600/10/0,4-12-У1 (ТП-3009п)	ТП-3009п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунский внутригородской округ, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, кадастровый номер: 23:43:0404005:562	10/0,4	Хор
93	Трансформаторная подстанция 2БКТП-ККК-1600/6/0,4 (ТП-3161п)	ТП-3161п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунский внутригородской округ, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, кадастровый номер: 23:43:0404005:562	6/0,4	Хор
94	2БКТП- №2876п (10/0,4 кВ /2х2500 кВА)	ТП- 2876п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, 2, (кадастровый номер: 23:43:0000000:20736	10/0,4	Хор
95	Трансформаторная подстанция проходного типа КТП 6/0,4 кв 1073п ТМГ 400 кВА	ТП 1073п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Шевцова В.М. 34, на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0143021:2781	6/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
96	Трансформаторная подстанция КТП №б/н с установленным трансформатором ТМЖ 400/27,5/0,4,	ТП №б/н с ТМЖ 400/27,5/0,4,	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар расположенная в 10 метрах от опоры №50 контактной сети ВЛ-ДПР-27,5 кВ Краснодар – Сортировочный – Витаминный,	27,5/0,4	Хор
97	Трансформаторная подстанция КТПН вк-630-10/0,4 кВ №2267п	ТП-2267п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сергея Есенина, 84	10/0,4	Хор
98	Трансформаторная подстанция ТП1933п ТМГ 1000/10	ТП 1933п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 267А	10/0,4	Хор
99	Трансформаторная подстанция КТП С-НС-11-1п, 6/0,4 кВ, 400 кВА, с установленным трансформатором ТМ 400 кВА	ТП С-НС-11-1п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Сорока А.М., 4	6/0,4	Хор
100	КТП 10/0,4/630 №1880п, с установленным силовым трансформатором ТМГ-630 кВА	ТП 1880п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ангарская/Московская, 1/9/126	10/0,4	Хор
101	Трансформаторная подстанция КТП-1000/6/0,4 кВ ТП-3-НС-11-1	ТП-3-НС-11-1	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п/о 73 п. Краснодарский	6/0,4	Хор
102	Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4 кВ ТП-2888п	ТП-2888п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сорока, 4	6/0,4	Хор
103	Трансформаторная подстанция КТП 6/0,4 кВ, ТП-НС-11-1-364п 630кВА	ТП-НС-11-1-364п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Краснодарский, Почтовое отделение № 73	6/0,4	Хор
104	ТП 6/0,4 кВ 1000кВА ТП-3020п,	ТП-3020п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Комарова В.М., 106Б	6/0,4	Хор
105	ТП НС-17-2-89п ТМ-250/10,	ТП НС-17-2-89п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Лазурный	6/0,4	Хор
106	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ НС-11-7-1091п/630кВА,	ТП НС-11-7-1091п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский	6/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
107	2БКТП-2500/10/0,4 кВ №3008 2500/10/0,4	ТП-3008п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Данила Смо- ляна 65-75-80	10/0,4	Хор
108	2БКТП-№2596п 10/0,4 кВ 2х1600 кВА	ТП-2596п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Петра Металь- никова, 5	10/0,4	Хор
109	2 БКТП-630/10/0,4 (ТП-2653п)	ТП-2653п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/1	10/0,4	Хор
110	КТП-10/0,4 кВ 1000 кВА (ТП - 2158п)	ТП -2158п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 267/6 – ул. им. Евгении Жигу- ленко, 2	10/0,4	Хор
111	Трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ (ТП-2123п)	ТП-2123п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Луганская, 10	10/0,4	Хор
112	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4-400 кВА, ТП -2501п	ТП -2501п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Измайльская, 74.	10/0,4	Хор
113	Трансформаторная подстанция ТП -765п 10/0,4 кВ 400 кВА	ТП -765п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовой, ул. Полевая, 1	10/0,4	Хор
114	Трансформаторная подстанция КТППн 6/0,4 160 кВА, 2131п	ТП 2131п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. МОПР, 18	6/0,4	Хор
115	Трансформаторная подстанция 2КТППккв-630/10/0,4 ТП -2587	ТП -2587п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ивана Рослого, 12	10/0,4	Хор
116	Трансформаторная подстанция Зав. № 17, 2018г. 2БКТП- 1600/10/0,4, ТП -2957п	ТП -2957п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Командорская, 3	10/0,4	Хор
117	Трансформаторная подстанция КТП-630 /10/0,4 ТП -1963п,	ТП -1963п,	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, , ул. Прокофьева, 3	10/0,4	Хор
118	Трансформаторная подстанция КТП-250/6/0,4 кВ ТП -3190п	ТП -3190п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 23	6/0,4	Хор
119	Трансформаторная подстанция ТП 2266п, 10/0,4 400кВа	ТП 2266п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 334	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
120	Трансформаторная подстанция 2КТПН-ПКК-630/10/0,4кВ №3097п,	ТП-3097п,	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 129	10/0,4	Хор
121	2КТПН-КК-1250/10/0,4 кВ (ТП- 2832п)	ТП-2832п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Петра Металь- никова, 3/1	10/0,4	Хор
122	Трансформаторная подстанция КТП-3187п 10/0,4 кВ 100 кВА	ТП-3187п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирилла Россин- ского,	10/0,4	Хор
123	Трансформаторная подстанция (ТП-3134п)	ТП-3134п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Цезаря Куни- кова, 24	10/0,4	Хор
124	Трансформаторная подстанция КТПП-2715п (КТПП-1250- 10/0,4кВ) (ТП-3133п)	ТП-3133п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Есенина, 110	10/0,4	Хор
125	2БРТП 1000/10/0,4кВ №1854п	РТП 1854п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
126	2БКТП 1000/10/0,4 № 1705п	ТП 1705п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
127	2БКТП 1000/10/0,4 кВ № 2128п	ТП 2128п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
128	2БКТП 1250/10/0,4 № 2880п	ТП 2880п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
129	2БКТП 1000/10/0,4 кВ №2449п	ТП 2449п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
130	2БКТП 1000/10/0,4 кВ №2450п	ТП 2450п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	10/0,4	Хор
131	2БКТП-1000/10/0,4кВ №2541п	ТП-2541п	РФ, Краснодарский край, При- кубанский округ, ул. Восточно- Кругликовская	10/0,4	Хор
132	2БКТП 1000/10/0,4кВ №2537п,	ТП 2537п	РФ, Краснодарский край, При- кубанский округ, ул. Восточно- Кругликовская	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
133	Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4кВ №2538п	ТП-2538п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Восточно-Кругликовская	10/0,4	Хор
134	4БКТП-1000/10/0,4кВ №2542п	ТП-2542п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Восточно-Кругликовская	10/0,4	Хор
135	2БКТП-1000/10/0,4кВ №2540п	ТП-2540п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Восточно-Кругликовская	10/0,4	Хор
136	2БКТП-1000/10/0,4кВ №2539п	ТП-2539п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Восточно-Кругликовская	10/0,4	Хор
137	4БКТП-1000/10/0, № 2684п,	ТП-2684п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Сарабеева В.И.3/1	10/0,4	Хор
138	2БКТП 1000/10/0,4 (ТП 3014п)	ТП 3014п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Сарабеева В.И.5к/5	10/0,4	Хор
139	2БРТП-1250/10/0,4 (ТП-2946п)	ТП-2946п	РФ, Краснодарский край, Прикубанский округ, ул. Восточно – Кругликовская, 42/3	10/0,4	Хор
140	КТПП 1000/10/0,4кВ №3051п,	ТП 3051п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, Беговая ул. 56к2	10/0,4	Хор
141	КТП-2925п 10/0,4 кВ 400 кВА	КТП-2925п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Жигуленко, 30	10/0,4	Хор
142	Трансформаторная подстанция ТП-1193п 10/0,4 кВ 400 кВА	ТП-1193п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, х. Октябрьский	10/0,4	Удов
143	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 (ТП-3094п)	ТП-3094п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Домбайская 10	10/0,4	Хор
144	Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600/10/0,4 (ТП-3280п)	ТП-3280п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнёва 104/2	10/0,4	Отл

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
145	Трансформаторная подстанция ТП-3159п 10/0,4 кВ 2*1000 кВА	ТП-3159п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 158	10/0,4	Хор
146	БРТП-662п 6/0,4 кВ 2х1000кВА	РТП-662п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, 5	10/0,4	Хор
147	Трансформаторная подстанция 2КТППн 1250/10/0,4 (ТП-3172п)	ТП-3172п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Краевода Соловьева В.А.	10/0,4	Хор
148	Трансформаторная подстанция ТП-3147п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	ТП-3147п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. ул. Дзержинского, 110А	10/0,4	Хор
149	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ-630 кВА (ТП- 2955п)	ТП-2955п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Автомобильная, 1А	10/0,4	Хор
150	2 БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА № 1774п	ТП-1774п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 207/1, ка- дастровый номер 23:43:0402017:2247	10/0,4	Хор
151	КТП-10/0,4 кВ №2325п/1000 кВА	ТП-2325п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. За- водовского, 23	10/0,4	Хор
152	2БКТП-2500/10/0,4кВ №3096п (ТП-3096п)	ТП-3096п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Са- довая, 159, кадастровый номер 23:43:0302021:262	10/0,4	Хор
153	БРТП-2х1000-10/0,4 РТП-022 (ТП б/н)	РТП-022	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, земельный участок с кадастровым номером 23:43:01180001:331	10/0,4	Хор
154	2БКТП-630/10/0,4 2625п	ТП-2625п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. ул. Красных Партизан, 1/ 3	10/0,4	Хор
155	2БКТП-1000/10/0,4 2688п,	ТП-2688п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/ 3	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
156	2БКТП-1000/10/0,4 2777п	ТП-2777п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/ 3	10/0,4	Хор
157	Трансформаторная подстанция КТППНккв-400-10/0,4 (ТП-2004п)	ТП-2004п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Суздальская, 9/1	10/0,4	Хор
158	2КТТПНккк-630/10/0,4 ТП-2815п	ТП-2815п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/5 (ТП-2815п)	10/0,4	Хор
159	ТП-2982п 6/0,4 кВ 2х1000 кВА (встроенная)	ТП-2982п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 24	6/0,4	Хор
160	Трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 (ТП-3173п)	ТП-3173п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 26/3	10/0,4	Хор
161	Трансформаторная подстанция (ТП-3297п) ТМГ 2х1600	ТП-3297п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Домбайская	10/0,4	Хор
162	Трансформаторная подстанция: БРТП-2*1000-10/0,4 кВ (ТП-3095п)	ТТП-3095п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тепличная 62/1	10/0,4	Хор
163	Трансформаторная подстанция КТПП-10/0,4 кВ 400 кВА	КТТП-400 кВА	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тепличная 62/1	10/0,4	Хор
164	Трансформаторная подстанция КТПн 630/10/0,4 (ТП-1655п)	ТП-1655п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, 30	10/0,4	Хор
165	Трансформаторная подстанция 2БКТП-2672п (2БКТП-1000-10/0,4 кВ)	ТП-2672п)	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/13	10/0,4	Хор
166	ТП К-051 10/0,4 кВ 2х1250 кВА, г. Краснодар, ул.им. Е.Жигуленко,7	ТП К-051	г. Краснодар, ул. им. Е.Жигуленко,7	10/0,4	Отл
167	РП-10 кВ К-052	РП-10 кВ К-052	г. Краснодар, ул.3-я Трудовая, ЖК Греция	10	Отл
168	ТП К-053 10/0,4 кВ 2х630 кВА	ТП К-053	г. Краснодар, ул. им. Генерала Брусилова	10/0,4	Отл
169	ТП К-054 10/0,4 кВ, 400 кВА.	ТП К-054	г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, 17	10/0,4	Отл

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
170	РП-10 кВ К-055	РП-10 кВ К-055	г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Ладогина А.Н.	10	Отл
171	ТП 6/0,4 кВ 160 кВА	ТП 6/0,4 кВ 160 кВА	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, в районе ул. им. Демуса М.Н (кад. № 23:43:0413003:191)	6/0,4	Отл
172	ТП 6/0,4 кВ 160 кВА	ТП 6/0,4 кВ 160 кВА	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, в районе ул. им. Демуса М.Н (кад. № 23:43:0413003:532)	6/0,4	Отл
173	ТП 6/0,4 кВ 63 кВА	ТП 6/0,4 кВ 63 кВА	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, в районе ул. им. Демуса М.Н (кад. № 23:43:0413003:532)	6/0,4	Отл
174	РП-10 кВ К-060	РП-10 кВ К-060	г. Краснодар, ул. Уральская (кад. № 23:43:0412001:2266)	10	Отл
175	2КТПНкк-1250/10/0,4 кВ ТП-3383п	ТП-3383п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Данила Смоляна, 71	10/0,4	Отл
176	КТП ДПР 27,5/0,4 кВ	КТП ДПР 27,5/0,4 кВ	Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская д.3/12	27,5/0,4	Хор
177	ТП-3512п 10/0,4 кВ 2х1600 кВА	ТП-3512п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Генерала Брусилова, 5	10/0,4	Отл
178	РП-10 кВ К-057	РП-10 кВ К-057	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. лётчика Позднякова	10	Отл
179	2БКТП-10/0,4 кВ 2*1000 кВА №068	ТП-068	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная 18/5	10/0,4	Отл
182	ТП № Л-311-362п 10/0,4 кВ 630 кВА	ТП Л-311-362п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный,	10/0,4	Хор

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
183	ТП № Л-311-3481п 10/0,4 кВ 630 кВА	ТП Л-311-3481п	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, п.Индустриальный,	10/0,4	Отл
184	КТП 10/0,4 кВ № К-056 1000 кВА	ТП К-056	РФ, Краснодарский край, Прикубанский внутригородской округ ЖК Лидер, 5-й Командорский проезд, 40	10/0,4	Отл
185	2КТП-1600-10/0,4 К-078	ТП К-078	г. Краснодар, ул. Российская, уч. 257/7	10/0,4	Отл
186	2КТП-1600-10/0,4 К-079	ТП К-079	г. Краснодар, ул. Российская, уч. 257/7	10/0,4	Отл
187	ТП К-058 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	ТП К-058	г. Краснодар, ул. Шаляпина, 58	10/0,4	Отл
188	ТП 10/0,4 кВ БФ-9-8п 1600 кВА	ТП БФ-9-8п	г. Краснодар, пос. Пригородный,	10/0,4	Хор
189	КТП 10/0,4 кВ 63 кВА № 32п	ТП 32п	г. Краснодар, п.Березовый, 57/1.	10/0,4	Отл
190	2БКТП 10/0,4 кВ № К-111 3200 кВА	ТП К-111	г. Краснодар, ул.им.Генерала Брусилова 5 (ЖК Зеленая территория)	10/0,4	Отл
191	2БКТП 10/0,4 кВ № К-112 3200 кВА	ТП К-112	г. Краснодар, ул.им.Генерала Брусилова 5 (ЖК Зеленая территория)	10/0,4	Отл
192	2БКТП 10/0,4 кВ № К-113 3200 кВА	ТП К-113	г. Краснодар, ул.им.Генерала Брусилова 5 (ЖК Зеленая территория)	10/0,4	Отл
193	2БКТП 10/0,4 кВ № К-114 (ТП-3512п) 3200 кВА	ТП-3512п	г. Краснодар, ул.им.Генерала Брусилова 5 (ЖК Зеленая территория)	10/0,4	Отл
194	2БКТП 10/0,4 кВ № 115	ТП К-115	г. Краснодар, ул.им.Генерала Корнилова 24	10/0,4	Отл
195	ТП К-069 10/0,4 кВ 1000 кВА	ТП К-069	РФ, Краснодарский край, прикубанский внутригородской округ (КП «Кападокия»)	10/0,4	Отл
196	2БКТП 10/0,4 кВ 2000 кВА К-098	ТП К-098	РФ, Краснодарский край, ул. Москвская 111	10/0,4	Отл

№ п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование	Адрес объекта	Класс напряжения, кВ/кВ	Техническое состояние
197	ТП-3519п 400 кВА	ТП-3519п	г. Краснодар, ул. им. Ефрема Чеши, 8	10/0,4	Отл
198	2БКТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА К-119	ТП К-119	Краснодар, п/о 73	10/0,4	Отл
199	РП-10 кВ К-120	РП-10 кВ К-120	Краснодар, п/о 73	10/0,4	Отл
200	2БКТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА К-113	ТП К-113	Краснодар, п. Северный, пр.1 Кипарисовый 1	10/0,4	Отл
201	РП-10 кВ К-110	РП-10 кВ К-110	Краснодар, Дубравная 1	10/0,4	Отл
202	2БКТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА	ТП 1	п. Лазурный, ул. Александра Невского 1	10/0,4	Отл
203	2БКТП 2*1250 кВА №3283п	ТП 3283п	Краснодар, ул. им. генерала Корнилова, д. 9, строение А	10/0,4	Отл
204	2БКТП 2*1250 кВА №3284п	ТП 3284п	Краснодар, ул. им. генерала Корнилова, д. 9, строение Б	10/0,4	Отл
205	ТП К-116	ТП К-116	Краснодар, к/н/ 23:43:0143021:36863	10/0,4	Отл
206	КТП К-106 6/0,4 кВ 250 кВА	ТП К-106	Краснодар, КП Комарова	6/0,4	Отл
207	ТП-10/0,4 кВ 1567п 400 кВА	ТП-1567п	Краснодар, ул.Питерская,16	10/0,4	Хор

ООО «КЕДР»

Сведения о технических параметрах силовых трансформаторов ООО «КЕДР» представлены ниже (Табл. 2.78).

Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЕДР» представлен ниже (Рис. 2.12). Сведения о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «КЕДР» представлены ниже (Табл. 2.78).

Рис. 2.12. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «КЕДР»




Табл. 2.77. Информация о суммарной оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов ООО «КЕДР»

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт.		Тип прибора	
		общее	в системе АИИС КУЭ	марка	класс точности
1	Количество вводов, оборудованных приборами учёта всего, в том числе:	536	327	Меркурий 230 ART-03	1
1.1	полученной со стороны	356	327	Меркурий 230 ART-03	1
1.2	собственного производства	-	-	Меркурий 230 ART-03	1
1.3	потребляемой	356	327	Меркурий 230 ART-03	1
1.4	отданной субабонентам (сторонним потребителям)	103	52	Меркурий 230 ART-03	1
2	Количество вводов, не оборудованных приборами учёта всего, в том числе:				
2.1	полученной со стороны	0	0		
2.2	собственного производства	0	0		
2.3	потребляемой	0	0		
2.4	отданной субабонентам (сторонним потребителям)	0	0		
3	Количество приборов учёта с нарушенными сроками поверки	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт.		Тип прибора	
		общее	в системе АИИС КУЭ	марка	класс точности
4	Количество приборов учёта с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов	148	0		
5	Сведения об оснащённости узлами (приборами) технического учёта	-	0		
5.1	Суммарное количество узлов (приборов) учёта	684	327		

Табл. 2.78. Сведения о силовых трансформаторах ООО «КЕДР»

№ п/п	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Техническое состояние
1	4БКТП-2952п 10/0,4 кВ 2х2500 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
2	ЗБКРП-2462п 10 кВ	10		Удовлетворительное
3	2БКТП-2463п 10/0,4кВ 2х1250кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
4	2БКТП-2576п 10/0,4кВ 2х1000кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
5	2БКТП-2706п 10/0,4кВ 2х1000 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
6	2БКТП-2707п 10/0,4кВ 2х1600кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
7	2БКТП-2812п 10/0,4кВ 2х1250кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
8	2БРТП-3030п 10/0,4 кВ 2х2500 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
9	2БКТП-3053п 10/0,4кВ 2х1600кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
10	КТП-И-145-874п 6/0,4 кВ 630 кВА	6/0,4		Удовлетворительное
11	2БКТП-ДН-3-1458п 10/0,4 кВ 2х1600 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
12	2БКТП-2999п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
13	КТП-Л-1-1037п 10/0,4 кВ 400 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
14	2КТП-3011п 10/0,4 кВ 2х250 кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
15	КТП-2560п 10/0,4кВ 630 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
16	КТП-250-27,5/0,4 кВ	27,5/0,4 кВ		Удовлетворительное
17	КТП-2293п 10/0,4 кВ 250 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
18	2БКТП-2726п 10/0,4кВ 2х630кВА	10/0,4		Удовлетворительное
19	КТП-815п 6/0,4 кВ 250 кВА	6/0,4		Удовлетворительное
20	ТП-1514п 10/0,4 кВ 400 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
21	КТП-ДПР 40/27,5/0,4кВ	40/27,5/0,4кВ		Удовлетворительное
22	2БКТП-3121п 10/0,4кВ 2х630кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
23	КТП РК-5-409п 10/0,4 кВ 250 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
24	КТП АР-303-305 10/0,4кВ 1000 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
25	2БКТП-3054п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
26	2БКТП-3055п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
27	2БКТП-3056п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
28	2БКТП-3057п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
29	2КТПНкк-2859п 10/0,4 кВ 2х630 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
30	ТП-2855п 10/0,4кВ 2х1000кВА	10/0,4	2022	Удовлетворительное
31	2БКТП-3191п 10/0,4 кВ 2х1000кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
32	2БКТП-3154п 10/0,4 кВ 2х1000кВА	10/0,4	2024	Удовлетворительное
33	ТП-3223п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
34	ТП-3224п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
35	ТП-3225п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
36	ТП 2БКТП-3028п	10/0,4	2021	Удовлетворительное
37	ТП 2БКТП-3027п	10/0,4	2021	Удовлетворительное
38	ТП-3233 (2БКТП)	10/0,4	2024	Удовлетворительное
39	ТП 10/0,4 кВ №3233-1	10/0,4	2024	Удовлетворительное
40	ТП 10/0,4 кВ №3233-2	10/0,4	2024	Удовлетворительное
41	КТП-6/0,4 кВ НС-11-3-1072п	6/0,4	2021	Удовлетворительное
42	ТП-3293п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
43	ТП-3294п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
44	2БКТП 1000/10/0,4 №2608	10/0,4		Удовлетворительное
45	2БКТП 1000/10/0,4 №2185	10/0,4		Удовлетворительное
46	2БКТП 1000/10/0,4 №2322	10/0,4		Удовлетворительное

№ п/п	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Техническое состояние
47	2БКТП 1000/10/0,4 №2609	10/0,4		Удовлетворительное
48	БКТП 630-10/0,4 кВ №2601	10/0,4		Удовлетворительное
49	КТПН-400-10/0,4 кВ №1673п	10/0,4		Удовлетворительное
50	ТП-3291п	10/0,4 кВ	2024	Удовлетворительное
51	ТП-3292п	10/0,4 кВ	2024	Удовлетворительное
52	ТП-3316п	10/0,4 кВ	2024	Удовлетворительное
53	ТП-3317п	10/0,4 кВ	2024	Удовлетворительное
54	АФ-15-9п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
55	АФ-15-21п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
56	ТП-58п	10/0,4 кВ	2010	Удовлетворительное
57	ТП-689п	10/0,4 кВ	1996	Удовлетворительное
58	КТП 10/0,4 кВ Л-103-3-1096/250 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
59	2БКТП-856п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
60	КТП 10/0,4 кВ И-412-758п	10/0,4		Удовлетворительное
61	КТПН 10/0,4 кВ И-402-913п 2х630 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
62	ТП 10/0,4 кВ И-474п/630 кВа	10/0,4		Удовлетворительное
63	БКТП-3030-1	10/0,4	2021	Удовлетворительное
64	ТП-2988п	10/0,4	2022	Удовлетворительное
65	ТП-3412п	10/0,4	2023	Удовлетворительное
66	ТП-3376п	10/0,4	2022	Удовлетворительное
67	ТП-3434п	10/0,4		Удовлетворительное
68	ТП-674п	6/0,4 кВ	2022	Удовлетворительное
69	ТП 2х630 кВА, ТП-810п	6/0,4 кВ		Удовлетворительное
70	ТП-1685п	6/0,4 кВ	2008	Удовлетворительное
71	ТП-1667п	6/0,4 кВ	2008	Удовлетворительное
72	ТП-716п яч. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	6/0,4 кВ		Удовлетворительное
73	ТП-190п яч. 1, 2	6/0,4 кВ		Удовлетворительное
74	2БКТП-2813п	10/0,4	2020	Удовлетворительное
75	РП-10 кВ №2143п	10/0,4		Удовлетворительное
76	2БРТП-10 кВ №12	10/0,4	2015	Удовлетворительное
77	2БКТП-3233-3п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
78	2БКТП-3233-8п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
79	2БКТП-3233-9п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
80	ТП-3193п	10/0,4	2022	Удовлетворительное
81	ТП-2898п	6/0,4 кВ	2022	Удовлетворительное
82	ТП-2965п	10/0,4		Удовлетворительное
83	ТП-2866п	10/0,4	2022	Удовлетворительное
84	ТП-2735п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
85	РП-755п	6/0,4		Удовлетворительное
86	ТП-922п	6/0,4		Удовлетворительное
87	ТП-1792п	6/0,4		Удовлетворительное
88	ТП-1123п	6/0,4		Удовлетворительное
89	ЗТП 10/0,4 кВ О4-6П 2х630 кВА	10/0,4	2023	Удовлетворительное
90	КТП 10/0,4 кВ М6-981П 160 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
91	КТП-10/0,4 кВ М6-1055П 160 кВА	10/0,4	2023	Удовлетворительное
92	КТП 35/0,4 кВ КТП "Молоток" 250 кВА	35/0,4	2023	Удовлетворительное
93	2БКТП-3233-5п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
94	2БКТП-3233-6п	10/0,4	2024	Удовлетворительное
95	2КТППН _{ккк} -250-10-0,4 кВ №2898-1, 2х250 кВ	10/0,4	2024	Удовлетворительное
96	РТП-10/0,4 кВ № 2580п	10/0,4		Удовлетворительное
97	РТП-10/0,4 кВ № 2581п	10/0,4		Удовлетворительное
98	ТП-10/0,4 кВ № 2582п	10/0,4		Удовлетворительное
99	ТП-10/0,4 кВ № 2583п	10/0,4		Удовлетворительное
100	ТП-3090п 10/0,4 кВ 400 кВА	10/0,4		Удовлетворительное
101	2КТП-2522п	10/0,4		Удовлетворительное
102	ТП-2435п	10/0,4	2017	Удовлетворительное
103	ТП-455п	10/0,4	2015	Удовлетворительное
104	ТП-555п	10/0,4	2012	Удовлетворительное

№ п/п	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Техническое состояние
105	ТП-924п	10/0,4	2009	Удовлетворительное
106	ТП-964п	10/0,4	2013	Удовлетворительное
107	ТП-963п	10/0,4	2009	Удовлетворительное
108	ТП-907п	10/0,4		Удовлетворительное
109	ТП-885п	10/0,4	2015	Удовлетворительное
110	ТП-661п	10/0,4	2013	Удовлетворительное
111	ТП-2424п	6/0,4 кВ	2016	Удовлетворительное
112	ТП-654п	6/0,4 кВ	2009	Удовлетворительное
113	ТП-1902п	10/0,4	2016	Удовлетворительное
114	ТП-945п	10/0,4	2013	Удовлетворительное
115	ТП-886п	6/0,4 кВ	2007	Удовлетворительное
116	ТП-263п	6/0,4 кВ		Удовлетворительное
117	Ц-3 ТП-917п	6/0,4 кВ		Удовлетворительное
118	ТП-2374п	10/0,4	2015	Удовлетворительное
119	ТП-1721п	10/0,4	2011	Удовлетворительное
120	ТП-1778п	6/0,4 кВ	2009	Удовлетворительное
121	ТП-1839п	6/0,4 кВ	2009	Удовлетворительное
122	ТП-1627п	6/0,4 кВ	2007	Удовлетворительное
123	ПС "Северная" ф."С-303"ПС "ЗИП" яч.33 ф.217	10/0,4		Удовлетворительное
124	ТП 10/0,4кВ №1577п	10/0,4	2007	Удовлетворительное
125	2БКТП- 630кВА 10/0,4кВ №1630п	10/0,4	2007	Удовлетворительное
126	ТП 2х1600кВА 10/0,4кВ ТП-2444п	10/0,4	2015	Удовлетворительное
127	ТП 2х1250кВА 10/0,4кВ №2546п	10/0,4	2015	Удовлетворительное
128	ТП-2741п			Удовлетворительное
129	РП-31			Удовлетворительное
130	ВГР-208; ВГР-309; ВГР-307; ВГР-410			Удовлетворительное
132	ПС 35/10 "ЭНКА"	35/10		Удовлетворительное
133	ТП 35/0,4кВ Дачи 3-747п.	35/10	2019	Удовлетворительное
134	яч.306 РП-10кВ №2143п	10		Удовлетворительное
135	ТП-3036п 10/0,4 кВ	10/0,4		Удовлетворительное
136	ТП-1649п			Удовлетворительное
137	БКТП 10/0,4 кВ № 2980п	10/0,4	2021	Удовлетворительное
138	БКТП № 3081п			Удовлетворительное
139	РП (КРУН)-10 кВ № 3080п			Удовлетворительное
140	ТП 578-П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
141	ТП 579-П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
142	ТП 580-П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
143	ТП 581-П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
144	РП с ТП 582-П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
145	ТП 583-П	6/0,4		Удовлетворительное
146	2БКРП-10 кВ	10/0,4 кВ	2022	Удовлетворительное
147	БКТП № 3408п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
148	ТП-607п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
149	ТП № 1286п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
150	БРП № 2617П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
151	БРП № 2979П	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
152	БКТП № 3529п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
153	БКТП № 3528п	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
154	БРП-ТП-34/1	10/0,4 кВ		Удовлетворительное
155	ТП-302п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
156	ТП-303п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
157	ТП-356п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
158	ТП-1359п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
159	ТП-233п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
160	ТП-304п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
161	ТП-232п 6/0,4кВ	6/0,4		Удовлетворительное
162	ТП-81п 10/0,4кВ	10/0,4		Удовлетворительное
163	2БКТП (ТП №2885п)	10/0,4 кВ		Удовлетворительное

№ п/п	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ/кВ	Год ввода	Техническое состояние
164	2БКРП-10 кВ/0,4 кВ №3545	10/0,4		Удовлетворительное
165	2БКРП-10 кВ/0,4 кВ №3546	10/0,4		Удовлетворительное

ООО «ЭНСИ»

Сведения о технических параметрах силовых трансформаторов ООО «ЭНСИ» представлены ниже (Табл. 2.78).

Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «ЭНСИ» представлен ниже (Рис. 2.122).

Рис. 2.13. Анализ срока службы силовых трансформаторов ООО «ЭНСИ»




Табл. 2.79. Сведения о подстанциях и распределительных пунктах ООО «ЭНСИ»

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
1	РП-1734п			БРП 10 кВ	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47	11.04.2013
2	РП-1942п			БРП 10 кВ	г. Краснодар, ул. Московская, 59/1	11.04.2013
3	РП-1960п			БРП 10 кВ	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 12	13.04.2013
4	РП-2945п			БРП 10 кВ	г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, уч. 68	01.02.2019
5	РП-3427п			БРП 10 кВ	г. Краснодар, ул. Карла Гусника - Ейское шоссе	30.12.2021
6	РТП-51	0,63	0,63	РТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 11/6	18.09.2013
7	РТП-836п	0,63	0,63	РТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 6	17.02.2017
8	ТП-001п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Карла Гусника, д. 25	07.09.2023
9	ТП-002п	0,63	0,63	2КТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Душистая, 54Б	16.10.2023
10	ТП-003п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская, з/у 47	31.01.2024
11	ТП-004п	1,6	1,6	2БКТП-1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Душистая, 35	15.04.2024
12	ТП-006п	1,25	1,25	2БКТП-1250/10/0,4	г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, д. 18	05.09.2024
14	ТП-007п	0,63		КТП-630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 40/б	02.08.2023
15	ТП-007п, КРУН			КРН 10 кВ	г. Краснодар, ул. Западный обход, 40/б	02.08.2023
13	ТП-008п	1,25	1,25	2БКТП-1250/10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, литер 2,5	26.08.2024
16	ТП-1117п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, 17	11.04.2013

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
17	ТП-1135п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Северная, 267	18.09.2013
18	ТП-1230п	0,63	0,63	ЗТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Школьная, 13/2	08.12.2014
19	ТП-1390п	1,25	1,25	2БКТП 1250-6/0,4	г. Краснодар, ул. Достоевского, 84	11.04.2013
20	ТП-1502п	0,63	0,63	ЗТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, 412	26.10.2016
21	ТП-1518п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 16	17.02.2017
22	ТП-1534п	0,63	0,63	ЗТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 88	09.12.2013
23	ТП-1535п	0,63	0,63	ЗТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 74	08.10.2013
24	ТП-1551п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, пр-т Писателя Знаменского, 5	17.02.2017
25	ТП-1552п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, 15	11.04.2013
26	ТП-1620п	1	1	ЗТП 2х1000-6/0,4	г. Краснодар, ул. Дзержинского, 10/2	09.12.2013
27	ТП-1622п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. 30-й Иркутской Дивизии, 3	30.08.2013
28	ТП-1663п	0,63	0,63	ЗТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208	15.06.2015
29	ТП-1664п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Думенко, 21	02.09.2013
30	ТП-1704п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 41/1	02.09.2013
31	ТП-1714п	0,16		ЗТП 160-6/0,4	г. Краснодар, ул. Магистральная, 5	17.02.2017
32	ТП-1720п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 210	13.08.2015
33	ТП-1731п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47	11.04.2013
34	ТП-1732п	1	1	ВТП 2х1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47	17.09.2014
35	ТП-1750п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Снесарева, 4	17.02.2017
36	ТП-1751п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Снесарева, 8	17.02.2017

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
37	ТП-1770п	0,4		КТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 1	07.09.2015
38	ТП-1770п, КРУН			2хКСО 10 кВ	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42	01.11.2019
39	ТП-1779п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/1	26.02.2015
40	ТП-1780п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/1	26.02.2015
41	ТП-1804п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 107/8	14.07.2014
42	ТП-1808п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, пр-т Чекистов, 24	31.08.2014
43	ТП-1852п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Мира / ул. Кубанская Набережная	28.08.2017
44	ТП-1857п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Тюляева, 4/1	02.09.2013
45	ТП-1864п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 41	02.09.2013
46	ТП-1931п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. 1 Мая, 91/Г	06.06.2014
47	ТП-1943п	1,25	1,25	ВТП 2х1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Московская, 59/1	17.09.2014
48	ТП-1951п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, 2/2	28.08.2017
49	ТП-1961п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 12	11.04.2013
50	ТП-1984п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Гаражная, 67	31.03.2016
51	ТП-1996п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204	02.09.2013
52	ТП-2048п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 12	13.04.2013
53	ТП-2050п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 16	17.02.2017
54	ТП-2051п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, пр-т Писателя Знаменского, 9	17.02.2017

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
55	ТП-2052п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар ул. им. Валерия Гассия, 4	25.07.2022
56	ТП-2084п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Гаврилова, 27	16.09.2014
57	ТП-2092п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208	15.06.2015
58	ТП-2100п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Казбекская, 1/1	15.06.2015
59	ТП-2112п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55	28.08.2017
60	ТП-2115п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Красноармейская, 100	12.09.2017
61	ТП-2139п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Старокубанская, 58	22.03.2017
62	ТП-2163п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 16	17.09.2014
63	ТП-2181п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204Б	08.10.2013
64	ТП-2227п	1,6	1,6	2КТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4Б	08.12.2014
65	ТП-2264п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Валерия Гассия, 2	28.08.2017
66	ТП-2277п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52	13.08.2015
67	ТП-2298п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская, 52	15.01.2014
68	ТП-2302п	1	1	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/10 - ул. Таманская, 159/2	01.07.2019
69	ТП-2375п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 7/1	15.06.2015
70	ТП-2377п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Российская, 74	17.09.2014
71	ТП-2378п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Российская, 74	16.09.2014
72	ТП-2379п	0,8	0,8	ВТП 2х800-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская, 45	08.12.2014
73	ТП-2390п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208	15.06.2015
74	ТП-2397п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 4/2	01.02.2019

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
75	ТП-2406п	1,25	1,25	2БКТП 1250-6/0,4	г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93	15.06.2015
76	ТП-2418п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Соколова, 86	08.12.2014
77	ТП-2421п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4А	26.02.2015
78	ТП-2421п, КРУН			6хКСО 10 кВ	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4А	01.11.2019
79	ТП-2438п	1,25	1,25	2КТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Смирненко, 37	20.08.2015
80	ТП-2440п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина, 1	12.05.2015
81	ТП-2452п	1,25	1,25	2КТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Уральская, 129	01.07.2019
82	ТП-2470п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 12	17.02.2017
83	ТП-2479п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, пр-т Писателя Знаменского, 9	22.03.2017
84	ТП-2491п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52	13.08.2015
85	ТП-2504п	1	1	2КТП 1000-6/0,4	г. Краснодар, ул. Айвазовского, 116, стр. 2	01.02.2019
86	ТП-2518п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 212, 214, 216, 218	15.06.2015
87	ТП-2518п, КРУН			2хКСО 10 кВ	г. Краснодар, ул. Сормовская, 212, 214, 216, 218	01.02.2023
88	ТП-2519п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 212, 214, 216, 218	15.06.2015
89	ТП-2521п	0,63	0,63	2КТП 630-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый	09.11.2015
90	ТП-2529п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Краевая, 3	01.04.2020
91	ТП-2533п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, 7/37	01.02.2019
92	ТП-2534п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 6Г	24.08.2016

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
93	ТП-2548п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 12	17.02.2017
94	ТП-2571п	0,63	0,63	3БКТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Памяти Чернобыльцев, 1	17.02.2017
95	ТП-2612п	0,63	0,63	ВТП 2х630-10/0,4	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 4	26.10.2016
96	ТП-2628п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Игнатова, 4/3	17.02.2017
97	ТП-2643п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/9	01.02.2019
98	ТП-2651п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Симиренко, 18/1	17.02.2017
99	ТП-2675п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 18, литер 1, 2	01.09.2019
100	ТП-269	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 15/1	18.09.2013
101	ТП-2694п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Таманская, 153	17.02.2017
102	ТП-2695п	1	1	2КТП 1000-6/0,4	г. Краснодар, ул. Садовая, 161/2	26.10.2016
103	ТП-2711п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 6	12.09.2017
104	ТП-2712п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Фестивальная, 6	28.08.2017
105	ТП-2718п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Российская, 72/6, лит. 9	01.04.2018
106	ТП-2738п	2,5	2,5	4БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Кореновская, 57	01.09.2018
107	ТП-2768п	0,63	0,63	2КТП 630-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Кулибина, 6	01.04.2017
108	ТП-2773п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Таманская, 153	28.08.2017
109	ТП-2814п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, проезд Курортный, 5	22.03.2017
110	ТП-2848п	0,4	0,4	2БКТП 400-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, 7/48	01.01.2020
111	ТП-2856п	0,4		КТП 400-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 2/6	28.08.2017

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
112	ТП-2858п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая	28.08.2017
113	ТП-2860п (ранее ТП-779п)	0,63	0,63	2КТП 630-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Лодыгина, 5	09.11.2015
114	ТП-2861п (ранее ТП-108п)	0,63	0,63	2КТП 630-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Туполева, 5	09.11.2015
115	ТП-2900п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, уч. 68	01.09.2018
116	ТП-2905п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Декоративная, 5/1	01.09.2018
117	ТП-2916п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Российская, 74/2, лит. 11	01.04.2018
118	ТП-2917п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, лит. 10	01.04.2018
119	ТП-2921п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Уральская, 162/4	01.07.2019
120	ТП-2922п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корп. 3, 4	01.04.2018
121	ТП-2935п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208/2	01.02.2019
122	ТП-2938п	0,4	0,4	2КТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная	01.09.2018
123	ТП-2985п	0,63	0,63	2КТП 630-6/0,4	г. Краснодар, ул. Симферопольская, 58/3	01.02.2019
124	ТП-2991п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 8, корп. 3	01.01.2020
125	ТП-2992п	0,4	0,4	2КТП 400-10/0,4	г. Краснодар, ул. Декабристов, 59, лит. 3	01.01.2020
126	ТП-3010п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, уч. 68	01.07.2019
127	ТП-3049п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Круговая, 4В	01.01.2020
128	ТП-3050п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Круговая, 4В	01.01.2020

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
129	ТП-3059п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Степная, 1/1	01.01.2020
130	ТП-3076п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 6 корп. 3 (лит. 3.1)	06.07.2020
131	ТП-3100п	1,6	1,6	2КТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Гаврилова, 88	01.06.2020
132	ТП-3122п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Душистая, 60 корп.2	06.07.2020
133	ТП-3141п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102/7	06.07.2020
134	ТП-3163п	0,63	0,63	2БКТП-630/6/0,4	г. Краснодар, ул. им. Стасова, 10	01.03.2021
135	ТП-3171п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Душистая, 54А	30.06.2020
136	ТП-3175п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Игнатова 6/2, корп. 1	31.01.2021
137	ТП-3183п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42/4 (лит. 13)	18.03.2021
138	ТП-3203п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 8, корп. 2 (лит. 2.4)	18.03.2021
139	ТП-3238п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Степная, 1/1	03.07.2023
140	ТП-3271п	0,4	0,4	2БКТП-400/10/0,4	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 4/2	02.09.2024
141	ТП-3273п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 6, корп. 2	20.06.2023
142	ТП-3304п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. 2-я Российская, 162	29.12.2020
143	ТП-3332п	0,63		КТП-630/10/0,4	г. Краснодар, ул. Смирненко, 37	02.08.2016
144	ТП-3333п	0,25		КТП 250-6/0,4	г. Краснодар, ул. Новороссийская, 51	30.12.2021
145	ТП-3368п	1,6	1,6	ВТП 2х1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. Им. 40-летия Победы 33Г	15.02.2023

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
146	ТП-3398п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Степная, 1/1	03.07.2023
147	ТП-3410п	1,6	1,6	2БКТП 1600-10/0,4	г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, д. 1/3	17.01.2022
148	ТП-3432п	1		КТП 1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. Валерия Гассия, 2А	21.04.2023
149	ТП-3446п	0,63		БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, пр. им. писателя Знаменского, з/у 11	30.12.2021
150	ТП-346п	0,4		ЗТП 400-6/0,4	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 152	01.09.2020
151	ТП-3488п	1,25	1,25	2БКТП 1250-10/0,4	г. Краснодар, ул. им. Снесарева, 10	13.10.2022
152	ТП-3521п	1	1	2БКТП-1000-10/0,4	г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, д. 12	27.05.2024
153	ТП-3547п	1,2	1,2	2БКТП-1200-10/0,4	г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, д. 14	24.07.2024
154	ТП-487п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/6	01.12.2019
155	ТП-61п	1	1	2БКТП 1000-6/0,4	г. Краснодар, ул. Российская, 74	13.08.2015
156	ТП-760п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Фадеева, 17	08.10.2013
157	ТП-829п	0,8	0,8	ВТП 2х800-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 25/4	02.08.2023
158	ТП-838п	0,63	0,63	2БКТП 630-10/0,4	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 6	17.02.2017
159	ТП-880п	1	1	2БКТП 1000-10/0,4	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/3	01.12.2019

№ п/п	Диспетчерское наименование	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА	Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА	Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП)	Место расположения	Дата ввода в эксплуатацию
160	ТП-883п	1	1	2КТП 1000-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/Б	21.03.2024
161	ТП-897п	0,16	0,16	2КТП 160-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/12	01.12.2019
162	ТП-898п	0,16	0,16	2КТП 160-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/8	01.12.2019
163	ТП-905п	1,25	1,25	2КТП 1250-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/9	18.03.2021
164	ТП-918п	1,25	1,25	2КТП 1250-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/11	18.03.2021
165	ТП-919п	1,25	1,25	2КТП 1250-10/0,4	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/10	18.03.2021
166	ТП-987	0,4	0,4	ЗТП 2х400-10/0,4	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 9/1	18.09.2013

2.4.3. Балансы мощности и ресурса

Структурные балансы организаций системы электроснабжения города Краснодара представлены ниже.

2.4.4. Зоны действия источников системы электроснабжения

На территории города Краснодара основную часть выработки и отпуска электроэнергии осуществляет Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-энерго». Отпуск электроэнергии происходит на напряжении 6-110 кВ. Через ОРУ 220 кВ осуществляется связь и переток электрической мощности к внешней энергосистеме. Таким образом, зона действия источника не ограничивается потребителями, расположенными в границах муниципального образования.

Также на территории города Краснодара действуют частные электростанции (объекты малой энергетики): ТЭС филиала «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» АО «РАМО-М» и ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский». Связь с энергосистемой города Краснодара осуществляется по линиям 10-35 кВ.

В качестве характеристики зоны действия источника и/или питающего центра может служить картограмма или матрица электрических нагрузок. Данная характеристика специфична и наиболее актуальна при проектировании новых питающих центров, для определения центра электрических нагрузок. В действующих же системах электроснабжения города или предприятия данная характеристика может быть использована в качестве определения и графического представления фактической загрузки трансформаторов питающих центров и их расположением относительно сформированных фактических центров электрических нагрузок.

Местоположение подстанции как правило зависит от величины и характера электрических нагрузок и дислокации их на генеральном плане города. При этом должны приниматься во внимание архитектурно-строительные, производственные и эксплуатационные требования, а также условия окружающей среды.

ПС 35-220 кВ размещены по возможности ближе к центрам электрических нагрузок (территории с массовой жилой и общественно-деловой застройки, территории с промышленными объектами) с учётом планировки города и возможности прохождения воздушных линий 35-220 кВ.

При напряжении питания 6/10 кВ местоположение трансформаторов определяется в зависимости от величины, характеристики и расположения нагрузок напряжением до 1 кВ с учётом установки конденсаторов, а также возможности размещения трансформаторной подстанции (ТП) в намеченном месте.

Сведения о существующих и перспективных балансах системы электроснабжения в целом по городу Краснодару и отдельно по электроснабжающим организациям представлены ниже.

2.4.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта

Учёт принимаемого и отпускаемого объёма электрической энергии в сеть города Краснодара производится коммерческими приборами учёта. Потребление

электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учёта. Подробные сведения об оснащённости приборами учёта электрической энергии системы электроснабжения города Краснодара представлены в Разделе 3 Тома 2 Обосновывающие материалы. Количество потребителей, оборудованных приборами учёта электрической энергии, составляет 96,5 %.

Табл. 2.80. Существующий баланс системы электроснабжения филиала АО «Россети Кубань» КЭС, тыс. кВт·ч

№ п/п	Статья приход/расход	Предшествующие годы			Прогноз на перспективный год
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Приход				
1.1	Сторонний источник	373 703,635	434 654,907	448 013,884	461 454,301
1.2	Собственный источник	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Итого суммарный приход	373 703,635	434 654,907	448 013,884	461 454,301
2	Расход				
2.1	Технологический расход	0	0	0	0
2.2	Расход на собственные нужды	515,365	457,882	664,042	677,322
2.3	Субабоненты (сторонние потребители)	332 836,775	379 503,627	382 997,089	396 421,911
2.4	Фактические (отчётные) потери, в том числе:	40 866,860	55 151,280	65 016,795	65 032,390
2.4.1	Технологические потери всего, в том числе:	40 866,860	55 151,280	65 016,795	65 032,390
2.4.1.1	условно-постоянные	2 067,658	2 110,742	2 621,564	2 673,995
2.4.1.2	нагрузочные	38 087,647	52 266,025	61 519,922	61 465,580
2.4.1.3	потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учёта	711,555	774,513	875,309	892,815
2.4.2	Нерациональные потери	0	0	0	0

Табл. 2.81. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения АО «Международный аэропорт «Краснодар», тыс. кВт·ч

№ п/п	Показатели	2023 год					2024 год					2025 год план				
		За год					За год					За год				
		Всего	вн	сн1	сн 2	нн	Всего	ВН	сн 1	сн 2	нн	Всего	вн	сн 1	сн 2	нн
1	Поступление электро-энергии в сеть, ВСЕГО	9,56	0,00	0,00	9,56	0,29	15,5	0,00	0,00	15,5	0,41	15,5	0,00	0,00	15,50	0,41
1.1	из смежной сети, всего в том числе из сети:1	0,29		0,00	0,00	0,29	0,41		0,00	0,00	0,41	0,41		0,00	0,00	0,41
1.1.1	мск	0,00					0,00					0,00				
1.1.2	вн	0,00					0,00					0,00				
1.1.3	СН1	0,29				0,29	0,41				0,41	0,41				0,41
1.1.4	СН2	0,00					0,00					0,00				
	из 1.1 поступление из сети РСК	0,00					0,00					0,00				

№ п/п	Показатели	2023 год					2024 год					2025 год план				
		За год					За год					За год				
		Всего	вн	сн 1	сн 2	нн	Всего	ВН	сн 1	сн 2	нн	Всего	вн	сн 1	сн 2	нн
1.2	от электростанций ПЭ (ЭСО)	9,56			9,56		15,5			15,5		15,50			15,5	
1.3	от других поставщи- ков (в т.ч. с оптового рынка)	0,00					0,00					0,00				
1.4	поступление элек- троэнергии от других организаций	0,00					0,00					0,00				
2	Потери электроэнер- гии в сети	0,59			0,59		0,59			0,59		0,59			0,59	
	то же в % (п.2/п.1)	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00
2.1	Относимые на ос- новное производство	0,48			0,48		0,48			0,48		0,48			0,48	
2.2	Относимые на сто- ронних потребителей	0,115			0,12		0,12			0,12		0,115			0,115	
3	Расход электроэнер- гии на производствен- ные и хозяйственные нужды	6,70			6,70		12,16			12,16		12,16			12,16	
4	Полезный отпуск из сети	2,27	0,00	0,00	1,98	0,29	2,75	0,00	0,00	2,34	0,41	2,75	0,00	0,00	2,34	0,41
4.1	в т.ч. собственным по- требителям	2,27	0,00	0,00	1,98	0,29	2,75	0,00	0,00	2,34	0,41	2,75	0,00	0,00	2,34	0,41
	из них, потребителям, присоединённым к центру питания на генератор- ном напряжении	2,27			1,98	0,29	2,75			2,34	0,41	2,75			2,34	0,41
	потребителям, присо- единённым к сетям МСК	0,00					0,00					0,00				
4.2	потребителям опто- вого рынка	0,00					0,00					0,00				
4.3	переток в другие ор- ганизации	0,00					0,00					0,00				

№ п/п	Показатели	2023 год					2024 год					2025 год план				
		За год					За год					За год				
		Всего	вн	сн 1	сн 2	нн	Всего	ВН	сн 1	сн 2	нн	Всего	вн	сн 1	сн 2	нн
4.4	переток в сопредельные регионы	0,00					0,00					0,00				
5	Небаланс	0,00					0,00					0,00				

Табл. 2.82. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения ООО «КЕДР», тыс. кВт·ч

№ п/п	Статья приход/расход	Предшествующие годы			Прогноз на перспективные годы					
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Приход									
1.1	Сторонний источник									
1.2	Собственный источник									
1.3	Итого суммарный приход	111 869	208 548	326 976	515 000	525 300	535 806	546 522	557 453	568 602
2	Расход									
2.1	Технологический расход									
2.2	Расход на собственные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Субабоненты (сторонние потребители) сбытовых организаций	95 770	149 387	248 969	398 959	406 938	415 077	423 379	431 847	440 484
2.4	Фактические (отчётные) потери, в том числе:	16 099	21 292	36 360	69 525	70 916	72 334	73 780	75 256	76 761
2.4.1	Технологические потери всего, в том числе:	748	1 346	3 010	3 070	3 131	3 194	3 258	3 323	3 389
2.4.1.1	условно-постоянные									
2.4.1.2	нагрузочные									
2.4.1.3	потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учёта									
2.4.2	Нерациональные потери									
2.5	Отпуск в смежносетевые организации (ССО)	0	37 870	41 647	46 516	47 446	48 395	49 363	50 350	51 357

Табл. 2.83. Данные по выработке и отпуску с шин электроэнергии на Краснодарской ТЭЦ ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»

Год	Выработка, млн. кВтч	Отпуск с шин, млн. кВтч	Разность (СН + потери), млн. кВтч	СН + потери, %
2020	5757,71	5391,15	366,56	6,37%
2021	5801,61	5439,94	361,67	6,23%
2022	5575,47	5224,28	351,19	6,30%
2023	5774,12	5401,67	372,45	6,45%
2024	5817,46	5463,80	353,66	6,08%

Табл. 2.84. Существующий и перспективный баланс системы электроснабжения города Краснодара (базовый сценарий)

Параметр	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2034 год	2035 год	2044 год
Отпуск электроэнергии в сеть, млн. кВтч	8 030	8 107	8 335	8 449	8 618	8 761	8 918	9 487	9 586	10 099
Отпуск электроэнергии из сети, млн. кВтч	7 557	7 631	7 846	7 953	8 113	8 247	8 396	8 935	9 028	9 514
Потери, млн. кВтч	473	477	490	496	505	513	522	553	558	585
Потери, %	5,89	5,88	5,88	5,87	5,86	5,86	5,85	5,83	5,82	5,79
Собственная выработка (отпуск с шин), млн. кВтч	5 464	5 624	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784
Доля собственной выработки в потреблении города, %	72	74	74	73	71	70	69	65	64	61

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Ниже приведены сведения о загрузке подстанций на территории муниципального образования город Краснодар.

В рамках разработки данного документа были оценены фактические значения загрузки, на основании режимных дней, питающих центров расположенных на территории МО г. Краснодар: ПС 110 кВ и 35 кВ АО «Россети Кубань», ПС 220 кВ филиала ПАО «Россети» Магистральные электрические сети Юга, генераторного и сетевого оборудования (ОРУ, ЗРУ) Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Сведения по фактическим резерва и дефицитам электрической мощности на подстанциях 110 кВ и 35 кВ АО «Россети Кубань» и филиала ПАО «Россети» Магистральные электрические сети Юга с разбивкой по трансформаторам, представлены в Табл. 2.85.

Как видно из представленного ниже анализа, центры питания города Краснодара достаточно загружены. Наиболее загружены подстанции в восточной части города:

- ПС 110 кВ Дальняя;
- ПС 110 кВ Лорис;
- ПС 110 кВ Пашковская
- ПС 110 кВ Юго-Восточная.

Также высокая загрузка у подстанций северной части города:

- ПС 110 кВ РИП;
- ПС 110 кВ Северная;
- ПС 110 кВ Ангарская;
- ПС 110 кВ Парфюмерная.

В этих же районах города планируется максимальный прирост нагрузок.

Для ликвидации прогнозных дефицитов предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ПС 110 кВ Екатерининская;
- строительство ПС 110 кВ Ипподром;
- реконструкция ПС 110 кВ Лорис;
- реконструкция ПС 110 кВ Пашковская;
- реконструкция ПС 110 кВ Дальняя;
- реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная;
- реконструкция ПС 110 кВ РИП;
- реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная;

а также прочие мероприятия по повышению качества и надёжности электроснабжения.

Кроме того, для покрытия перспективных электрических нагрузок в северной части города предусмотрено строительство ПС 110 кВ Екатерининская.

Табл. 2.85. Фактический баланс электрической мощности по максимальным нагрузкам силовых трансформаторов по подстанциям Краснодарских ЭС АО «Россети Кубань» и по КТЭЦ по результатам замеров режимных дней 2024 года

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная нагрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
1	ПС 110 кВ Ангарская	T-1/2500									
			100	15,44	61,8	16,44	65,8	15,61	62,4	16,44	65,8
		10 сш	50	7,12	56,9	8,28	66,3	9,5	76	8,28	66,3
		10 3 сш	50	832	66,5	8,16	653	6,11	48,9	8,16	65,3
		T-2/25000									
			100	15,37	61,5	18,77	75,1	16,51	66,0	18,77	75,1
		10 2 сш	50	10,44	83,5	14,86	118,9	10,53	84,2	14,86	18,9
		104 сш	50		39,4	3,91	31,3	5,98	47,8	3,91	31,3
2	ПС 110 кВ Аэропорт	T-1/40000									
			100	9,88	24,7	99	275	8,44		10,99	27,5
		10 сш	50	3,1	15,5	4,59	22,9	3,31	16,6	4,59	22,9
			50	6,78	339	6,4	32	5,13	257	640	32
		T-2/40000									
			100	8,25	20,6	8,25	20,6	6,48	16,2	8,25	20,6
		10 2 сш	50	3,06	15,3	4,02	20	3,64	18,2	4,02	20,1
		10 4 сш	50	5,19	26	4,23	21,2	2,84	14,2	4,23	21,2
3	ПС 110 кВ Водозабор	T-1/25000									
		110	100	17,05	68,2	15,88	63,5	18,3	73,2	18,3	73,2
		35		1,56	46,2	12,23	48,9	1,157	46,3	1,157	46,3
		10	100	5,49	22	3,65	14,6	6,73	26,9	6,73	26,9
		T-2/16000									
		110	100	8,6	53,8	7,93	49,5	8,98	56,1	8,98	56,1
		35	100	0		0	0	0	0	0	0
		10	100	8,6	53,8	7,93	49,5	8,98	56,1	8,98	56,1
4	ПС 110 кВ Восточная	T-1/40000									
		110		23,52	58,8	24,49	61,2	16,03	40,1	24,49	61,2

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		10	50	5,61	28,1	5,29	26,5	4,08	20,4	5,29	26,5
		6	50	17,91	89,6	19,2	96	11,95	59,8	19,2	96
		T-2/40000									
		110	100	19,06	47,7	22,43	56,1	15,31	38,3	22,43	56,1
		10	50	5,15	25,8	7,27	36,4	3	15	7,27	36,4
		6	50	13,92	69,6	15,16	75,8	12,31	61,6	15,16	75,8
5	ПС 110 кВ ВНИИРис	T-1/16000									
		110	100	14,87	92,9	16,86	105,4	1,1,09	69,3	16,86	105,4
		35	100	10,17	63,6	11,07	69,2	1,09	69,3	1,1,07	69,2
		10	100	4,7	29,3	5,79	36,2	0	0	5,79	36,2
		T-2Л 6000									
		110	100	2,24	14	2,18	13,6	7,93	49,6	2,18	13,6
		35	100	0,22		0,1,1	0,7	0	0	0,1,1	0,7
6	ПС 110 кВ Дальняя	10	100	2,02	12,6	2,07	12,9	7,93	49,6	2,07	12,9
		T-1/10000									
		35	100	7,4	74	9,91	99	6,17	61,7	9,91	99
		6	100	7,4	74	9,91	99,1	6,17	61,7	9,91	99,1
		T-2/10000									
		110	100	9,45	94,5	8,99	89,9	7,53	75,3	8,99	89,9
		6	100	9,45	94,5	8,99	89,9	7,53	75,3	8,99	89,9
7	ПС 110 кВ Западная-2	T-1/40000									
		110	100	22,12	55,3	28	70	22,37	55,9	28	70
		35	100	4,68	11,7	6,51	16,3	7,07	17,7	6,51	16,3
		10	100	17,44	43,6	21,49	53,7	15,3	38,2	21,49	53,7
		T-2/40000									
		110	100	18,6	46,5	23,29	58,2	22,5	56,2	23,29	58,2
		35	100	7,34	18,4	12,53	31,3	12,2	30,5	12,53	31,3
		10	100	1,1,26	28,1	10,76	26,9	10,3	25,7	10,76	26,9
		T-3/16000									
		6	100	3,45	21,6	2,75	17,2	3,61	22,6	2,75	17,2

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		T-4/16000									
		6	100	2,36	14,8	2,32	14,5	2,89	18,1	2,32	14,5
8	ПС 110 кВ Кислородный завод	T-1/16000									
		110	100	7,02	43,9	8,13	50,8	7,98	49,9	7,98	49,9
		6	100	7,02	43,9	8,13	50,8	7,98	49,9	7,98	49,9
		T-2/16000									
		110	100	4,89	30,6	7,53	47	8,45	52,8	8,45	52,8
		6	100	4,89	30,6	7,53	47	8,45	52,8	8,45	52,8
9	ПС 110 кВ Лорис	T-1/40000									
		110	100	23,15	57,9	35,59	89	32,76	81,9	35,59	89
		35	100	23,15	57,9	35,59	89	25,89	64,7	35,59	89
		10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	17,2	0,00	0,00
		T-2/40000									
		110	100	28,78	72	35,8	89,5	24,93	62,3	35,8	89,5
		35	100	16,8	42	17,86	44,6	17,89	44,7	17,86	44,6
		10	100	11,98	30	17,94	44,9	7,04	17,6	17,94	44,9
		T-3/2500									
		110	100	24,12	96,5	21,05	84,2	20,5	82	21,05	84,2
		35	100	18,77	75,1	15,9	63,6	14,75	59	15,9	63,6
		10	100	5,35	21,4	5,15	20,6	5,75	23	5,15	20,6
10	ПС 110 кВ Набережная	T-1/40000									
		1 10	100	9,44	23,6	14,35	35,9	13,91	34,8	14,35	35,9
		10 1 сш	50	0,00		5,67	28,3	4,7	23,5	5,67	28,3
		10 3 см	50	0,00	47,2	8,68	43,4	9,21	46,,1	8,68	43,4
		T-2/40000									
		110	100	11,69	29,2	8,2	20,5	0,00	0,00	8,2	20,5
		10 2 сш	50	7,24	36,2	3,9	19,5	0,00	0,00	3,9	19,5
		10 4 сш	50	4,45	22,3	4,3	21,5	0,00	0,00	4,3	21,5
11	ПС 110 кВ ОБД	T-1/40000									
		110	100	13,2	33	12,11	30,3	1,1,26	28,2	13,2	33,0

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		10 1 сш	50	5,93	29,7	7,15	35,8	5,38	26,9	5,93	29,7
		10 3 сш	50	7,27	36,4	4,96	24,8	5,88	29,4	7,27	36,4
		T-2/40000									
		110	100	7,83	19,6	8,88	22,2	4,38	11	7,83	19,6
		10 2 сш	50	4,19	21	3,96	19,8	3,49	17,5	4,19	21
		10 4 сш	50	3,64	18,2	4,92	24,6	0,89	4,5	3,64	18,2
12	ПС 110 кВ Парфюмерная	T-1/16000									
		1 10	100	9,62	60,1	10,83	67,7	8,71	54,4	10,83	67,7
		6	100	9,62	60,1	10,83	67,7	8,71		10,83	67,7
		T-2/16000									
		110	100	8,62	53,9	9,58	59,9	6,95	43,4	9,58	59,9
		6	100	8,62	53,9	9,58	59,9	6,95	43,4	9,58	59,9
13	ПС 110 кВ Почтовая	T-1/40000									
		110	100	15,88	39,7	18,27	45,7	12,76	31,9	18,27	45,7
		10 1 сш	50	5,9	29,5	6,59	33	5,21	26,1	6,59	33
		10 3 сш	50	9,98	49,9	11,68	58,4	7,55	37,8	11,68	58,4
		T-2/40000									
		110	100	17,48	43,7	20,54	51,3	13,64	34,1	20,54	51,3
		10 2 сш	50	9,47	47,4	11,52	57,6	6,32	31,6	11,52	57,6
		10 4 сш	50	8,01	40,1	9,02	45,1	7,32	36,6	9,02	45,1
14	ПС 110 кВ Пашковская	T-1/25000									
		1 10	100	21,16	84,6	21,31	85,2	15	60	21,31	85,2
		10 1 сш	50	8,72	69,8	9,03	72,2	7,14	57,1	9,03	72,2
		10 3 сш	50	12,44	99,5	12,28	98,2	7,86	62,9	12,28	98,2
		T-2/40000									
		1 10	100	21,45	53,6	26,81	67	17,15	42,9	26,81	67
		10 2 сш	50	8,17	40,9	11,68	58,4	6,74	33,7	11,68	58,4
		10 4 сш	50	13,28	66,4	15,13	75,6	10,41	52,1	15,13	75,6
15	ПС 110 кВ ПТФ	T-1/10000									
		1 10	100	4,78	47,8	3,42	34,2	4,88	48,8	4,88	48,8

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
				10	100	4,78	47,8	3,42	34,2	4,88	48,8
16	ПС 110 кВ РИП	T-1/25000									
		110	100	24,23	96,9	25,91	103,6	14,88	59,5	25,91	103,6
		10	100	13,12	52,5	15,65	62,6	8,86	35,4	15,65	62,6
		6	100	11,11	44,4	10,26	41	6,02	24,1	10,26	41
		T-2/40000									
		1 10	100	23,58	59	29,37	73,4	24,2	60,5	29,37	73,4
		10	50	14,16	70,8	14,79	73,9	14,74	73,7	14,79	73,9
		6	50	9,42	47,1	14,58	72,9	9,46	47,3	14,58	72,9
17	ПС 110 кВ Северо-восточная	T-1/40000									
		1 10	100	32,28	80,7	31,22	78,,1	23,91	59,8	31,22	78,1
		10	100	22,46	56,2	18,27		15,55	38,9	18,27	45,7
		6	100	9,82	24,5	12,95	32,4	8,36	20,9	12,95	32,4
		T-2/40000									
		1 10	100	32,01	80	33,65	84,1	22,74	56,8	33,65	84,1
		10	100	21,38	53,4	20,65	51,6	12,85	32,1	20,65	51,6
		6	100	23285	26,6	13	32,5	9,89	24,7	13	32,5
		T-3/40000									
		110	100	2,76	6,9	3,88	9,7	2,25	5,6	3,88	9,7
		10	50	2,76	13,8	3,88	19,4	2,25	11,3	3,88	19,4
		6	50	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ПС 110 кВ Северная	T-1/40000									
		1 10	100	34,73	86,8	39,17	97,9	29,19	73	39,17	97,9
		35	100	24,39	61	27,32	68,3	22,53	56,3	27,32	68,3
		6	100	10,34	25,8	11,85	29,6	6,66	16,7	11,85	29,6
		T-2/40000									
		1 10	100	30,95	77,4	29,08	72,7	32,19	80,5	29,08	72,7
		35	100	15,16	37,9	21,95	54,9	13,78	34,5	21,95	54,9
		6	100	15,79	39,5	7,13	17,8	18,41	46	7,13	17,8
		T-3/40000									

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
	ПС 110 кВ Южная	110	100	17,55	70,2	18,9	75,6	14,95	59,8	18,9	75,6
		10	100	ОТКЛ		0	0	1,09	4,4	0	0
		6	100	17,55	70,2	18,9	75,6	13,86	55,4	18,9	75,6
		T-2/40000									
		1 10	100	18,49	46,2	22,17	55,4	20,99	52,5	22,17	55,4
		6 3сш	50	10,44	52,2	12,11	60,5	7,83	39,2	12,1,1	60,5
		6 4 сш	50	8,05	40,3	10,06	50,3	13,16	65,8	10,06	50,3
		T-3/25000									
		1 10	100	8,53	34,1	8,66	34,6	0	0,0	8,66	34,6
		35	100	7,3	29,2	7,35	29,4	0	0,0	7,35	29,4
		10	100	1,23	4,9	1,31	5,2	0	0,0	1,31	5,2
		T-4/15000									
		35	100	7,3	48,7	7,35	49			7,35	49
		6	100	7,3	48,7	7,35	49			7,35	49
22	ПС 110 кВ Юго-Восточная	T-I/10000									
		110	100	8,19	81,9	8,5	85	6,77	67,7	8,5	85
		6	100	8,19	81,9	8,5	85	6,77	67,7	8,5	85
		T-2/16000									
		110	100	10,16	63,5	11,56	72,3	9,84	61,5	11,56	72,3
		6	100	10,16	63,5	11,56	72,3	9,84	61,5	11,56	72,3
23	ПС 110 кВ Западная	T-1/40000									
		1 10	100	18,24	45,6	16,59	41,5	17,22	43,1	16,59	41,5
		10 1 см	50	9,66	48,3	11,79	58,9	10,53		11,79	58,9
		10 3 см	50	8,58	42,9	4,8	24	6,69	33,5	4,8	24
		T-2/40000									
		1 10	100	23,42	58,6	29,97	74,9	16,26	40,7	29,97	74,9
		10 2 сш	50	14,72	73,6	18,55	92,7	10,61	53,1	18,55	92,7
		10 4 сш	50	8,7	43,5	1,1,42	57,1	5,65	28,3	11,42	57,1
		T-3/40000									
		110	100	3,38	8,5	3,85	9,6	1,94	4,9	3,85	9,6

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		10 5 сш	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 6 сш	50	3,38	16,9	3,85	19,3	1,94	9,7	3,85	19,3
24	ПС 110 кВ Военгородок	T-1/40000									
		110	100	19,98	50	24,18	60,4	16,43	41	24,18	60,4
		10 1	50	14,04	70,2	16,64	83,2	11,01	55,1	16,64	83,2
		10 3 сш	50	5,94	29,7	7,54	37,7	5,42	27,1	7,54	37,7
		T-2/40000									
		110	100	20,32	50,8	22,79	57	14,97	37,4	22,79	57
		10 2 сш	50	10,54	52,7	9,92	49,6	9,67	48,4	9,92	49,6
		10 4 сш	50	9,78	48,9	12,87	64,4	5,3	26,5	12,87	64,4
25	ПС 35 кВ Биофабрика	T-I/10000									
		35	100	3,22	51,1	3,44	54,6	9,34	93,4	9,34	93,4
					OT T-1,6,3		OT T-1,6,3				
					MBA		MBA				
		10	101	3,22	51,1	3,44	54,6	9,34	93,4	9,34	93,4
					OT T-1,6,3		OT T-1,6,3				
					MBA		MBA				
26	ПС 35 кВ Военгородок	T-1 /6300									
		35	100	3,41	54,1	4,93	78,2	3,58	56,8	93	78,2
		10	100	3,41	54,1	4,93	78,2	3,58	56,8	4,93	78,2
		T-2/6300									
		35	100	4,54	72,1	4,49	71,3	3,68	58,4	4,49	71,3
		10	100	4,54	72,1	4,49	71,3	3,68	58,4	4,49	71,3
27	ПС 35 кВ КНИИСХ	T-1/ 10000									
		35	100	5,4	54	6,24	62,4	5,91	59,1	6,24	62,4
		10	100	5,4	54	6,24	62,4	5,91	59,1	6,24	62,4
		T-2 110000									
		35	100	6,55	65,5	7,57	75,7	7,16	71,6	7,57	75,7

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		10	100	6,55	65,5	7,57	75,7	7,16	71,6	7,57	75,7
28	ПС 35 кВ Калинино	T-1/16000									
		35	100	11,9	74,4	15,42	96,4	12,32	77	15,42	96,4
		10	100	11,9	74,4	15,42	96,4	12,32	77	15,42	96,4
		T-2/16000									
		35	100	8,22	51,4	11,505	45,7	5,23	32,7	7,31	45,7
		10	100	8,22	51,4	7,31	45,7	5,23	32,7	7,31	45,7
29	ПС 35 кВ НС-8	T-1 /6300									
		35	100	1,41	22,4	0	0	0,03	0,5	1,41	22,4
		6	100	1,41	22,4	0	0	0,03	0,5	1,41	22,4
		T-2/4000									
		35	100	0,65	16,3	0,8	20	1,19	29,8	0,65	16,3
		10	100	0,65	16,3	0,8	20	1,19	29,8	0,65	16,3
30	ПС 35 кВ НС-11	T-1 /2500									
		35	100	2,54	101,6	2,63	105	2,46	98,4	2,63	105
		6	100	2,54	101,6	2,63	105,0	2,46	98,4	2,63	105
		T-2 /2500									
		35	100	1,84	73,6	2,06	82,4	1,61	64	2,06	82,4
			100	1,84	73,6	2,06	82,4	1,61	64,4	2,06	82,4
31	ПС 35 кВ НС-12	T-1 /2500									
		35	100	0,16	6,4	0,22	8,8	0,23	9,2	0,23	9,2
		6	100	0,16	6,4	0,22	8,8	0,23	9,2	0,23	9,2
32	ПС 35 кВ Путевая	T-1 /10000									
		35	100	6,81	68,1	7,84	78,4	4,13	41,3	7,84	78,4
		6	100	6,81	68,1	7,84	78,4	4,13	41,3	7,84	78,4
		T-2/10000									
		35	100	8,02	80,2	10,64	106,4	6,68	66,8	10,64	106,4
		6	100	8,02	80,2	10,64	106,4	6,68	66,8	10,64	106,4
33	ПС 35 кВ Правый берег	T-1/6300									
		35	100	0,72	11,4	2,58	41	4,53	71,9	2,58	41

№п/п	Наименование подстанции	Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень	Номинальная мощность обмотки трансформатора %	Летний режимный день 19.06.2024		Дополнительный летний режимный день 21.08.2024		Зимний режимный день 18.12.2024		Максимальная загрузка трансформаторов по ПС	
				МВА	%	МВА	%	МВА	%	МВА	%
		1 10/35/10	100	5,32	33,3	8,7	34,4	10,64	66,5	8,7	54,4
37	ПС 220 кВ Яблоновская	AT-I/125000	100	106,25	85	105,21	84,2	76,04	60,8	106,25	85
		AT-2/125000	100	104,12	83,3	102,47	82	86,6	69,3	104,12	83,3
		T-I/25000									
		110/10/6	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		T-2/25000									
		1 10/10/6	100	1,24	5	1,42	5,7	0,82	3,3	1,24	5
38	ПС 220 кВ Восточная пром-зона	AT-I/200000	100	159,57	79,8	171,28		119,15	59,6	171,28	85,6
		AT-2/200000	100	162,37	81,2	173,12	86,6	121,51	60,8	173,12	86,6
		T-3/80000									
		1 10/10/10	100	18,09	22,6	20,21	25,3	15,96	20	20,21	25,3
		T-4/80000									
		1 10/10/10	100	12,9	16,1	13,98	17,5	18,28	22,9	13,98	17,5

2.4.7. Надёжность работы системы электроснабжения

Системы электроснабжения города характеризуются в первую очередь своей надёжностью и готовностью. Министерством энергетики РФ ежегодно проводится оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период. Индексы готовности субъектов электроэнергетики МО г. Краснодар по состоянию на 25 марта 2025 года приведены Табл. 2.86. Кроме того, электроснабжающими и электросетевыми организациями составляются графики временного ограничения электроэнергии (мощности), формируются перечни потребителей, участвующих в автоматической частотной разгрузке (АЧР).

Табл. 2.86. Индексы готовности субъектов электроэнергетики МО г. Краснодар по состоянию на 25 марта 2025 года

Холдинг	Субъект электроэнергетики	Оценка субъекта	Объект электроэнергетики	Оценка объекта
Субъекты генерации				
ПАО «ЛУКОЙЛ»	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	91,00	Краснодарская ТЭЦ	91,00
Субъекты электрических сетей				
ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98	Кубанское ПМЭС	98
	АО «Россети Кубань»	98	АО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети	98
Электроэнергетика РФ	АО «Электросети Кубани»	100	Электросети Кубани	100
Субъекты диспетчерского управления				
Электроэнергетика РФ	АО «СО ЕЭС»	100	Кубанское РДУ	100

Приказом Минэнерго России от 05.11.2024 № 2147 были утверждены результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2024/2025 г.

РСО города успешна проведена работа по подготовке к отопительному сезону, реализованы производственные программы, проведены запланированные ремонты, а также противоаварийные учения, выполнены мероприятия по предписаниям Ростехнадзора.

Электроснабжение потребителей предусматривает чёткое соблюдение основных параметров сети, так как их отклонение от нормативного значения вызывает сбои в работе высокоточных устройств, снижает срок эксплуатации оборудования или может привести к возникновению аварийного режима. Наиболее ощутимые нарушения и последствия возникают при снижении частоты, для борьбы с которой используется автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Автоматическая частотная разгрузка представляет собой систему автоматического регулирования нагрузки, подключённой к энергосистеме в случае резкого снижения частоты. Регулирование осуществляется посредством отключения потребителей, в зависимости от категории их значимости. То есть сначала прекращается питание наименее значимой части потребителей.

Всего в электрической сети выделяется три категории потребителей при наладке автоматической частотной разгрузки. Что и определяет требования к их питанию и возможным перерывам, в случае каких-либо аварийных процессов.

1 категория – это такие организации или предприятия, прекращение питания которых может привести к гибели людей, несёт потенциальную угрозу государственным интересам или несёт существенный финансовый ущерб.

2 категория – это такие приёмники, перерыв в снабжении которых, приводит к простою в различных технологических операциях, может снизить производительность и т.д.

3 категория – это такие потребители, от обесточивания которых не возникает никакой потенциальной угрозы. Именно эта категория и является наиболее приоритетной для отключения автоматической частотной разгрузкой.

Правила допускают перерыв в питании всех вышеперечисленных объектов при снижении частоты, но в соответствии с их категорией. Так, электроснабжение потребителей 1-ой категории может прерываться лишь на время переключения на второе питание, что составляет считанные доли секунд. Вторая и третья допускают более длительный перерыв – не более суток подряд.

В случае, когда электрическая система не способна обеспечить достаточное количество электрической энергии, возникает дефицит мощности. Такая ситуация может возникнуть при отключении одной из электростанций, подключении нового мощного потребителя или удалённого короткого замыкания. Из-за недостатка мощности для всех подключённых потребителей получается дефицитная энергосистема. А при отсутствии автоматической частотной разгрузки или при её некорректной работе в системе возникают крайне плачевные последствия.

На электростанциях и подстанциях для автоматической частотной разгрузки системы в аварийной ситуации может применяться один из четырёх или сразу несколько видов защиты.

АЧР-1 осуществляет быстрое отключение в течении 0,3 – 0,5 с, чтобы не допустить снижения частоты. Срабатывание отстраивается в пределах от 48,5 до 46,5 Гц. Диапазон уставки можно подбирать с шагом по 0,1 Гц. При этом потребители отключаются ступенчато, в зависимости от их мощности.

АЧР-2 характеризуется такими же пределами срабатывания, но отстраивается на более длительное время выдержки от 5 до 90 с. В отличии от АЧР-1, нагрузки АЧР-2 отключаются с большей выдержкой, так как она восстанавливает частоту уже после остановки лавинообразного процесса.

ЗАЧР позволяет предотвратить инциденты из-за аварийного дефицита на атомных электростанциях. Время для вывода блоков АЭС по данной защите составляет 0,5 с.

ЧАПВ – представляет собой частотное автоматическое повторное включение. Срабатывание ЧАПВ позволяет восстановить подачу электрической энергии потребителям, которых обесточили для выравнивания частоты.

АЧР действует при возникновении дефицита активной мощности в условиях быстротечности процесса аварийного снижения частоты. АЧР выполняет отключение нагрузки потребителей небольшими объёмами – очередями:

- по мере снижения частоты – для прекращения её снижения;
- по мере увеличения продолжительности существования пониженной частоты – для её подъёма.

Требования к надёжности электроснабжения в настоящий момент является одним из важных аспектов работы потребителей. Для промышленных предприятий от существующего уровня надёжности энергоснабжения электроприемников потребителя зависит количество брака на производстве, качество изготавливаемой продукции и, как следствие, конкурентоспособность компаний в целом.

При оценке надёжности электроснабжения потребителей г. Краснодара следует учитывать особенности электроснабжения потребителей мегаполисов.

Крупные города и мегаполисы, как места массового пребывания людей, концентрации промышленности, центров управления всеми видами жизнедеятельности и коммуникациями, имеют развитую и энергоёмкую систему жизнеобеспечения, которая включает централизованное электро- и теплоснабжение, котельные, инженерные газовые сети, сети водопровода и канализации, городского автодорожного и рельсового транспорта, вокзалы и железные дороги, аэропорты, связь, телевидение и радио, больницы, детские учреждения, школы и другие учебные заведения, магазины, учреждения культуры и общепита, высотные здания с лифтами и другими системами жизнеобеспечения.

Нарушение электроснабжения городов и промышленных центров сопровождается опасными для жизни и здоровья людей последствиями.

При проектировании электроснабжения потребителей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) выделяют три категории надёжности электроснабжения потребителей.

Потребители I категории надёжности электроснабжения – это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПУЭ).

Для потребителей с I категорией надёжности электроснабжения необходимо осуществить энергоснабжение от двух источников питания. При этом источники питания должны быть независимые. Такая схема энергоснабжения применяется для снижения рисков аварийного отключения электроэнергии для электроприемников I категории надёжности электроснабжения. При аварии на одном источнике питания, электроснабжение потребителя будет осуществляться по второму источнику (второму вводу). При этом для электроприемников I категории надёжности допускается прекращение подачи электроэнергии при отключении одного источника питания только на время, не превышающее автоматический переход на энергоснабжение потребителя по второму источнику питания.

В соответствии с ПУЭ ко второй категории надёжности электроснабжения потребителей относят те электроприемники, перерыв в работе которых может привести к значительному снижению отпуска производимых потребителем товаров, имеющим место в связи с этим незанятостью персонала, простоем производственного оборудования или же может сказаться на нормальной жизнедеятельности большого количества граждан.

Также как для первой категории, для второй категории надёжности необходимо резервирование источников питания. Т.е. энергоснабжение электроприемников II категории надёжности электроснабжения необходимо осуществлять от двух независимых источников питания. При нарушении энергоснабжения от одного источника питания, допустимо временное отсутствие энергоснабжения на время переключения на резервный источник оперативным персоналом потребителя или же выездной бригадой электросетей.

К третьей категории надёжности электроснабжения относят все те электроприемники, которые не вошли в I или II группу. К третьей категории надёжности могут относиться магазины, небольшие производственные помещения, офисные здания и т.д. Срок на которой может быть прекращено энергоснабжение потребителей III категории надёжности - не более 24 часов подряд и не более 72 часов за год суммарно.

Таким образом для разных категорий потребителей реализуются разные мероприятия по обеспечению надёжности.

Основными факторами, критически влияющими на надёжность электроснабжения потребителей, являются:

- повышенная загрузка ряда кабельных и воздушных линий электропередачи и трансформаторов сети, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети Кубанской энергосистемы;
- возникновение перегрузок в сетях всех напряжений при отключении элементов сети;
- большие величины токов короткого замыкания и недостаточная отключающая способность выключателей, необходимость применения различных мероприятий по их ограничению, в частности секционирования и разрыва электрической сети, приводящих к снижению надёжности электроснабжения потребителей;
- регулирование напряжения в сети Кубанской энергосистемы затруднено по причине недостаточности и низкой эффективности средств управления и компенсации реактивной мощности на напряжении 110-220 кВ;
- оборудование, выработавшее нормативный срок на большинстве подстанций региона;
- необходимость применения компактного исполнения объектов электрических сетей в следствии высокой стоимости земли;
- вследствие высокой стоимости земли.

Остаются достаточно высокими фактические потери электрической энергии в сетях напряжением 6-20 кВ.

Применение в управлении электрическими сетями устройств микропроцессорной техники требует реконструкции заземляющих контуров для обеспечения электромагнитной совместимости. Увеличение числа потенциальных поставщиков электрооборудования отечественных и зарубежных производителей требует разработки единых технических требований, соответствующих условиям эксплуатации сетей распределительного комплекса, и проведения сертификации (аттестации) продукции, предлагаемой поставщиками.

В то же время, рост количества оборудования, отработавшего нормативные сроки службы, вызывает необходимость ежегодного увеличения затрат на ремонтные работы. Повышения эффективности электрических сетей можно добиться только путём их модернизации на новой технологической базе с использованием прогрессивных технических решений, новых подходов к планированию и реализации процессов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, что требует, в свою очередь, определённых инвестиций.

Перечисленные выше общие проблемы и задачи требуют своего решения на нынешнем этапе существования электросетевого комплекса, что обеспечит формирование электрических сетей нового поколения, соответствующих мировому уровню.

Показатели надёжности электроснабжения в городе Краснодаре необходимо повышать за счёт организационно-технических мероприятий по замене изношенного оборудования и широкого применения пунктов секционирования сети и ввода системы автоматической локализации повреждённого участка. В настоящее время в сетях 6-20 кВ происходит в среднем до 30 отключений в год в расчёте на 100 км воздушных и кабельных линий, в сетях 0,4 кВ – до 100 отключений.

Причинами повреждений на достаточно широко распространённых ВЛ 6 кВ являются изношенность конструкций и материалов при эксплуатации (18 %), климатические воздействия (ветер, гололёд и их сочетание) выше расчётных значений (19 %), грозовые перенапряжения (13 %), недостатки эксплуатации (6 %), посторонние воздействия (16 %), невыясненные причины повреждений (28 %).

Кабельные линии всех классов напряжения повреждаются из-за дефектов прокладки (до 20 %), изношенности силовых кабелей (31 %), механических повреждений (30 %), заводских дефектов (10 %), коррозии (9 %). Более 50 % отказов трансформаторного оборудования вызвано старением и увлажнением изоляции, повреждениями комплектующих узлов, таких, как переключатели ответвлений, устройства регулирования напряжения и вводы. В свою очередь, причинами повреждений трансформаторов, устройств регулирования напряжения и вводов являются дефекты конструкций, изготовления, монтажа и ремонта, несоблюдение правил и норм эксплуатации, а также большие токи короткого замыкания, перенапряжение при однофазных замыканиях на землю, ударные токи и перегрузки.

Высокие требования ко времени восстановления электроснабжения потребителей, связанные с особенностью мегаполисов необходимо решать с помощью повышения наблюдаемости сети создания пунктов секционирования сети, в целях локализации технологических нарушений и сокращения поиска мест повреждения, создания кольцевых схем для возможности подачи напряжения в случае аварийных нарушений в сети. Сведения об авариях в системах электроснабжения, в том числе на сетях, приведены ниже.

Табл. 2.87. Сведения об аварийности в сетях электроснабжающих организаций

Наименование организации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Международный аэропорт Краснодар	Протяжённость сетей	км	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	Кол-во аварий	шт.	6	6	2	7	7
	Удельный показатель	шт./км	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Филиал АО "Россети Кубань" - Краснодарские электрические сети	Протяжённость сетей	км	814	1 016	1 208	1 421	1 772
	Кол-во аварий	шт.	19	22	17	24	37
	Удельный показатель	шт./км	0,023	0,022	0,014	0,017	0,021
ООО "Кедр"	Протяжённость сетей	км	407	431	454	479	499
	Кол-во аварий	шт.	11	16	14	17	51
	Удельный показатель	шт./км	0,027	0,037	0,031	0,036	0,102
Филиал АО "Электросети Кубани" "Краснодарэлектросеть"	Протяжённость сетей	км	3 446	3 648	3 840	4 053	4 224
	Кол-во аварий	шт.	700	783	646	674	672
	Удельный показатель	шт./км	0,203	0,215	0,168	0,166	0,159
Всего по городу	Протяжённость сетей	км	4 667	5 095	5 502	5 953	6 495
	Кол-во аварий	шт.	730	821	677	715	760
	Удельный показатель	шт./км	0,156	0,161	0,123	0,120	0,117

Как видно из анализа аварийности, за последние несколько лет аварийность снижается (с 0,156 аварий на 1 километр сети в год до 0,117 аварий на 1 километр сети в год).

2.4.8. Качество поставляемого ресурса

Проблемы в области готовности системы электроснабжения города Краснодара отсутствуют, качество услуг по электроснабжению соответствует требованиям действующей нормативной документации.

2.4.9. Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать её в допустимых пределах, принимая её величину минимально допустимой для условий стеснённой прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также аккумуляторные батареи несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В городе Краснодаре собственного источника генерации электроэнергии нет.

Воздействия на окружающую среду отсутствует. Уровни электромагнитных полей от трансформаторного оборудования не превышают нормативных значений.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Средний тариф на услуги по электроснабжению представлен ниже.

Табл. 2.88. Средний тариф на услуги по электроснабжению в городе Краснодаре

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Средний тариф на услуги по электроснабжению	руб./кВтч	5	5,2	5,5	6	6,5	7,4

2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Основными проблемами в электрической сети энергосистемы города Краснодара в целом являются дефициты центров питания, а также увеличение нагрузок за счёт вновь осваиваемых территорий города (новые районы, СНТ и т.п.).

2.4.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015-2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. №7950.

2.4.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

За период действия указанной программы на территории МО г. Краснодар был выполнен ряд мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности в системе электроснабжения:

модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой инновационного оборудования;

выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

замена светильников наружного освещения на энергосберегающие на уличном освещении с внедрением систем автоматического регулирования и учёта потребляемой электрической энергии.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории МО г. Краснодар выполняют электроснабжающие организации и управляющие компании.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», позволила обеспечить:

повышение до 96% уровня учёта потребления в системе электроснабжения;

повышение надёжности и устойчивости электроснабжения в муниципальных учреждениях;

экономии электроэнергии при работе системы электроснабжения;

улучшение качества предоставляемых услуг населению;

улучшение экологической обстановки.

Подраздел II.V. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

2.5.1. Институциональная структура

Газоснабжение города Краснодара в настоящее время основано на базе природного газа. Транспортировку природного газа на ГРС города Краснодара из магистральных газопроводов осуществляет ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Крупнейшими газораспределительными организациями, осуществляющими распределения природного газа потребителям города Краснодара, являются АО «Краснодаргоргаз» и АО «Газпром газораспределение Краснодар». Кроме того, в городе действует ряд более мелких газораспределительных организаций, такие как ООО «Газ-Инжиниринг» и ООО «Техно Сети».

Организацией, осуществляющей реализацию природного газа потребителям города Краснодара, является ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

От существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2, ГРС-4, ГРС-4а, ГРС-5 и ГРС-6 (Рис. 2.14.) природный газ подаётся промышленным и коммунально-бытовым предприятиям, отопительным котельным, населению на индивидуально-бытовые нужды. Распределение газа на территории города Краснодара осуществляется по четырёхступенчатой системе:

I ступень – газопроводы высокого давления до 1,2 МПа;

II ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;

III ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;

IV ступень – газопроводы низкого давления до 0,005 МПа.

Схема газопроводов высокого и среднего давления принята закольцованная и тупиковая. Для газопроводов низкого давления принята закольцованная

система, обеспечивающая надёжность и равномерность снабжения потребителей газом. Таким образом имеется возможность распределения газа от любой ГРС до любого потребителя.

К газопроводам высокого давления 1,2 МПа подключена ПГУ Краснодарской ТЭЦ.

К газопроводам высокого давления 0,6 МПа подключены Краснодарская ТЭЦ, АГНКС-1, АГНКС-2, головные газорегуляторные пункты и газорегуляторные пункты высокого давления, другие промышленные предприятия.

К газопроводам среднего давления подключены газорегуляторные пункты среднего давления, промышленные предприятия и коммунально-бытовые потребители.

Снижение давления газа с высокого 1,2 МПа до высокого 0,6 МПа и среднего, а также с высокого 0,6 МПа до среднего осуществляется на головных газорегуляторных пунктах (далее – ГГРП) и газорегуляторных пунктах (далее – ГРП, ГРПШ (шкафной), ГРПБ (блочный)). Снижение давления газа до низкого также осуществляется на ГРП, ГРПШ и ГРПБ.

Коммунально-бытовые потребители, жилые дома и общественные здания получают газоснабжение от газораспределительных сетей низкого давления.

Эксплуатация газового хозяйства осуществляется АО «Краснодаргоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Техно Сети», ООО «Газ-Инжиниринг».

Система распределительных газопроводов обеспечивает подачу природного газа более чем 1 600 сосредоточенным потребителям и 290 тыс. квартирам жилищного фонда с годовым объёмом потребления природного газа порядка 2,7 млрд м³.

2.5.2. Характеристика системы

Источниками природного газа для потребителей города Краснодара являются ГРС-2, ГРС-4, ГРС-4а, ГРС-5 и ГРС-6. Характеристики ГРС представлены ниже (Табл. 2.89).

Рис. 2.14. Схема газораспределительной сети города Краснодара высокого (фиолетовые и красные) и среднего (зеленые) давления




Табл. 2.89. Характеристики ГРС города Краснодара

№ п/п	Наименование ГРС, место- нахождение	Количество, наименование вы- ходов	Производительность, тыс. м³					Год ввода в эксплуата- цию
			Проектная макси- мальная часовая	Технически возможная пропускная способность	фактическая 2024 г.			
					годовая, млн. м³	максимальная часовая		
						зима	лето	
1	ГРС № 2 Краснодар		300,00	268,00	610,6	159,13	113,42	1999
	выход 2:	на г. Краснодар	130,00	98,00		-	-	
	выход 2а:	на г. Краснодар	170,00	170,00	610,6	159,13	113,42	
2	ГРС № 4 Краснодар		260,00	260,00	1449,95	313,113	188,82	1961
	выход 1:	на г. Краснодар	47,00	47,00	78,13	57,51	19,213	
	выход 2:	на ТЭЦ	110,00	110,00	659,86	222,59	92,52	
	выход 3:	на ГТУ	80,00	80,00	628,18	89,40	86,96	
	выход 4:	на теплицы	17,00	17,00	75,58	30,84	15,16	
	выход 5:	на АГНКС-1	3,00	3,00	8,19	1,47	1,61	
	выход 6:	на АО "Газпром газораспределение Краснодар"	3,00	-	-	-	-	
3	ГРС № 6 Краснодар		80,00	63,70	227,51	51,33	36,55	1992
	выход 1:	на г. Краснодар	60,00	43,70	194,75	41,91	31,90	
	выход 2:	на ст. Марьян- ская	20,00	20,00	32,76	10,58	4,65	
4	ГРС № 4А Краснодар		600,00	600,00	25,10	8,29	3,05	2012
	выход 1:	г. Краснодар	570,00	570,00	25,10	8,29	3,05	
	выход 2:	К сетям Динского райгаза	20,00	20,00	-	-	-	
	выход 3:	АГНКС 1 г. Крас- нодара	5,00	5,00	-	-	-	
	выход 4:	АГНКС 2 г. Крас- нодара	5,00	5,00	-	-	-	
5	ГРС-5 Краснодар		160,00	120,00	330,91	72,84	50,03	1993
	выход 1:	В сети АО «Газ- пром газораспре- деление Красно- дар»	159,00	119,00	322,93	71,93	49,23	
	выход 2:	на АГНКС-2	1,00	1,00	7,98	1,52	1,47	

ГРС-2 расположена на юге г. Краснодар, введена в эксплуатацию в 1999 г.

В состав основного оборудования ГРС-2 входят редуцирующие устройства РДО-200 (4 шт.) и узлы учёта газа ДКС Ду500 (1 шт.), и ДКС Ду300 (1 шт.). Подогреватели газа и система телемеханики на ГРС-2 отсутствуют.

ГРС-2 связана с ГРС-4, ГРС-5 и ГРС-6 через газораспределительную сеть высокого давления АО «Краснодаргоргаз».

Проектная максимальная часовая производительность ГРС-2 составляет 300 000 м³/ч. Технически возможная пропускная способность на входе ГРС с учётом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС, составляет 268 000 м³/ч.

По состоянию на 01.01.2025 загрузка ГРС-2 составляет 159 13 м³/ч, суммарный объём газа по действующим техническим условиям на подключение составляет 52,649 м³/ч. Таким образом имеется наличие свободной пропускной способности ГРС-2 в объёме 56,218 м³/ч. С учётом объёма газа по действующим техническим условиям на подключение часовая загрузка ГРС-2 составляет 79%.

ГРС-4 расположена на востоке города Краснодара, введена в эксплуатацию в 1961 году.

В состав основного оборудования ГРС-4 входят редуцирующие устройства РДО-100-200 (3 шт.), РДО-1-100-150 (9 шт.) и РД-100-64 (1 шт.), узлы учёта газа ДКС Ду300 (3 шт.), ДКС Ду400 (1 шт.), ДКС Ду200 (2 шт.) и УСБ Ду300 (2 шт.). Подогреватели газа и система телемеханики на ГРС-4 отсутствуют.

ГРС-4 связана с ГРС-2, ГРС-5 и ГРС-6 через газораспределительную сеть высокого давления.

Проектная максимальная часовая производительность ГРС-4 составляет 260 000 м³/ч. По состоянию на 01.01.2025 загрузка ГРС-4 составляет 360 962 м³/ч. Резерв пропускной способности ГРС-4 отсутствует.

ГРС-4а расположена на северо-востоке города Краснодара, введена в эксплуатацию в 2012 г.

В состав основного оборудования ГРС-4а входят:

огневые подогреватели газа Авиагаз-Союз+ (7 шт.);

редуцирующие устройства в виде модулей спаренных регуляторов ЛОРД-150-75 (15 шт.) и ЛОРД-50-75 (7 шт.);

узлы учёта газа УСБ Ду500 (3 шт.), УСБ Ду300 (1 шт.) и УЗПР Ду100 (2 шт.);

система телемеханики САУ ГРС Магистраль-2.

В соответствии со схемой газоснабжения предполагается, что на ГРС-4А будут переведены все потребители ГРС-4 и ГРС-5 после окончательного ввода в эксплуатацию ГГРП-4 и ГГРП-5 и их подводящих газопроводов.

В соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Росс-Эксперт», ГГРП-4 и ГГРП-5 будут иметь параметры, указанные далее.

ГГРП-4 проектной производительностью 589,5 тыс. м³/час состоит из 2 блоков. В Блоке-1 предусмотрено три выхода газа:

Выход № 1 ГПУ ТЭЦ. На выходе 1 из блока 1 ГГРП-4 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 1 категории ($P \leq 1,2$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 426х6,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами.

Выход № 2 АГНКС. На выходе 2 из блока 1 ГГРП-4 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами и из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием надземно.

Выход № 3 АО «Краснодаргоргаз» - Краснодарская ТЭЦ. На выходе 3 из блока 1 ГГРП-4 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 630х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами.

В Блоке-2 предусмотрено два выхода газа:

Выход № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар». На выходе 1 из блока 2 ГГРП-4 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами и из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием надземно.

Выход № 2 АО «Краснодаргоргаз». На выходе 2 из блока 2 ГГРП-4 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 630х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами.

ГГРП-5 проектной производительностью 207,8 тыс. м³/час состоит из 1 блока:

Выход № 1 АГНКС. На выходе 1 из ГГРП-5 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами и из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 159х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием надземно.

Выход № 2 АО «Газпром газораспределение Краснодар». На выходе 2 из ГГРП-5 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 530х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами и из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 530х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием надземно.

Выход № 3. На выходе 3 из ГГРП-5 прокладка проектируемого газопровода высокого давления 2 категории ($P \leq 0,6$ МПа) принята из труб стальных

электросварных прямошовных диаметром 530х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного типа» полимерно-битумными лентами и из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 530х7,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием надземно.

ГГРП-4 и ГГРП-5 планируется связать между собой сетями АО «Краснодаргоргаз».

На момент разработки документа завершаются работы по монтажу связывающих газопроводов и переключению потребителей ГРС-4 (ГГРП-4) и ГРС-5 (ГГРП-5) к ГРС-4а.

Проектная максимальная часовая производительность ГРС-4а составляет 600 000 м³/ч.

По состоянию на 01.01.2025 загрузка ГРС-4а составляет 8,29 тыс. м³/ч, суммарный объём газа по действующим техническим условиям на подключение составляет 90 171 м³/ч.

Таким образом имеется наличие свободной пропускной способности ГРС-4а в объёме 501,539 м³/ч. С учётом объёма газа по действующим техническим условиям на подключение часовая загрузка ГРС-4а составляет 16%.

ГРС-5 расположена за пределами города Краснодара в Динском районе, сведения о ней приведены справочно, в связи с её связями с другими ГРС города. ГРС введена в эксплуатацию в 1993 г.

В состав основного оборудования ГРС-5 входят редуцирующие устройства РДУ-80-03 (2 шт.) и РД-100-64 (2 шт.), узлы учёта газа ДКС Ду300 (1 шт.), ДКС Ду400 (1 шт.) и G250 (ротационный) Ду100 (1 шт.). Подогреватели газа и система телемеханики на ГРС-5 отсутствуют.

ГРС-5 связана с ГРС-2, ГРС-4 и ГРС-6 через газораспределительную сеть высокого давления.

Проектная максимальная часовая производительность ГРС-5 составляет 160 000 м³/ч. Технически возможная пропускная способность на входе ГРС-5 с учётом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС-5, составляет 120 000 м³/ч.

По состоянию на 01.01.2025 загрузка ГРС-5 составляет 72,84 тыс. м³/ч, суммарный объём газа по действующим техническим условиям на подключение составляет 32,168 тыс. м³/ч. Таким образом имеется наличие свободной пропускной способности ГРС-5 в объёме 14,902 тыс. м³/ч. С учётом объёма газа по действующим техническим условиям на подключение часовая загрузка ГРС-5 составляет 88%.

ГРС-6 расположена на западе города Краснодара, введена в эксплуатацию в 1992 г.

В состав основного оборудования ГРС-6 входят редуцирующие устройства РДО-1-100-150 (2 шт.), узлы учёта газа ДКС Ду300 (1 шт.) и ДКС Ду100 (1 шт.). Подогреватели газа и система телемеханики на ГРС-6 отсутствуют.

ГРС-6 связана с ГРС-2, ГРС-4 и ГРС-5 через газораспределительную сеть высокого давления.

Проектная максимальная часовая производительность ГРС-6 составляет 80 000 м³/ч. Технически возможная пропускная способность на входе ГРС-6 с учётом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС-6, составляет 63 700 м³/ч.

По состоянию на 01.01.2025 загрузка ГРС-6 составляет 51,33 тыс. м³/ч, суммарный объём газа по действующим техническим условиям на подключение составляет 9,028 тыс. м³/ч. Таким образом имеется наличие свободной пропускной способности ГРС-6 в объёме 3,34 тыс. м³/ч. С учётом объёма газа по действующим техническим условиям на подключение часовая загрузка ГРС-6 составляет 97%.

2.5.3. Балансы мощности и ресурса

Ниже приведены балансы мощности газораспределительных станций города.

Как видно из представленных данных, пропускная способность ГРС-4 уже исчерпана. Требуется завершить мероприятия по переключению потребителей с ГРС-4 и ГРС-5 на новую ГРС-4а, перевести ГРС-4 и ГРС-5 в режим ГГРП.

Такое решение позволит разгрузить систему и снять имеющиеся ограничения пропускной способности, в том числе на перспективу действия программы комплексного развития.

Табл. 2.90. Балансы мощности ГРС города Краснодара

Наименование ГРС	Наименование показателя, тыс. м³/час	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
ГРС-2 Краснодар	Производительность	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0
	Загрузка	117,7	128,1	138,4	148,8	159,1
	Резерв/дефицит	150,3	139,9	129,6	119,2	108,9
ГРС-4 Краснодар С 2026 года потребители переключаются на ГРС-4а	Производительность	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
	Загрузка	255,0	268,5	282,6	297,5	313,1
	Резерв/дефицит	5,0	-8,5	-22,6	-37,5	-53,1
ГРС-5 Краснодар С 2026 года потребители переключаются на ГРС-4а	Производительность	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	Загрузка	58,3	61,9	65,6	69,2	72,8
	Резерв/дефицит	61,7	58,1	54,4	50,8	47,2
ГРС-6 Краснодар	Производительность	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
	Загрузка	40,1	42,9	45,7	48,5	51,3
	Резерв/дефицит	23,6	20,8	18,0	15,2	12,4
ГРС-4а Краснодар	Производительность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	Загрузка	-	-	3,8	6,1	8,3
	Резерв/дефицит	600,0	600,0	596,2	593,9	591,7
Итого по городу Красно- дару	Производительность	1 311,7	1 311,7	1 311,7	1 311,7	1 311,7
	Загрузка	471,1	501,4	536,1	570,0	604,7
	Резерв/дефицит	840,6	810,3	775,6	741,7	707,0

2.5.4. Зоны действия источников системы газоснабжения

Схема расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения газом населения города Краснодара представлена на Рис. 2.14.

2.5.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта

Учёт принимаемого и отпускаемого объёма природного газа производится коммерческими приборами учёта. Количество потребителей, оборудованных приборами учёта природного газа, в городе Краснодаре составляет 80,8%.

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Дефицит в системе газоснабжения города Краснодара отсутствует. Однако у ГРС-4 по состоянию на 2025 год отсутствует свободная пропускная способность.

Также стоит отметить наличие ограничений на объектах газотранспортной системы, снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС, имеющиеся на ГРС-2, ГРС-5 и ГРС-6.

Так, суммарная проектная производительность указанных ГРС составляет 540 тыс. м³/ч, а суммарная производительность с учётом ограничений составляет 451,7 тыс. м³/ч. ГРС-4 и ГРС-5 планируются к выводу из эксплуатации с переключением потребителей на ГРС-4а.

Общая потребность подключённых к системе потребителей составляет по данным АО «Краснодаргоргаз» 225,8 млн. м³ газа в месяц. Резерв системы составляет 289 млн. м³ в месяц или более 3 млрд. м³ газа в год.

2.5.7. Надёжность работы системы газоснабжения

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчётного объёма газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надёжность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов: механические и коррозионные повреждения, разрывы сварных швов.

В качестве показателя надёжности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объёме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Сведения газоснабжающих организаций об отказах оборудования системы газоснабжения города Краснодара, приведших к прекращению газоснабжения потребителей, за 2022–2024 годы представлены ниже.

Табл. 2.91. Сведения об отказах оборудования системы газоснабжения города Краснодара, приведших к прекращению газоснабжения потребителей

№ п/п	Рассматриваемый период	Количество аварийных ситуаций с прекращением подачи газа	Количество аварийных ситуаций без прекращения подачи газа	Количество отключённых потребителей
1	01.01.2022 – 31.12.2022	97	12	Квартир: 1298 Домовладений: 31
2	01.01.2023 – 31.12.2023	42	10	Квартир: 650 Домовладений: 2
3	01.01.2024 – 31.12.2024	43	7	Квартир: 788 Домовладений: 3

2.5.8. Качество поставляемого ресурса

Проблемы в области готовности системы газоснабжения города Краснодара отсутствуют, качество услуг по газоснабжению соответствует требованиям действующей нормативной документации.

2.5.9. Воздействие на окружающую среду

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований за 2020–2024 годы отсутствуют.

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Действующие тарифы на газоснабжение представлены ниже. В таблице 2.46 приведены тарифы ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» для конечного потребителя услуги газоснабжения.

В таблицах 2.47, 2.48 приведены тарифы на передачу природного газа по сетям газораспределительных организаций.

Табл. 2.92. Средний тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре (тариф Межрегионгаз)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Средний тариф на услуги по газоснабжению с учётом НДС	руб./м³	6,47	6,47	7,14	7,87

Табл. 2.93. Информация о тарифах АО «Краснодаргоргаз» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.12.2024г. №1005/24									Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000м³)
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб.1000м³) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м³/год)									
свыше 1000	от 500 до 1000 включительно	от 100 до 500 включительно	от 10 до 100 включительно	от 1 до 10 включительно	от 0,1 до 1 включительно	от 0,01 до 0,1 включительно	до 0,01 включительно	население	
с 1 июля 2025 года									
-	177,89	245,72	406,60	593,37	635,41	702,56	738,33	710,03	9,43
с 1 июля 2026 года									
-	194,43	268,57	444,41	648,55	694,50	767,90	806,99	776,06	10,31
с 1 июля 2027 года									
-	211,93	292,74	484,41	706,92	757,01	837,01	879,62	845,91	11,24

Табл. 2.94. Информация о тарифах ООО «Газ-Инжиниринг» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС

[illegible]

2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Основной проблемой в работе системы газоснабжения города Краснодара является отсутствие резерва на ГРС-4 и незавершённость работ по запланированному подключению ГРС-4а к газораспределительной сети города через ГГРП-4 и ГГРП-5.

2.5.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015–2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. № 7950.

2.5.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

За период действия указанной программы на территории МО г. Краснодар был выполнен ряд мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности в системе газоснабжения:

- модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой инновационного оборудования;

- выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории МО г. Краснодар выполняют газоснабжающие организации и управляющие компании.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», позволила обеспечить:

- повышение до 80% уровня учёта потребления в системе газоснабжения;
- повышение надёжности и устойчивости газоснабжения в муниципальных учреждениях;
- улучшение качества предоставляемых услуг населению;
- улучшение экологической обстановки.

Подраздел II.VI. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

2.6.1. Институциональная структура

Отходы, образующиеся на территории Краснодарского края, проходят обязательную сортировку на мусоросортировочных станциях и комплексах по переработке отходов. Это позволяет максимально использовать исходное сырье и материалы.

В настоящее время приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 19.12.2023 № 768 утверждена Территориальная схема обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» (далее – Территориальная схема обращения с отходами), которая охватывает и город Краснодар.

Статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) сроком на 10 лет присвоен АО «Мусороуборочная компания» приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края № 1 от 09.01.2017 «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне деятельности АО «Мусороуборочная компания».

На основании лицензии № 023-00407 от 09.12.2016 АО «Мусороуборочная компания» осуществляет следующие виды деятельности по обращению с ТКО:

- транспортирование (IV, III, I, II класс опасности);
- сбор (IV, III, I, II класс опасности);
- обработка (IV класс опасности);
- размещение (IV класс опасности);
- обезвреживание (IV класс опасности).

АО «Мусороуборочная компания» предоставляет услуги по обращению с ТКО по прямым договорам:

с физическими лицами, проживающими в частных домовладениях, а также владеющим садовыми участками;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарской зоны деятельности.

Помимо АО «Мусороуборочная компания» транспортировку ТКО на территории МО г. Краснодар осуществляют организации, представленные в Табл. 2.95.

Табл. 2.95. Сведения об организациях, осуществляющих транспортировку ТКО

№ п/п	Наименование оператора
1	ИП Беляев И.В.
2	ООО «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ»
3	ИП Кравченко Р.А.
4	ООО «КубаньУтильСервис»
5	ООО «ЭКОСФЕРА»
6	ООО «Технопроф»

№ п/п	Наименование оператора
7	ООО «Навигатор чистоты»
8	ИП Печелиев А.С.
9	Аграрный Университет (Т)
10	ООО «КУПОЛ»
11	ООО «ЭКО - БЛАГОДАТЬ»
12	ООО «СПЕЦСЕРВИС»
13	ООО «Золотое руно»
14	ИП Щепочкина О.Ю.
15	ИП Печелиев А.С.
16	ООО «ЭКО ЁЖ»
17	ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
18	ООО «САВЕЛИЗ-К»
19	ООО «ТРАНСЭКОСЕРВИС»
20	ИП Макеева Е.Е.

Также на территории города Краснодара функционируют организации, обеспечивающие сбор вторичного сырья. Сведения о таких организациях представлены ниже.

Табл. 2.96. Сведения об организациях, обеспечивающие сбор вторичного сырья

№ п/п	Наименование организации	Адрес пункта приёма вторичного сырья	Вид принимаемого вторичного сырья
1.	ООО «Чистый город»	г. Краснодар, ул. Воронежская, 178	Пластик, стекло, макулатура, плёнка, пенопласт, металлолом
2.	ООО «Икара»	г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14	Текстиль, покрышки
3.	ООО «ТЭП»	г. Краснодар, ул. Калинина, 1 г. Краснодар, ул. Путевая, 68 г. Краснодар, ул. Павлова, 2 г. Краснодар, ул. Бершанской, 353/5	Пластик, плёнка, макулатура
4.	ООО «Агентство «Ртутная безопасность»	г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 37	Оргтехника, ртутьсодержащие, медицинские, полимерные

Помимо организаций, представленных в Табл. 2.96, на территории МО г. Краснодар действуют следующие организации, занимающиеся сбором вторичных материальных ресурсов: ООО «Универсал», ООО «КСК», ООО «Металлсам», ООО «Рециклен», ООО «ИНВЕСТ-ПЛАСТ», ООО «Гео-наследие», ООО «Эко-сити», ИП Карапетян, ИП Ниров А.Х., ИП Метоян А. Ч.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные места захоронения, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Постановлением Правительства РФ № 2314 от 28.12.2020 утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», устанавливающие порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своём составе ртуть и (или) её соединения (ртутьсодержащие лампы). В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами

(Приложение 4.5) места накопления отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп расположены за пределами территории города Краснодара.

Раздельное накопление ТКО на территории Краснодарского края осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 60 от 06.02.2020 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (с изменениями) и методическими рекомендациями Минприроды России для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора ТКО.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение отходов потребителями по видам и складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах с соответствующим цветовым обозначением.

Раздельное накопление ТКО на территории Краснодарского края внедряется поэтапно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

первый этап (с 1 июля 2020 г.): разделение ТКО на пластик и несортированные ТКО;

второй этап (с 1 июля 2023 г.): разделение ТКО на органические (пищевые) отходы, пластик и несортированные ТКО;

третий этап (с 1 июля 2024 г.): разделение ТКО на органические (пищевые) отходы, стекло, пластик, бумагу и несортированные ТКО.

При организации раздельного накопления ТКО учтён перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сбор и обезвреживание биологических отходов осуществляется при соблюдении требования «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 626 от 26.10.2020).

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчинённости установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21.

Обращение с ртутьсодержащими отходами регулируется законами, ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня. Ртутьсодержащие отходы утилизируются лицензированными предприятиями.

2.6.2. Характеристика системы

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами сбор ТКО на территории города Краснодара производится посредством контейнерных площадок. Согласно данным реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории города Краснодара расположены 8 582 контейнерные площадки для сбора ТКО. Контейнерные площадки оборудованы контейнерами объёмом от 0,24 до 1,10 м³, 65 площадок – бункерами объёмом от 3 до 8 м³. Общее количество контейнеров составляет 21 649 шт., бункеров – 103 шт.

Периодичность удаления ТКО путём опорожнения контейнеров и бункеров осуществляется в соответствии с договорами-графиками. Мойка и дезинфекция контейнеров производится согласно СанПиН 2.1.3684-21.

На территории города Краснодара региональным оператором по Краснодарской зоне АО «Мусороуборочная компания» на 1 103 площадках установлены 1 931 контейнер для сбора картона и пластика и 148 контейнеров для сбора стекла.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами при осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры со следующим цветовым обозначением:

- несортированные ТКО – стандартный тёмно-зелёный цвет (хаки);
- бумага – зелёный цвет;
- пластик – жёлтый цвет (допускается сетчатый контейнер);
- стекло – синий цвет;
- пищевые отходы – черный цвет.

Краснодарский край является регионом со значительным туристическим потоком. Для обслуживания туристического потока на территории города Краснодара оборудовано 66 мест накопления ТКО, оснащённых 199 контейнерами объёмом 0,75 м³.

Отходы, образующиеся на территории города Краснодара, транспортируются на комплексы по размещению и переработке ТКО за пределами муниципального образования. Такими комплексами являются:

- полигон депонирования отходов в районе х. Копанской АО «Мусороуборочная компания» (лицензия № 023 00407 от 09.12.2016, приказ о включении ОРО в ГРОРО № 527 от 12.08.2021, № ОРО в ГРОРО 23-00007-3-00592-250914);
- мусоросортировочный комплекс АО «Мусороуборочная компания» в районе х. Копанской (лицензия № 023 00407 от 09.12.2016).

На полигоне депонирования отходов производится обработка, уплотнение и изоляция отходов. Производственная мощность полигона составляет 600 тыс. т в год. По сведениям АО «Мусороуборочная компания» остаточная вместимость полигона депонирования отходов в районе х. Копанской на 31.12.2024 составляла 2 833 тыс. т, плановый год окончания эксплуатации – 2029 г. Оборудование полигона включает:

- экран естественный, обваловку;
- ограждение;
- систему отвода ливневых и дренажных вод;

- систему сбора и очистки ливневых вод;
- систему сбора и очистки фильтрата;
- контрольно-пропускной пункт;
- систему визуального входного контроля отходов;
- систему взвешивания поступающих отходов

Мусоросортировочный комплекс АО «Мусороуборочная компания» предназначен для сортировки, прессования и пакетирования отходов. Производственная мощность комплекса составляет 450 тыс. т в год. Оборудование полуавтоматического комплекса сортировки включает:

- автоматический разрыватель пакетов;
- роторный сепаратор;
- магнитный сепаратор;
- климатическую сортировочную кабину;
- пресс для готовой продукции.

Автопарк АО «Мусороуборочная компания» насчитывает более 400 единиц специализированной техники, которая постоянно пополняется и модернизируется. Компания обладает необходимым оборудованием для уборки, безопасной транспортировки и размещения отходов (мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, измельчители, подметально-уборочные, поливомоечные, снегоуборочные машины марок RAVO, BOKIMOBIL, KOMATSU, KIOTI, VITRA и др.). Вся специализированная техника оборудована спутниковой системой навигации.

По результатам анализа состояния системы сбора и утилизации ТКО можно сделать следующие выводы:

- бункеры для сбора крупногабаритных отходов (далее – КГО) располагаются на 65 контейнерных площадках города. Накопление КГО значительно меньше накопления ТКО поэтому бункеры имеются не везде. Таким образом, некоторые жители зачастую вынуждены складировать КГО на контейнерных площадках соседних домов и кварталов;

- остаточная вместимость полигона депонирования отходов в районе х. Копанской на 31.12.2024 составляла 2 833 тыс. т, плановый год окончания эксплуатации – 2029 г.;

- на территории города Краснодара организована сбор и переработка вторичного сырья.

2.6.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы образования и утилизации коммунальных отходов системы сбора и утилизации ТКО по городу Краснодару представлены в Табл. 2.97.

2.6.4. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Зона действия системы сбора и утилизации ТКО города Краснодара является частью Краснодарской зоны регионального оператора, которым является АО «Мусороуборочная компания».

В соответствии с перспективным планом развития города Краснодара предполагается рост численности населения, что будет сопровождаться увеличением количества ТКО. На перспективу предполагается сохранение сложившейся планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора. При этом контейнерный парк должен получить развитие с целью покрытия существующего и перспективного дефицита и равномерным охватом территории города Краснодара.

Табл. 2.97. Баланс образования и утилизации коммунальных отходов в городе Краснодаре

Наименование параметра	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
Численность постоянного населения, тыс. чел., в том числе:	1 030,0	1 050,2	1 218,3	1 235,0	1 253,3	1 291,8	1 330,2	1 368,7	1 407,2	1 445,7	1 484,1	1 522,6	1 561,1	1 599,6	1 638,0	1 676,5	1 715,0	1 753,5	1 791,9	1 830,4	1 868,9	1 907,4	1 945,9	1 984,3	2 070,0
городское	940,7	952,9	1 111,6	1 126,2	1 142,9	1 177,9	1 213,0	1 248,1	1 283,2	1 318,3	1 353,4	1 388,5	1 423,5	1 458,6	1 493,7	1 528,8	1 563,9	1 599,0	1 634,1	1 669,1	1 704,2	1 739,3	1 774,4	1 809,5	1 887,6
сельское	89,2	97,3	106,7	108,8	110,4	113,8	117,2	120,6	124,0	127,4	130,8	134,2	137,5	140,9	144,3	147,7	151,1	154,5	157,9	161,3	164,7	168,1	171,4	174,8	182,4
Образующиеся отходы, тыс. т, в том числе:	543,0	585,0	585,0	630,0	690,0	711,2	732,4	753,5	774,7	795,9	817,1	838,3	859,5	880,6	901,8	923,0	944,2	965,4	986,6	1 007,7	1 028,9	1 050,1	1 071,3	1 092,5	1 139,6
обработано	48,7	56,6	137,5	280,4	344,0	354,5	365,1	375,7	386,2	396,8	407,3	417,9	428,5	439,0	449,6	460,2	470,7	481,3	491,8	502,4	513,0	523,5	534,1	544,6	568,1
утилизировано	1,6	1,5	11,9	13,2	25,2	35,6	73,2	113,0	154,9	199,0	204,3	209,6	214,9	220,2	225,5	230,8	236,0	241,3	246,6	251,9	257,2	262,5	267,8	273,1	284,9
обезврежено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
направлено на захоронение, в том числе:	541,0	583,4	573,2	616,6	664,8	685,2	705,6	726,0	746,4	766,8	787,2	807,6	828,1	848,5	868,9	889,3	909,7	930,1	950,5	970,9	991,3	1 011,7	1 032,1	1 052,6	1 098,0
на старую площадку полигона	541,0	583,4	573,2	616,6	664,8	685,2	705,6	726,0	46,4	66,8	87,2	107,6	128,1	148,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на новую площадку полигона	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	868,9	889,3	909,7	930,1	950,5	970,9	991,3	1 011,7	1 032,1	1 052,6	1 098,0
Имеющиеся ресурсы для захоронения отходов (остаточная ёмкость), тыс. т	5 147,3	4 606,3	4 023,0	3 449,8	2 833,2	2 148,0	1 442,4	716,4	15 669,9	14 903,1	14 115,9	13 308,2	12 480,2	11 631,7	10 631,1	9 741,8	8 832,2	7 902,1	6 951,6	5 980,6	4 989,3	3 977,6	2 945,4	1 892,9	794,9
Старая площадка полигона в х. Копанском	5 147,3	4 606,3	4 023,0	3 449,8	2 833,2	2 148,0	1 442,4	716,4	669,9	603,1	515,9	408,2	280,2	131,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новая площадка по титулу «Реконструкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности» в х. Копанской	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,0	14 300,0	13 600,0	12 900,0	12 200,0	11 500,0	10 631,1	9 741,8	8 832,2	7 902,1	6 951,6	5 980,6	4 989,3	3 977,6	2 945,4	1 892,9	794,9

С целью покрытия существующего и перспективного дефицита и равномерным охватом территории города Краснодара необходимо установить дополнительно 6 829 контейнеров и 210 бункеров. Региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» в 2023-2025 годах осуществляет закупку и установку в Краснодарской зоне деятельности 6 972 контейнеров и 210 бункеров (2 324 контейнеров и 70 бункеров ежегодно), что позволит с запасом компенсировать существующую и перспективную потребность.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров. Радиус охвата одной площадки – не более 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. При обособленном размещении площадки необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда транспорта и наличие разворотных площадок. Размещение площадок рекомендуется проектировать вне зон видимости с транзитных и пешеходных магистралей, в стороне от уличных фасадов зданий. Размер их рассчитывается на установку нужного числа контейнеров. Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены зелёными насаждениями. Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории предприятия, покрыта не разрушаемым и непроницаемым для токсических веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнепроводами и обвалована.

Необходимо поддерживать сортировку отходов с целью избегания попадания сырья, годного к вторичной переработке, в общие контейнеры. Таким образом, нынешние объёмы накопления ТКО могут быть значительно сокращены в будущем. Культура сортировки отходов достигается с помощью множества факторов. Для этого необходима установка дополнительных ёмкостей для отдельного сбора отходов (стекло, ПЭТ, алюминиевые банки, бумага) в местах массовой торговли, у остановочных пунктов транспорта, на вокзалах и на прочих общественных территориях. Также необходимо размещение информации о правилах сортировки коммунальных отходов и о важности сортировки во всех возможных открытых источниках. Необходимо размещать в каждом микрорайоне города пункты приёма вторичного сырья. Это позволит уменьшить количество подлежащего утилизации, складированию или захоронению ТКО, и оказывается экономически выгодным, позволяя экономить природные ресурсы.

В связи с тем, что остаточная вместимость полигона депонирования отходов в районе х. Копанской на 31.12.2024 составляла 2 833 тыс. т (плановый год окончания эксплуатации – 2029 г.), а также с учётом роста нагрузки муниципального образования на систему сбора и утилизации ТКО предполагается:

провести реконструкцию действующего полигона депонирования отходов АО «Мусороуборочная компания» в районе х. Копанской в 2025 г.;

выполнить проектирование и строительство 2-ой очереди полигона в х. Копанской с возможностью размещения 700 тыс. т ТКО в год и утилизацией (компостированием) 272 тыс. т ТКО в год. Завершение строительства запланировано на конец 2028 г.;

в качестве объекта утилизации органической фракции оборудовать и использовать с 2025 г. участок компостирования мощностью 195 тыс. т в год (Динской МР, 23:07:0106011:5);

при необходимости в качестве альтернативного объекта конечного размещения ТКО использовать полигон ТКО ООО «Чистый город» (г. Тимашевск, ул. Гибридная, 51А).

2.6.5. Доля поставки ресурса по приборам учёта

В настоящее время в городе Краснодаре объёмы реализации сбора и утилизации ТКО для абонентов определяются расчётным методом исходя из требований нормативной документации.

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории города Краснодара наблюдается дефицит контейнерных площадок.

Нормативный расчёт объёмов накопления, представленный в Территориальной схеме обращения с отходами, показал дефицит ёмкостей для складирования ТКО на ряде контейнерных площадок. Это может служить причиной переполнения контейнеров и складирования мусора рядом.

В настоящее время также наблюдается дефицит ёмкостей относительно накопления КГО. В частности, дефицит ёмкостей для накопления ТКО на некоторых площадках связан с переизбытком объёма КГО, который образуется от жителей МКД, не имеющих бункеров на своих площадках и накапливающих КГО на ближайших возможных площадках. Результатом нехватки места для складирования КГО или большой удалённости может стать несанкционированный сброс КГО на необорудованных существующих контейнерных площадках, а также складирования КГО на придомовых территориях.

С целью покрытия существующего и перспективного дефицита и равномерным охватом территории города Краснодара необходимо установить дополнительно 6 829 контейнеров и 210 бункеров. Региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» в 2023-2025 годах осуществляет закупку и установку в Краснодарской зоне деятельности 6 972 контейнеров и 210 бункеров (2 324 контейнеров и 70 бункеров ежегодно), что позволит с запасом компенсировать существующую и перспективную потребность.

В соответствии с перспективным планом развития города Краснодара предполагается рост численности населения, что будет сопровождаться увеличением количества ТКО.

В настоящее время в жилом фонде города Краснодара ежегодно накапливается порядка 700 тыс. т отходов.

Остаточная вместимость полигона депонирования отходов АО «Мусороуборочная компания» на 31.12.2024 составила 2 833 тыс. т. Фактически с учётом роста количества жителей ёмкость полигона будет исчерпана уже к 2027-

2028 годам, что опережает сроки эксплуатации полигона, установленные до 2029 года.

Поэтому АО «Мусороуборочная компания» при содействии города Краснодара приступило к реализации инвестпроекта по «Реконструкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности» в х. Копанской, а также планирует выполнить проектирование и строительство 2-ой очереди полигона в х. Копанской с возможностью размещения 700 тыс. т ТКО в год и утилизацией (компостированием) 272 тыс. т ТКО в год.

Расчётный срок эксплуатации нового полигона составит 17 лет при условии захоронения 700 тыс. тонн отходов в год. Общая ёмкость полигона составляет 15 млн. тонн.

Срок строительства полигона – 2027 год, срок ввода в эксплуатацию – 2028 год.

Прогноз объёмов отходов, поступающих на полигон для захоронения, приведён в Табл. 2.97.

2.6.7. Надёжность работы системы сбора и утилизации ТКО

Надёжность и эффективность системы сбора и утилизации ТКО зависит от:
расстояния населённого пункта до объекта переработки;
вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка);
планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.);

принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание);

климатических условий;

принятой технологии сбора (в одну ёмкость, селективный);

применяемой техники для вывоза отходов;

наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Наличие дефицитов в системе сбора и утилизации ТКО города Краснодара свидетельствует о неполной готовности системы.

2.6.8. Качество поставляемого ресурса

Наличие резервов в системе сбора и утилизации ТКО города Краснодара свидетельствует о готовности системы, качество услуг по сбору и утилизации ТКО соответствует требованиям действующей нормативной документации.

2.6.9. Воздействие на окружающую среду

Действующий полигон ТКО на территории города Краснодара и существующие КП соответствуют нормативным требованиям. В связи с этим негативное воздействие на окружающую среду может вызвать лишь наличие дефицитов в системе сбора и утилизации ТКО города Краснодара.

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На момент разработки настоящей ПКР статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории города Краснодара обладало АО «Мусороуборочная компания». Динамика утверждённых цен (тарифов) АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО в городе Краснодаре представлена в Табл. 2.98.

Табл. 2.98. Динамика утверждённых тарифов АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС)

№ п/п	Тип тарифа	Срок действия тарифа	Тариф
1.	Единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, руб./м³	с 01.07.2025 по 31.12.2025	457,52
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	457,52
2.	Тариф на захоронение твёрдых коммунальных отходов, руб./т	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 383,73
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 383,73

2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации ТКО

Системы сбора и утилизации ТКО города Краснодара находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к обеспечению потребителей услуг по сбору и утилизации ТКО. Однако при проведении анализа существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность сбора и утилизации ТКО в городе.

В соответствии с утверждённой Территориальной схемой обращения с отходами основными проблемами системы сбора и утилизации ТКО является незначительный дефицит контейнерных площадок и дефицит контейнеров различного типа на существующих контейнерных площадках, который планируется устранить в 2025 г.

2.6.12. Указание на утверждённую программу энергоресурсосбережения

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в городе Краснодаре в 2015–2017 годах действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. № 7950.

2.6.13. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учёта и в части реализации энергосберегающих мероприятий

Работа системы сбора и утилизации ТКО в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. № 7950, не рассматривается.

Раздел III

План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

В настоящем разделе представлен план развития города Краснодара, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробный анализ перспективы развития города Краснодара и прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен в разделе 1 «Перспективные показатели развития муниципального образования» и в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

Подраздел III.1. Плана развития муниципального образования и план прогнозируемой застройки

3.1.1. Динамика численности населения

При определении расчётной численности населения учитывались современные тенденции демографического развития, основанные на оценке численности постоянного населения, выполненной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а также информация, изложенная в следующих документах:

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, утверждённая решением городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 10;

Генеральный план муниципального образования город Краснодар (далее – Генплан), утверждённый решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 (об утверждении), решениями городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5 и от 22.10.2020 № 3 п. 5 (о внесении изменений);

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Краснодар (далее – Единый документ ТПиГЗ), утверждённый решением городской Думы Краснодара от 27.11.2024 № 82 п. 4 (об утверждении) и решением городской Думы Краснодара от 27.02.2025 № 87 п. 6 (о внесении изменений).

Изменение демографических показателей муниципального образования город Краснодар в значительной степени зависит от успешного решения задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, культура и физическая культура и спорт), рынка доступного жилья и гибкого рынка труда.

Перспективную численность населения муниципального образования город Краснодар будут определять два фактора – естественное и механическое движение населения.

Для положительного естественного движения населения необходимо решить целый ряд задач:

сокращение уровня смертности от заболеваний за счёт создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний;

сокращение уровня смертности и травматизма, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин, в результате дорожно-транспортных происшествий, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

повышение уровня рождаемости за счёт рождения в семьях второго ребёнка и последующих детей, ориентация на многодетные семьи;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи;

создание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учётом необходимости их социальной адаптации и интеграции;

уменьшение оттока трудоспособного населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов.

При определении прогнозной численности населения учитывается современная численность населения.

Согласно оценке численности постоянного населения, выполненной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на основании итогов переписи населения 2021 г., численность населения муниципального образования город Краснодар на 01.01.2025 составила 1 262 725 чел. Динамика численности населения муниципального образования город Краснодар по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея представлена в Табл. 3.1-Табл. 3.3.

Табл. 3.1. Динамика численности населения МО г. Краснодар (на 01.01), тыс. чел.

№ п/п	Годы	По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея				
		Численность постоянного населения	в том числе			
			городское	в %	сельское	в %
1	2020	1 022,0	932,6	91,3	89,4	8,7
2	2021	1 037,9	948,8	91,4	89,1	8,6
3	2022	1 210,4	1 105,4	91,3	105,0	8,7
4	2023	1 226,2	1 121,3	91,4	104,9	8,6
5	2024	1 243,8	1 138,7	91,5	105,2	8,5
6	2025	1 262,7	1 154,9	91,5	107,8	8,5

Табл. 3.2. Динамика численности населения МО г. Краснодар (среднегодовая), тыс. чел.

№ п/п	Годы	По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея				
		Численность постоянного населения	в том числе			
			городское	в %	сельское	в %
1	2020	1 030,0	940,7	92,5	89,2	8,7
2	2021	1 050,2	952,9	105,8	97,3	9,3
3	2022	1 218,3	1 111,6	92,4	106,7	8,8
4	2023	1 235,0	1 126,2	92,5	108,8	8,8
5	2024	1 253,3	1 142,9	0,0	110,4	8,8

Табл. 3.3. Численность населения МО г. Краснодар по внутригородским округам (на 01.01), тыс. чел.

№ п/п	Внутригородские округа	По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Городской округ город Краснодар	1 022,0	1 037,9	1 210,4	1 226,2	1 243,8	1 262,7
2	Западный внутригородской округ	183,8	181,5	199,4	196,4	196,4	197,7
3	Карасунский внутригородской округ	278,2	282,3	348,7	354,3	360,5	368,7
4	Прикубанский внутригородской округ	374,0	385,1	473,0	482,0	493,0	501,1
5	Центральный внутригородской округ	186,1	189,1	189,2	193,5	194,0	195,2

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 г., утверждённой решением городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 10, прогнозная численность населения МО г. Краснодар к 2025 г. определена в размере 1 147 тыс. чел. (оптимистический сценарий). В настоящее время эти значения численности населения уже превышены. Сведения о численности населения МО г. Краснодар в соответствии с тремя сценариями Стратегии социально-экономического развития представлены в Табл. 3.4.

Табл. 3.4. Сведения о численности населения МО г. Краснодар в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, тыс. чел.

№ п/п	Показатель	2019 г.	2022 г.	2025 г.	2030 г.
1	Инерционный сценарий	1 023,16	1 074,48	1 131,48	1 246,31
2	Базовый сценарий	1 023,16	1 075,75	1 137,31	1 268,07
3	Оптимистический сценарий	1 024,16	1 079,76	1 146,59	1 303,00

Генпланом МО г. Краснодар прогнозная численность населения к 2040 г. определена в размере 2 200 тыс. чел. Единым документом ТПиГЗ прогнозная численность населения МО г. Краснодар к 2044 г. определена в размере 2 070 тыс. чел.

В соответствии с п. 2 решения городской Думы Краснодара от 27.11.2024 № 82 п. 4 «О едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Краснодар» решения городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 («О генеральном плане муниципального образования город Краснодар»), от 08.10.2020 № 2 п. 5 и от 22.10.2020 № 3 п. 5 («О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального образования город Краснодар») признаны утратившими силу.

В связи с вышеизложенным, на основании сведений о фактической численности населения МО г. Краснодар, сформированных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, и сведений о перспективной численности населения МО г. Краснодар, представленных в Едином документе ТПиГЗ, настоящим проектом Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО г. Краснодар приняты значения среднегодовой численности населения МО г. Краснодар, представленные в Табл. 3.5.

Табл. 3.5. Существующие и прогнозные значения среднегодовой численности населения МО г. Краснодар, чел.

Показатель	Ретроспективный период					Первый этап реализации ПКР					Второй этап реализации ПКР
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
Численность постоянного населения, в том числе:	1 029 958	1 050 222	1 218 322	1 235 032	1 253 282	1 291 758	1 330 234	1 368 711	1 407 187	1 445 663	2 070 000
городское	940 728	952 925	1 111 583	1 126 234	1 142 856	1 177 942	1 213 028	1 248 114	1 283 200	1 318 286	1 887 613
сельское	89 230	97 297	106 739	108 798	110 426	113 816	117 206	120 596	123 986	127 377	182 387

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определённых зданий, зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий

Прогноз развития застройки города Краснодара принят в соответствии со следующими документами:

Стратегия социально-экономического развития;

Генплан;

Единый документ ТПиГЗ;

Схема теплоснабжения МО г. Краснодар на период до 2044 г. (разработка на 2026 г.), утверждённая приказом Минэнерго России от 19.08.2025 № 183тд;

муниципальные программы МО г. Краснодар, направленные на развитие жилищного, общественно-делового и промышленного строительства.

Жилищный фонд

На начало 2025 года средняя жилищная обеспеченность по муниципальному образованию город Краснодар составила 33,3 м²/чел.

Объёмы жилищного строительства определены с учётом:

роста численности населения до 2 070,0 тыс. чел. на проектный срок (2044 год);

необходимости улучшения жилищных условий жителей МО г. Краснодар.

В течение проектного периода предусматривается строительство жилищного фонда в размере 37 729,4 тыс. м². В целом величина жилищного фонда к расчётному сроку составит 77 999,7 тыс. м².

Из общего объёма нового строительства, самые большие объёмы предлагаются в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах за счёт завершения уже утверждённых проектных документаций (разрешений на строительство и проектов по планировке территории).

Проектом предусмотрена следующая структура жилищного строительства до 2044 года:

индивидуальное жилищное строительство – 2 795,8 тыс. м² (7,41 %);

малоэтажное жилищное строительство – 2 405,2 тыс. м² (6,37 %);

среднеэтажное жилищное строительство – 3 808,4 тыс. м² (10,09 %);

многоэтажное жилищное строительство – 28 719,9 тыс. м² (76,12 %).

Жилищная обеспеченность муниципального образования город Краснодар на расчётный срок будет составлять 37,7 м²/чел.

При размещении нового жилищного строительства учитывались ранее разработанная документация по планировке территории и выданные разрешения на строительство.

В таблицах ниже представлены показатели объёмов и структура жилищного строительства в утверждённых и намеченных к реализации проектах планировки, а также проектов комплексного развития территории.

Табл. 3.6. Показатели объёмов жилищного строительства по утверждённым ППТ и КРТ

№ п/п	Наименование ППТ/КРТ	Площадь в границах проектирования, га	ИЖС, тыс. м²	Малоэтажное, тыс. м²	Среднеэтажное, тыс. м²	Многоэтажное, тыс. м²	Всего, тыс. м²
1	Проект планировки территории, прилегающей к улицам Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара	44,7	0,0	0,0	0,0	204,1	204,1
2	Проект планировки территории, расположенной в районе станицы Елизаветинской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	120,7	191,2	0,0	0,0	0,0	191,2
3	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	80,3	0,0	0,0	0,0	295,0	295,0
4	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	18,0	0,0	0,0	0,0	155,2	155,2
5	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	74,7	0,0	0,0	74,3	329,7	404,0
6	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	77,2	0,0	0,0	65,0	441,0	506,0
7	Корректировка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной между улицами Старокубанской и озером Старая Кубань (в районе улицы Старокубанской, 2/21) в Центральном внутригородском округе города Краснодара	3,2	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
8	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской)	73,0	0,0	0,0	0,0	453,2	453,2

№ п/п	Наименование ППТ/КРТ	Площадь в границах проектирования, га	ИЖС, тыс. м²	Малоэтажное, тыс. м²	Среднеэтажное, тыс. м²	Многоэтажное, тыс. м²	Всего, тыс. м²
9	Документации по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания) в посёлке отделение № 3 СКНИИСиВ по улице им. Александры Приймак в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар	6,2	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0
10	Корректировка планировки территории жилого района, прилегающего к ул. Восточно-Кругликовской, в части квартала 3.1, прилегающего к ул. Семигорской, в Прикубанском ВГО города Краснодара	н/д	0,0	0,0	0,0	67,9	67,9
11	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта межевания территории	207,9	0,0	0,0	6,5	1023,7	1030,2
12	Проект планировки территории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	121,6	152,2	0,0	0,0	0,0	152,2
13	Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка отделения № 3 СКЗ-НИИСиВ	40,5	0,0	0,0	0,0	260,6	260,6
14	Документация по планировке территории, расположенной в посёлке Берёзовом по улице имени Профессора Малигонова, 62, 40, в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар	40,3	0,0	0,0	86,6	0,0	86,6
15	Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), в целях внесения изменений в проект планировки территории, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	151,8	0,0	0,0	0,0	916,2	916,2
16	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	66,5	0,0	14,4	0,0	410,0	424,4
17	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), расположенной в станице Старокорсунской, АОЗТ «Нива-1», в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар	6,0	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4
18	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков, расположенных в станице Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар	8,0	16,4	0,0	0,0	0,0	16,4

№ п/п	Наименование ППТ/КРТ	Площадь в границах проектирования, га	ИЖС, тыс. м²	Малоэтажное, тыс. м²	Среднеэтажное, тыс. м²	Многоэтажное, тыс. м²	Всего, тыс. м²
19	Проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Московской, им. Петра Метальникова, Российской, им. Чайковского П.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	100,0	0,0	0,0	0,0	91,4	91,4
20	Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), ограниченной улицами Декоративной, 4-й Целиноградской, переулком Душистым в посёлке Берёзовом в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар	12,1	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8
21	Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), в границах кадастрового квартала 23:43:0434001, расположенного в станице Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар	8,2	32,8	0,0	0,0	0,0	32,8
22	Проект планировки территории, ограниченной проездом 1-м Лиговским и улицами Кореновской, Западным Обходом, Садовой в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	41,6	0,0	0,0	0,0	346,5	346,5
23	Проект планировки территории, прилегающей к улице имени Калинина, в посёлке Победитель Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
24	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	10,9	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
25	Проект планировки территории, ограниченной улицами Садовой, им. Ивана Васюхно, Малая Садовая в станице Старокорсунской Старокорсунского сельского округа муниципального образования город Краснодар	2,9	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6
26	Проект планировки территории в границах земельных участков, расположенных в районе посёлка отделения № 3 СКЗНИИСиВ, в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах земельных участков, расположенных в районе посёлка отделения № 3 СКЗНИИСиВ	н/д	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
27	Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по проезду им. Репина, 5 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	8,1	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2

№ п/п	Наименование ППТ/КРТ	Площадь в границах проектирования, га	ИЖС, тыс. м²	Малоэтажное, тыс. м²	Среднеэтажное, тыс. м²	Многоэтажное, тыс. м²	Всего, тыс. м²
28	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	18,0	6,0	23,2	0,0	0,0	29,2
29	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 3 от 11.01.2024	8,9	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
30	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 48 от 07.02.2024	66,0	0,0	0,0	404,0	0,0	404,0
31	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 785 от 30.08.2023	101,0	0,0	16,9	127,6	515,4	659,9
32	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 786 от 30.08.2023	68,0	0,0	0,0	102,9	281,7	384,6
33	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 787 от 30.08.2023	75,7	0,0	0,0	0,0	533,1	533,1
34	Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 788 от 30.08.2023	17,1	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0
35	Концепция развития территории г. Краснодара в районе ул. Лизы Чайкиной	12,1	0,0	0,0	0,0	75,9	75,9
36	Итого	1 693,2	433,6	54,5	866,9	6 964,0	8 319,0

Табл. 3.7. Показатели объёмов жилищного строительства по выданным разрешениям на строительство (без учёта выданных разрешений на строительство в границах документации по проектам планировки территории)

№ п/п	Жилой комплекс	Внутригородской округ	Малозэтажное, тыс. м ²	Среднеэтажное, тыс. м ²	Многоэтажное, тыс. м ²	Всего, тыс. м ²
1	ЖК Германия	Прикубанский	4,1	0,0	0,0	4,1
2	ЖК Спортивная деревня 2	Прикубанский	0,0	0,0	72,3	72,3
3	ЖК Друзья	Прикубанский	0,0	0,0	62,0	62,0
4	ЖК Лето	Прикубанский	0,0	0,0	61,8	61,8
5	ЖК Облака	Прикубанский	0,0	0,0	19,5	19,5
6	ЖК Событие	Прикубанский	0,0	0,0	29,5	29,5
7	ЖК Зелёная территория	Прикубанский	0,0	0,0	173,8	173,8
8	Микрорайон Тёплые Края	Прикубанский	0,0	0,0	285,5	285,5
9	ЖК Все Свои VIP	Центральный	0,0	0,0	97,0	97,0
10	ЖК Догма Парк	Прикубанский	0,0	0,0	500,2	500,2
11	ЖК Nova vita	Прикубанский	38,9	0,0	0,0	38,9
12	ЖК Югте	Прикубанский	0,0	14,6	42,0	56,6
13	ЖК Сегодня	Прикубанский	0,0	0,0	86,7	86,7
14	ЖК Анит-Сити	Центральный	0,0	0,0	11,9	11,9
15	ЖК Отражение	Прикубанский	0,0	0,0	37,9	37,9
16	ЖК Достояние	Прикубанский	0,0	0,0	112,9	112,9
17	ЖК Хорошая Погода-2	Прикубанский	0,0	0,0	40,2	40,2
18	ООО СЗ «Инсити»	Прикубанский	0,0	0,0	40,2	40,2
19	ЖК Режиссёр	Карасунский	0,0	0,0	56,5	56,5
20	ЖК Мультиплекс Кино	Карасунский	0,0	0,0	58,1	58,1
21	ЖК Сказка Град	Карасунский	0,0	0,0	78,3	78,3
22	ЖК Екатерининский парк	Прикубанский	0,0	20,3	39,3	59,6
23	ЖК Сердце	Прикубанский	0,0	0,0	61,1	61,1
24	ЖК Оникс	Прикубанский	0,0	0,0	47,0	47,0
25	ЖСК Есенинские дома	Прикубанский	0,0	4,5	0,0	4,5
26	ЖК Мир	Прикубанский	0,0	0,0	42,0	42,0
27	ЖК Жемчужина	Прикубанский	0,0	0,0	26,4	26,4
28	ЖК Лучший	Прикубанский	0,0	0,0	250,1	250,1
29	ЖК Улыбка	Прикубанский	0,0	0,0	30,7	30,7
30	ЖК Радуга	Прикубанский	0,0	0,0	24,4	24,4
31	Клубный дом GRAFF СУВОРОВ	Центральный	0,0	0,0	5,0	5,0
32	ЖК Небо	Прикубанский	0,0	0,0	52,5	52,5
33	ЖК Огурцы	Прикубанский	0,0	0,0	46,8	46,8
34	ЖК Романовский двор	Прикубанский	0,0	0,0	24,5	24,5
35	ЖК в пос. Берёзовый	Прикубанский	0,0	3,8	0,0	3,8
36	ЖК Смородина	Карасунский	0,0	0,0	115,6	115,6
37	ЖК Друг	Карасунский	0,0	0,0	115,1	115,1
38	ЖК Первое место	Карасунский	0,0	12,9	252,5	265,4
39	ЖК Эстет	Прикубанский	0,0	0,0	27,0	27,0
40	ООО СЗ «ЮРСК»	Карасунский	0,0	0,0	41,9	41,9
41	ЖК «Фруктовый парк»	Карасунский	8,2	0,0	0,0	8,2
42	ЖК Калина-парк	Прикубанский	0,0	10,7	0,0	10,7

№ п/п	Жилой комплекс	Внутригородской округ	Малозэтажное, тыс. м ²	Среднеэтажное, тыс. м ²	Многоэтажное, тыс. м ²	Всего, тыс. м ²
43	ЖК Южане	Прикубанский	0,0	0,0	21,8	21,8
44	ЖК Аксиома	Прикубанский	0,0	0,0	51,9	51,9
45	ЖК На Магистраль- ной	Карасунский	0,0	0,0	25,7	25,7
46	ЖК Парусная ре- гата	Карасунский	0,0	0,0	11,3	11,3
47	ЖК Луч	Прикубанский	0,0	0,0	10,2	10,2
48	ЖК Заря	Западный	0,0	0,0	9,7	9,7
49	ЖК Славянка	Прикубанский	0,0	0,0	41,6	41,6
50	ЖК Португалия	Прикубанский	1,5	0,0	0,0	1,5
51	ЖК Европа Сити	Прикубанский	0,0	17,7	8,9	26,6
52	ЖК Новые сезоны	Прикубанский	0,0	0,0	84,9	84,9
53	ЖК Дыхание	Прикубанский	0,0	0,0	191,7	191,7
54	ЖК Гарантия	Центральный	0,0	0,0	116,0	116,0
55	ЖК Фонтаны	Центральный	0,0	0,0	50,6	50,6
56	ЖК Рекорд	Карасунский	0,0	0,0	171,1	171,1
57	ЖК Резиденция	Западный	0,0	0,0	28,1	28,1
58	Микрорайон Род- ные Просторы	Карасунский	0,0	0,0	224,5	224,5
59	Итого		52,7	84,5	4 116,2	4 253,4

Также, в рамках комплексного развития незастроенной территории в районе восточной границы г. Краснодара на территории муниципального образования город Краснодар планируется реализация 4 612,8 тыс. м² жилья, в том числе среднеэтажной жилой застройки – 99,4 тыс. м², многоэтажной – 4 513,4 тыс. м².

В таблице далее представлено распределение жилищного фонда, расположенного в муниципальном образовании город Краснодар, по типам застройки.

Табл. 3.8. Динамика жилищного фонда по типам застройки по внутригородским и сельским округам, а также в разрезе населённых пунктов, тыс. м²

№ п/п	Административно-территориальная единица	Существующий сохраняемый					Новое строительство					Всего				
		ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого	ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого	ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого
			Малозэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка			Малозэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка			Малозэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка	
1	Западный внутригородской округ	785,20	445,07	655,36	3 544,79	5 430,43	-	-	-	213,09	213,09	785,20	445,07	655,36	3 757,89	5 643,52
2	Центральный внутригородской округ	1 691,34	467,04	880,39	1 673,37	4 712,14	-	5,82	24,66	1 265,90	1 296,38	1 691,34	472,86	905,05	2 939,27	6 008,52
3	Карасунский внутригородской округ, в том числе:	2 414,13	332,78	954,49	5 167,42	8 868,82	661,63	706,13	236,13	10 216,70	11 820,58	3 075,76	1 038,91	1 190,62	15 384,12	20 689,40
<i>3.1</i>	<i>город Краснодар</i>	<i>1 177,32</i>	<i>204,38</i>	<i>842,13</i>	<i>5 124,15</i>	<i>7 347,99</i>	<i>272,24</i>	-	<i>217,15</i>	<i>9 808,44</i>	<i>10 297,83</i>	<i>1 449,56</i>	<i>204,38</i>	<i>1 059,29</i>	<i>14 932,60</i>	<i>17 645,82</i>
<i>3.2</i>	<i>Пашиковский сельский округ, в том числе:</i>	<i>709,15</i>	<i>126,59</i>	<i>112,35</i>	<i>43,27</i>	<i>991,35</i>	<i>14,25</i>	<i>12,63</i>	<i>18,97</i>	<i>408,26</i>	<i>454,11</i>	<i>723,40</i>	<i>139,22</i>	<i>131,33</i>	<i>451,52</i>	<i>1 445,46</i>
3.2.1	пос. Зеленопольский	22,98	0,52	-	-	23,50	-	-	-	-	-	22,98	0,52	-	-	23,50
3.2.2	пос. Знаменский	180,78	67,55	16,88	43,27	308,49	-	-	-	344,11	344,11	180,78	67,55	16,88	387,37	652,59
3.2.3	пос. Лорис	31,29	5,63	40,89	-	77,82	-	-	-	-	-	31,29	5,63	40,89	-	77,82
3.2.4	х. Ленина	375,56	29,89	53,02	-	458,46	11,17	-	18,97	-	30,14	386,73	29,89	71,99	-	488,61
3.2.5	пос. отделения № 4 совхоза «Пашковский»	4,47	-	-	-	4,47	-	-	-	-	-	4,47	-	-	-	4,47
3.2.6	пос. Пригородный	94,06	22,99	1,56	-	118,61	3,08	12,63	-	64,15	79,86	97,14	35,62	1,56	64,15	198,47
3.3	Старокорсунский сельский округ, в том числе:	527,67	1,81	-	-	529,48	375,14	693,50	-	-	1 068,64	902,81	695,31	-	-	1 598,12
3.3.1	пос. Дорожный	10,55	0,57	-	-	11,12	-	-	-	-	-	10,55	0,57	-	-	11,12
3.3.2	пос. Разъезд	3,93	-	-	-	3,93	-	-	-	-	-	3,93	-	-	-	3,93
3.3.3	ст-ца Старокорсунская	513,18	1,25	-	-	514,43	375,14	693,50	-	-	1 068,64	888,32	694,74	-	-	1 583,07
4	Прикубанский внутригородской округ, в том числе:	4 763,77	1 130,57	2 675,38	12 689,25	21 258,96	2 134,20	1 693,26	3 547,65	17 024,20	24 399,32	6 897,97	2 823,83	6 223,03	29 713,45	45 658,28
<i>4.1</i>	<i>город Краснодар</i>	<i>3 036,45</i>	<i>922,77</i>	<i>2 295,23</i>	<i>12 599,59</i>	<i>18 854,05</i>	<i>1 060,69</i>	<i>1 170,91</i>	<i>3 122,54</i>	<i>16 638,44</i>	<i>21 992,59</i>	<i>4 097,14</i>	<i>2 093,68</i>	<i>5 417,77</i>	<i>29 238,03</i>	<i>40 846,63</i>
<i>4.2</i>	<i>Березовский сельский округ, в том числе:</i>	<i>328,47</i>	<i>51,33</i>	<i>152,80</i>	<i>28,09</i>	<i>560,68</i>	<i>405,46</i>	<i>425,14</i>	<i>425,11</i>	<i>385,76</i>	<i>1 641,47</i>	<i>733,93</i>	<i>476,48</i>	<i>577,91</i>	<i>413,85</i>	<i>2 202,16</i>
4.2.1	пос. Берёзовый	160,93	20,22	142,26	20,99	344,41	-	425,14	218,17	385,76	1 029,07	160,93	445,37	360,43	406,75	1 373,47
4.2.2	х. Восточный	4,52	0,53	-	-	5,05	-	-	-	-	-	4,52	0,53	-	-	5,05
4.2.3	пос. Колосистый	32,09	15,07	10,54	-	57,70	-	-	-	-	-	32,09	15,07	10,54	-	57,70
4.2.4	пос. Краснолит	8,94	1,26	-	-	10,20	20,72	-	-	-	20,72	29,66	1,26	-	-	30,92
4.2.5	х. Копанской	66,59	-	-	-	66,59	374,60	-	-	-	374,60	441,19	-	-	-	441,19
4.2.6	х. Новый	4,16	-	-	-	4,16	-	-	-	-	-	4,16	-	-	-	4,16
4.2.7	пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ	40,95	8,01	-	7,10	56,05	-	-	206,95	-	206,95	40,95	8,01	206,95	7,10	263,00
4.2.8	пос. отделения № 3 ОПХ КНИИСХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	пос. отделения № 3 СКЗНИИСиВ	9,03	6,03	-	-	15,05	10,14	-	-	-	10,14	19,17	6,03	-	-	25,19
4.2.10	х. Черников	1,26	0,22	-	-	1,47	-	-	-	-	-	1,26	0,22	-	-	1,47
4.3	Елизаветинский сельский округ, в том числе:	938,39	6,01	59,28	-	1 003,68	74,20	28,24	-	-	102,44	1 012,59	34,25	59,28	-	1 106,12
4.3.1	пос. Белозёрный	30,58	1,00	59,28	-	90,86	-	-	-	-	-	30,58	1,00	59,28	-	90,86
4.3.2	ст-ца Елизаветинская	907,81	5,01	-	-	912,82	74,20	28,24	-	-	102,44	982,01	33,25	-	-	1 015,26
4.4	Калининский сельский округ, в том числе:	460,46	150,46	168,07	61,56	840,56	593,85	68,96	-	-	662,81	1 054,31	219,42	168,07	61,56	1 503,37

№ п/п	Административно-территориальная единица	Существующий сохраняемый					Новое строительство					Всего				
		ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого	ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого	ИЖС	Многоквартирный жилищный фонд			Итого
			Малоэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка			Малоэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка			Малоэтажная застройка	Среднеэтажная застройка	Многоэтажная застройка	
4.4.1	пос. Дружелюбный	2,95	0,22	-	-	3,17	71,80	-	-	-	71,80	74,75	0,22	-	-	74,97
4.4.2	пос. Индустриальный	120,42	4,23	20,69	-	145,34	192,22	-	-	-	192,22	312,64	4,23	20,69	-	337,56
4.4.3	пос. Краснодарский	22,75	40,63	3,17	23,63	90,19	2,28	-	-	-	2,28	25,03	40,63	3,17	23,63	92,47
4.4.4	пос. Лазурный	155,92	14,68	-	-	170,59	76,76	68,96	-	-	145,72	232,68	83,64	-	-	316,32
4.4.5	х. Октябрьский	73,76	0,10	-	-	73,86	51,37	-	-	-	51,37	125,13	0,10	-	-	125,23
4.4.6	пос. Плодородный	27,80	6,65	-	-	34,46	-	-	-	-	-	27,80	6,65	-	-	34,46
4.4.7	пос. Победитель	4,92	0,92	-	-	5,83	199,42	-	-	-	199,42	204,34	0,92	-	-	205,25
4.4.8	пос. Российский	51,94	83,03	144,22	37,93	317,12	-	-	-	-	-	51,94	83,03	144,22	37,93	317,12
5	Всего, в том числе:	9 654,44	2 375,46	5 165,62	23 074,83	40 270,35	2 795,83	2 405,21	3 808,44	28 719,89	37 729,37	12 450,27	4 780,67	8 974,06	51 794,71	77 999,72
6	В городской части	6 690,31	2 039,26	4 673,12	22 941,91	36 344,60	1 332,93	1 176,74	3 364,35	27 925,87	33 799,89	8 023,24	3 215,99	8 037,47	50 867,78	70 144,49
7	В сельских населённых пунктах	2 964,13	336,20	492,50	132,92	3 925,75	1 462,90	1 228,47	444,08	794,01	3 929,47	4 427,03	1 564,68	936,59	926,93	7 855,22

Здания бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения

Современная обеспеченность населения города Краснодара характеризуется значительной нехваткой объектов социальной инфраструктуры, а также острым дефицитом свободных территорий для их размещения особенно в застроенной части города Краснодара. Перечень перспективных объектов социальной инфраструктуры города Краснодара в настоящей программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры сформирован с учётом планов по развитию социальной инфраструктуры, представленных в Едином документе ТПиГЗ и Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар.

Для решения проблемы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в застроенной части города Единым документом ТПиГЗ предлагается создание кварталов целевого использования социально значимыми объектами. Наполняемость кварталов социально значимых объектов может быть различной и определяется потребностью в том или ином виде объектов и возможностями территории.

Размещение кластеров социально значимых объектов оптимизирует использование территории и экономит ресурсы на обслуживание данных объектов. Определение в Едином документе ТПиГЗ функциональной зоны специализированной общественной застройки закрепляет возможность размещения в них исключительно профильных социальных объектов, ускоряет решение социальных задач и создаёт комфортные условия проживания населения.

В застроенной части города такие кластеры будут создаваться на территориях гаражей боксового типа, коммунально-складских территориях, неэффективно или малоэффективно используемых территориях предприятий.

Характеристика кластеров социально значимых объектов представлена в Табл. 3.9. сведения о размещении на территории города Краснодара – на Рис. 3.1.

Схемами территориального планирования Российской Федерации и государственными программами Российской Федерации в отношении развития образования, здравоохранения, культуры, а также физической культуры и спорта строительство и реконструкция объектов федерального значения на территории города Краснодара не предусмотрены.

Перечень перспективных объектов социальной инфраструктуры города Краснодара с учётом планов по развитию социальной инфраструктуры в соответствии с Единым документом ТПиГЗ и Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО г. Краснодар представлен в Табл. 3.10.

Табл. 3.9. Перечень кластеров социально-значимых объектов

№ кластера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование территории	Основание для формирования кластера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица измерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефицит (-) з_у, м²
1	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в районе улиц Болотникова, Воронежской, Димитрова, часть 23:43:0307091	Производственные территории, коммунально-складские территории, гаражи	Письмо Заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края В. А. Швеца первому Заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке схемы функционального зонирования города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19	Образование	7.1.1.5	Детский сад	Место	220	8360	100700	120296	19596
				Образование	7.1.1.12	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.1.13	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.1.14	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.1.15	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.2.1.8	Школа	Место	1550	27900			
				Доп. образование	7.3.1.8	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации	Место	1240	-			
				Здравоохранение	1.2.1.3	Поликлиника	Посещение в смену	500	5000			
				Спорт	8.2.1.3	Спортивное сооружение	Кв. м площади зеркала воды, кв. м плоскостного спортивного сооружения	500, 5000	10000			
2	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, на пересечении ул. Ягодина и ул. Евгении Жигуленко	Свободные территории	Предложения единого документа по формированию кластера социально значимых объектов на свободных территориях	Доп. образование	7.3.1.3	Детская школа искусств	Место	500	8000	70040	71506	1466
				Доп. образование	7.3.1.15	Организация дополнительного образования в области образования	Место	500	8000			
				Образование	7.1.3.14	Детский сад	Место	230	8740			
				Образование	7.1.3.15	Детский сад	Место	300	11400			
				Образование	7.2.3.22	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.3.112	Коррекционная школа	Место	400	22000			
3	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46081, 23:43:0143021:46080, 23:43:0143021:46079, 23:43:0143021:46082	Свободные территории	Предложения единого документа по формированию кластера социально значимых Объектов на свободных территориях	Доп. образование	7.3.3.48	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации	Место	1240	-	54720	55053	333
				Образование	7.1.3.32	Детский сад	Место	240	9120			
				Образование	7.2.3.39	Школа	Место	1100	25300			
				Образование	7.1.3.33	Детский сад	Место	350	13300			
				Спорт	8.2.3.205	Физкультурно-оздоровительный комплекс	-	1 объект	7000			
4	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:12, часть 23:43:0426011, 23:43:0426011:1044	Свободные территории	Предложения единого документа по формированию кластера социально значимых Объектов на свободных территориях	Доп. образование	7.3.3.9	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения)	Место	990	-	93290	99751	6461
				Образование	7.1.4.90	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.2.4.45	Школа	Место	1550	22320			
				Образование	7.2.4.46	Школа	Место	1550	22320			
				Образование	7.1.4.91	Детский сад	Место	350	13300			
				Доп. образование	7.3.4.2	Детская школа искусств	Учащийся	250	3750			
				Образование	7.1.4.92	Детский сад	Место	350	13300			
				Спорт	8.2.4.69	Спортивное сооружение	Кв. м площади зеркала воды, кв. м площади пола	500, 1000	5000			
				Доп. образование	7.3.4.43	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации	Место	1240	-			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
				Доп. образова-ние	7.3.4.44	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.4.70	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
5	г. Краснодар, Карасунский внутриго-родской округ, 23:43:0426009:5, 23:43:0426009:4, часть 23:43:0426009	Территория, заня-тая металличе-скими гаражами временного раз-мещения	Предложения единого документа по преобразованию территории металлических гаражей в зону специализированной обществен-ной застройки	Образование	7.2.4.47	Школа	Место	1550	27900	55800	58936	3136
				Образование	7.2.4.48	Школа	Место	1550	27900			
				Доп. образова-ние	7.3.4.46	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.4.47	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
6	г. Краснодар, Центральный внутри-городской округ, в границах улиц Коммунаров, Путевая, Одесская и железнодорожных путей, часть 23:43:0302010	Производствен-ные территории, коммунально-складские терри-тории	Письмо Заместителя главы адми-нистрации (губернатора) Красно-дарского края В. А. Швеца пер-вому Заместителю главы админи-страции (губернатора) Краснодар-ского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке схемы функционального зониро-вания города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19	Образование	7.2.1.11	Школа	Место	1550	27900	233900	236911	3011
				Образование	7.2.1.12	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.1.14	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.1.15	Школа	Место	1100	25300			
				Здравоохране-ние	1.1.1.4	Больница	коек	1200	72000			
				Спорт	8.2.1.6	Спортивное сооружение	Кв. м пло-щади зер-кала воды	2250	20000			
				Образование	7.2.1.17	Школа	Место	1550	27900			
				Культура	9.2.1.2	Дом культуры с библиотекой	Место	300	5000			
				Культура	9.1.1.4	Библиотека (встроенные/пристроенные не-жилые помещения)	Тыс. ед. хра-нения	90	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.11	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.12	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.16	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	880	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.18	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.14	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
7		Свободные терри-тории		Образование	7.1.3.221	Детский сад	Место	350	13300	56200	104400	48200
				Образование	7.2.3.62	Школа	Место	1550	27900			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, 23:43:0123003:64, часть 23:43:0123003		Протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке му-ниципального образования город Краснодар от 27.04.2024, 15.05.2024 № 7, п. 1	Доп. образова-ние	7.3.3.85	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Спорт	8.2.3.72	Спортивное сооружение	Кв. м пло-щади зер-кала водыа	2500	10000			
				Доп. образова-ние	7.3.3.128	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при спортивном сооружении	Место	450	-			
				Библиотека	9.1.3.59	Библиотека (встроенные/пристроенные не-жилые помещения)	Тыс. ед. хра-нения	120	5000			
8	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, 23:43:0123033:6, 23:43:0123033:61	Незастроенные производствен-ные территории	Предложения единого документа по преобразованию производ-ственных территорий в зону спе-циализированной общественной застройки	Образование	7.1.3.158	Детский сад	Место	280	10640	63300	64200	900
				Образование	7.1.3.159	Детский сад	Место	280	10640			
				Образование	7.1.3.160	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.3.161	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.2.3.101	Школа	Место	1100	25300			
				Доп. образова-ние	7.3.3.105	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	880	-			
9	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:493	Свободные терри-тории	Размещение Объектов социальной инфраструктуры в проекте плани-ровки территории (в составе про-екта планировки и проекта меже-вания), расположенной в посёлке Лазурном муниципального обра-зования город Краснодар, утвер-ждённый постановлением админи-страции муниципального образо-вания город Краснодар от 04.04.2014 № 2055	Образование	7.2.3.77	Школа	Место	1550	27900	40660	58422	17762
				Образование	7.1.3.206	Детский сад	Место	120	4560			
				Доп. образова-ние	7.3.3.25	Детская школа искусств	Место	200	3200			
				Культура	9.2.3.1	Клуб	Место	200	5000			
				Доп. образова-ние	7.3.3.28	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	440	-			
				Культура	9.1.3.9	Библиотека (встроенные/пристроенные не-жилые помещения)	Тыс. ед. хра-нения	45	-			
10	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, 23:43:0130045:999, 23:43:0130045:1746, 23:43:0130045:1745, часть 23:43:0130045,23:43:0142002:822, 23:43:0142002:820, 23:43:0142002:218, часть 23:43:0142002	Производствен-ные территории и коммунально-складские терри-тории	Предложения единого документа по преобразованию производ-ственных территорий в зону спе-циализированной общественной застройки	Образование	7.1.3.25	Детский сад	Место	200	7600	72960	82381	9421
				Образование	7.1.3.48	Детский сад	Место	140	5320			
				Образование	7.1.3.73	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.3.186	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.3.187	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.3.188	Детский сад	Место	180	6840			
				Образование	7.1.3.189	Детский сад	Место	350	13300			
11	г. Краснодар, Центральный внутри-городской округ, 23:43:0000000:14459	Освоение кла-стера	Земельный участок, зарегистриро-ванный в ЕГРН с видом разрешён-ного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее обра-зование». Предложение департа-мента по архитектуре и градостро-ительству Краснодарского края по размещению на данной террито-рии школы-интерната для одарён-ных детей «Наследие»	Образование	7.2.1.21	Школа	Место	1100	25300	28300	123974	95674
				Культура	9.1.1.3	Библиотека	Тыс. ед. хра-нения	50	3000			
12	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, район ул. Петра Метальникова	Свободные терри-тории	Предложения единого документа по формированию кластера соци-ально значимых объектов на сво-бодных территориях	Образование	7.1.3.143	Детский сад	Место	250	9500	37400	37424	24
				Образование	7.2.3.35	Школа	Место	1550	27900			
				Доп. образова-ние	7.3.3.58	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
13	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, часть 23:43:0000000:17442, 23:43:0138003:9074	Земли Кубанского государственного аграрного универ-ситета	Протокол совещания по вопросу «Рассмотрение концепции гене-рального плана муниципального образования город Краснодар» под председательством А. А. Алексеенко от 03.10.2019	Образование	7.2.3.24	Школа	Место	1550	27900	62260	65947	3687
				Образование	7.2.3.88	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.1.3.119	Детский сад	Место	170	6460			
				Доп. образова-ние	7.3.3.49	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.3.92	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
14	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1694	Свободные терри-тории	Предложения единого документа по формированию кластера соци-ально значимых объектов на сво-бодных территориях	Образование	7.1.4.70	Детский сад	Место	220	8360	15200	20000	4800
				Образование	7.1.4.71	Детский сад	Место	180	6840			
15	г. Краснодар, Западный внутригород-ской округ, 23:43:0209064:1281, 23:43:0209064:88, 23:43:0209064:1718, 23:43:0209064:80, часть 23:43:0209064	Коммунально-складская терри-тория, незастро-енные свободные участки, гаражи	Письмо Заместителя главы адми-нистрации (губернатора) Красно-дарского края В. А. Швеца пер-вому Заместителю главы админи-страции (губернатора) Краснодар-ского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке схемы функционального зониро-вания города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19	Образование	7.1.2.2	Детский сад	Место	320	8960	32649,5	32909	259,5
				Образование	7.2.2.7	Школа	Место	1550	22320			
				Доп. образова-ние	7.3.2.5	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Спорт	8.2.2.6	Спортивное сооружение	Кв. м плос-костного спортивного сооружения	1245	1369,5			
16	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, на пересечении ул. Московская и Петра Метальникова	Коммунально-складская терри-тория	Предложения единого документа по преобразованию коммунально-складских территорий в зону спе-циализированной общественной застройки	Образование	7.1.3.98	Детский сад	Место	220	8360	56240	77047	20807
				Образование	7.1.3.115	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.3.120	Детский сад	Место	300	11400			
				Образование	7.1.3.121	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.3.131	Детский сад	Место	220	8360			
				Образование	7.1.3.141	Детский сад	Место	300	11400			
17	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, часть 23:43:0115001:1033	Свободные терри-тории	Предложение единого документа	Образование	7.1.3.278	Детский сад	Место	350	13300	301800	466802	165002
				Образование	7.1.3.68	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.2.3.107	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.3.108	Школа	Место	1550	27900			
				Здравоохране-ние	1.2.3.3	Поликлиника	Посещение в смену	500	5000			
				Образование	7.2.3.109	Школа	Место	1550	27900			
				Здравоохране-ние	1.1.2.4	Больница	Койка	1500	90000			
				Здравоохране-ние	1.1.2.7	Больница	Койка	800	48000			
				Здравоохране-ние	1.4.1.7	Станция скорой помощи	Автомобиль	7	3500			
				Спорт	8.1.3.17	Центр настольного тенниса	-	-	5000			
				Образование	7.4.2.2	Организация, реализующая программы про-фессионального образования	Место	1000	40000			
				Доп. образова-ние	7.3.3.52	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.3.77	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
				Доп. образова-ние	7.3.3.138	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помеще-ния) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
18	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, 23:43:0106012:621, 23:43:0106012:620, 3:43:0106012:589, 23:43:0106012:617	Освоение кла-стера	Земельные участки, зарегистриро-ванные в ЕГРН с видами разре-щённого использования "для Объ-ектов системы образования", До-кументация по планировке терри-тории (проекта планировки терри-тории и проекта межевания терри-тории), в целях внесения измене-ний в проект планировки террито-рии, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутриго-родском округе города Красно-дара, утв. постановлением адми-нистрации муниципального обра-зования город Краснодар от 22.09.2021 № 4278	Образование	7.2.3.16	Школа	Место	1550	27900	58525	58991	466
				Образование	7.1.3.61	Детский сад	Место	280	9800			
				Образование	7.1.3.62	Детский сад	Место	280	9800			
				Образование	7.1.3.166	Детский сад	Место	315	11025			
				Доп. образова-ние	7.3.3.42	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
19	г. Краснодар, Карасунский внутриго-родской округ, часть 23:43:0415001	Свободные терри-тории	Предложения министерства здра-воохранения Краснодарского края	Образование	7.4.3.3	Организация, реализующая программы про-фессионального образования	Объект	1	10000	256800	475361	218561
				Здравоохране-ние	1.1.3.1	Больница	Койка	1195	71700			
				Здравоохране-ние	1.1.3.2	Больница	Койка	1100	66000			
				Здравоохране-ние	1.1.3.3	Больница	Койка	400	24000			
				Здравоохране-ние	1.1.3.4	Больница	Койка	600	36000			
				Здравоохране-ние	1.1.3.5	Больница	Койка	185	11100			
				Здравоохране-ние	1.2.4.1	Поликлиника	Посещение в смену	1300	13000			
				Здравоохране-ние	1.4.2.4	Станция скорой помощи	Автомобиль	50	25000			
20	г. Краснодар, Карасунский внутриго-родской округ, 23:43:0428005:460, 23:43:0428005:464, 23:43:0428005:465, части 23:43:0428005:462, 23:43:0428005:456, 23:43:0428005:2116	Коммунально-складские, произ-водственные тер-ритории	Письмо Заместителя главы адми-нистрации (губернатора) Красно-дарского края В. А. Швеца пер-вому Заместителю главы админи-страции (губернатора) Краснодар-ского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке схемы функционального зониро-вания города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19	Образование	7.1.4.81	Детский сад	Место	350	13300	39900	42682	2782
				Образование	7.1.4.94	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.4.93	Детский сад	Место	350	13300			
21	г. Краснодар, Западный внутригород-ской округ, 23:43:0201024:14, 23:43:0201024:31, 23:43:0201024:16, 23:43:0201024:17, часть 23:43:0201024, 23:43:0201024:123,23:43:0201015:4, 23:43:0201015:46, 23:43:0201015:495, 23:43:0201015:2, 23:43:0201015:56,	Производствен-ные территории, коммунально-складские терри-тории	Письмо Заместителя главы адми-нистрации (губернатора) Красно-дарского края В. А. Швеца пер-вому Заместителю главы админи-страции (губернатора) Краснодар-ского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке	Образование	7.2.2.4	Школа	Место	1550	27900	153730	172820	19090
				Образование	7.2.2.6	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.2.5	Школа	Место	1875	33750			
				Образование	7.1.2.6	Детский сад	Место	320	12160			
				Образование	7.1.2.9	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.2.12	Детский сад	Место	240	9120			
				Образование	7.1.2.10	Детский сад	Место	350	13300			
				Образование	7.1.2.11	Детский сад	Место	350	13300			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
	23:43:0201015:31, 23:43:0201015:32, 23:43:0201015:47, 23:43:0000000:18150,23:43:0201025:6, 23:43:0201025:11, 23:43:0201025:24, 23:43:0201025:31, 23:43:0201025:4, 23:43:0201025:176, 23:43:0201025:27, 23:43:0201025:29, 23:43:0201025:26, 23:43:0201025:28, 23:43:0201025:30, 23:43:0201024:7179, 23:43:0201024:15, 23:43:0201024:18, 23:43:0201024:29, 23:43:0201024:52, 23:43:0201024:136, 23:43:0201025:1, 23:43:0201025:30, 23:43:0201025:173, 23:43:0201025:177		схемы функционального зониро-вания города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19, Раз-мещение объектов образования, предусмотренных проектом внесе-ния изменений в генеральный план МО город Краснодар, разра-батываемым Департаментом по архитектуре и градостроительству МО город Краснодар	Доп. образова-ние	7.3.2.2	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.2.4	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.2.3	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1500	-			
				Культура	9.2.2.2	Дворец культуры	Место	300	3000			
22	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, в районе Немецкой деревни	Свободные терри-тории	Предложения единого документа по формированию кластера соци-ально значимых объектов на сво-бодных территориях	Образование	7.1.3.191	Детский сад	Место	230	8740	98215	106988	8773
				Культура	9.2.3.18	Клуб	Место	200	5000			
				Культура	9.1.3.57	Библиотека (встроенные/пристроенные не-жилые помещения)	Тыс. ед. хра-нения	120	-			
				Спорт	8.2.3.3	Спортивное сооружение	Кв. м пло-щади зер-кала воды, кв. м плос-костного спортивного сооружения	1000, 5000	15000			
				Образование	7.1.3.203	Детский сад	Место	250	9500			
				Образование	7.2.3.90	Школа	Место	1100	23100			
				Образование	7.2.3.91	Школа	Место	1875	31875			
				Здравоохране-ние	1.2.3.24	Поликлиника	Посещение в смену	500	5000			
				Доп. образова-ние	7.3.3.95	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1500	-			
				Доп. образова-ние	7.3.3.94	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	880	-			
				Доп. образова-ние	7.3.3.127	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при спортивном сооружении	Место	450	-			
23	г. Краснодар, Центральный внутри-городской округ, 23:43:0306002:990, часть 23:43:0306002	Территория, заня-тая металличе-скими гаражами временного раз-мещения	Предложения единого документа по преобразованию территории, занятой металлическими гаражами временного размещения в зону специализированной обществен-ной застройки	Образование	7.2.1.7	Школа	Место	1550	27900	37900	38016	116
				Культура	9.2.1.1	Клуб	Место	400	2000			
				Спорт	8.2.1.5	Спортивное сооружение	Кв. м пло-щади зер-кала воды	2500	8000			
				Культура	9.1.1.2	Библиотека (встроенные/пристроенные не-жилые помещения)	Тыс. ед. хра-нения	90	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.7	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
24	г. Краснодар, Карасунский внутриго-родской округ, 23:43:0411052:65	Коммунально-складские терри-тории, незастро-енные территории	Предложения единого документа по преобразованию коммунально-складских территорий в зону спе-циализированной общественной застройки	Образование	7.1.4.4	Детский сад	Место	220	8360	19760	30500	10740
				Образование	7.1.4.77	Детский сад	Место	300	11400			

№ кла-стера	Местоположение, земельные участки/кварталы (для ориентира)	Современное использование тер-ритории	Основание для формирования кла-стера	Карта	Номер	Наименование объекта	Единица из-мерения	Мощность объекта	Потребность в земельном участке, м²	Потребность в земельном участке, м²	Площадь кластера, м²	Профицит/дефи-цит (-) з_у, м²
25	г. Краснодар, Центральный внутри-городской округ, 23:43:0309004:425, часть 23:43:0309004	Территория, заня-тая гаражами бок-сового типа	Предложения единого документа по преобразованию территории га-ражей боксового типа в зону спе-циализированной общественной застройки	Образование	7.2.1.9	Школа	Место	1550	27900	113000	126886	13886
				Образование	7.2.1.10	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.1.16	Школа	Место	1550	27900			
				Образование	7.2.1.18	Школа	Место	1100	25300			
				Образование	7.4.1.1	Организация, реализующая программы про-фессионального образования	Место	1000	4000			
				Доп. образова-ние	7.3.1.17	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.19	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	880	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.9	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
				Доп. образова-ние	7.3.1.10	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	1240	-			
26	г. Краснодар, Карасунский внутриго-родской округ, 23:43:0410048:18, 23:43:0410048:55, 23:43:0410048:14, 23:43:0410048:6	Производствен-ные территории	Письмо Заместителя главы адми-нистрации (губернатора) Красно-дарского края В. А. Швеца пер-вому Заместителю главы админи-страции (губернатора) Краснодар-ского края А. А. Алексеенко с предложениями по корректировке схемы функционального зониро-вания города Краснодара от 04.12.2019 № 10-04-1152/19	Образование	7.1.4.63	Детский сад	Место	350	13300	21660	25245	3585
				Образование	7.1.4.66	Детский сад	Место	220	8360			
27	г. Краснодар, Прикубанский внутри-городской округ, 23:43:0139096:1609, 23:43:0139096:1606, часть 23:43:0139096:1608	Свободные терри-тории	Размещение объектов предусмот-рено с учетом документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по про-езду им. Репина, 5 в Прикубан-ском внутригородском округе го-рода Краснодара, утв. Постановле-нием администрации муниципаль-ного образования город Краснодар от 14.03.2023 № 987	Образование	7.2.3.43	Школа	Место	1100	25300	30300	35830	5530
				Здравоохране-ние	1.2.3.18	Поликлиника	Посещение в смену	200	5000			
				Доп. образова-ние	7.3.3.63	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые поме-щения) при общеобразовательной организа-ции	Место	880	-			
				Доп. образова-ние	7.3.3.16	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристро-енные нежилые помещения)	Место	940	-			

Рис. 3.1 Места размещения кластеров социально-значимых объектов города Краснодара




Табл. 3.10. Перечень перспективных объектов социальной инфраструктуры МО г. Краснодар

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
I. Образование						
1.1.	Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организациях					
1.1.1.	Дошкольная образовательная организация (575 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Обрывная, 23:43:0308035:50	Строительство	575	мест	2026

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.2.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0000000:24463	Строительство	350	мест	2032
1.1.3.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2035
1.1.4.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2041
1.1.5.	Дошкольная образовательная организация (60 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 1-й Западный, д. 9, 23:43:0309036:42	Строительство	60	мест	2031
1.1.6.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/39, 23:43:0000000:20747	Приобретение	250	мест	2027
1.1.7.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306041:26	Строительство	350	мест	2043
1.1.8.	МБДОУ МО г. Краснодар «Центр детский сад № 121». Строительство нового здания (114 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0309003:4804	Строительство	114	мест	2031
1.1.9.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0301002:95, 23:43:0301002:21, 23:43:0301002:1056, 23:43:0301002:1018, 23:43:0301002:8	Строительство	350	мест	2040
1.1.10.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0301002:95, 23:43:0301002:21, 23:43:0301002:1056, 23:43:0301002:1018, 23:43:0301002:8	Строительство	350	мест	2038
1.1.11.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2045
1.1.12.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2045
1.1.13.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2031
1.1.14.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2033
1.1.15.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	320	мест	2043
1.1.16.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	320	мест	2043
1.1.17.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	250	мест	2033
1.1.18.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	350	мест	2031
1.1.19.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	250	мест	2044
1.1.20.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	180	мест	2038
1.1.21.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	180	мест	2032
1.1.22.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	200	мест	2033
1.1.23.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	220	мест	2041
1.1.24.	МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 14» (увеличение на 120 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 22/1, 23:43:0201032:2	Реконструкция	120	мест	2031
1.1.25.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	320	мест	2040
1.1.26.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0206016:2	Строительство	300	мест	2038
1.1.27.	Дошкольная образовательная организация (110 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Гаражная, д. 83, 23:43:0202011:143	Строительство	110	мест	2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.28.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, вблизи ЗУ 23:43:0201006:144	Строительство	280	мест	2045
1.1.29.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0201025:27	Строительство	320	мест	2031
1.1.30.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Калинина, д. 13, 23:43:0138003:6639	Строительство	180	мест	2025
1.1.31.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	350	мест	2031
1.1.32.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	350	мест	2044
1.1.33.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	350	мест	2039
1.1.34.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	350	мест	2041
1.1.35.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	240	мест	2036
1.1.36.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:695	Строительство	350	мест	2031
1.1.37.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская, 23:43:0130047:21647	Строительство	350	мест	2025
1.1.38.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи 23:43:0143021:501	Строительство	350	мест	2033
1.1.39.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, по ул. 2-ая Ямальская, 23:43:0130047:21660	Строительство	250	мест	2025
1.1.40.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Советская, уч. 2а, 23:43:0115010:208, 23:43:0115010:217	Строительство	140	мест	2031
1.1.41.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Эгейская, 23:43:0107001:39083	Строительство	280	мест	2025
1.1.42.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Гастелло, д. 52, 23:43:0139061:10	Строительство	150	мест	2025
1.1.43.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Зоотехническая, д. 1/2. 23:43:0118014:1	Строительство	300	мест	2025
1.1.44.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Школьная, д. 17/1, 23:43:0145075:4679	Строительство	250	мест	2025
1.1.45.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:317	Строительство	230	мест	2031
1.1.46.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:319	Строительство	300	мест	2025
1.1.47.	Дошкольная образовательная организация (115 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Даниила Смольяна, 23:43:0106012:2175	Строительство	115	мест	2027
1.1.48.	Дошкольная образовательная организация (260 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:747	Строительство	260	мест	2027
1.1.49.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:751	Строительство	190	мест	2028
1.1.50.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:741	Строительство	350	мест	2028
1.1.51.	Дошкольная образовательная организация (325 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Анны Ахматовой, 23:43:0106012:758	Строительство	325	мест	2028
1.1.52.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	230	мест	2031
1.1.53.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Генерала Брусилова, д. 22, 23:43:0116030:4827	Строительство	180	мест	2027
1.1.54.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2044
1.1.55.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 38, 23:43:0142047:1290	Строительство	300	мест	2028

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.56.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2041
1.1.57.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9173	Строительство	320	мест	2039
1.1.58.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0143021:496	Строительство	240	мест	2033
1.1.59.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район пос. Плодородного, 23:43:0143021:46030	Строительство	300	мест	2040
1.1.60.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:6099	Строительство	320	мест	2038
1.1.61.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25270	Приобретение	300	мест	2025
1.1.62.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46079	Строительство	240	мест	2034
1.1.63.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46080	Приобретение	350	мест	2026
1.1.64.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46027	Строительство	350	мест	2031
1.1.65.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Владислава Посадского, д. 48, 23:43:0143021:493	Строительство	240	мест	2035
1.1.66.	Дошкольная образовательная организация (285 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, б-р им. поэта Николая Доризо, д. 3, 23:43:0143021:18958	Строительство	285	мест	2036
1.1.67.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 23/2, на пересечении ул. Черкасской, ул. им. Генерала Трошева Г. Н., 23:43:0143021:1263	Строительство	200	мест	2044
1.1.68.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского, 23:43:0130047:710	Строительство	300	мест	2030
1.1.69.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского, 23:43:0130047:710	Строительство	300	мест	2030
1.1.70.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Командорской, 23:43:0130047:710	Строительство	300	мест	2030
1.1.71.	Дошкольная образовательная организация (270 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ключева, 23:43:0143021:2775	Строительство	270	мест	2027
1.1.72.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Калинина, 23:43:0115017:147	Строительство	140	мест	2032
1.1.73.	Дошкольная образовательная организация (175 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дзержинского, 23:43:0139077:29	Строительство	175	мест	2032
1.1.74.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 2-я Российская, д. 164, 23:43:0142002:811	Строительство	140	мест	2031
1.1.75.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	320	мест	2044
1.1.76.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Федора Литке, 23:43:0114001:539	Приобретение	250	мест	2027
1.1.77.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Орбели, 23:43:0114001:565	Приобретение	350	мест	2025
1.1.78.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Орбели, 23:43:0114001:540	Приобретение	350	мест	2026
1.1.79.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:691	Строительство	80	мест	2045
1.1.80.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Душистая, д. 31, 23:43:0108020:19637	Строительство	280	мест	2039
1.1.81.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:15797	Приобретение	250	мест	2025
1.1.82.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:621	Строительство	280	мест	2034
1.1.83.	Дошкольная образовательная организация (365 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:139	Строительство	365	мест	2025

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.84.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0142047:27286	Строительство	150	мест	2025
1.1.85.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19320	Приобретение	350	мест	2026
1.1.86.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77062	Строительство	350	мест	2033
1.1.87.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:268	Строительство	350	мест	2036
1.1.88.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ЗУ 23:43:0124041:8236	Приобретение	380	мест	2025
1.1.89.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	380	мест	2031
1.1.90.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 10, 23:43:0142047:27287	Строительство	190	мест	2037
1.1.91.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пер. Гаражный, 23:43:0130045:1746	Строительство	350	мест	2041
1.1.92.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0119002:11707	Приобретение	195	мест	2025
1.1.93.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0119002:11708	Приобретение	230	мест	2025
1.1.94.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Питерская, 23:43:0119002:2309	Строительство	195	мест	2033
1.1.95.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	Строительство	350	мест	2031
1.1.96.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход 42/2, 23:43:0116030:2627	Строительство	200	мест	2042
1.1.97.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Азорская (ЖК «Португалия», рядом с п. Колосистым), 23:43:0107001:16923	Строительство	140	мест	2044
1.1.98.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:14306 (часть)	Строительство	230	мест	2033
1.1.99.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Сорбонская, 23:43:0107001:17564	Строительство	140	мест	2031
1.1.100.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Афинская, 23:43:0107001:15091	Строительство	140	мест	2043
1.1.101.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атлантическая, 23:43:0107001:17021	Строительство	140	мест	2039
1.1.102.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:31525	Строительство	240	мест	2027
1.1.103.	Дошкольная образовательная организация (310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	310	мест	2031
1.1.104.	Дошкольная образовательная организация (113 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Солнечная, 23:43:0141008:14367	Строительство	113	мест	2044
1.1.105.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева Г. Н., квартал 10, 23:43:0143022:162	Строительство	300	мест	2043
1.1.106.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Стахановская (между ул. Стахановской, ул. Авиагородок и ул. им. Дзержинского), 23:43:0127004:1730	Строительство	140	мест	2033
1.1.107.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Византийская - ул. Античная, 23:43:0107001:14305	Строительство	350	мест	2039
1.1.108.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Миланская, д. 15, 23:43:0107001:36140	Строительство	200	мест	2040
1.1.109.	Дошкольная образовательная организация (70 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:1489	Строительство	70	мест	2034
1.1.110.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:581	Строительство	250	мест	2025
1.1.111.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 53, 23:43:0107001:41045	Строительство	250	мест	2033

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.112.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121011:931, 23:43:0121011:924	Строительство	180	мест	2044
1.1.113.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 10/4, 23:43:0142047:48357	Строительство	250	мест	2025
1.1.114.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	280	мест	2037
1.1.115.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:5620	Строительство	100	мест	2037
1.1.116.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2042
1.1.117.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18469	Строительство	350	мест	2027
1.1.118.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:19383	Строительство	350	мест	2027
1.1.119.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:19384	Строительство	350	мест	2027
1.1.120.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:15823	Строительство	350	мест	2027
1.1.121.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:331	Строительство	250	мест	2033
1.1.122.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:331	Строительство	300	мест	2033
1.1.123.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0141004:3704	Строительство	300	мест	2041
1.1.124.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:17686	Приобретение	350	мест	2030
1.1.125.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:17700	Приобретение	350	мест	2030
1.1.126.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:14945	Приобретение	350	мест	2028
1.1.127.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:14415	Приобретение	350	мест	2026
1.1.128.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77091	Строительство	350	мест	2031
1.1.129.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Севильская, 23:43:0107001:16074	Строительство	140	мест	2041
1.1.130.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 73, 23:43:0143021:62581	Строительство	350	мест	2027
1.1.131.	Дошкольная образовательная организация (270 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 73	Строительство	270	мест	2033
1.1.132.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, угол ул. Западный Обход и ул. Красных Партизан, 23:43:0106012:1804	Строительство	100	мест	2041
1.1.133.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2044
1.1.134.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77074	Строительство	350	мест	2041
1.1.135.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2031
1.1.136.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77109	Строительство	350	мест	2033
1.1.137.	Дошкольная образовательная организация (170 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:17442	Строительство	170	мест	2036
1.1.138.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	300	мест	2036
1.1.139.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2044

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.140.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:323	Строительство	250	мест	2038
1.1.141.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Котлярова Н. С., д. 4, 23:43:0141008:13441	Строительство	280	мест	2033
1.1.142.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:2463	Строительство	190	мест	2031
1.1.143.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:1014 (часть)	Строительство	230	мест	2043
1.1.144.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-й проезд Лиговский, 23:43:0126007:2371	Приобретение	250	мест	2025
1.1.145.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. восточнее ул. 1 Мая, 23:43:0130047:8768	Строительство	350	мест	2038
1.1.146.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	360	мест	2033
1.1.147.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43556	Строительство	350	мест	2031
1.1.148.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2043
1.1.149.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	Строительство	350	мест	2036
1.1.150.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:980	Строительство	350	мест	2036
1.1.151.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1882	Строительство	350	мест	2044
1.1.152.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:245	Строительство	350	мест	2038
1.1.153.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0112035:844	Строительство	280	мест	2031
1.1.154.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1882	Строительство	350	мест	2031
1.1.155.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:42	Строительство	120	мест	2041
1.1.156.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:20951	Строительство	350	мест	2033
1.1.157.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62579	Строительство	350	мест	2027
1.1.158.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	300	мест	2032
1.1.159.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:27381	Строительство	350	мест	2044
1.1.160.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	250	мест	2043
1.1.161.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:329	Строительство	350	мест	2031
1.1.162.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2703	Строительство	350	мест	2032
1.1.163.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1361	Строительство	350	мест	2045
1.1.164.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77147	Строительство	350	мест	2041
1.1.165.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2045
1.1.166.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2376	Строительство	195	мест	2039
1.1.167.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:16274	Строительство	350	мест	2038

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.168.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2376	Строительство	250	мест	2031
1.1.169.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102033:23	Строительство	180	мест	2033
1.1.170.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2381	Строительство	350	мест	2036
1.1.171.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Конгрессная, 23:43:0118001:12349	Приобретение	350	мест	2025
1.1.172.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102020:57	Строительство	150	мест	2031
1.1.173.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Лукьяненко П. П., д. 26/4, 23:43:0000000:13605	Строительство	350	мест	2045
1.1.174.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2045
1.1.175.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	Строительство	280	мест	2043
1.1.176.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	Строительство	280	мест	2037
1.1.177.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	Строительство	220	мест	2032
1.1.178.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	Строительство	220	мест	2041
1.1.179.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1108	Строительство	150	мест	2045
1.1.180.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, пер. Берёзовый, д. 7/48, 23:43:0108020:10293	Строительство	100	мест	2033
1.1.181.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, 23:43:0108020:18158	Строительство	300	мест	2031
1.1.182.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	Строительство	250	мест	2044
1.1.183.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	Строительство	280	мест	2041
1.1.184.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	Строительство	250	мест	2037
1.1.185.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	Строительство	280	мест	2031
1.1.186.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	Строительство	280	мест	2043
1.1.187.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	Строительство	280	мест	2031
1.1.188.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44764	Строительство	350	мест	2033
1.1.189.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44720	Строительство	350	мест	2035
1.1.190.	Дошкольная образовательная организация (115 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, д. 12/1, 23:43:0104027:497	Строительство	115	мест	2031
1.1.191.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., д. 5, 23:43:0104015:1788	Строительство	350	мест	2031
1.1.192.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., д. 5, 23:43:0104015:1789	Строительство	150	мест	2041
1.1.193.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, д. 32, 23:43:0108020:11289	Строительство	300	мест	2032
1.1.194.	Дошкольная образовательная организация (160 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Братская, д. 32, 23:43:0000000:14718	Строительство	160	мест	2031
1.1.195.	Дошкольная образовательная организация (40 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ, 23:43:0107003:26	Строительство	40	мест	2042

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.196.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2038
1.1.197.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2040
1.1.198.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	120	мест	2039
1.1.199.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2032
1.1.200.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2033
1.1.201.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	180	мест	2039
1.1.202.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2040
1.1.203.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2038
1.1.204.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	230	мест	2040
1.1.205.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2036
1.1.206.	Дошкольная образовательная организация (165 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0124037:1140	Строительство	165	мест	2033
1.1.207.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0000000:20618	Строительство	350	мест	2037
1.1.208.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	Строительство	350	мест	2031
1.1.209.	Дошкольная образовательная организация (370 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124036:16	Строительство	370	мест	2044
1.1.210.	Дошкольная образовательная организация (400 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124007:508	Строительство	400	мест	2040
1.1.211.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124016:1	Строительство	230	мест	2033
1.1.212.	Дошкольная образовательная организация (235 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124016:1	Строительство	235	мест	2031
1.1.213.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0000000:20234	Строительство	350	мест	2028
1.1.214.	Дошкольная образовательная организация (110 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2380	Строительство	110	мест	2042
1.1.215.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	250	мест	2035
1.1.216.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:388	Строительство	120	мест	2038
1.1.217.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, ул. им. А. Барто, 23:43:0112006:490	Строительство	200	мест	2028
1.1.218.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, ул. им. Л. Кассия, 23:43:0112006:493	Строительство	120	мест	2041
1.1.219.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	360	мест	2036
1.1.220.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, ул. Губернаторская, д. 47, 23:43:0109016:1660	Строительство	350	мест	2031
1.1.221.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:29586	Строительство	180	мест	2028
1.1.222.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:31454	Строительство	200	мест	2042
1.1.223.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:31456	Строительство	200	мест	2031

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.224.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43561	Строительство	350	мест	2033
1.1.225.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44721	Строительство	350	мест	2044
1.1.226.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	360	мест	2043
1.1.227.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:51513	Приобретение	280	мест	2028
1.1.228.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:33467	Строительство	350	мест	2031
1.1.229.	Дошкольная образовательная организация (170 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1298	Строительство	170	мест	2045
1.1.230.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9990	Строительство	180	мест	2041
1.1.231.	Дошкольная образовательная организация (210 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:146	Строительство	210	мест	2031
1.1.232.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2033
1.1.233.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	250	мест	2044
1.1.234.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,	Строительство	350	мест	2032
1.1.235.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:742	Строительство	240	мест	2041
1.1.236.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1547	Строительство	350	мест	2043
1.1.237.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в районе 23:43:0112050:84	Строительство	180	мест	2042
1.1.238.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дубравная, д. 11, 23:43:0108020:7673	Строительство	190	мест	2042
1.1.239.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 40-летия Победы, 23:43:0142047:28606	Строительство	180	мест	2033
1.1.240.	Дошкольная образовательная организация (160 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	160	мест	2035
1.1.241.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Краснолит, 23:43:0102031:238	Строительство	80	мест	2031
1.1.242.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102020:15	Строительство	350	мест	2036
1.1.243.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:4598	Строительство	350	мест	2044
1.1.244.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	100	мест	2038
1.1.245.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	Строительство	280	мест	2041
1.1.246.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62583	Строительство	350	мест	2027
1.1.247.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	280	мест	2032
1.1.248.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	300	мест	2042
1.1.249.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	120	мест	2041
1.1.250.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Семигорская/ул. Понтийская, 23:43:0142047:1201	Строительство	180	мест	2033
1.1.251.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2044

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.252.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2032
1.1.253.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2044
1.1.254.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2037
1.1.255.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2035
1.1.256.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2036
1.1.257.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	120	мест	2034
1.1.258.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2041
1.1.259.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62584	Строительство	350	мест	2027
1.1.260.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-й пр. Лиговский, 23:43:0126007:2377	Строительство	200	мест	2036
1.1.261.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:210	Строительство	250	мест	2034
1.1.262.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	100	мест	2034
1.1.263.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2039
1.1.264.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2038
1.1.265.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2040
1.1.266.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2038
1.1.267.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	280	мест	2033
1.1.268.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	350	мест	2035
1.1.269.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	350	мест	2041
1.1.270.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	350	мест	2040
1.1.271.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2040
1.1.272.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:478	Строительство	220	мест	2039
1.1.273.	Дошкольная образовательная организация (285 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:3706	Приобретение	285	мест	2027
1.1.274.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	280	мест	2040
1.1.275.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2039
1.1.276.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:210	Строительство	250	мест	2033
1.1.277.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:8235	Приобретение	380	мест	2025
1.1.278.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:8240	Строительство	350	мест	2044
1.1.279.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2043

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.280.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	250	мест	2033
1.1.281.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2034
1.1.282.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2043
1.1.283.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126023:65	Строительство	100	мест	2031
1.1.284.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:27539	Строительство	230	мест	2027
1.1.285.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:19385	Строительство	350	мест	2027
1.1.286.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2036
1.1.287.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:5759	Строительство	350	мест	2040
1.1.288.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:5760	Строительство	250	мест	2041
1.1.289.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	180	мест	2038
1.1.290.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0427001:11416	Строительство	220	мест	2025
1.1.291.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 23:43:0427001:106	Строительство	140	мест	2028
1.1.292.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:419	Строительство	350	мест	2028
1.1.293.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2033
1.1.294.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Лавочкина, д. 37, 23:43:0000000:1685	Строительство	200	мест	2028
1.1.295.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Снесарева, 23:43:0427001:21935	Строительство	320	мест	2039
1.1.296.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1988	Строительство	500	мест	2040
1.1.297.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1985	Строительство	350	мест	2044
1.1.298.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1977	Строительство	350	мест	2032
1.1.299.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1940	Строительство	350	мест	2041
1.1.300.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1933	Строительство	350	мест	2045
1.1.301.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1899	Строительство	350	мест	2034
1.1.302.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1901	Строительство	500	мест	2042
1.1.303.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1902	Строительство	350	мест	2037
1.1.304.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1880	Строительство	350	мест	2035
1.1.305.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	Строительство	500	мест	2043
1.1.306.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1888	Строительство	350	мест	2036
1.1.307.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/1	Строительство	500	мест	2038

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.336.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:4559	Приобретение	350	мест	2027
1.1.337.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:4560	Приобретение	350	мест	2027
1.1.338.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1595	Приобретение	240	мест	2026
1.1.339.	Дошкольная образовательная организация (310 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 3-я Знаменская, ул. Выездная, ул. им. Жукова, 23:43:0415001:1600	Приобретение	310	мест	2027
1.1.340.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:10466	Строительство	200	мест	2043
1.1.341.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Выездная, 23:43:0415001:4570	Приобретение	240	мест	2026
1.1.342.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Снесарева, д. 6/1, 23:43:0427001:4555	Строительство	250	мест	2033
1.1.343.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Снесарева, д. 6/1, 23:43:0427001:4555	Строительство	250	мест	2031
1.1.344.	Дошкольная образовательная организация (225 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новодонецкая, д. 50, 23:43:0000000:18751	Строительство	225	мест	2037
1.1.345.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская/ул. им. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2988	Приобретение	280	мест	2025
1.1.346.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская/ул. им. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2983	Приобретение	280	мест	2026
1.1.347.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403018:82	Строительство	280	мест	2032
1.1.348.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:124	Строительство	220	мест	2045
1.1.349.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:109	Строительство	220	мест	2033
1.1.350.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Таманская, д. 159/1, 23:43:0402001:11331	Строительство	250	мест	2039
1.1.351.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Хрустальная, 25, 23:43:0415001:1515	Строительство	300	мест	2040
1.1.352.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2035
1.1.353.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Свободы, 23:43:0418001:8854	Приобретение	380	мест	2025
1.1.354.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	220	мест	2041
1.1.355.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, 23:43:0436001:1419	Строительство	280	мест	2038
1.1.356.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, д. 92, 23:43:0436001:1584	Строительство	350	мест	2025
1.1.357.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0435094:163	Строительство	220	мест	2036
1.1.358.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1694	Строительство	220	мест	2043
1.1.359.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1694	Строительство	180	мест	2034
1.1.360.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Старокубанская, д. 123/8, 23:43:0402016:221	Строительство	300	мест	2027
1.1.361.	Дошкольная образовательная организация (400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:133	Строительство	400	мест	2042
1.1.362.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Полевая, вблизи 23:43:0410071:35	Строительство	80	мест	2031
1.1.363.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	300	мест	2044

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.1.364.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	300	мест	2032
1.1.365.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1687	Приобретение	200	мест	2026
1.1.366.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе ул. Приозёрная, 23:43:0415001:4529	Строительство	250	мест	2045
1.1.367.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе ул. Приозёрная, 23:43:0415001:4530	Строительство	250	мест	2035
1.1.368.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1324	Приобретение	350	мест	2027
1.1.369.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Зеленопольский	Строительство	80	мест	2043
1.1.370.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	350	мест	2039
1.1.371.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	200	мест	2044
1.1.372.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403018:82	Строительство	280	мест	2036
1.1.373.	Дошкольная образовательная организация (210 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Георгия Велегодского, д. 28, 23:43:0418001:7611	Строительство	210	мест	2042
1.1.374.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Льва Ковалёва, д. 12, 23:43:0418001:7613	Строительство	180	мест	2033
1.1.375.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, д. 20, 23:43:0418001:7612	Строительство	190	мест	2028
1.1.376.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Семёна Кустовского, д. 58, 23:43:0418001:7624	Строительство	140	мест	2031
1.1.377.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1332	Приобретение	350	мест	2030
1.1.378.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2034
1.1.379.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2041
1.1.380.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2037
1.1.381.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	350	мест	2040
1.1.382.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	320	мест	2038
1.1.383.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	320	мест	2039
1.1.384.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	320	мест	2043
1.1.385.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	320	мест	2033
1.1.386.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	280	мест	2044
1.1.387.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Приобретение	240	мест	2026
1.1.388.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/15, з/у 23:43:0309037:711	Приобретение	180	мест	2025
1.1.389.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0108020:14312, улица Зеленоградская, з/у 36	Приобретение	250	мест	2025
1.2.	Количество дополнительных мест, созданных в сети общеобразовательных организаций					
1.2.1.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0000000:24513	Строительство	1550	мест	2026

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.2.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:736	Строительство	1550	мест	2032
1.2.3.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 47». Строительство учебного блока начального образования (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Садовая, д. 245, 23:43:0301012:46	Реконструкция	300	мест	2028
1.2.4.	МАОУ МО г. Краснодар «Лицей № 4». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Бургасская, д. 29, 23:43:0309002:186	Реконструкция	300	мест	2035
1.2.5.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/В, 23:43:0309037:408	Строительство	1100	мест	2028
1.2.6.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 51» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Степана Разина, д. 51, 23:43:0307022:1	Реконструкция	400	мест	2040
1.2.7.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306002:990	Строительство	1550	мест	2037
1.2.8.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2045
1.2.9.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2033
1.2.10.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2043
1.2.11.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2034
1.2.12.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2042
1.2.13.	Общеобразовательная организация (650 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	650	мест	2038
1.2.14.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2044
1.2.15.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2036
1.2.16.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2041
1.2.17.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.18.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2045
1.2.19.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2032
1.2.20.	Общеобразовательная школа-интернат для одарённых детей «Наследие» в г. Краснодаре (школа – 1100 мест; общежитие – 600 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 57/3, 23:43:0000000:14459	Строительство	1700	мест	2041
1.2.21.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 89» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. 70-летия Октября, д. 30	Реконструкция	400	мест	2035
1.2.22.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 55» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Минская, д. 126, 23:43:0206059:72, 23:43:0206059:20	Реконструкция	400	мест	2029
1.2.23.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2038
1.2.24.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2044
1.2.25.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1875	мест	2034
1.2.26.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.27.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2042
1.2.28.	Общеобразовательная организация (1800 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:537	Приобретение	1800	мест	2025

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.29.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:3963	Строительство	1550	мест	2026
1.2.30.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2706	Строительство	1100	мест	2026
1.2.31.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 93». Строительство учебного корпуса (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 93, 23:43:0145001:6375	Реконструкция	300	мест	2027
1.2.32.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Григория Пономаренко, 23:43:0129001:35607	Строительство	1550	мест	2025
1.2.33.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный обход, 23:43:0106012:1907	Строительство	1100	мест	2027
1.2.34.	МАОУ МО г. Краснодар «Лицей № 64» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Атарбекова, д. 26, 23:43:0137008:649	Реконструкция	400	мест	2032
1.2.35.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 17» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Гастелло, д. 26, 23:43:0139067:1	Реконструкция	300	мест	2028
1.2.36.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 42». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Яна Полуяна, д. 40	Реконструкция	300	мест	2029
1.2.37.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская, 23:43:0130047:21646	Строительство	1875	мест	2025
1.2.38.	Общеобразовательная организация (1700 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константина Гондаря, 23:43:0106012:625	Строительство	1700	мест	2028
1.2.39.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:745	Строительство	1100	мест	2032
1.2.40.	Общеобразовательная организация. Начальная школа (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, 23:43:0129001:52527	Строительство	250	мест	2028
1.2.41.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:318	Строительство	1550	мест	2027
1.2.42.	МАОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 18». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, д. 229, 23:43:0137008:571	Реконструкция	300	мест	2032
1.2.43.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:17442	Строительство	1550	мест	2033
1.2.44.	Общеобразовательная организация (1650 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:38799	Строительство	1650	мест	2036
1.2.45.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77061	Строительство	1100	мест	2040
1.2.46.	Общеобразовательная организация (1725 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62580	Приобретение	1725	мест	2032
1.2.47.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	Строительство	1550	мест	2033
1.2.48.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:34959	Строительство	1550	мест	2037
1.2.49.	Общеобразовательная организация (1725 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:57360	Приобретение	1725	мест	2032
1.2.50.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0126007:2381	Строительство	1550	мест	2044
1.2.51.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:925	Строительство	1550	мест	2034
1.2.52.	Общеобразовательная организация (1750 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1750	мест	2039
1.2.53.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2042
1.2.54.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:11219	Строительство	1550	мест	2043

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.55.	Общеобразовательная организация (1500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. 1-го Мая, 23:43:0143021:25788	Строительство	1500	мест	2028
1.2.56.	Общеобразовательная организация (550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25919	Строительство	550	мест	2035
1.2.57.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46082	Строительство	1100	мест	2045
1.2.58.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская, 23:43:0143021:44717	Строительство	1100	мест	2041
1.2.59.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская, 23:43:0143021:46026	Приобретение	1550	мест	2028
1.2.60.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. им. Репина, д. 5, 23:43:0139096:1609	Строительство	1100	мест	2036
1.2.61.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1329	Строительство	1100	мест	2043
1.2.62.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 40/3, 23:43:0142047:11892	Строительство	1100	мест	2037
1.2.63.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, д. 42/5 (Кудухова), 23:43:0116030:5135, 23:43:0116030:2630	Строительство	1550	мест	2028
1.2.64.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Византийская, 23:43:0107001:14305	Строительство	1100	мест	2040
1.2.65.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18412	Строительство	1550	мест	2028
1.2.66.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18468	Строительство	1550	мест	2028
1.2.67.	Общеобразовательная организация (1850 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	Строительство	1850	мест	2038
1.2.68.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24, 23:43:0118001:331	Строительство	1100	мест	2032
1.2.69.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15839	Строительство	1550	мест	2028
1.2.70.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени адмирала Федора Ушакова». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Трубилина, д. 49, 23:43:0138003:15	Реконструкция	300	мест	2041
1.2.71.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева, 23:43:0143022:161	Строительство	1100	мест	2028
1.2.72.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Г. Н.». Размещение учебного блока (увеличение на 250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 100/3, 23:43:0128002:336	Реконструкция	250	мест	2036
1.2.73.	Общеобразовательная организация (410 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	Строительство	410	мест	2045
1.2.74.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 80». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Тургенева, д. 195, 23:43:0137002:142	Реконструкция	300	мест	2034
1.2.75.	МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 72». Размещение учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Тургенева, д. 217, 23:43:0137002:59	Реконструкция	400	мест	2040
1.2.76.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:14959	Строительство	1550	мест	2037
1.2.77.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:270	Строительство	1550	мест	2043
1.2.78.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	Строительство	1550	мест	2038
1.2.79.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2044

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.80.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:532	Строительство	1550	мест	2033
1.2.81.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, 23:43:0108020:18167	Строительство	1550	мест	2026
1.2.82.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 50» (увеличение на 300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, ул. Целиноградская, д. 1, 23:43:0108020:12	Реконструкция	300	мест	2029
1.2.83.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2662	Строительство	1550	мест	2039
1.2.84.	Общеобразовательная организация (1825 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44745	Строительство	1825	мест	2028
1.2.85.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 79». Строительство учебного блока (увеличение на 550 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Центральная, д. 16/2, 23:43:0101014:44	Реконструкция	550	мест	2032
1.2.86.	Общеобразовательная организация (750 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. им. Кокоры, д. 4/2, 23:43:0101010:13	Строительство	750	мест	2029
1.2.87.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 77». Размещение учебного блока (увеличение на 400 мест)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозёрный, д. 17/1, 23:43:0113018:1	Реконструкция	400	мест	2042
1.2.88.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:55	Строительство	1550	мест	2035
1.2.89.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:285	Строительство	1100	мест	2033
1.2.90.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. им. Ленина, д. 280, 23:43:0132037:4	Строительство	1100	мест	2032
1.2.91.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, вблизи 23:43:0121066:335	Строительство	1550	мест	2037
1.2.92.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:493	Строительство	1550	мест	2033
1.2.93.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:50833	Строительство	1100	мест	2041
1.2.94.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2045
1.2.95.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.96.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:4172	Строительство	1100	мест	2043
1.2.97.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:3711	Приобретение	1100	мест	2027
1.2.98.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104015:1796	Строительство	1100	мест	2044
1.2.99.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0143021:37045	Строительство	1550	мест	2032
1.2.100.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Советской	Строительство	1550	мест	2035
1.2.101.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2042
1.2.102.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2034
1.2.103.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2038
1.2.104.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2036
1.2.105.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2040
1.2.106.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1875	мест	2035

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.107.	Общеобразовательная организация (1200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	Строительство	1200	мест	2037
1.2.108.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2032
1.2.109.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2034
1.2.110.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2044
1.2.111.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2034
1.2.112.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.113.	Общеобразовательная организация (1650 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77085	Строительство	1650	мест	2042
1.2.114.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	1100	мест	2043
1.2.115.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2033
1.2.116.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2036
1.2.117.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2040
1.2.118.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Святоникольская	Строительство	1550	мест	2033
1.2.119.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:13	Строительство	1550	мест	2038
1.2.120.	Общеобразовательная организация (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	400	мест	2041
1.2.121.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:29822	Строительство	1100	мест	2045
1.2.122.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.123.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2036
1.2.124.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2045
1.2.125.	Коррекционная школа в г. Краснодар (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:3	Строительство	400	мест	2041
1.2.126.	Спортивная школа-интернат в г. Краснодаре (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Александра Покрышкина, 23:43:0118001:9245	Строительство	500	мест	2032
1.2.127.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0402001:12609	Строительство	1550	мест	2026
1.2.128.	МАОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 82». Строительство учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1, 23:43:0414009:61	Реконструкция	400	мест	2033
1.2.129.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 58» (увеличение на 200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Гоголя, д. 17	Реконструкция	200	мест	2038
1.2.130.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 70». Строительство учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Игнатова, д. 49, 23:43:0408002:61	Реконструкция	400	мест	2042
1.2.131.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 84» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 199, 23:43:0414010:56	Реконструкция	300	мест	2033
1.2.132.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:4531	Строительство	1100	мест	2035
1.2.133.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1986	Строительство	1550	мест	2040

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.134.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1963	Строительство	1100	мест	2044
1.2.135.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1931	Строительство	1100	мест	2033
1.2.136.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1900	Строительство	1550	мест	2043
1.2.137.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1901	Строительство	1550	мест	2037
1.2.138.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/1	Строительство	1550	мест	2033
1.2.139.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7851	Строительство	1550	мест	2038
1.2.140.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	Строительство	1550	мест	2043
1.2.141.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7918	Строительство	1100	мест	2039
1.2.142.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7918	Строительство	1100	мест	2035
1.2.143.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	Строительство	1100	мест	2041
1.2.144.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8276	Строительство	1100	мест	2037
1.2.145.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	Строительство	1100	мест	2034
1.2.146.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	Строительство	1100	мест	2045
1.2.147.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	Строительство	1100	мест	2032
1.2.148.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8900	Строительство	1100	мест	2044
1.2.149.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8178	Строительство	1100	мест	2042
1.2.150.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8172	Строительство	1550	мест	2036
1.2.151.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:11812	Строительство	1100	мест	2040
1.2.152.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	Строительство	1550	мест	2039
1.2.153.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	Строительство	1550	мест	2035
1.2.154.	Общеобразовательная организация (720 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:133	Строительство	720	мест	2033
1.2.155.	Общеобразовательная организация (1700 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1594	Приобретение	1700	мест	2027
1.2.156.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, район ул. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2987	Приобретение	1550	мест	2026
1.2.157.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1330	Приобретение	1550	мест	2028
1.2.158.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 49» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Стасова, д. 167, 23:43:0402010:433	Реконструкция	300	мест	2025
1.2.159.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 73 имени Александра Васильевича Молчанова». Размещение учебного блока (увеличение на 250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 114, 23:43:0414013:3	Реконструкция	250	мест	2032

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.2.160.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 83». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 187, 23:43:0414010:6	Реконструкция	300	мест	2040
1.2.161.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Хрустальная, д. 27, 23:43:0415001:1826	Строительство	1100	мест	2029
1.2.162.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4/1, 23:43:0000000:14745	Строительство	1100	мест	2044
1.2.163.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 61». Строительство учебного блока (увеличение на 1000 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Молодёжная, д. 36, 23:43:0432031:7	Реконструкция	1000	мест	2033
1.2.164.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2041
1.2.165.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1100	мест	2037
1.2.166.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:5386	Строительство	1550	мест	2034
1.2.167.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2045
1.2.168.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 52». Размещение учебного блока (300 мест) (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Трудовой Славы, 28, з/у 23:43:0408007:24	Реконструкция	300	мест	2032
1.2.169.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 85». Размещение учебного блока (400 мест) (увеличение на 400 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Базарная, д. 57, 23:43:0435081:0001	Реконструкция	400	мест	2044
1.2.170.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, д. 29, 23:43:0418001:7614	Строительство	1550	мест	2033
1.2.171.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2043
1.2.172.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2039
1.2.173.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2035
1.2.174.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1550	мест	2041
1.2.175.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:13128	Строительство	1550	мест	2028
1.2.176.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0404001:882	Строительство	1100	мест	2031
1.2.177.	Общеобразовательная организация (550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:114	Строительство	550	мест	2033
1.2.178.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1550	мест	2038
1.2.179.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1550	мест	2042
1.2.180.	Специальная школа для детей, имеющих задержку в развитии (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2033
1.2.181.	Специальная школа интернат на 400 мест для слабовидящих обучающихся (400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	400	мест	2035
1.2.182.	Здание ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (на 500 учащихся с концертным залом на 600 мест и зданием интерната для проживания 50 учащихся) (500 учащихся)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	550	мест	2032
1.3.	Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организациях					
1.3.1.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в районе 23:43:0309037:426	Строительство	1000	мест	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
1.3.2.	ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр»	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:78	Строительство	500	мест	2030-2045
1.3.3.	ГБПОУ КК «Краснодарское хореографическое училище». Планируемый для размещения здания учебного корпуса	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:308	Строительство	200	мест	2030-2045
1.3.4.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1000	мест	2030-2045
1.3.5.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121011:1104	Строительство	1000	мест	2030-2045
1.3.6.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Березовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:1499	Строительство	1000	мест	2030-2045
1.3.7.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0123033:62	Строительство	1000	мест	2030-2045
1.3.8.	Учреждение среднего профессионального образования в сфере креативных индустрий	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:272	Строительство	400	мест	2030-2045
1.3.9.	ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (на 400 учащихся с концертным залом на 500 мест и зданием общежития для проживания 400 учащихся)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	Строительство	400	мест	2030-2045
1.3.10.	Медицинская профессиональная организация	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:2363	Строительство	400	мест	2030-2045
1.3.11.	Организация, реализующая программы профессионального образования технической направленности	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0417022:575/2	Строительство	2000	мест	2030-2045
1.3.12.	Организация, реализующая программы профессионального образования технической направленности	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0417022:575/2	Строительство	2000	мест	2030-2045
1.3.13.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1150	Строительство	1000	мест	2030-2045
1.3.14.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	400	мест	2030-2045
II. Дополнительное образование						
2.1.	Количество дополнительных мест, созданных в организациях дополнительного образования в области культуры					
2.1.1.	МУ ДО Детская школа искусств № 7 МО г. Краснодар (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Бургасская, д. 65	Реконструкция	400	мест	2032
2.1.2.	Объект культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906 - 1910 годы», в котором размещаются МБОУ ДО «Детская художественная школа им. В. А. Филиппова» муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО «Малая академия» муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО Центр детского творчества «Содружество» (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, д. 61/ ул. им. Чапаева, д. 85	Реконструкция	400	мест	2032
2.1.3.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в границах улиц 1-й проезд Пионерский, ул. им. Болотникова, 3-й проезд им. Болотникова, ул. им. Димитрова	Строительство	500	мест	2035
2.1.4.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, мкр Фестивальный между улицами им. Каляева и им. Урицкого	Строительство	400	мест	2040
2.1.5.	Детская школа искусств, центр детского творчества, станция юных техников, станция юных натуралистов, детско-юношеская спортивная школа (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ст-цы Елизаветинской	Строительство	250	мест	2042
2.1.6.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарского	Строительство	500	мест	2044
2.1.7.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	500	мест	2041
2.1.8.	Детская школа искусств (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	400	мест	2039
2.1.9.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77083	Строительство	400	мест	2037
2.1.10.	Детская школа искусств (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	400	мест	2038

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.1.11.	МУ ДО Детская школа искусств № 2 МО г. Краснодар. Строительство здания для занятий хореографией (увеличение на 400 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 26	Реконструкция	400	мест	2031
2.1.12.	Детская школа искусств (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного	Строительство	200	мест	2032
2.1.13.	МАОУ ДО МО г. Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (800 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Яна Полуяна, д. 2/3	Реконструкция	800	мест	2032
2.1.14.	Организация дополнительного образования в области культуры (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ	Строительство	400	мест	2040
2.1.15.	Детская школа искусств (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2039
2.1.16.	Организация дополнительного образования в области культуры (отдельно стоящая) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:897	Строительство	250	мест	2041
2.1.17.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	500	мест	2037
2.1.18.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	400	мест	2043
2.1.19.	Детская школа искусств (300 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	Строительство	300	мест	2044
2.1.20.	Детская школа искусств (600 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей	Строительство	600	мест	2045
2.1.21.	Детская школа искусств (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Гидростроителей, д. 2/А	Строительство	250	мест	2044
2.1.22.	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности (1500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1500	мест	2045
2.1.23.	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности (1500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1500	мест	2045
2.1.24.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.25.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.26.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.27.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.28.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.29.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	150	мест	2045
2.1.30.	Дом детского творчества (1000 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1000	мест	2045
2.1.31.	Центр детского творчества и искусств «Овация» (200 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Мичурина, д. 54, 23:43:0432024:21	Строительство	200	мест	2045
2.1.32.	Организация дополнительного образования в области культуры (200 мест)	Организация дополнительного образования в области культуры (200 мест)	Строительство	200	мест	2045

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.2.19.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2042
2.2.20.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2045
2.2.21.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	880	мест	2040
2.2.22.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-ый Кипарисовый пр-зд	Строительство	880	мест	2030
2.2.23.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (990 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	990	мест	2034
2.2.24.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская	Строительство	940	мест	2035
2.2.25.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригоодской округ, ул. Константиновская	Строительство	1310	мест	2035
2.2.26.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1310	мест	2033
2.2.27.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	940	мест	2034
2.2.28.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	940	мест	2035
2.2.29.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская	Строительство	1310	мест	2036
2.2.30.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1310	мест	2037
2.2.31.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1310	мест	2038
2.2.32.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2033
2.2.33.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (440 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный	Строительство	440	мест	2040
2.2.34.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104015:1796	Строительство	940	мест	2042
2.2.35.	Школа креативных индустрий (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2040
2.2.36.	Кванториум (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2032
2.2.37.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (480 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	480	мест	2034

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.2.57.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	940	мест	2044
2.2.58.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский	Строительство	1240	мест	2043
2.2.59.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	1240	мест	2033
2.2.60.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	940	мест	2044
2.2.61.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2034
2.2.62.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2035
2.2.63.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. 1-го Мая	Строительство	1200	мест	2032
2.2.64.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (440 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	440	мест	2033
2.2.65.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:36421	Строительство	1240	мест	2036
2.2.66.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. им. Репина, д. 5	Строительство	880	мест	2036
2.2.67.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:4209	Строительство	250	мест	2030
2.2.68.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 40/3	Строительство	880	мест	2035
2.2.69.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, д. 42/5	Строительство	880	мест	2036
2.2.70.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Византийская	Строительство	880	мест	2037
2.2.71.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	Строительство	880	мест	2038
2.2.72.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	Строительство	880	мест	2039
2.2.73.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1665 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	Строительство	1665	мест	2039
2.2.74.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	Строительство	940	мест	2039
2.2.75.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева	Строительство	880	мест	2039

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.2.95.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2038
2.2.96.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	880	мест	2036
2.2.97.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1500	мест	2037
2.2.98.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (960 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	Строительство	960	мест	2038
2.2.99.	Организация дополнительного образования в области образования (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	500	мест	2040
2.2.100.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2038
2.2.101.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2036
2.2.102.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2036
2.2.103.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (990 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	990	мест	2040
2.2.104.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2037
2.2.105.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	880	мест	2039
2.2.106.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	880	мест	2040
2.2.107.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2037
2.2.108.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	880	мест	2040
2.2.109.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	Строительство	1240	мест	2038
2.2.110.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	320	мест	2040
2.2.111.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (600 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	600	мест	2042
2.2.112.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (600 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ	Строительство	600	мест	2041
2.2.113.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	450	мест	2040

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.2.133.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2045
2.2.134.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1240	мест	2045
2.3.	Количество дополнительных мест, созданных организациями дополнительного образования в области спорта					
2.3.1.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	500	мест	2030-2045
2.3.2.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при объекте спорта (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее 1-го Мая, 23:43:0143021:77138	Строительство	500	мест	2038
2.3.3.	Организация дополнительного образования в области спорта (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77139	Строительство	500	мест	2038
2.3.4.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.5.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригоодской округ, севернее пос. Плодородный	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.6.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (600 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарский	Строительство	600	мест	2030-2045
2.3.7.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	940	мест	2045
2.3.8.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.9.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе для прыжков на батуте, спортивной акробатике и игровых видов спорта (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, д. 10	Строительство	450	мест	2027
2.3.10.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Западный Обход	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.11.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:14262	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.12.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.13.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при многофункциональном спортивном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 8/1, 23:43:0142047:25385	Строительство	450	мест	2026
2.3.14.	Организация дополнительного образования в области спорта (60 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	60	мест	2028
2.3.15.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:1363	Строительство	450	мест	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.3.16.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Южная, 23:43:0000000:20631	Строительство	450	мест	2027
2.3.17.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.18.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.19.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.20.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (550 мест)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозёрный, вблизи 23:43:0113017:55	Строительство	550	мест	2030-2045
2.3.21.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красная, д. 7/3	Строительство	500	мест	2026
2.3.22.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	Строительство	500	мест	2030-2045
2.3.23.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.24.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.25.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.26.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.27.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при плавательном бассейне (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.28.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.29.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.30.	Организация дополнительного образования в области спорта (ДЮСШ) (285 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	285	мест	2030-2045
2.3.31.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	500	мест	2030-2045
2.3.32.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, д. 1	Строительство	450	мест	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
2.3.33.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 39	Строительство	450	мест	2025
2.3.34.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.35.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Бородинская, д. 86	Строительство	450	мест	2026
2.3.36.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном центре (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.37.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.38.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.39.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.40.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.41.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	Строительство	450	мест	2030-2045
2.3.42.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	450	мест	2030-2045
III. Физическая культура и массовый спорт						
3.1.	Количество построенных, реконструированных и отремонтированных спортивных объектов					
3.1.1.	Ледовый дворец (1830 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Одесская, 23:43:0302008:51	Строительство	1830	м²	2030-2045
3.1.2.	Стадион «Кубань» (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Железнодорожная, д. 49, 23:43:0304061:1026	Реконструкция	1	объект	2030-2045
3.1.3.	Тренировочный комплекс для эстетических видов спорта в г. Краснодар (площадь здания 1415 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306050:139	Строительство	1415	м²	2030-2045
3.1.4.	Спортивный комплекс (50 чел./смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Железнодорожная	Строительство	50	чел./смену	2030-2045
3.1.5.	Зал спортивной борьбы (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306050:238	Строительство	1	объект	2030-2045
3.1.6.	Центр академической гребли (50 чел. /смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	50	чел./смену	2030-2045
3.1.7.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1467 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0303050:559	Строительство	1467	м²	2030-2045
3.1.8.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 500 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:737	Строительство	500	м²	2030-2045
3.1.9.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	6000	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.10.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1250	м²	2030-2045
3.1.11.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.12.	Спортивное сооружение (бассейны - 2250 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	4500	м²	2030-2045
3.1.13.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.14.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1250	м²	2030-2045
3.1.15.	ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 3-й этап: Строительство учебно-спортивного центра (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Карасунская набережная, д. 30,23:43:0304062:1	Строительство	1	объект	2025
3.1.16.	Спортивная площадка (236 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Новокузнецкая, д. 8,23:43:0000000:18756	Строительство	236	м²	2030-2045
3.1.17.	Волейбольная площадка при МБУ «Дворец спорта «Олимп» (2621 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 144	Строительство	2621	м²	2030-2045
3.1.18.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 794 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 23:43:0208042:1054	Строительство	794	м²	2030-2045
3.1.19.	Спортивная площадка для пляжных видов спорта и игры сквош (2000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 23:43:0208042:1807	Строительство	2000	м²	2025
3.1.20.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.21.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1245 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1245	м²	2030-2045
3.1.22.	Спортивное сооружение (бассейны - 3000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.23.	Спортивное ядро МБОУ СОШ № 89 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. 70-летия Октября, д. 30/1, 23:43:0206003:819	Строительство	1600	м²	2030-2045
3.1.24.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 9610 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	9610	м²	2030-2045
3.1.25.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1315 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1315	м²	2030-2045
3.1.26.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0206059:1786	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.27.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1366 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	1366	м²	2030-2045
3.1.28.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	2000	м²	2030-2045
3.1.29.	Фиджитал-центр (площадь здания - ориентир. 1746,7 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Тургенева, д. 148	Строительство	1746,7	м²	2028
3.1.30.	Спортивная площадка ГБОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 26 г. Краснодар (по заданию на проектирование)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 21, 23:43:0201031:84	Реконструкция	1	объект	2030-2045
3.1.31.	Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте, спортивной акробатике и игровых видов спорта (спортивные залы - 2574 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, д. 10, 23:43:0108019:40	Строительство	2574	м²	2027
3.1.32.	Спортивно-оздоровительный комплекс (бассейны - 225 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 400 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Западный Обход	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.33.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.34.	Парк достижений (ориентир. 5000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	Строительство	5000	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.35.	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Екатеринодар», МБУ «ДСО» (спортивные залы - 2592 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1788 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 66/1	Реконструкция	4380	м²	2030-2045
3.1.36.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м; бассейн - 450 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:929	Строительство	2000	м²	2030-2045
3.1.37.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.38.	Бассейн (2250 кв. м зеркала воды)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	Строительство	4500	м²	2030-2045
3.1.39.	Дом спорта Кубани (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, 231/3, 23:43:0118001:4265	Строительство	1	объект	2030-2045
3.1.40.	Конноспортивный комплекс, г. Краснодар (6907,7 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:398	Строительство	6907,7	м²	2030-2045
3.1.41.	Спортивный комплекс (50 чел. /смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2775	Строительство	50	чел./смену	2030-2045
3.1.42.	Центр настольного тенниса (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1	объект	2030-2045
3.1.43.	Стрелковый комплекс (15000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19791	Строительство	15000	м²	2030-2045
3.1.44.	Легкоатлетический центр, в составе: стадион, манеж, гостиница (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная/Дзержинского, 23:43:0118001:17702	Строительство	1	объект	2029
3.1.45.	Общежитие для спортсменов (не менее 150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная/Дзержинского, 23:43:0118001:3998	Строительство	150	мест	2029
3.1.46.	Спортивный комплекс (50 чел. /смену)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:280	Строительство	50	чел./смену	2030-2045
3.1.47.	Дворец гимнастических видов спорта с залом для проведения соревнований в г. Краснодаре (2000 зрительских мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Александра Покрышкина, 23:43:0118001:21014, 23:43:0118001:21015	Строительство	2000	мест	2027
3.1.48.	Академия тенниса (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 229/3, 23:43:0118001:21510, 23:43:0118001:21511, 23:43:0118001:9255, 23:43:0118001:9258	Строительство	1	объект	2030-2045
3.1.49.	Центр волейбола (24 чел./смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9971, 23:43:0124041:9972	Строительство	24	чел./смену	2030-2045
3.1.50.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:630	Строительство	1100	м²	2027
3.1.51.	Многофункциональный спортивный комплекс (спортивные залы - 6929 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 8/1, 23:43:0142047:25385	Строительство	6929	м²	2026
3.1.52.	Спортивное сооружение (бассейн - 1000 кв. м площади зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.53.	Многофункциональная спортивная площадка (1479 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атарбекова, д. 9/11	Строительство	1479	м²	2025
3.1.54.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 900 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1696	Строительство	900	м²	2030-2045
3.1.55.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее п. Плодородный	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.56.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарский	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.57.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:42908	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.58.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:45594	Строительство	2000	м²	2030-2045
3.1.59.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:45579	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.60.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:15757	Строительство	3000	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.61.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46031	Строительство	2000	м²	2030-2045
3.1.62.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:26062	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.63.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44715	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.64.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44712	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.65.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:49124, 23:43:0143021:49123	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.66.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43541	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.67.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43571	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.68.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43537	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.69.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 9000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44727	Строительство	9000	м²	2030-2045
3.1.70.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44756	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.71.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1880	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.72.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 540 кв. м площади пола; бассейны - 212 кв. м зеркала воды)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18166	Строительство	964	м²	2030-2045
3.1.73.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:599	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.74.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:594	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.75.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:575	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.76.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:574	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.77.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:12679	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.78.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:601	Строительство	5500	м²	2030-2045
3.1.79.	Спортивное сооружение (600 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1759	Строительство	600	м²	2030-2045
3.1.80.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3700 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19995	Строительство	3700	м²	2030-2045
3.1.81.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3800 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19308	Строительство	3800	м²	2030-2045
3.1.82.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19796	Строительство	1500	м²	2030-2045
3.1.83.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -10330 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21661	Строительство	10330	м²	2030-2045
3.1.84.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.85.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3820 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21652	Строительство	3820	м²	2030-2045
3.1.86.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -2200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21649	Строительство	2200	м²	2030-2045
3.1.87.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -2800 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21657	Строительство	2800	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.88.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:5354	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.89.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3054 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104016:1045	Строительство	3054	м²	2030-2045
3.1.90.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 4200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15806	Строительство	4200	м²	2030-2045
3.1.91.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.92.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.93.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.94.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.95.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.96.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.97.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.98.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.99.	Многофункциональная спортивная площадка (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0108038:1198	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.100.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный,23:43:0125024:1363	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.101.	Спортивная площадка (999 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, ул. им. Калинина, д. 19а, 23:43:0000000:15326	Строительство	999	м²	2025
3.1.102.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 3200 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Южная,23:43:0000000:20631	Строительство	3200	м²	2027
3.1.103.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 17083 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	17083	м²	2030-2045
3.1.104.	Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МАОУ СОШ № 62 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 10, 23:43:0125024:5	Строительство	800	м²	2030-2045
3.1.105.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные - 16119 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	16119	м²	2030-2045
3.1.106.	Спортивная площадка (2064 кв. м)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, д. 8/6,23:43:0109004:59	Строительство	2064	м²	2027
3.1.107.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивный зал - 473,8 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1577,4 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:2367	Строительство	473,8	м²	2030-2045
3.1.108.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1800 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121054	Строительство	1800	м²	2030-2045
3.1.109.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:330	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.110.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15822	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.111.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 4750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18467	Строительство	4750	м²	2030-2045
3.1.112.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18466	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.113.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1600 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:11713	Строительство	1600	м²	2030-2045
3.1.114.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	Строительство	850	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.115.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.116.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.117.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.118.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1642	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.119.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:11713	Строительство	850	м²	2030-2045
3.1.120.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м площади зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	2500	м²	2030-2045
3.1.121.	Спортивное сооружение (бассейны - 3000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2759	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.122.	Спортивное сооружение (бассейны - 1750 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:27548	Строительство	1750	м²	2030-2045
3.1.123.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 2600 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	2600	м²	2030-2045
3.1.124.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:4264	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.125.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 600 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143046:264	Строительство	600	м²	2030-2045
3.1.126.	Спортивное сооружение (плавательные бассейны - 500 кв. м площади зеркала воды)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:1332	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.127.	Многофункциональная спортивная площадка (3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1607	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.128.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1608	Строительство	2200	м²	2030-2045
3.1.129.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46434	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.130.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46426	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.131.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9079	Строительство	2100	м²	2030-2045
3.1.132.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9079	Строительство	2100	м²	2030-2045
3.1.133.	Спортивная площадка (2200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:500	Строительство	2200	м²	2028
3.1.134.	Спортивная площадка (2200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:499	Строительство	2200	м²	2028
3.1.135.	Спортивная площадка (3200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:496	Строительство	3200	м²	2028
3.1.136.	Плоскостное спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104015:1788	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.137.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108039	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.138.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозерный, вблизи 23:43:0113017:55	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.139.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.140.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красная, д. 7/3, 23:43:0115015:26	Строительство	1100	м²	2026
3.1.141.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:167	Строительство	990	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.142.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:181	Строительство	990	м²	2030-2045
3.1.143.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:182	Строительство	990	м²	2030-2045
3.1.144.	Спортивная площадка (990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:184	Строительство	990	м²	2030-2045
3.1.145.	Спортивная площадка (748 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:185	Строительство	748	м²	2030-2045
3.1.146.	Плавательный бассейн (бассейн - 350 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, 23:43:0142047:55940	Строительство	700	м²	2030-2045
3.1.147.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1200 кв. м площади пола; плавательные бассейны - 375 кв. м площади зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1950	м²	2030-2045
3.1.148.	Спортивное сооружение (бассейны - 1050 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 900 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения – 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.149.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м; плоскостные спортивные сооружения – 3000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.150.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1000 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	2000	м²	2030-2045
3.1.151.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.152.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.153.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	Строительство	1250	м²	2030-2045
3.1.154.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	Строительство	1250	м²	2030-2045
3.1.155.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.156.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:707	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.157.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:551	Строительство	750	м²	2030-2045
3.1.158.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м площади зеркала воды)	Калининский сельский округ, пос. Российский	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.159.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1437	Строительство	1500	м²	2030-2045
3.1.160.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.161.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.162.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.163.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.164.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 16798 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	16798	м²	2030-2045
3.1.165.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1250	м²	2030-2045
3.1.166.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.167.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.196.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:543	Строительство	750	м²	2030-2045
3.1.197.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:558	Строительство	750	м²	2030-2045
3.1.198.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:3818	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.199.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:26	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.200.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:3824	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.201.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:752	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.202.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2864	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.203.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2873	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.204.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2863	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.205.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:757	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.206.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:14306	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.207.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:33794	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.208.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:36319	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.209.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:15690	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.210.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:49002	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.211.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:39063	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.212.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.213.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.214.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:776	Строительство	1500	м²	2030-2045
3.1.215.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0000000:38787	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.216.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (крытый манеж для пляжных видов спорта) (спортивные залы - ориентир. 1100 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 3а, 23:43:0125024:1834	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.217.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:928	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.218.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:925	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.219.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0000000:16881	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.220.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2662	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.221.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.222.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1008 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	1008	м²	2030-2045

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.250.	Спортивное сооружение (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:60158	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.251.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - не менее 1100 кв. м; плоскостные спортивные сооружения - не менее 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Ученическая, Липовая, 23:43:0125024:2337, 23:43:0125024:2335, 23:43:0125024:2336	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.252.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.253.	Физкультурно-оздоровительный клуб «СПОРТ» (спортивные залы - 1435 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 179, 23:43:0414009:152	Реконструкция	1000	м²	2026
3.1.254.	Легкоатлетический манеж (80 чел. /смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	80	чел./смену	2030-2045
3.1.255.	Спортивный комплекс для прыжков на батуте и спортивной акробатики в городе Краснодаре (4360 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги, 23:43:0408003:566	Строительство	4360	м²	2030-2045
3.1.256.	Центр парусного спорта (50 чел. /смену)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0430001:110	Строительство	50	чел./смену	2030-2045
3.1.257.	Многофункциональный спортивный центр по регби (1 объект)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1	объект	2030-2045
3.1.258.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 924 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, д. 1, 23:43:0435084:17	Строительство	6924	м²	2030-2045
3.1.259.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - ориентир. 1008 кв. м площади пола)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 39, 23:43:0439019:251	Строительство	1008	м²	2025
3.1.260.	Спортивное ядро на территории МАОУ СОШ № 57 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Шевченко, д. 56, 23:43:0407030:3	Строительство	800	м²	2030-2045
3.1.261.	Спортивный комплекс и открытые спортивные сооружения при МБОУ СОШ № 20 (Площадь здания - 1684 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 171, 23:43:0414008:187	Строительство	1684	м²	2030-2045
3.1.262.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0430001:110	Строительство	10800	м²	2030-2045
3.1.263.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0430001:110	Строительство	10800	м²	2030-2045
3.1.264.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0000000:21819	Строительство	10800	м²	2030-2045
3.1.265.	Спортивная площадка (увеличение ориентировочно на 500 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Андреевская, д. 47	Реконструкция	500	м²	2030-2045
3.1.266.	Спортивная площадка (303 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Евдокии Бершанской, вблизи д. 406	Строительство	303	м²	2030-2045
3.1.267.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22, 23:43:0435094:163	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.268.	Многофункциональная площадка для занятий спортом (936 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Придорожная, д. 5, 23:43:0435094:162	Строительство	936	м²	2030-2045
3.1.269.	Плоскостные спортивные сооружения (997 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0435094:161	Строительство	997	м²	2030-2045
3.1.270.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения 1221 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе 23:43:0416080:10	Строительство	1221	м²	2030-2045
3.1.271.	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом (ледовая арена в составе спортивно-событийного квартала) (спортивный зал - 1008 кв. м площади пола; ледовая арена - 1800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе з/у 23:43:0418001:8229	Строительство	2808	м²	2030-2045
3.1.272.	Крытый детский футбольный манеж (48х60) (2880 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе з/у 23:43:0418001:8229	Строительство	2880	м²	2030-2045
3.1.273.	Крытый детский футбольный манеж (48х60) (2880 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	Строительство	2880	м²	2030-2045
3.1.274.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе зем. участка 23:43:0418001:8229	Строительство	5050	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.275.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1993, 1991	Строительство	5050	м²	2030-2045
3.1.276.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8867	Строительство	5050	м²	2030-2045
3.1.277.	Комплекс тренировочных залов (4500 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе зем. участка 23:43:0418001:8229	Строительство	4500	м²	2030-2045
3.1.278.	Комплекс тренировочных залов (7000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1991	Строительство	7000	м²	2030-2045
3.1.279.	Комплекс спортивных залов (4000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8867	Строительство	4000	м²	2030-2045
3.1.280.	Стадионы с трибунами на 1500 мест (5000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1993, 1991	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.281.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажёрами, сезонные катки) (9000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	9000	м²	2030-2045
3.1.282.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажёрами, сезонные катки) (9000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	9000	м²	2030-2045
3.1.283.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.284.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	5000	м²	2030-2045
3.1.285.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.286.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.287.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.288.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.289.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.290.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.291.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.292.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.293.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.294.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.295.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.296.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.297.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.298.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.299.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.300.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.301.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.302.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.303.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.304.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.305.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.306.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.307.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.308.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.309.	Футбольное поле (5400 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Андреевская, д. 16	Реконструкция	5400	м²	2026
3.1.310.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Бородинская, д. 86, 23:43:0407035:13	Строительство	1000	м²	2026
3.1.311.	Спортивная площадка (плоскостные спортивные сооружения - 1200 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	1200	м²	2030-2045
3.1.312.	Физкультурно-оздоровительный центр (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0433009:1030	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.313.	Спортивное сооружение (1000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:14752	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.314.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1450 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.315.	Спортивное сооружение (бассейны – 3000 кв. м зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения – 14000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403002:27	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.316.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0408001:130	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.317.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0427001:107	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.318.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:419	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.319.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 450 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	450	м²	2030-2045
3.1.320.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 7700 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	7700	м²	2030-2045
3.1.321.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1600 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1600	м²	2030-2045
3.1.322.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 4000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.323.	Спортивное сооружение (бассейны - 1050 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1200 кв. м площади пола)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	Строительство	3300	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.324.	Спортивное сооружение (бассейны - 1250 кв. м зеркала воды)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	2500	м²	2030-2045
3.1.325.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; бассейны - 500 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.326.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.327.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -1000 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.328.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.329.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 800 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	Строительство	800	м²	2030-2045
3.1.330.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.331.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.332.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1221 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1221	м²	2030-2045
3.1.333.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.334.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 30000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	30000	м²	2030-2045
3.1.335.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.336.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.337.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.338.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -6000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	6000	м²	2030-2045
3.1.339.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2500 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0431001:473	Строительство	500	м²	2030-2045
3.1.340.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1300 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, 23:43:0418001:7618	Строительство	1300	м²	2030-2045
3.1.341.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 300 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Зеленопольский	Строительство	300	м²	2030-2045
3.1.342.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.343.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1600 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1600	м²	2030-2045
3.1.344.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.345.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	3000	м²	2030-2045
3.1.346.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.347.	Спортивное сооружение (футбольный манеж) (1000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0427001:10211	Строительство	1000	м²	2030-2045
3.1.348.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3016 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:1521	Строительство	3016	м²	2030-2045
3.1.349.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3025 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:1519	Строительство	3025	м²	2030-2045
3.1.350.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	3000	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
3.1.351.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - ориентир. 1100 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, 23:43:0000000:950	Строительство	1100	м²	2030-2045
3.1.352.	Спортивный многофункциональный манеж ФГБУ ВО «Кубанский государственный университет» (994 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, д. 149, 23:43:0402014:104	Строительство	994	м²	2030-2045
3.1.353.	Мотодром (40000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ	Строительство	40000	м²	2030-2045
IV. Культура и молодёжная политика						
4.1.	Количество вновь открытых объектов культурно-просветительного назначения					
4.1.1.	Библиотека (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, 23:43:0000000:14855	Строительство	50	тыс. ед. хранения	2040
4.1.2.	Библиотека (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в границах улиц им. Шевченко, ул. Озёрная, 23:43:0306002:990	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2041
4.1.3.	Библиотека (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, 23:43:0000000:14459	Строительство	50	тыс. ед. хранения	2040
4.1.4.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2039
4.1.5.	Здание фондохранилища ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына» (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	1	объект	2043
4.1.6.	Галерея художественных искусств (1 объект)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, угол ул. им. Кирова, 9 и ул. Мира, 15, лит. А	Строительство	1	объект	2032
4.1.7.	Фондохранилище и экспозиционные помещения государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко» (1 объект)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, д. 15	Реконструкция	1	объект	2032
4.1.8.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77106	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2030
4.1.9.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, 23:43:0145075:6746	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2031
4.1.10.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц Кореновской (Ветеранов), им. Героя Пешкова, ш. Ближний Западный Обход, Садовой, 23:43:0000000:894	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2032
4.1.11.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улицы им. Репина и проезда им. Репина, 23:43:0139096:1607	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2033
4.1.12.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее пос. Краснодарского, 23:43:0143021:62531	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2034
4.1.13.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. Героев-Разведчиков, 23:43:0142047:21644	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2035
4.1.14.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы им. Лаперуза, 23:43:0124041:4	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2036
4.1.15.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы им. Лётчика Позднякова, 23:43:0124041:3965	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2037
4.1.16.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. им. Льва Кассиля, 23:43:0112006:493	Строительство	45	тыс. ед. хранения	2037
4.1.17.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, западнее ул. им. Дзержинского, 23:43:0118001:14416	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2038
4.1.18.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25255	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2039
4.1.19.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0141008:14360	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2040
4.1.20.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2041
4.1.21.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район пос. Российского, в границах ул. Куликова Поля, Командорской, 1-го Мая	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2042

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
4.1.22.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (120 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	120	тыс. ед. хранения	2043
4.1.23.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (30 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ст. Елизаветинской, 23:43:0114001:547	Строительство	30	тыс. ед. хранения	2044
4.1.24.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ул. Константиновской, 23:43:0143021:50829	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2045
4.1.25.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, северо-западнее п. Плодородного, 23:43:0143021:47010	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2045
4.1.26.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им Сорока А. М., 23:43:0143021:980	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2044
4.1.27.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Трудовая, д. 1/16, 23:43:0107001:31520	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2043
4.1.28.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:55928	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2042
4.1.29.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Лукьяненко П. П., д. 26/4, 23:43:0000000:13605	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2041
4.1.30.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:1220	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2042
4.1.31.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Петра Метальникова, 23:43:0129001:23847	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2041
4.1.32.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Кореновская, (ул. Лавриненко), 23:43:0119002:55	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2040
4.1.33.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:20997	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2039
4.1.34.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, д. 4/15, 23:43:0115033:3319	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2038
4.1.35.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:176	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2037
4.1.36.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ярославская, д. 115, 23:43:0128002:24	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2036
4.1.37.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (130 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее п. Краснодарского, 23:43:0143021:63473	Строительство	130	тыс. ед. хранения	2035
4.1.38.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее оз. Копанка, 23:43:0130047:10916	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2034
4.1.39.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0137007:68	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2033
4.1.40.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее ул. Пригородной	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2032
4.1.41.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее улицы 2-й Ямальской, 23:43:0130047:21718	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2031
4.1.42.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее улицы им. В.М. Комарова, восточнее ул. им. Лаперуза, 23:43:0124041:7891	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2030
4.1.43.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее шоссе Ближний Западный Обход, 23:43:0000000:1639	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2031
4.1.44.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Венецианская, 23:43:0107001:1014	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2032
4.1.45.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:594	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2033
4.1.46.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:328	Строительство	50	тыс. ед. хранения	2034
4.1.47.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Крылатская, д. 17/1, 23:43:0116030:138	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2035
4.1.48.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18175	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2036
4.1.49.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0103008:3	Строительство	45	тыс. ед. хранения	2037

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
4.1.50.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:922	Строительство	45	тыс. ед. хранения	2036
4.1.51.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19994	Строительство	45	тыс. ед. хранения	2035
4.1.52.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (50 тыс. ед. хранения)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	50	тыс. ед. хранения	2034
4.1.53.	Филиал № 25 МУК ЦБС города Краснодара. Библиотека № 25 (увеличение на 10 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Центральная, д. 16/1	Реконструкция	10	тыс. ед. хранения	2033
4.1.54.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:584	Строительство	55	тыс. ед. хранения	2032
4.1.55.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:809	Строительство	55	тыс. ед. хранения	2033
4.1.56.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, 23:43:0109016:2188	Строительство	55	тыс. ед. хранения	2035
4.1.57.	Выставочно-музейный центр народного творчества (площадь застройки ориентир. 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, 23:43:0106012:12014	Строительство	2000	м²	2040
4.1.58.	Выставочно-музейный центр народного творчества (площадь застройки ориентир. 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, 23:43:0106012:12012	Строительство	1100	м²	2043
4.1.59.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2030
4.1.60.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, 23:43:0124037:3	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2031
4.1.61.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:106012:575	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2032
4.1.62.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (70 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:1385	Строительство	70	тыс. ед. хранения	2033
4.1.63.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:1923	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2034
4.1.64.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (120 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	120	тыс. ед. хранения	2035
4.1.65.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	55	тыс. ед. хранения	2036
4.1.66.	Музей (14 тыс. кв. м площадь помещений)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи 23:43:0415001:1899	Строительство	14000	м²	2038
4.1.67.	Библиотека (135 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:90	Строительство	135	тыс. ед. хранения	2039
4.1.68.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи ул. Тюляева	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2040
4.1.69.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403001:1844	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2041
4.1.70.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в границах улиц Новороссийская, Селезнёва, 2-й Пятилетки, Ставропольской, им. Шевченко, 23:43:0402001:11331	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2042
4.1.71.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2043
4.1.72.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, мкр Почтовый, 23:43:0426011:6904	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2044
4.1.73.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, д. 1/6, 23:43:0426011:1641	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2045
4.1.74.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Атаманская, д. 1, 23:43:0416066:62	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2044
4.1.75.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. В. Н. Мачуги, д. 182, 23:43:0428004:29	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2043
4.1.76.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лавочкина, д. 39, 23:43:0000000:1686	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2042
4.1.77.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги В. Н., д. 166/2, 23:43:0428016:1718	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2041

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
4.1.78.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее п. Лорис, в границах улиц Дальневосточной, Богатырской, Выездной, 23:43:0415001:1689	Строительство	95	тыс. ед. хранения	2040
4.1.79.	Городская массовая библиотека – детская (встроенная) (84 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1918	Строительство	84	тыс. ед. хранения	2041
4.1.80.	Городская массовая библиотека – взрослая (встроенная) (100 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1910	Строительство	100	тыс. ед. хранения	2042
4.1.81.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (30 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный, вблизи 23:43:0000000:13700	Строительство	30	тыс. ед. хранения	2043
4.1.82.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:8855	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2044
4.1.83.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	90	тыс. ед. хранения	2045
4.1.84.	Музей современного искусства (14 тыс. кв. м площадь помещений)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:14583	Строительство	14000	м²	2045
4.1.85.	Фондохранилище государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (не менее 1000 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8867	Строительство	1000	тыс. ед. хранения	2040
4.2.	Количество дополнительных мест в построенных (реконструированных) объектах культурно-досугового (клубного) типа					
4.2.1.	Дворец ветеранов (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Шевченко, 23:43:0306002:990	Строительство	400	мест	2045
4.2.2.	Дом культуры с библиотекой (300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	300	мест	2043
4.2.3.	Дом культуры (400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Харьковская, д. 79, 23:43:0206029:37	Строительство	400	мест	2035
4.2.4.	Дворец культуры (300 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	300	мест	2040
4.2.5.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. им. Льва Кассиля, 23:43:0112006:493	Строительство	200	мест	2035
4.2.6.	Дом культуры (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2036
4.2.7.	Дом культуры (встроенно-пристроенные нежилые помещения) (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:40236	Строительство	400	мест	2037
4.2.8.	Дом культуры (600 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц им. Генерала Трошева Г. Н., им. Букетной, им. Александровской, 23:43:0143021:47010	Строительство	600	мест	2038
4.2.9.	Дом культуры (встроенно-пристроенные нежилые помещения) (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц Кореновской (Ветеранов), им. Героя Пешкова, ш. Ближний Западный Обход, Садовой, 23:43:0000000:894	Строительство	300	мест	2039
4.2.10.	Культурно-досуговый центр со зрительным залом (встроенно-пристроенный объект в общественное здание административного назначения) (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ст-ца Елизаветинская, 23:43:0114001:547	Строительство	300	мест	2040
4.2.11.	Дом культуры (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе Учхоза «Кубань», 23:43:0115015:27	Строительство	150	мест	2041
4.2.12.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:1592	Строительство	200	мест	2042
4.2.13.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2043
4.2.14.	Дом культуры (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:55928	Строительство	300	мест	2044
4.2.15.	Дом культуры (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 98, 23:43:0128002:352	Строительство	100	мест	2045
4.2.16.	Дом культуры в сельской местности Берёзовского сельского округа (150 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, ул. Главная, д. 20, 23:43:0103009:20	Строительство	150	мест	2044

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
4.2.17.	Дом культуры с библиотекой (100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18175	Строительство	100	мест	2043
4.2.18.	МБУК МО г. Краснодар «Сельский Дом культуры и спорта станицы Елизаветинской» (увеличение на 300 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Ленина/Шевченко, д. 276/60, 23:43:0132037:2	Реконструкция	300	мест	2042
4.2.19.	Дом культуры (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:584	Строительство	200	мест	2041
4.2.20.	Дом культуры с библиотекой (400 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, 23:43:0124037:3	Строительство	400	мест	2040
4.2.21.	Дом культуры (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2039
4.2.22.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	мест	2038
4.2.23.	Дом культуры (с танцевальным залом на 550 мест, клубом и помещениями для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности) (550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7847	Строительство	550	мест	2037
4.2.24.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:8855	Строительство	200	мест	2036
4.2.25.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	Строительство	200	мест	2035
4.2.26.	Дом культуры с библиотекой (100 мест)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный, вблизи 23:43:0000000:13700	Строительство	100	мест	2033
4.2.27.	Культурный центр с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи ул. Тюляева	Строительство	200	мест	2034
4.3.	Количество построенных (реконструированных) зрелищных организаций					
4.3.1.	Площадка для событийных мероприятий (30 тыс. кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Обрывная, 23:43:0308035:318	Строительство	30000	м²	2031
4.3.2.	Кинотеатр «Аврора» (1200 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, д. 169, 23:43:0000000:19406	Реконструкция	1200	мест	2028
4.3.3.	ГАУК КК «Краснодарский государственный цирк» (2100 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, д. 147, 23:43:0205073:140	Реконструкция	2100	мест	2027
4.3.4.	Театр (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:2478	Строительство	500	мест	2045
4.3.5.	Государственное концертное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко». Строительство здания для проведения репетиций коллективами (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1	объект	2043
4.3.6.	Молодежный театр (1200 посадочных мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	Строительство	1200	мест	2043
4.3.7.	Здание государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» с концертным залом на 1450 мест (1450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	Строительство	1450	мест	2040
4.3.8.	Цирк (2100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1972	Строительство	2100	мест	2044
4.4.	Площадь построенных (реконструированных) парков культуры и отдыха					
4.4.1.	Парк «Чистяковская роща» (1 га)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, д. 86	Реконструкция	1	га	2028
4.4.2.	Парк «Рождественский» (11,1 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 70-летия Октября, д. 3/1	Реконструкция	11,1	га	2028
4.4.3.	Парк «30 лет Победы» (21,7 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, д. 146	Реконструкция	21,7	га	2027
4.4.4.	Парк «Городской сад» (14,5 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Постовая, д. 34	Реконструкция	14,5	га	2028

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
4.4.5.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5	га	2032
4.4.6.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5	га	2033
4.4.7.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.8.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.9.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.10.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.11.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.12.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.13.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.14.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.15.	Парк «Солнечный остров» (40,3 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Трамвайная, д. 2	Реконструкция	40,3	га	2030-2045
4.4.16.	Парк «Старая Кубань» (6,2 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, д. 4	Реконструкция	6,2	га	2030-2045
4.4.17.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.18.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.19.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.20.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	5	га	2030-2045
4.4.21.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	5	га	2030-2045
4.5.	Количество построенных (реконструированных) объектов молодёжной политики					
4.5.1.	МКУ МО г. Краснодар «Центр патриотического воспитания молодёжи». Выставочный зал боевой славы. 1.Капитальный ремонт с модернизацией оборудования здания выставочного зала.(общей площадью 766 кв.м.) и котельной (общей площадью 27,7 кв.м.), пожарного резервуара, ограждения, обустройство откатных ворот, ливневой канализации, освещения, охранного телевидения с восстановлением и переустройством трасс.2..Строительство 2-я очередь (основное здание 240 кв.м и хоз.блок 128 кв.м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, д. 146, 23:43:0208042:1170	Реконструкция	1	объект	2028
V. Здравоохранение						
5.1.	Количество построенных (реконструированных) лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара					
5.1.1.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края. Реконструкция здания детского отделения (150 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Пушкина, д. 51	Реконструкция	150	посещений в смену	2030-2045
5.1.2.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская/ ул. Длинная, 23:43:0303033:269	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.3.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.4.	ГБУЗ «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края. Лечебный корпус (1896 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, д. 31, 23:43:0208027:6	Реконструкция	1896	м²	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
5.1.5.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.6.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.7.	Поликлиника по ул. Ростовское шоссе г. Краснодара (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, Ростовское ш., д. 42, 23:43:0122002:1201	Строительство	750	посещений в смену	2026
5.1.8.	Поликлиника (150 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская, 23:43:0129001:65425	Строительство	150	посещений в смену	2030-2045
5.1.9.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.10.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, жилой район «Европея», 23:43:0107001:14306	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.11.	Поликлиника (250 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Александра Покрышкина (мкр. «Парковый»), 23:43:0118001:12350	Строительство	250	посещений в смену	2030-2045
5.1.12.	Поликлиника (320 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25263	Строительство	320	посещений в смену	2030-2045
5.1.13.	Поликлиника (700 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	700	посещений в смену	2030-2045
5.1.14.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43532	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.15.	Поликлиника (160 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44765	Строительство	160	посещений в смену	2030-2045
5.1.16.	Поликлиника (160 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы 1-го Мая	Строительство	160	посещений в смену	2030-2045
5.1.17.	Поликлиника (223 посещения в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894/1	Строительство	223	посещений в смену	2030-2045
5.1.18.	Поликлиника (340 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:17697	Строительство	340	посещений в смену	2030-2045
5.1.19.	Поликлиника (773 посещения в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:594	Строительство	773	посещений в смену	2030-2045
5.1.20.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1462, 23:43:0129001:1464	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.21.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18452	Строительство	300	посещений в смену	2030-2045
5.1.22.	Поликлиника (70 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:2366	Строительство	70	посещений в смену	2030-2045
5.1.23.	Поликлиника (180 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, : 23:43:0114001:554	Строительство	180	посещений в смену	2030-2045
5.1.24.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1608	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.25.	Поликлиника (400 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21648	Строительство	400	посещений в смену	2025
5.1.26.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2377	Строительство	300	посещений в смену	2030-2045
5.1.27.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0142047:6744	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.28.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	300	посещений в смену	2030-2045
5.1.29.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Солнечная, 23:43:0141008:14366	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.30.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77140	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.31.	Детская поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» МЗ КК (150 посещений в смену)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Новая, д. 46, 23:43:0000000:21998	Строительство	150	посещений в смену	2026
5.1.32.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46392	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
5.1.33.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124037:964	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.34.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:258	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.35.	Детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 г. Краснодара» МЗ КК (150 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Куликова Поля, д. 39/2, 23:43:0000000:18763, 23:43:0130078:48, 23:43:0130078:47	Строительство	150	посещений в смену	2026
5.1.36.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18153	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.37.	Поликлиника (450 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/ ул. Азовская, 23:43:0106012:736	Строительство	450	посещений в смену	2030-2045
5.1.38.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, вблизи 23:43:0112019:5	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.39.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	300	посещений в смену	2030-2045
5.1.40.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 23:43:0106012:2139	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.41.	Поликлиника (150 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, часть 23:43:0102020:2192	Строительство	150	посещений в смену	2030-2045
5.1.42.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, в районе 23:43:0104010:1263	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.43.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:1860	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.44.	Поликлиника (350 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:27399	Строительство	350	посещений в смену	2030-2045
5.1.45.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:1030	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.46.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	100	посещений в смену	2030-2045
5.1.47.	Поликлиника (560 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	560	посещений в смену	2030-2045
5.1.48.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ограниченной улицами Краеведа Соловьева, Зои Космодемьянской, Тбилисской и поселком Краснодарским	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.49.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.50.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:897	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.51.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.52.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126023:65	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.53.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.54.	Медицинский кластер в г. Краснодаре. Поликлиника при краевом онкологическом центре (1300 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1300	посещений в смену	2030-2045
5.1.55.	Детская поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Писателя Знаменского, д. 3, 23:43:0427001:12506	Строительство	300	посещений в смену	2030-2045
5.1.56.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 города Краснодара». Строительство пристройки (увеличение на 250 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Садовая, д. 9	Реконструкция	250	посещений в смену	2030-2045
5.1.57.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 27 города Краснодара». Строительство пристройки (увеличение на 250 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 16	Реконструкция	250	посещений в смену	2030-2045
5.1.58.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0431001:338, 23:43:0431001:339, 23:43:0431001:474	Строительство	500	посещений в смену	2030-2045
5.1.59.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1922	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Мероприятие	Проектная мощность, параметры объекта	Размерность проектной мощности, параметра объекта	Год завершения работ
5.1.60.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи 23:43:0415001:1914	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.61.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8172	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.62.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/1	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.63.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.64.	Поликлиника (400 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	400	посещений в смену	2030-2045
5.1.65.	Поликлиника (150 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	Строительство	150	посещений в смену	2030-2045
5.1.66.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, 23:43:0418001:7616	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.67.	Поликлиника (450 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:7836	Строительство	450	посещений в смену	2030-2045
5.1.68.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0402001:11331	Строительство	200	посещений в смену	2030-2045
5.1.69.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.70.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.71.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.72.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	750	посещений в смену	2030-2045
5.1.73.	Больница	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	1500	мест	2030-2045
5.1.74.	Больница	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, часть 23:43:0102020:2192	Строительство	1100	мест	2030-2045
5.1.75.	Больница	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	Строительство	800	мест	2030-2045
5.1.76.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 2 этап, Больница скорой медицинской помощи и станция скорой медицинской помощи	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	1100	мест	2030-2045
5.1.77.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 3 этап, Краевая специализированная клиническая инфекционная больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	400	мест	2030-2045
5.1.78.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 4 этап, Краевая специализированная клиническая детская инфекционная больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	600	мест	2030-2045
5.1.79.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 5 этап, Краевой перинатальный центр	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	185	мест	2030-2045
5.1.80.	Больница	Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская	Строительство	150	мест	2030-2045
5.1.81.	Больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	Строительство	800	мест	2030-2045
5.2.	Количество построенных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
5.2.1	Офис врача общей практики (65 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:328	Строительство	65	посещений в смену	2030-2045
5.2.2	Офис врача общей практики (70 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Трудовая, д. 1/16, 23:43:0107001:31520	Строительство	70	посещений в смену	2030-2045
5.2.3	Офис врача общей практики ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 города Краснодара» МЗ КК (70 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Краснодарский, 23:43:0143021:3482	Строительство	70	посещений в смену	2030-2045
5.2.4	Офис врача общей практики (25 посещений в смену)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	Строительство	25	посещений в смену	2030-2045
5.2.5	Офис врача общей практики (25 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный	Строительство	25	посещений в смену	2030-2045

3.1.3. Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики с их обоснованием

Прогноз развития промышленности города Краснодара сформирован с учётом перспективных данных из Единого документа ТПиГЗ и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Промышленность города Краснодара разделена на два типа отраслей: традиционные и инновационные отрасли. К традиционным отраслям относятся лёгкая промышленность, пищевое производство, металлургическое производство и производство строительных материалов. К инновационным отраслям относятся информационно-коммуникационные технологии, фармацевтика и медицинское оборудование, агро- и биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, 3D-прототипирование и моделирование.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития основными двигателями развития промышленности на территории города Краснодара предполагаются инновационные отрасли. Однако традиционным отраслям также уделяется внимание в рамках реализации проектов по созданию индустриальных парков на территории муниципального образования. Приоритетными отраслями в данном направлении предполагаются лёгкая и пищевая промышленность. Развитие химической промышленности на территории города Краснодара не является целесообразным в связи с потенциальной угрозой ухудшения экологической ситуации в существующих условиях неблагоприятной экологической обстановки в городе.

Определение приоритетных направлений в промышленности формируется на основе заинтересованности муниципального образования в конечных продуктах производства. Формирование муниципальным образованием позиции в отношении отдельных отраслей промышленности подразумевает:

- использование преференций для отраслей с повышенным приоритетом (агротехнологии, биотехнологии, ИТ и т.д.);

- общие административные процедуры, не предполагающие получения льгот, преференций или создания барьеров, для отраслей промышленности, не являющихся приоритетными или нежелательными для города;

- использование барьеров для отраслей, в развитии которых город не заинтересован (например, индустрии, негативно влияющие на экологическую обстановку).

Примерами преференций, предоставляемых приоритетным отраслям промышленности, являются:

- льготы по уплате местных налогов, инвестиционные налоговые кредиты (льготные ставки земельного налога или освобождения от его уплаты);

- льготные условия предоставления объектов, находящихся в муниципальной собственности (льготные ставки арендной платы, передача объектов в безвозмездное пользование).

Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов планируется за счёт внедрения и дальнейшего совершенствования системы проектного

управления, предполагающей формирование проектной команды, занимающейся работой с инвесторами.

Повышение вклада промышленности как индустрии с высокой добавленной стоимостью в экономику города планируется за счёт развития современных высокотехнологичных индустрий. Основными способами достижения этой цели являются:

создание инфраструктуры для размещения производств потенциальных инвесторов как предприятий из современных высокотехнологичных индустрий, так и из существующих производственных комплексов, представленных в городе Краснодаре;

создание благоприятных условий для привлечения и реализации новых инвестиционных проектов путём повышения эффективности коммуникации и сопровождения работы с инвесторами, потенциально заинтересованными в размещении производства в городе Краснодаре.

Основными индикаторами прогресса в достижении этих целей являются:

Объём отгруженной продукции промышленности;

Объём отгруженной продукции промышленности по крупным и средним предприятиям, в том числе:

объём отгруженной продукции обрабатывающих производств;

объём отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

объём отгруженной продукции в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Площадь индустриальных парков, занятая резидентами.

Флагманскими проектами развития промышленности являются создание индустриальных парков на территории города Краснодара и формирование и развитие Краснодарского транспортного узла Южного экспортно-импортного хаба.

Направления развития в сфере промышленности города Краснодара в соответствии со Стратегией социально-экономического развития представлены ниже (Табл. 3.11), интегральные показатели в промышленности ниже (Табл. 3.12).

Табл. 3.11. Направления развития в сфере промышленности города Краснодара

№ п/п	Направление развития	Сфера деятельности
1.	Направление развития № 1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности	Промышленность
2.	Направление развития № 2. Модернизация и популяризация единого инвестиционного портала города	Промышленность
3.	Направление развития № 3. Аудит использования земельных участков	Промышленность
4.	Направление развития № 4. Формирование портфеля конкурентоспособных кластеров умной экономики	Промышленность
5.	Направление развития № 5. Создание новых учебных заведений дополнительного образования, в том числе территориальных сетей развития, центров увлечений и центров бизнес-компетенций	Социальная сфера и человеческий капитал (образование)

№ п/п	Направление развития	Сфера деятельности
6.	Направление развития № 6. Создание условий для возникновения и поддержки сообществ на основе коворкингов и бизнес-инкубаторов, в том числе развитие «мягкой» инновационной инфраструктуры	Креативные индустрии
7.	Направление развития № 7. Формирование инновационной культуры у населения	Креативные индустрии
8.	Направление развития № 8. Формирование системы финансирования проектов на всех стадиях инновационного процесса с преобладанием частных вложений	Креативные индустрии
9.	Направление развития № 9. Обеспечение узнаваемости и продвижение на внутренних и внешних рынках производимых инноваций по приоритетным отраслям предпринимательства	Креативные индустрии
10.	Направление развития № 10. Синхронизация системы образования и городских отраслевых комплексов и создание условий для развития инновационной системы в городе	Социальная сфера и человеческий капитал (образование)
11.	Направление развития № 11. Использование и дальнейшее развитие системы проектного управления	Городское управление

Табл. 3.12. Интегральные показатели в промышленности города Краснодара

№ п/п	Показатель	Сценарии	Един. изм.	2022 г.	2024 г.	2025 г.	2030 г.	2044г.
1.	Объём отгруженной продукции промышленности	Инерционный	млрд руб. и %	297,5	116,80%	142,40%	186,20%	273,80%
		Базовый			119,70%	149,60%	201,70%	305,90%
		Оптимистический			125,20%	159,70%	224,10%	352,90%
2.	Объём отгруженной продукции промышленности по крупным и средним предприятиям	Инерционный	млрд руб. и %	198,6	116,40%	140,60%	183,90%	270,50%
		Базовый			119,30%	147,70%	198,90%	301,30%
		Оптимистический			124,80%	157,70%	220,60%	346,40%
3.	Объём отгруженной продукции обрабатывающих производств	Инерционный	млрд руб. и %	95,8	112,00%	141,30%	190,10%	287,70%
		Базовый			114,90%	147,40%	205,00%	320,20%
		Оптимистический			121,90%	159,40%	230,90%	373,90%
4.	Объём отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	Инерционный	млрд руб. и %	93,7	120,00%	141,30%	176,30%	246,30%
		Базовый			122,90%	147,20%	190,80%	278,00%
		Оптимистический			127,10%	155,60%	208,30%	313,70%
5.	Объём отгруженной продукции в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	Инерционный	млрд руб. и %	8,5	118,30%	140,20%	190,30%	290,50%
		Базовый			123,20%	150,00%	211,00%	333,00%
		Оптимистический			126,00%	156,10%	233,70%	388,90%
6.	Площадь промышленных парков, занятая резидентами	Инерционный	га	88,2	90,60%	219,00%	226,70%	242,10%
		Базовый			100,70%	243,30%	251,90%	269,10%
		Оптимистический			110,80%	267,60%	277,10%	296,10%

Подраздел III.II. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведён на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития города Краснодара.

Прогноз спроса разработан с учётом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлён в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединённой нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учётом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения

Перспективные показатели спроса на период до 2044 г. в системе централизованного теплоснабжения города Краснодара определены с учётом Единого документа ТПиГЗ, утверждённой Схемы теплоснабжения города Краснодара до 2044 г. (далее – схема теплоснабжения), Стратегии социально-экономического развития и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения города.

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения в соответствии с приоритетным вариантом схемы теплоснабжения представлены в Табл. 3.13 и Табл. 3.14.

Табл. 3.13. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Краснодара с разделением по ТСО

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы (второй этап)
1.	Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»						
2.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	563,06	566,96	567,13	583,07	587,61	626,54
3.	отопление и вентиляция	451,86	455,24	455,38	468,95	472,67	505,50
4.	горячее водоснабжение	111,20	111,72	111,75	114,12	114,94	121,04
5.	пар	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64
6.	потери	63,22	63,74	63,76	65,56	66,07	70,39
7.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 070,61	1 081,92	1 082,15	1 122,47	1 134,84	1 188,45
8.	ТЭС филиала «КВЭП» АО «РАМО-М»						
9.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	42,62	42,62	42,62	42,62	42,62	42,62
10.	отопление и вентиляция	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
11.	горячее водоснабжение	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
12.	пар	-	-	-	-	-	-
13.	потери	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
14.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	57,47	55,97	55,97	55,97	55,97	55,97
15.	ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский»						
16.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	47,63	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
17.	отопление и вентиляция	-	-	-	-	-	-
18.	горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-
19.	пар	47,63	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
20.	потери	-	-	-	-	-	-
21.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	82,01	76,64	76,64	76,64	76,64	76,64
22.	АО «Краснодартеплосеть»						
23.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	568,00	609,90	682,48	694,47	696,10	855,95
24.	отопление и вентиляция	400,33	432,55	487,47	502,87	504,19	630,67
25.	горячее водоснабжение	167,67	177,35	195,01	191,60	191,90	225,28
26.	пар	-	-	-	-	-	-
27.	потери	59,89	62,84	67,28	71,05	71,17	80,92
28.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 035,62	1 092,44	1 094,55	1 317,59	1 367,53	1 751,56

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы (второй этап)
29.	ООО «КТЭ»						
30.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	829,21	855,58	878,06	910,52	943,87	1 232,25
31.	отопление и вентиляция	732,14	754,15	775,33	803,78	834,88	1 079,87
32.	горячее водоснабжение	97,07	101,43	102,73	106,74	108,98	152,38
33.	пар	-	-	-	-	-	-
34.	потери	104,56	105,95	106,35	107,05	108,12	112,30
35.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1 735,37	1 965,00	1 819,71	1 885,06	1 956,31	2 548,41
36.	ООО «ЮТЭП»						
37.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
38.	отопление и вентиляция	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
39.	горячее водоснабжение	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
40.	пар	-	-	-	-	-	-
41.	потери	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
42.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	15,41	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65
43.	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар						
44.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	49,47	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58
45.	отопление и вентиляция	42,79	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87
46.	горячее водоснабжение	6,69	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
47.	пар	-	-	-	-	-	-
48.	потери	7,68	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
49.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	90,79	90,79	106,45	122,11	131,51	225,9
50.	Прочие теплоснабжающие организации						
51.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	928,84	1064,54	1177,11	1304,05	1471,83	1766,52
52.	отопление и вентиляция	660,55	769,30	865,04	969,33	1101,72	1342,14
53.	горячее водоснабжение	268,28	295,23	312,07	334,72	370,11	424,37
54.	пар	-	-	-	-	-	-
55.	потери	57,36	63,68	68,52	77,14	89,07	105,29
56.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	1296,41	1753,65	2059,69	2406,17	2847,90	3854,97
57.	ИТОГО по городу Краснодару						
58.	Присоединённая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:	3 040,45	3 243,98	3 451,79	3 639,13	3 846,41	4 628,27
59.	отопление и вентиляция	2 328,81	2 495,24	2 667,22	2 828,93	2 997,46	3 642,17

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы (второй этап)
60.	горячее водоснабжение	664,01	705,55	741,37	767,00	805,76	942,90
61.	пар	80,27	75,83	75,83	75,83	75,83	75,83
62.	потери	294,02	305,20	314,91	329,81	343,43	377,91
63.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал, в т.ч.:	5383,69	6133,06	6311,81	7002,67	7587,35	9718,55
64.	население	3 746,65	4 263,04	4 373,62	4 854,33	5 261,69	6 780,71
65.	бюджетофинансируемые организации	244,61	277,00	280,54	311,87	338,63	447,31
66.	прочие организации	1 392,43	1 593,02	1 657,66	1 836,47	1 987,04	2 490,52

Табл. 3.14. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Краснодара с разделением по типам потребителей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.	Общая отопляемая площадь жилых зданий	тыс. м ²	42880,64	46556,30	49263,98	53232,96	58469,72	75203,72
2.	Общая отопляемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м ²	11527,82	12138,00	13282,77	14261,73	14827,49	17483,81
3.	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3133,74	3320,85	3527,22	3714,56	3924,03	4624,43
3.1.	в жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	2327,57	2469,97	2581,35	2706,15	2879,12	3422,06
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1837,18	1948,07	2035,02	2134,25	2270,41	2710,18
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	490,39	521,90	546,33	571,90	608,71	711,88
3.2.	в общественно-деловом фонде в том числе:	Гкал/ч	806,17	850,88	945,86	1008,41	1044,91	1202,37
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	654,28	692,97	776,59	832,76	864,42	1008,46
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	151,89	157,91	169,27	175,65	180,49	193,92
4.	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5047,53	5485,99	5906,52	6353,91	6855,44	8561,83
4.1	в жилищном фонде	тыс. Гкал	3779,05	4131,91	4391,85	4719,53	5151,88	6533,44
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2935,54	3119,32	3254,70	3425,37	3650,55	4370,11
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	843,51	1012,59	1137,15	1294,16	1501,33	2163,32
4.2	в общественно-деловом фонде в том числе:	тыс. Гкал	1268,48	1354,07	1514,67	1634,38	1703,57	2028,40
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1029,96	1097,08	1223,00	1316,98	1371,29	1626,30
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	238,52	257,00	291,67	317,40	332,27	402,10
5.	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	Гкал/ч/тыс. м ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м ² /год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7.	Градус-сутки отопительного периода	°С х сут	2075	2075	2075	2075	2075	2075
8.	Удельное приведённое потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м ² /(°С х сут)	0,000042	0,000043	0,000043	0,000043	0,000042	0,000042
9.	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/тыс. м ²	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
10.	Удельное приведённое потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	Гкал/м²/(°С x сут)	0,000053	0,000054	0,000055	0,000055	0,000055	0,000056
11.	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,57	0,56	0,56	0,58	0,57	0,64
12.	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	537,15	528,99	517,28	538,07	530,97	606,20
13.	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001
14.	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,27	2,34	2,38	2,43	2,53	2,11
15.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии	%	86,26	86,69	87,12	87,56	88,00	92,40

3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения

Перспективные показатели спроса на период до 2044 г. в системе централизованного водоснабжения города Краснодара определены с учётом Единого документа ТПиГЗ, Стратегии социально-экономического развития и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы водоснабжения города.

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения в соответствии с приоритетным вариантом ПКР представлены ниже (Табл. 3.15).

3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения

Перспективные показатели спроса на период до 2044 г. в системе централизованного водоотведения города Краснодара определены с учётом Единого документа ТПиГЗ, Стратегии социально-экономического развития и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы водоотведения города.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения в соответствии с приоритетным вариантом представлены ниже (Табл. 3.16).

3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения

Перспективные показатели спроса на период до 2040 г. в системе централизованного электроснабжения города Краснодара определены с учётом Единого документа ТПиГЗ, Стратегии социально-экономического развития и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы электроснабжения города.

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения в соответствии с приоритетным вариантом развития системы электроснабжения представлены ниже (Табл. 3.17 и Табл. 3.18).

Табл. 3.15. Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения города Краснодара, тыс. м³/год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Ретроспективный период					Год реализации ПКР																			
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
1.	Объем воды из источников водоснабжения, в т.ч.:	тыс. м³	105 478	107 339	111 195	113 129	117 398	123 803	128 610	132 330	136 050	139 770	143 490	147 210	150 930	154 650	158 370	162 090	165 809	169 529	173 249	176 969	180 689	184 409	188 129	191 849	200 132
1.1.	из поверхностных источников	тыс. м³	7 503	7 650	8 875	8 141	7 408	7 635	7 862	8 090	8 317	8 545	8 772	9 000	9 227	9 454	9 682	9 909	10 137	10 364	10 591	10 819	11 046	11 274	11 501	11 729	12 235
1.2.	из подземных источников	тыс. м³	97 975	99 689	102 320	104 988	109 990	116 168	120 747	124 240	127 733	131 225	134 718	138 210	141 703	145 195	148 688	152 180	155 673	159 165	162 658	166 151	169 643	173 136	176 628	180 121	187 897
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. м³	105 838	107 723	109 957	111 135	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	140 326	143 964	147 602	151 240	154 878	158 516	162 154	165 792	169 430	173 068	176 706	180 344	183 982	187 620	195 720
3.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м³	105 838	107 723	109 957	111 135	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	140 326	143 964	147 602	151 240	154 878	158 516	162 154	165 792	169 430	173 068	176 706	180 344	183 982	187 620	195 720
5.	Транспортировка питьевой воды	тыс. м³	105 838	107 723	109 957	111 135	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	140 326	143 964	147 602	151 240	154 878	158 516	162 154	165 792	169 430	173 068	176 706	180 344	183 982	187 620	195 720
6.	Объем воды, поступившей в сеть, в т.ч.:	тыс. м³	105 838	107 723	109 957	111 135	114 986	121 192	125 775	129 413	133 050	136 688	140 326	143 964	147 602	151 240	154 878	158 516	162 154	165 792	169 430	173 068	176 706	180 344	183 982	187 620	195 720
6.1.	из собственных источников	тыс. м³	94 477	96 032	98 087	99 946	104 037	109 844	114 305	117 611	120 917	124 224	127 530	130 836	134 142	137 448	140 755	144 061	147 367	150 673	153 979	157 286	160 592	163 898	167 204	170 510	177 872
6.2.	от других операторов	тыс. м³	11 361	11 691	11 869	11 189	10 950	11 349	11 470	11 801	12 133	12 465	12 797	13 128	13 460	13 792	14 124	14 455	14 787	15 119	15 451	15 782	16 114	16 446	16 778	17 109	17 848
7.	Потери воды	тыс. м³	27 224	27 226	26 028	24 581	25 949	30 164	31 384	31 323	31 237	31 129	30 998	30 848	30 679	30 492	30 288	30 070	29 837	29 591	29 333	29 064	28 785	28 496	28 199	27 894	28 225
8.	Потери воды	%	38,33	37,77	36,50	34,48	34,95	37,68	37,55	36,42	35,33	34,27	33,24	32,24	31,27	30,34	29,43	28,54	27,69	26,86	26,05	25,27	24,51	23,78	23,06	22,37	21,70
9.	Потребление на собственные нужды	тыс. м³	11 001	11 307	13 108	13 183	13 362	13 959	14 305	14 719	15 132	15 546	15 960	16 374	16 787	17 201	17 615	18 029	18 442	18 856	19 270	19 684	20 097	20 511	20 925	21 339	22 260
10.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м³	78 614	80 497	83 929	86 554	89 037	91 028	94 391	98 090	101 813	105 560	109 328	113 116	116 924	120 749	124 590	128 446	132 317	136 201	140 097	144 004	147 921	151 847	155 783	159 726	167 495
11.	Транспортировка технической воды	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Отпуск питьевой воды, в т.ч.:	тыс. м³	78 614	80 497	83 929	86 554	89 037	91 028	94 391	98 090	101 813	105 560	109 328	113 116	116 924	120 749	124 590	128 446	132 317	136 201	140 097	144 004	147 921	151 847	155 783	159 726	167 495
13.	Отпуск питьевой воды собственным абонентам, в т.ч.:	тыс. м³	78 614	80 497	83 929	86 554	89 037	91 028	94 391	97 187	99 984	102 783	105 584	108 385	111 188	113 993	116 798	119 604	122 412	125 220	128 029	130 839	133 649	136 460	139 272	142 084	148 278
13.1.	население	тыс. м³	59 268	60 115	63 068	63 600	66 829	66 836	70 726	72 771	74 817	76 863	78 908	80 954	83 000	85 046	87 091	89 137	91 183	93 228	95 274	97 320	99 365	101 411	103 457	105 503	110 057
13.2.	бюджет	тыс. м³	4 677	4 807	5 381	5 758	5 902	6 216	6 253	6 434	6 615	6 796	6 977	7 158	7 339	7 520	7 700	7 881	8 062	8 243	8 424	8 605	8 786	8 967	9 148	9 328	9 731
13.3.	коммерческие	тыс. м³	14 669	15 575	15 481	17 197	16 307	17 976	17 412	17 981	18 552	19 124	19 698	20 273	20 850	21 427	22 006	22 586	23 167	23 749	24 331	24 914	25 498	26 083	26 668	27 253	28 489

Табл. 3.16. Перспективные показатели спроса в системе водоотведения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
1	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/сут.	418 183	418 183	418 183	420 458	420 458	420 458	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	420 981	480 981	480 981	480 981	480 981	480 981	
2	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/сут.	155 986	150 948	161 999	150 904	124 214	128 848	116 173	107 896	99 619	91 342	83 065	74 787	66 510	58 233	49 956	41 679	33 402	25 125	16 848	8 571	60 294	52 016	43 739	35 462	17 033
3	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	104,0	102,8	87,3	95,0	104,3	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
4	Объем сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	106 038	106 743	105 152	114 603	127 829	127 571	133 284	137 139	140 994	144 849	148 704	152 559	156 414	160 270	164 125	167 980	171 835	175 690	179 545	183 400	187 256	191 111	194 966	198 821	207 405
5	население	тыс. м³	57 911	59 019	61 210	63 824	69 928	69 208	75 820	78 013	80 206	82 399	84 592	86 785	88 978	91 171	93 365	95 558	97 751	99 944	102 137	104 330	106 523	108 716	110 909	113 102	117 985
6	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	4 825	4 973	5 487	5 888	6 050	6 576	6 593	6 784	6 975	7 165	7 356	7 547	7 737	7 928	8 119	8 309	8 500	8 691	8 882	9 072	9 263	9 454	9 644	9 835	10 260
7	прочие организации	тыс. м³	19 446	21 128	22 249	28 318	32 151	33 253	34 158	35 146	36 134	37 122	38 110	39 098	40 086	41 074	42 062	43 050	44 038	45 026	46 014	47 002	47 990	48 978	49 966	50 954	53 154
8	промышленные предприятия	тыс. м³	146	135	130	171	171	171	184	189	195	200	205	211	216	221	226	232	237	242	248	253	258	264	269	274	286

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
9	дополнительный приток	тыс. м³	23 710	21 489	16 077	16 402	19 529	18 363	16 528	17 006	17 484	17 962	18 441	18 919	19 397	19 875	20 353	20 831	21 309	21 787	22 265	22 743	23 221	23 699	24 177	24 655	25 720
10	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	14 415	13 683	15 379	16 038	15 172	16 292	17 383	17 886	18 389	18 891	19 394	19 897	20 400	20 903	21 405	21 908	22 411	22 914	23 417	23 919	24 422	24 925	25 428	25 931	27 050

Табл. 3.17. Перспективные показатели спроса на электрическую мощность и энергию промышленных потребителей города Краснодара

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Прирост нагрузки, МВт	Прирост потребления электроэнергии, тыс. кВтч в год	Центр Питания	Внутригородской округ
1	ООО "Технопарк РЭП"	Создание производственного комплекса (промышленного кластера) в сфере радиоэлектроники в г. Краснодаре	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства	0,45	1 379,70	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
2	ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения"	Увеличение потребления предполагается в части газоснабжения для строительства котельной второй очереди завода). Создание Южнороссийского центра тяжёлого станкостроения	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ "Рассвет" СК НИИ животноводства	0,45	1 379,70	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
3	ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения"	Дополнительные производственные здания	г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 10/4	0,50	1 533,00	ПС 110 кВ Южная	Западный внутригородской округ
4	ООО «Веста»	Строительство предприятия по производству мебели, деревянных строительных конструкций и столярных изделий	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	0,50	1 533,00	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
5	ООО "Укс-Регион"	Строительство завода по производству противопожарных окон	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	0,50	1 533,00	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
6	ООО "Бакаут-М"	"Строительство мебельной фабрики"	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	0,53	1 624,98	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
7	ООО "ЮгСпецМебель"	"Строительство мебельной фабрики"	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	0,60	1 839,60	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
8	ООО "Индустриальный парк "Компрессорный"	Создание индустриального парка	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское Шоссе, 14/2	0,70	2 146,20	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
9	ООО «КЗМ»	Производство металлоконструкций	г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 10/2	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ Южная	Западный внутригородской округ
10	ООО ЗМК "МетКон"	Строительство завода по изготовлению металлических изделий, конструкций и монтажных элементов	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н.,12/2	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ ОБД	Карасунский внутригородской округ
11	ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Копанской"	Индустриальный парк "Копанской"	х. Копанской	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ Водозабор	Прикубанский внутригородской округ
12	ООО "СВ ГЛАСС"	Формирование и обработка листового стекла, строительства завода на территории "Индустриальный парк Краснодар"	г. Краснодар, ул. Индустриальная д.1	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ Набережная	Западный внутригородской округ
13	ООО "Гарант-Стекло"	Производственный комплекс по промышленной переработке стекла	г. Краснодар, ул. Тихорецкая	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ ОБД	Прикубанский внутригородской округ
14	ООО "Полипринт"	Производство упаковки	г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 23	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
15	ООО "БДТ-агро"	Производство сельхозтехники	г. Краснодар, пос. Дорожный	1,00	3 066,00	ПС 110 кВ ПТФ	Карасунский внутригородской округ
16	Инвестор в проработке	Организация импортозамещающего производства	г. Краснодар, ул. Им. Карла Гусника, 25 А	1,20	3 679,20	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
17	АО «Краснодарский ЗИП»	Завод измерительных приборов	г. Краснодар, ул. Зиповская, 5	1,20	3 679,20	ПС 110 кВ РИП	Прикубанский внутригородской округ
18	ООО «Подрядчик», другие	Строительство объектов в хуторе Октябрьский - «Строительство логистического комплекса в п. Октябрьский» «Строительство приюта для животных без владельцев ПовОДОГ Краснодар»	г. Краснодар, Калининский сельский округ, х. Октябрьский, уч. 16	1,50	4 599,00	ПС 110 кВ Динская	Прикубанский внутригородской округ
19	ООО "Унипак"	«Строительство завода по декорированию бутылок»	г. Краснодар, Березовский сельский округ, ул. им. Карла Гусника	1,50	4 599,00	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
20	ООО "Кубанское мороженое"	«Строительство завода по производству мороженого»	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карла Гусника	1,50	4 599,00	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
21	АО "Международный аэропорт "Краснодар"	Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский),включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры	г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, 355	2,00	6 132,00	ПС 110 кВ Аэропорт	Карасунский внутригородской округ
22	ООО "Кабаре Бейкерс"	Проект "Реконструкция пекарни" по ул. Кокоры вх. Копанской	г. Краснодар, ул. Кокоры вх. Копанской	2,00	6 132,00	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
23	ООО "КАРАТ"	Строительство логистического центра "Прогресс"	г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. К. Гусника 23,25	2,00	6 132,00	ПС 110 кВ Военгородок-1	Прикубанский внутригородской округ
24	ООО "ЮгКомСтрой"	Строительство коттеджного посёлка в ст. Сарокорсунской	Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсуская	2,00	6 132,00	ПС 110 кВ Старокорсуновская	Карасунский внутригородской округ
25	ООО "АнВ-пласт"	Линия по производству мягкой ламинационной плёнки"	Калининский сельский округ, п. Победитель и г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Восточная, ул. Железнодорожная	2,00	6 132,00	ПС 110 кВ Лорис	Прикубанский внутригородской округ
26	ООО "ОРАС"	Создание завода по производству алюминиевого профиля для окон и дверей в г. Краснодаре	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское шоссе 22	2,50	7 665,00	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
27	ООО «Полиграфическое предприятие «РОСТ»	Создание высокоскоростного производственного комплекса в сфере упаковочной продукции в г. Краснодаре	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. Майский, 14/10	2,63	8 063,58	ПС 110 кВ Западная-2	Прикубанский внутригородской округ

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Прирост нагрузки, МВт	Прирост потребления электроэнергии, тыс. кВтч в год	Центр Питания	Внутригородской округ
28	ООО «РИП-Импульс»	Строительство завода по производству радиоизмерительной аппаратуры в г. Краснодаре	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская, 77	4,00	12 264,00	ПС 110 кВ РИП	Прикубанский внутригородской округ
29	ООО УК "Индустриальный парк "Старокорсунский"	Создание индустриального парка "Старокорсунский"	Краснодарский край, станица Старокорсунская, ЗАО «Нива-1»	4,00	12 264,00	ПС 110 кВ Старокорсуновская	Карасунский внутригородской округ
30	ЗАО "ТехПроммашСервис"	Создание производств строительных материалов для целей капитального строительства. Цех многогранных опор освещения.	г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеленопольский.	4,00	12 264,00	ПС 110 кВ ПТФ	Карасунский внутригородской округ
31	ООО "Корпорация АК "Электросевкавмонтаж"	Создание предприятия подготовки металлоконструкций для горячего цинкования	г. Краснодар, пос. Знаменский, пос. Зеленопольский	5,00	15 330,00	ПС 110 кВ ПТФ	Карасунский внутригородской округ
32	ВБ Кубань	Строительство промышленного парка	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ "Рассвет" СК НИИ животноводства, участок 6	5,00	15 330,00	ПС 110 кВ Северо-Восточная	Карасунский внутригородской округ
33	ООО «МАКАРОННАЯ ФАБРИКА - ЮГА»	Строительство завода по производству макаронных изделий	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Демиуса М.Н., з/у 70	10,00	30 660,00	ПС 110 кВ Пашковская	Карасунский внутригородской округ
34	Кадацкая Алина Николаевна	Создание IT парка	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Тихорецкая, 14	10,00	30 660,00	ПС 110 кВ ОБД	Карасунский внутригородской округ
35	ООО "Солнце"	Строительство складов и цеха и установка производственных линий по изготовлению средств народной медицины и косметических препаратов	г. Краснодар, ул. Новороссийская, уч. 67 В	10,00	30 660,00	ПС 110 кВ Кислородный завод	Карасунский внутригородской округ
36	ИП Григорян В.Л.	Реконструкция существующего аквапарка, расположенного по адресу: ул. Береговая, 146/1	ул. Береговая, 146/1	10,00	30 660,00	ПС 110 кВ Набережная	Западный внутригородской округ
37	ИП Михеева А.М.	Строительство автобазы	23:43:0109001:328	10,00	30 660,00	ПС 110 кВ Лорис	Прикубанский внутригородской округ
38	Некоммерческое партнёрство "Центр подготовки юных баскетболистов Краснодарского края"	Строительство спортивного баскетбольного комплекса	23:43:0103035:253	1,20	3 679,20	ПС 110 кВ Екатерининская	Прикубанский внутригородской округ
39	ИП Гриценко С.А.	Строительство газозаправочной станции на природном газе	23:43:0130047:2272	12,00	36 792,00	ПС 110 кВ Ангарская	Прикубанский внутригородской округ
40	ООО "ЮгДорСтрой"	Строительство коттеджного посёлка в ст. Старокорсунской	ст. Старокорсунская	15,00	45 990,00	ПС 110 кВ Старокорсуновская	Карасунский внутригородской округ
41	ООО "Бомонд"	Строительство логистического центра	23:43:0413005:294	20,00	61 320,00	ПС 110 кВ ПТФ	Карасунский внутригородской округ
42	ООО "Радонит"	Строительство складского комплекса	23:43:0422002:828, 23:43:0422002:995 и 23:43:0422002:996	30,00	91 980,00	ПС 110 кВ Аэропорт	Карасунский внутригородской округ
	Итого			183,46	562 488,36		

Табл. 3.18. Перспективные показатели спроса на электрическую мощность и энергию объектов капитального строительства города Краснодара

Район, перспективный потребитель	Прирост мощности, кВт	Прирост потребления энергии, тыс. кВт	Центр питания
Краснодар	252 629	2 311 757	
Центральный ВГО	8 102	77 145	
ул. Ипподромная 1/1	3 462	32 968	ПС 110 кВ Северо-Восточная
Прочая точечная застройка	4 640	44 177	
Западный ВГО	3 269	31 128	
Прочая точечная застройка	3 269	31 128	
Карасунский ВГО	98 146	840 812	
п. Знаменский, п. Новознаменский	21 436	204 108	ПС 110 кВ Пашковская
п. Знаменский, п. Новознаменский	16 192	154 176	ПС 110 кВ Пашковская
п. Новознаменский. Пригородный	12 834	122 202	ПС 110 кВ ПТФ
Жилая застройка в ст. Старокорсунская	10 212	97 236	ПС 110 кВ Старокорсунская
«Жилой комплекс на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0439016:4, расположенного по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский (Восточный объезд трассы Ростов – Дзубга)»	6 515	62 034	ПС 110 кВ Аэропорт
ЖК Флора	2 484	23 652	ПС 110 кВ Лорис
мкр. Гидростроителей, Пашковский перекат	2 263	21 550	ПС 110 кВ Почтовая
мкр. Гидростроителей, Пашковский перекат	1 748	16 644	ПС 110 кВ Почтовая
п. Знаменский, п. Новознаменский	1 654	15 745	ПС 110 кВ Пашковская
Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Уральская, 87/7	1 297	12 352	ПС 110 кВ Юго-Восточная
Комплексная жилая застройка в северо-восточной части г. Краснодара, прилегающая к автомобильной дороге М-4 и территории в районе поселков Знаменского и Пригородного. Квартал 1.10	1 128	10 738	ПС 110 кВ Кислородный завод
Комплексная жилая застройка в северо-восточной части г. Краснодара, прилегающая к автомобильной дороге М-4 и территории в районе поселков Знаменского и Пригородного. Квартал 1.1	1 092	10 399	ПС 110 кВ Кислородный завод

Район, перспективный потребитель	Прирост мощности, кВт	Прирост потребления энергии, тыс. кВт	Центр питания
"Комплекс жилой застройки встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенных на территории, прилегающей к улицам им. Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. Литер 2"	1 066	10 150	ПС 110 кВ Юго-Восточная
«Медицинский кластер в г. Краснодаре, «Краевой онкологический центр», 1 этап»	18 225	79 827	ПС 110 Лорис
Прочая точечная застройка		-	
Прикубанский ВГО	143 112	1 362 672	
Проект планировки Елисейский парк	21 262	202 448	ПС 110 кВ Екатерининская
Проект планировки Молодежный	16 394	156 103	ПС 110 кВ Екатерининская
Проект планировки Плодородный - Восточно-Кругликовский	11 325	107 836	ПС 110 кВ РИП
ул. Лаперуза	9 798	93 294	ПС 110 кВ Ангарская
Проект планировки Плодородный - Восточно-Кругликовский	8 712	82 957	ПС 110 кВ РИП
«Многоэтажная жилая застройка» поселок Березовый г. Краснодар	7 879	75 023	ПС 110 кВ Военгородок-1
Планировка территории площадью 75,67 га, расположенной южнее ул.им.Сорока А.М. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара	4 904	46 691	ПС 110 кВ РИП
Договор о комплексном развитии территории в границах Прикубанского внутригородского округа города Краснодара и ограниченной улицами им. Краевода Соловьёва, им. Зои Космодемьянской, Тбилисской и посёлком Краснодарским	4 490	42 749	ПС 110 кВ ОБД
Планировка территории в районе шоссе Ближний Западный Обход, ограниченной ул.Конгрессной, Пригородной, им.Григория Булгакова	4 173	39 735	ПС 110 кВ Военгородок-1
«Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:594. Корректировка»	2 390	22 758	ПС 110 кВ Военгородок-1
"Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:574"	2 174	20 696	ПС 110 кВ Водозабор
Проект планировки Елисейский парк	2 077	19 778	ПС 110 кВ Военгородок-1
"Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:599"	1 919	18 268	ПС 110 кВ Военгородок-1
"Многоэтажная жилая застройка со встроено-пристроенными общественными помещениями, расположенная в районе ул. Командорской в Прикубанском внутригородской округе г. Краснодара на участке с кадастровым номером 23:43:0130047:21641"	1 554	14 796	ПС 110 кВ Ангарская
г. Краснодар, ПВО, восточнее улицы 1-го Мая.	1 340	12 762	ПС 110 кВ Северная
г. Краснодар, ПВО, восточнее улицы 1-го Мая	1 296	12 338	ПС 110 кВ Северная
"Многоэтажная жилая застройка со встроено-пристроенными общественными помещениями, расположенная в районе ул. Командорской в Прикубанском внутригородской округе г. Краснодара на участке с кадастровым номером 23:43:0130047:21641"	1 286	12 248	ПС 110 кВ Ангарская
г. Краснодар, ПВО, восточнее улицы 1-го Мая.	1 235	11 759	ПС 110 кВ Северная
г. Краснодар, ПВО, восточнее улицы 1-го Мая.	1 232	11 728	ПС 110 кВ Ангарская
Проект планировки П.Метальникова	1 172	11 156	ПС 110 кВ Северная
г. Краснодар, ПВО, восточнее улицы 1-го Мая.	1 166	11 106	ПС 110 кВ Ангарская
ЖК Теплые края "Многоэтажная жилая застройка, 1 очередь"	1 160	11 041	ПС 220 кВ Елизаветинская
"Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:1642"	1 046	9 960	ПС 110 кВ Военгородок-1
ЖК Теплые края "Многоэтажная жилая застройка, 2 очередь"	1 041	9 913	ПС 220 кВ Елизаветинская
"Многоэтажная жилая застройка со встроено-пристроенными общественными помещениями, расположенная в районе ул. Командорской в Прикубанском внутригородской округе г. Краснодара на участке с кадастровым номером 23:43:0130047:21641"	1 027	9 777	ПС 110 кВ Северная
Западный обход	994	9 461	ПС 110 кВ Военгородок-1
«Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:757»	990	9 431	ПС 110 кВ Военгородок-1
"Комплекс малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенный в районе ст. Елизаветинская МО г. Краснодар на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0114001:1023"	983	9 363	ПС 220 кВ Елизаветинская
«Жилой комплекс по улице имени генерала Брусилова в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Корректировка 1».	970	9 238	ПС 110 кВ Военгородок-1
ЖК Теплые края "Многоэтажная жилая застройка, 11 очередь"	954	9 088	ПС 220 кВ Елизаветинская
«Многоэтажная жилая застройка в поселке Березовом г. Краснодара, общей площадью 40,5 Га. Общеобразовательная школа на 1825 мест "Литер 19"» поселок Березовый г. Краснодара	954	9 081	ПС 110 кВ Военгородок-1

Район, перспективный потребитель	Прирост мощности, кВт	Прирост потребления энергии, тыс. кВт	Центр питания
«Жилой комплекс по улице имени генерала Брусилова в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Корректировка 1»	931	8 862	ПС 110 кВ Военгородок-1
"Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:2864"	930	8 853	ПС 110 кВ Военгородок-1
ЖК Теплые края "Многоэтажная жилая застройка, 6 очередь"	930	8 853	ПС 220 кВ Елизаветинская
Прочая точечная застройка	22 425	213 522	

3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения

Прогноз потребления газа оценивался по двум сценариям:

первый сценарий: Развитие системы газоснабжения, в основном, на цели теплоснабжения, на основе Схемы теплоснабжения и программы догазификации населения;

второй сценарий: Развитие системы газоснабжения на цели теплоснабжения, догазификации, а также, на основе Единого документа ТПиГЗ и Схемы электроснабжения – строительство двух новых тепловых электростанций.

По факту 2024 года примерно 3% общего потребления газа составляют различные промышленные предприятия и предприятия коммунально-бытовой сферы, не рассмотренные выше. У большинства из этих предприятий отсутствуют долгосрочные прогнозы по потребности в газе.

Соответственно, при прогнозе было принято, что рост потребности в газе указанных потребителей будет на уровне предприятий топливно-энергетического комплекса: не более 35% к 2044 году.

С учётом программы догазификации, общее потребление газа по первому сценарию к 2044 году увеличится на 85% по сравнению с 2024 годом с 2 751 млн м³ до 4 937,3 млн м³ (Рис. 3.2).

При оценке прогноза по второму сценарию были добавлены потребности в природном газе двух новых тепловых электростанций.

Общее потребление газа по второму сценарию к 2044 году увеличится на 165% по сравнению с 2024 годом до 7113 млн м³ (Рис. 3.2).

Рис. 3.2. Общий прогноз годового потребления газа до 2044 года по первому и второму сценариям






Рис. 3.3. Общий прогноз максимального часового потребления газа до 2044 года по первому и второму сценариям



Прогноз увеличения максимального часового расхода газа по городу по первому (опорному) сценарию развития отображён на графике (Рис. 3.4).

Прогноз прироста потребления природного газа основан на перспективных показателях потребления газа генерирующими предприятиями согласно утверждённой схемы теплоснабжения города Краснодара на период до 2044 года (актуализация на 2026 год).


Рис. 3.4. Общий прогноз максимального часового потребления газа по первому сценарию до 2044 г.



Из графика видно, что суммарное максимальное часовое потребление газа не превысит суммарную производительность ГРС города до 2044 года.

Прогноз увеличения максимального часового расхода газа по городу по второму сценарию развития отображён на графике (Рис. 3.5).

Рис. 3.5. Общий прогноз максимального часового потребления газа по второму сценарию до 2044 г.



Из графика видно, что суммарное максимальное часовое потребление газа при реализации сценария № 2 (ввода новых ТЭЦ в городе Краснодаре) превысит суммарную производительность ГРС города в 2029 году.


Таким образом, для подключения новых ТЭЦ будет необходимо строительство для них отдельных ГРС.

В настоящее время нет принятого решения по устройству новых ТЭЦ, строительству соответствующей инфраструктуры. В утверждённой Минэнерго России схеме теплоснабжения города Краснодара в качестве опорного сценария принят сценарий № 1 без устройства новых ТЭЦ.

В данном документе также в качестве основного сценария принят сценарий №1.

Прогноз увеличения максимального часового расхода газа по ГРС-2 в соответствии со сценарием № 1 отображён на графике (Рис. 3.6).


Рис. 3.6. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-2 до 2044 г.



Из графика видно, что суммарное максимальное часовое потребление газа не превысит суммарную производительность ГРС-2 даже с учётом ограничений. ГРС-2 будет иметь резерв производительности. Учитывая наличие закольцовок между ГРС-4а и ГРС-2, возможно увеличение нагрузки ГРС-2.

Прогноз увеличения максимального часового расхода газа по ГРС-4а отображён на графике (Рис. 3.7). Так как в 2026 году на ГРС-4а планируется переключение газовых сетей ГРС-4 и ГРС-5, то с 2027 года расход по ГРС-4а на графике включает в себя расходы по ГРС-4 и ГРС-5.

Рис. 3.7. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-4а до 2044 г.




Из графика видно, что суммарное максимальное часовое потребление газа превысит суммарную производительность ГРС-4а к 2040 году.

Учитывая наличие закольцовок между ГРС-4а и ГРС-2, часть нагрузки возможно переключить на ГРС-2, однако, как видно из графика (Рис. 3.4) к 2044 году ожидается полное исчерпание пропускной способности ГРС и для дальнейшего развития города потребуется увеличение производительности ГРС-4а, а также снятие ограничений на ГРС-2.

Прогноз увеличения максимального часового расхода газа по ГРС-6 отображён на графике (Рис. 3.8).

Рис. 3.8. Общий прогноз максимального часового потребления газа по ГРС-6 до 2044 г.



Как видно из графика, фактическое ограничение развития города произойдёт в 2026-2028 годах в связи с исчерпанием пропускной способности ГРС-6.

Поэтому для ГРС-6 планируется на первом этапе в 2027 году снять существующие ограничения, подняв производительность до 80 тыс. м³/ч с дальнейшим увеличением производительности до 150 тыс. м³/ч.

ГРС-5 реконструкции не подлежит, так как выводится из эксплуатации (совместно с ГРС-4), вместо них планируется устройство ГГРП, потребители газа через эти ГГРП будут переключены к ГРС-4а.

В целом же система газоснабжения является устойчивой, закольцованной. Резерв мощностей по централизованному газоснабжению по данным АО «Краснодаргоргаз» составляет почти 290 млн. м³ в месяц или более 3 млрд м³ газа в год покрывает потребности в газе города Краснодара на период до 2044 года без учёта сценария строительства двух новых ТЭЦ.

При строительстве двух новых источников когенерационной выработки тепловой и электрической энергии имеющейся газотранспортной системы не хватит, потребуется строительство новых ГРС и магистральных трубопроводов к ним.

Вывод

В настоящее время ПАО «Газпром» планирует к реализации мероприятия, позволяющие исключить дефицит в газоснабжении города вплоть до 2044 года, и включающие:

снятие технических ограничений производительности ГРС-6 в 2027 году с увеличением производительности ГРС до 80 тыс. м³/час;

увеличение производительности ГРС-6 до 150 тыс. м³/час в 2029 году при подтверждении темпов загрузки ГРС.

3.2.6. Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Прогноз объёма образования ТКО на территории города Краснодара произведён на основании:

действующих норм накопления ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов на территории Краснодарского края;

прогноза развития застройки территории города Краснодара в соответствии с Единым документом ТПиГЗ.

Удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населённых пунктов (накопление) имеет тенденцию ежегодного роста на 1–3 % в соответствии с:

Территориальной схемой обращения с отходами;

исследованиями зарубежных и отечественных специалистов.

Это объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Исходя из этого, норматив накопления на перспективу рассчитывался с учётом увеличения на 2 % каждый год с момента утверждения нормативов в 2024 году. В прогнозе принят полный охват с 2025 г. системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде.

Показатели спроса в системе сбора и утилизации ТКО на территории города Краснодара до 2044 г. представлены в Табл. 3.19.

Табл. 3.19. Баланс образования и утилизации коммунальных отходов в городе Краснодаре

Наименование параметра	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.
Численность постоянного населения, тыс. чел., в том числе:	1 030,0	1 050,2	1 218,3	1 235,0	1 253,3	1 291,8	1 330,2	1 368,7	1 407,2	1 445,7	1 484,1	1 522,6	1 561,1	1 599,6	1 638,0	1 676,5	1 715,0	1 753,5	1 791,9	1 830,4	1 868,9	1 907,4	1 945,9	1 984,3	2 070,0
городское	940,7	952,9	1 111,6	1 126,2	1 142,9	1 177,9	1 213,0	1 248,1	1 283,2	1 318,3	1 353,4	1 388,5	1 423,5	1 458,6	1 493,7	1 528,8	1 563,9	1 599,0	1 634,1	1 669,1	1 704,2	1 739,3	1 774,4	1 809,5	1 887,6
сельское	89,2	97,3	106,7	108,8	110,4	113,8	117,2	120,6	124,0	127,4	130,8	134,2	137,5	140,9	144,3	147,7	151,1	154,5	157,9	161,3	164,7	168,1	171,4	174,8	182,4
Образующиеся отходы, тыс. т, в том числе:	543,0	585,0	585,0	630,0	690,0	711,2	732,4	753,5	774,7	795,9	817,1	838,3	859,5	880,6	901,8	923,0	944,2	965,4	986,6	1 007,7	1 028,9	1 050,1	1 071,3	1 092,5	1 139,6
обработано	48,7	56,6	137,5	280,4	344,0	354,5	365,1	375,7	386,2	396,8	407,3	417,9	428,5	439,0	449,6	460,2	470,7	481,3	491,8	502,4	513,0	523,5	534,1	544,6	568,1
утилизировано	1,6	1,5	11,9	13,2	25,2	35,6	73,2	113,0	154,9	199,0	204,3	209,6	214,9	220,2	225,5	230,8	236,0	241,3	246,6	251,9	257,2	262,5	267,8	273,1	284,9
обезврежено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
направлено на захоронение, в том числе:	541,0	583,4	573,2	616,6	664,8	685,2	705,6	726,0	746,4	766,8	787,2	807,6	828,1	848,5	868,9	889,3	909,7	930,1	950,5	970,9	991,3	1 011,7	1 032,1	1 052,6	1 098,0
на старую площадку полигона	541,0	583,4	573,2	616,6	664,8	685,2	705,6	726,0	46,4	66,8	87,2	107,6	128,1	148,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на новую площадку полигона	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	868,9	889,3	909,7	930,1	950,5	970,9	991,3	1 011,7	1 032,1	1 052,6	1 098,0
Имеющиеся ресурсы для захоронения отходов (остаточная ёмкость), тыс. т	5 147,3	4 606,3	4 023,0	3 449,8	2 833,2	2 148,0	1 442,4	716,4	15 669,9	14 903,1	14 115,9	13 308,2	12 480,2	11 631,7	10 631,1	9 741,8	8 832,2	7 902,1	6 951,6	5 980,6	4 989,3	3 977,6	2 945,4	1 892,9	794,9
Старая площадка полигона в х. Копанском	5 147,3	4 606,3	4 023,0	3 449,8	2 833,2	2 148,0	1 442,4	716,4	669,9	603,1	515,9	408,2	280,2	131,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новая площадка по титулу «Реконструкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности» в х. Копанской	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,0	14 300,0	13 600,0	12 900,0	12 200,0	11 500,0	10 631,1	9 741,8	8 832,2	7 902,1	6 951,6	5 980,6	4 989,3	3 977,6	2 945,4	1 892,9	794,9

3.2.7. Сведения о перспективном спросе на коммунальные ресурсы промышленных потребителей

Ниже представлен сводный перечень промышленных потребителей, планирующих увеличение потребления коммунальных ресурсов.

В дополнение к сведениям, представленным в Табл. 3.20, необходимо отметить, что управлением экономики администрации муниципального образования город Краснодар проводится работа по развитию промышленной зоны х. Копанской, в состав которой входят земельные участки общей площадью 700 га со следующими кадастровыми номерами:

23:43:0101001:2001;
23:43:0101001:2003;
23:43:0101001:2004;
23:43:0101001:2005;
23:43:0101001:2006;
23:43:0101001:2008;
23:43:0101001:2009;
23:43:0101001:2011;
23:43:0101001:1997;
23:43:0101001:2014;
23:43:0101001:1287;
23:43:0101001:1561;
23:43:0000000:24711;
23:43:0000000:16791;
23:43:0000000:26620.

Развитие данной территории планируется в несколько этапов. На первом этапе планируется освоить земельные участки с кадастровыми номерами: 23:43:0101001:2005, 23:43:0101001:2003 и 23:43:0101001:2006 общей площадью 195 га.

На данной территории управлением экономики прорабатывается возможность создания промышленного (индустриального) парка, технопарка и промышленных кластеров, что положительно скажется на социально-экономическом развитии города Краснодара и региона в целом.

На момент разработки настоящей ПКР потребности в ресурсоснабжении указанных территорий определены не были.

В связи с вышеизложенным рекомендуется учесть потребности указанной перспективной промышленной зоны х. Копанской при актуализации или новой разработке ПКР.

Табл. 3.20. Сводный перечень промышленных потребителей, планирующих увеличение потребления коммунальных ресурсов

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Кадастровый номер	Электроснабжение (МВт)	Газоснабжение (м³/ч)	Водоснабжение (м³/сут.)
1.	ООО «Технопарк РЭП»	Создание производственного комплекса (промышленного кластера) в сфере радиоэлектроники в г. Краснодаре	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства	23:43:0412001:2289	2,00	350,00	52,60
2.	ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения»	(Увеличение потребления предполагается в части газоснабжения для строительства котельной второй очереди завода). Создание Южнороссийского центра тяжёлого станкостроения	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства	23:43:0412001:5(ЧЗ У)	12,00	1 500,00	757,20
3.	ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения»	Дополнительные производственные здания	г. Краснодар, ул. им. Захарова, 10/4	23:43:0210001:85	10,00	1 635,00	60,00
4.	ООО «Веста»	Строительство предприятия по производству мебели, деревянных строительных конструкций и столярных изделий	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	23:43:0412001:5	0,45	38,89	0,75
5.	ООО «Укс-Регион»	Строительство завода по производству противопожарных окон	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	23:43:0412001:5	1,20	70,00	10,00
6.	ООО «Бакаут-М»	«Строительство мебельной фабрики»	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	23:43:0412001:5	1,00	50,00	10,00
7.	ООО «ЮгСпецМебель»	«Строительство мебельной фабрики»	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок № 6	23:43:0412001:5	0,45	200,00	-

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Кадастровый номер	Электроснабжение (МВт)	Газоснабжение (м³/ч)	Водоснабжение (м³/сут.)
8.	ООО «Индустриальный парк «Компрессорный»	Создание индустриального парка	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское Шоссе, 14/2	23:43:0140002:50	12,00	-	-
9.	ООО «Корпорация «Электросевкавмонтаж»	Производство строительных металлических конструкций	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., 11к2	23:43:0413003:549	-	8 000,00	-
10.	ООО «Компания В.И.К.»	Производство металлического профиля. (Необходима газификация, в настоящее время завод не газифицирован)	г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 66	23:43:0123002:36	-	300,00	-
11.	ООО «КЗМ»	Производство металлоконструкций	г. Краснодар, ул. им. Захарова, 10/2	23:43:0210001:33	4,00	-	200,00
12.	ООО ЗМК «МетКон»	Строительство завода по изготовлению металлических изделий, конструкций и монтажных элементов	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., 12/2	23:43:0413001:223	0,50	150,00	20,00
13.	ООО «ОРАС»	Строительство завода по производству оконных и дверных профилей из ПВХ и производства профилей из алюминия	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское Шоссе, 22	23:43:0140001:166	9,00	3 000,00	-
14.	ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Копанской»	Индустриальный парк «Копанской»	х. Копанской	23:43:0105001:615 (23:43:0105001:614)	4,00	1 200,00	1 000,00
15.	ООО «СВ ГЛАСС»	Формирование и обработка листового стекла, строительства завода на территории «Индустриальный парк Краснодар»	г. Краснодар, ул. Индустриальная, 1	23:43:0421005:1084	2,50	-	28,50
16.	ООО «Гарант-Стекло»	Производственный комплекс по промышленной переработке стекла	г. Краснодар, ул. Тихорецкая	23:43:0412001:2329	2,00	-	-
17.	ООО «Полипринт»	Производство упаковки	г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 23	23:43:0140001:394	1,50	166,50	-
18.	ООО «БДТ-агро»	Производство сельхозтехники	г. Краснодар, п. Дорожный	23:43:0421005:1082	2,63	1 800,00	-

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Кадастровый номер	Электроснабжение (МВт)	Газоснабжение (м³/ч)	Водоснабжение (м³/сут.)
19.	Инвестор в проработке	Организация импортозамещающего производства	г. Краснодар, ул. им. Карла Гусника, 25А	23:43:0000000:24651	1,50	200,00	-
20.	АО «Краснодарский ЗИП»	Завод измерительных приборов	г. Краснодар, ул. Зиповская, 5	23:43:0301001:000	0,53	-	-
21.	ООО «Подрядчик», другие	Строительство объектов в хуторе Октябрьский - «Строительство логистического комплекса в п. Октябрьский» «Строительство приюта для животных без владельцев ПовоДОГ Краснодар»	г. Краснодар, Калининский сельский округ, х. Октябрьский, уч. 16	23:43:0000000:20239	20,00	-	100,00
22.	ООО «Унипак»	«Строительство завода по декорированию бутылок»	г. Краснодар, Берёзовский сельский округ, ул. им. Карла Гусника	23:43:0108020:12881	1,00	1 000,00	100,00
23.	ООО «Кубанское мороженое»	«Строительство завода по производству мороженого»	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Карла Гусника	23:43:0108020:19789	1,00	-	-
24.	АО «Международный аэропорт «Краснодар»	Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский), включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355	23:43:0423001, 23:43:0422002, 23:43:0422003, 23:43:0422008.	10,00	136,90	200,00
25.	ООО «Кабаре Бейкерс»	Проект «Реконструкция пекарни» по ул. Кокоры в х. Копанской	г. Краснодар, ул. им. Кокоры в х. Копанской	23:43:0101001:1358	0,50	-	-
26.	ООО «КАРАТ»	Строительство логистического центра «Прогресс»	г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Карла Гусника, 23, 25	23:43:0000000:21611	2,00	-	-
27.	ООО «ЮгКомСтрой»	Строительство коттеджного посёлка в ст-це Старокорсунской	Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская	23:43:0436003:2	10,00	-	-
28.	ООО «АнВ-пласт»	Линия по производству мягкой ламинационной плёнки	Калининский сельский округ, п. Победитель и г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Восточная, ул. Железнодорожная	-	2,00	-	-

№ п/п	Наименование инвестора	Наименование инвестиционного проекта	Адрес земельного участка и (или) объекта недвижимости	Кадастровый номер	Электроснабжение (МВт)	Газоснабжение (м³/ч)	Водоснабжение (м³/сут.)
29.	ООО «Солнце»	Склады и цеха производственных линий по изготовлению средств народной медицины и косметических препаратов	г. Краснодар, ул. Новороссийская, уч. 67В	23:43:0413005:710	-	11,40	100,00
30.	ИП Гриценко СА	АГНКС	г. Краснодар, ул. им. Россинского	23:43:0130047:2272	-	91,30	91,30
31.	ООО «Торгстрой»	Завод по изготовлению металлических изделий, конструкций и монтажных элементов	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., 12/2	23:43:0413001:223	-	114,20	114,20
32.	ООО «МАКАРОННАЯ ФАБРИКА - ЮГА»	Строительство завода по производству макаронных изделий	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н.	23:43:0413005:288, 23:43:0413003:81	-	876,80	216,00
33.	Меликов Владимир Павлович	Строительство логистического комплекса	г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н.	23:43:0413005:294	-	11,40	60,00
34.	ООО «Кубань-Мороженное»	Строительство фабрики по изготовлению мороженого и полуфабрикатов	г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Карла Гусника, з/у 27Б	-	-	400,00	50,00
35.	ООО «ГК «АВА»	Создание индустриального (промышленного) парка «ТехПромПарк-Северный»	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское Шоссе, 22	23:43:0140001:166	-	5 000,00	-
36.	ООО «Мемориал-Юг» № 3123-КЗ	Строительство крематория	станция Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань»	-	-	1 000,00	200,00
37.	ИП Кадацкая Алина Николаевна	Создание IT парка	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 14	-	-	100,00	500,00
38.	ООО «Краснодарлекрас пром»	Создание мультиформатного промышленного парка	хутор Копанской, Прикубанский внутригородской округ г. Краснодара	23:43:0101001:2003, 23:43:0101001:2006, 23:43:0101001:2005, 23:43:0101001:2001	27	7551,7	2000

3.2.8. Ресурсоснабжение пос. 1-е отделение учхоз «Кубань»

Электроснабжение в районе расположения 1-е отделение Учхоз «Кубань»

На территории муниципального образования город Краснодар в районе расположения 1-е отделение Учхоз «Кубань» электроснабжение осуществляется от головных питающих центров ПС «НС-4» и ПС «Западная-1» через три трансформаторные подстанции филиала АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» и четыре потребительские трансформаторные подстанции.

Учитывая интенсивное развитие западной части города Краснодара, необходимо осуществление модернизации существующих сетей электроснабжения в данном районе, в связи с тем, что существующие мощности закладывались в советское время несколько десятилетий назад для нужд предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и в настоящее время не могут обеспечить современные потребности.

Увеличение мощности существующих трансформаторных подстанций и замена проводов с увеличением пропускной способности позволят повысить надёжность электроснабжения потребителей в данном районе.

Филиалом АО «ЦИУС ЕЭС»-ЦИУС Юга осуществляется строительство подстанции ПС 220 кВ Новая (Елизаветинская), трансформаторной мощностью 1х125 МВА и кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяжённостью 21 км. А также расширение подстанции ПС 220 кВ Яблоновская.

ПС 220 кВ Новая (Елизаветинская) располагается в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара вблизи п. Кирпичный напротив съезда с Елизаветинского шоссе в сторону подстанции НС-4 на земельном участке неразграниченной государственной собственности (кадастровый квартал 23:43:011501).

Введение в эксплуатацию данной подстанции позволит улучшить качество электроснабжения существующих потребителей, подключить новых абонентов, а также сократить дефицит электрической мощности западной части муниципального образования город Краснодар.

Водоснабжение в районе расположения 1-е отделение Учхоз «Кубань»

МУП ВКХ «Водоканал» осуществляет водоснабжение населения и предприятий 1-го отделения учхоз «Кубань», КП «Бликий», ЖК «Светлоград» от водозаборного сооружения, расположенного по адресу: город Краснодар, ул. Советская, 2/4, 2/5 (1-го отделения учхоз «Кубань»), включающая в себя три артезианские скважины и два резервуара объёмом 250 м³ и 500 м³ и насосной станции второго подъёма.

Необходимое давление воды в сетях обеспечивается указанной водопроводной насосной станцией, оборудованной насосами 2-го подъёма марки Wilo BL 40/210-11/2-R - 3 шт. и станцией управления насосами на базе преобразователей частоты DANFOS.

В настоящее время на основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2022 № 4401 «Об установлении публичного сервитута на территории муниципального образования город Краснодар» в отношении объекта капитального строительства «Строительство сводного водовода Д-169-300 мм с бурением 9 артезианских скважин в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» (далее - Объект), установлен сервитут.

В том числе Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.11.2020 № 5064 утверждён проект планировки территорий и проект межевания территории для размещения данного линейного Объекта, разработанный МБУ «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город Краснодар.

Функциональным назначением данного Объекта является добыча и увеличение объёма подачи воды потребителям в условиях развития города. Сборный водовод проектируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 диаметром 160-300 мм с наружным покрытием ГОСТ 18599-2001. Площадь линейного Объекта с учётом территории артезианских скважин составляет 3,87 га. Глубина залегания проектируемого сборного водовода составляет 1,50-1,80 м. Глубина бурения артезианских скважин составляет ориентировочно 100, 200 и 340 м.

Реконструкция водозабора МУП ВКХ «Водоканал» в пос. 1-е отделение учхоза «Кубань» включает:

увеличение производительности водозаборных сооружений до 8 520 м³/сут. с возможностью расширения до 10 000 м³/сут., дополнительные скважины №1п, 2п, 3п, 4п, 5п, 6п, 7п, 8п, 9п разместить на трех площадках №3 и №4, №5 при этом предусматривается:

Головной водозабор:

насосная станция второго подъёма (по степени обеспеченности подачи воды - 2-й категории) подземно-надземного исполнения. В насосной станции второго подъёма предусмотреть: отечественное насосное оборудование, помещение для эксплуатационного персонала, санитарный узел (Рассмотреть возможность переоборудования существующего здания насосной станции второго подъёма под помещение для эксплуатационного персонала);

резервуары чистой воды (РЧВ) расчётной ёмкости в количестве 2 шт. с фильтрами-поглотителями компактного исполнения;

система обеззараживания воды;

узел подпитки РЧВ насосной станции от внешнего источника водоснабжения.

Площадка №3:

скважина № 1п, № 4п, №7п, с размещением оголовков надземного исполнения (исполнитель «Аквабурстрой»);

насосная станция первого подъёма (НС-I), включение и отключение насосов по уровню воды в резервуаре

Площадка №4:

скважина № 2п, №5п, №8п, с размещением оголовков надземного исполнения (исполнитель «Аквабурстрой»);

насосная станция первого подъёма (НС-I), включение и отключение насосов по уровню воды в резервуаре

Площадка № 5:

скважина № 3п, №6п, №9п, с размещением оголовков надземного исполнения (исполнитель «Аквабурстрой»);

насосная станция первого подъёма (НС-I), включение и отключение насосов по уровню воды в резервуаре

Сборный водовод в две нитки расчётного диаметра протяжённостью ориентировочно 2 870 м.

Ориентировочная стоимость реконструкции 260 млн руб., срок реализации мероприятий – 2025–2027 годы.

Водоотведение в районе расположения 1-е отделение Учхоз «Кубань»


Водоотведение осуществляется через КНС «Учхоз «Кубань» в централизованные сети водоотведения ООО «Краснодар Водоканал». КНС эксплуатирует ООО «Краснодар Водоканал» на основании договора долгосрочной аренды. При обследовании КНС и сетей водоотведения засоров и подпоров не выявлено. Оборудование станции функционирует в штатном режиме.

На основании проекта планировки территории в районе станицы Елизаветинской и КГАУ учхоз «Кубань» в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0114001:351 предусмотрено строительство сети водоотведения протяжённостью 300 м диаметром 200 мм, а также модернизация КНС «Учхоз Кубань» со сроком реализации до 2040 года.

Газоснабжение в районе расположения 1-е отделение Учхоз «Кубань»

Газоснабжение осуществляет АО «Краснодаргоргаз» от ГРП-49 учхоз «Кубань», ул. Красная, 13/А (подача газа с ГРС-6). Схема системы газоснабжения 1-го отделения Учхоз «Кубань» представлена на Рис. 3.9.

Рис. 3.9. Схема системы газоснабжения 1-го отделения Учхоз «Кубань»



Подраздел III.III. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры

Вариант № 1 (инерционный) предполагает развитие коммунальной инфраструктуры за счёт максимальной загрузки существующих источников ресурсоснабжения и центров питания. Данный сценарий является инерционным и не предполагает существенных изменений в системах ресурсоснабжения города.

Вариант № 2 (оптимистичный) предполагает развитие систем электроснабжения и теплоснабжения за счёт строительства 2-х новых ТЭЦ в Восточном и Западном районах города суммарной мощностью 1450 МВт и, следовательно, смежных систем газоснабжения и водоснабжения.

Строительство новых городских электростанций предусмотрено положениями Единого документа ТПиГЗ и обусловлено в первую очередь дефицитом генерирующих электрических мощностей не только в г. Краснодаре, но и в Краснодарском крае в целом. Суточная пиковая потребляемая электрическая мощность в г. Краснодаре, начиная с 2017 г., превысила 1000 МВт. При этом мощность действующей Краснодарской ТЭЦ — 1025 МВт. В целом годовое потребление энергоресурсов в краевом центре за последние 7 лет увеличилось почти на 50%. Строительство новых ТЭЦ позволит повысить надёжность тепло и энерго-снабжения существующих пригородных поселков и микрорайонов.

С точки зрения организации и развития системы электроснабжения города, а также учитывая перспективный спрос на электрическую и тепловую мощность вариантом № 2 рассматривается строительство теплоэлектроцентралей в ранее предложенных районах.

Согласно Единому документу ТПиГЗ, расположение электростанции в Западном районе предполагается за п. Колосистым, что является наиболее оптимальным решением с точки зрения поставки и распределения энергоресурсов. Строительство ТЭЦ в Западном районе позволит обеспечить электричеством и теплом перспективные жилые застройки, расположенные на территориях за Экспоградом, мкр. Лиговский, вдоль ул. Ближний Западный Обход, вдоль Звёздного пер., территория между п. Колосистый и «Немецкая деревня»; вдоль ул. Западный Обход, мкр. Казанский.

Кроме того, при решении вопроса о переносе военного аэродрома, и отведении земли под жилищное строительство, будет решён вопрос об обеспечении теплом и электричеством данной территории.

Строительство ТЭЦ в Восточном районе позволит обеспечить теплом и электроэнергией перспективные жилые застройки, расположенные на территориях мкр. Восточно-Кругликовский, п. Знаменский, п. Новознаменский, п. Зелёнопольский, вдоль ул. Дорожная, территорию между п. Плодородный и ул. Дорожная, ул. им. Россинского.

При развитии агломерации города в восточном и северо-восточном направлении, новая ТЭЦ будет являться опорным объектом электро и теплоснабжения вновь осваиваемых территорий.

На рисунках ниже представлена предварительная схема расположения ТЭЦ (месторасположение выбрано согласно Единому документу ТПиГЗ) с расположением магистральных тепломагистралей, а также представлены пьезометрические графики и путь теплоносителя до наиболее удалённых потребителей на конец расчётного периода.

Рис. 3.10. Предварительная схема расположения ТЭЦ и магистральных тепломагистралей в Восточном районе города




Рис. 3.11. Предварительная схема расположения ТЭЦ и магистральных тепломагистралей в Западном районе города



Вариант развития системы электроснабжения № 2 со строительством новых ТЭЦ, в рамках разрабатываемой программы является альтернативным и в настоящее время не может быть использован в качестве приоритетного по ряду причин:

в Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2025-2030 годы отсутствуют решения о строительстве новых генерирующих электрических мощностей в городе Краснодаре;

отсутствие инвесторов. Вопрос строительства новых электростанций в городе рассматривается с 2017 г., однако поступающие предложения в Администрацию города по оценке инвестиционной привлекательности проектов упирается в проблемы гарантий возврата инвестиций (программы ДПМ, и т.д.) и как следствие отсутствие источника финансирования, отсутствие подтверждения необходимых лимитов газа, пропускной способностью магистральных газопроводов и ГРС, выделения земельных участков, а также сроков реализации проекта.

Поэтому в качестве приоритетного варианта выбран сценарий № 1, предполагающий развитие систем электроснабжения за счёт максимальной загрузки существующих центров питания и строительства новых подстанций с целью ликвидации дефицитов мощности, обеспечения перетоков и перераспределения нагрузки, резервирования системы электроснабжения.

Раздел IV

Перечень мероприятий и целевых показателей

В настоящем разделе представлены перечни мероприятий и целевых показателей комплексного развития систем ресурсоснабжения МО г. Краснодар.

Перечень мероприятий разработан с учётом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки МО г. Краснодар на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры и планируемых сроков реализации застройки в соответствии с Единым документом ТПиГЗ.

Помимо этого, при разработке указанного перечня мероприятий учтены показатели надёжности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

В ходе разработки настоящей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Краснодар были определены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение ресурсоснабжения новых объектов капитального строительства;

- мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

- мероприятия, направленные на повышение надёжности и качества коммунальных ресурсов;

- мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем ресурсоснабжения и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО;

- мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учётом достижения организациями, осуществляющими ресурсоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Также были учтены мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО г. Краснодар.

При расчёте целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры:

- был учтён прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих ресурсоснабжение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, исходя из долго-

срочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учётом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

были учтены действующие тарифы, утверждённые Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края;

была оценена доступность для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги.

Подраздел IV.I. Перечень мероприятий (программа инвестиционных проектов)

Перечень мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в системе теплоснабжения;
- программу инвестиционных проектов в системе водоснабжения;
- программу инвестиционных проектов в системе водоотведения;
- программу инвестиционных проектов в системе электроснабжения;
- программу инвестиционных проектов в системе газоснабжения;
- программу инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО;
- программу реализации энергосберегающих мероприятий в городе Краснодаре.

В дополнение к этому в настоящем разделе программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Краснодар представлена программа инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры.

4.1.1. Программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на следующие группы проектов:

- проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии включают в себя:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- меры по переводу котельных в «пиковый» режим;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом резерва.

Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей включают в себя:

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;
- проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения в городе Краснодаре принят единый сценарий развития системы теплоснабжения. Сценарий основан на:

информации о приросте нагрузок по конкретным объектам застройки (жилой застройки с указанием количества проживающих в перспективных домах, а также общественно-деловой застройки и бюджетофинансируемых организаций);

Едином документе ТПиГЗ;

инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций.

Сценарий развития системы теплоснабжения направлен на повышение качества и надёжности теплоснабжения, а также на обеспечение бесперебойности оказания услуг. Экономическая эффективность мероприятий рассматривалась как существенный, однако второстепенный фактор в сравнении с обеспеченностью и увеличением качества теплоснабжения потребителей города Краснодара.

На перспективу сохраняются существующие места дислокации насосных станций и резервуаров чистой воды, а также маршруты прохождения трубопроводов по территории города. Точная трассировка новых источников и сетей теплоснабжения и мест дислокации сооружений будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учётом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

В дальнейшем при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы города Краснодара, значения перспективных нагрузок могут потребовать уточнения и корректировки.

Перечень мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Краснодара, а также энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и городском освещении с указанием ориентировочной стоимости каждого мероприятия, периодов реализации и источников финансирования, представлен в Табл. 4.1 и Табл. 4.2.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления коммунальных ресурсов;

повышение надёжности работы системы теплоснабжения и смежных с ней систем (например, систем водоснабжения и газоснабжения);

улучшение качества и доступности услуг для потребителей;

снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Необходимо отметить, что программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях не принята т.к. установка приборов учёта у потребителей относится к зоне ответственности потребителей.

Табл. 4.1. Техничко-экономические показатели развития системы теплоснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Мероприятия по строительству новых источников теплоснабжения	шт.	27
2.	Мероприятия по реконструкции и модернизации источники теплоснабжения	шт.	303
3.	Мероприятия по строительству новых тепловых сетей	шт.	16
4.	Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей	шт.	15
5.	Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения	млн руб.	65 911,015

Табл. 4.2. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Краснодара до 2044 года

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.	Группа 1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии										
1.1.	Модернизация РУ собственных нужд Краснодарской ТЭЦ	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	68 211	68 211	-	-	-	-	-
1.2.	Оптимизация топливного хозяйства Краснодарской ТЭЦ	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	16 997	16 997	-	-	-	-	-
1.3.	Техпер. НЧ и дым. труб 1-4 для эталонного внешн. вида КРТЭЦ	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	102 879	27 381	75 498	-	-	-	-
1.4.	ТПиР 2013	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	148 111	180	179	147 752	-	-	-
1.5.	ЦП защита от атак БПЛА	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	30 019	30 019	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.6.	ЦП: ИТО	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	223 868	36 110	3 600	184 158	-	-	-
1.7.	Модернизация блоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	6 974 191	3 648 586	3 325 605	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт 2025	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	1 719 672	1 719 672	-	-	-	-	-
1.9.	Модернизация теплосети КрТЭЦ (доп.мощность 107,7 Гкал/час)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	274 039	32 287	118 561	123 191	-	-	-
1.10.	Модернизация РУСН Краснодарской ТЭЦ. Энергоблок №3.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	538 128	275 160	262 968	-	-	-	-
1.11.	КрТЭЦ. Замена блочного трансформатора 3Т	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	335 170	335 170	-	-	-	-	-
1.12.	ЛКЭ. Лицензия на использование товарного знака ПАО ЛУКОЙЛ	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	282	282	-	-	-	-	-
1.13.	ЛКЭ. Оборудование не входящее в сметы строек 2025	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	2 789	2 789	-	-	-	-	-
1.14.	Обследование и экспертиза промышленной безопасности котлоагрегатов в целях продления эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	888	-	-	-	131	-	757

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.15.	Обследование и экспертиза промышленной безопасности турбоагрегатов в целях продления эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	Амортизационные фонды	3 401	-	-	-	394	-	3 007
1.16.	Строительство новой котельной № 26. 2-я очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Плата за подключение	428 954	-	-	150 545	-	-	278 409
1.17.	Строительство новой котельной № 27. 1 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Плата за подключение	679 200	679 200	-	-	-	-	-
1.18.	Строительство новой котельной № 27. 2-я очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Плата за подключение	947 286	-	-	-	-	-	947 286
1.19.	Техническое перевооружение котельной №5	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	73 775	3 385	-	70 390	-	-	-
1.20.	Техническое перевооружение узла учета расхода газа на котельной №7	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 188	1 188	-	-	-	-	-
1.21.	Техническое перевооружение котельной №8	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	34 135	22 723	11 412	-	-	-	-
1.22.	Монтаж грязевиков на тепловой сети (2 шт.) на вводе в котельную № 19	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	8 970	8 970	-	-	-	-	-
1.23.	Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	33 756	17 358	16 398	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.24.	Приобретение дизель-генераторной установки с монтажом под ключ для котельной № 9 (ДГУ)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 123	-	3 123	-	-	-	-
1.25.	Приобретение дизель-генераторной установки с монтажом под ключ для котельной № 6 (ДГУ)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 073	-	1 073	-	-	-	-
1.26.	Приобретение дизель-генераторной установки с монтажом под ключ для котельной № 17 (ДГУ)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 123	-	3 123	-	-	-	-
1.27.	Диспетчеризация котельной №19	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	9 600	-	9 600	-	-	-	-
1.28.	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения ООО "Краснодар Водоканал". Подключаемый объект - 2-х этажное здание (котельная № 4) , расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Монтажников 3/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	10 224	-	8 690	1 534	-	-	-
1.29.	Обследование и экспертиза промышленной безопасности в целях продления эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	14 904	501	521	542	564	587	12 189
1.30.	Реконструкция котельной №26 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	727 228	-	-	-	-	-	727 228
1.31.	Реконструкция КРЭС-3 с установкой котельного оборудования мощностью 200 Гкал/ч по адресу: Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/6 в 2026-2028 годы	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартепло-сеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 053 062	-	98 392	308 755	645 915	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.32.	Техническое перевооружение котельной пос. Колосистый	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар	Амортизационные фонды, плата за подключение	47 203	47 203	-	-	-	-	-
1.33.	Техническое перевооружение котельной по ул. Тургенева, д.23/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар	Амортизационные фонды, плата за подключение	14 913	14 913	-	-	-	-	-
1.34.	Техническое перевооружение котельной по ул. Мичурина, д.16	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар	Амортизационные фонды, плата за подключение	7 941	7 941	-	-	-	-	-
1.35.	Реконструкция котельной ул. Рашиповская, 325/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	Филиал АО «АТЭК» в г. Краснодар	Амортизационные фонды, плата за подключение	51 186	-	-	-	-	-	51 186
1.32.	Строительство новой котельной НИ-Ипподромная	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Плата за подключение	131 294	-	-	-	131 294	-	-
1.33.	Строительство новой котельной НИ-Новознаменский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Плата за подключение	1 214 165	-	-	-	-	-	1 214 165
1.34.	Строительство новой котельной НИ-Медкластер	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Плата за подключение	1 704 858	-	-	243 954	-	436 492	1 024 412
1.35.	Строительство новой котельной НИ-Пригородный	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Плата за подключение	783 965	-	-	-	-	163 115	620 850
1.36.	Строительство новой котельной НИ-Покровский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Плата за подключение	141 473	-	141 473	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.37.	Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 26	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	43 887	43 887	-	-	-	-	-
1.38.	Техническое перевооружение котельной РОК-1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	61 478	-	-	-	-	30 097	31 381
1.39.	Техническое перевооружение котельной по ул. Восточно-Кругликовская, д.55/4	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	63 271	25 631	-	-	-	-	37 640
1.40.	Техническое перевооружение котельной по ул. Московская, д.42/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	46 570	19 169	-	-	-	-	27 401
1.41.	Техническое перевооружение котельной по ул. Российская, д.96/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	88 119	-	-	-	-	43 139	44 980
1.42.	Техническое перевооружение котельной по ул. Раппельская, д.329/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	54 784	24 290	30 494	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.43.	Техническое перевооружение котельной по ул. Гагарина, д.63/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	34 319	14 971	-	-	19 348	-	-
1.44.	Техническое перевооружение котельной по ул. Фестивальная, д.33/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	54 473	27 236	27 237	-	-	-	-
1.45.	Техническое перевооружение котельной по ул. Воровского, д.235	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	34 241	14 588	19 653	-	-	-	-
1.46.	Техническое перевооружение котельной по ул. Воровского, д.180/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	85 110	-	-	-	-	41 666	43 444
1.47.	Техническое перевооружение котельной по ул. Невкипелого, д.25/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	73 783	-	-	-	36 117	37 666	-
1.48.	Техническое перевооружение котельной по ул. Трудовой Славы, д.32	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	58 956	-	-	-	28 859	30 097	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.49.	Техническое перевооружение котельной по ул. Янковского-Длинная, д.108/181	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	51 711	21 117	-	-	-	-	30 594
1.50.	Техническое перевооружение котельной по ул. Раппельска, д. 142/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 569	9 128	12 441	-	-	-	-
1.51.	Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, д.1/4	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	32 293	14 030	18 263	-	-	-	-
1.52.	Техническое перевооружение котельной по ул. Красная, д. 137/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	29 679	13 111	16 568	-	-	-	-
1.53.	Техническое перевооружение котельной по ул. Бакинская, д.5/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	34 241	14 588	19 653	-	-	-	-
1.54.	Техническое перевооружение котельной по ул. Раппельска, д.154	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	31 507	13 766	-	-	17 741	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объем финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.55.	Техническое перевооружение котельной по ул. Бабушкина, д. 283/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 569	9 128	12 441	-	-	-	-
1.56.	Техническое перевооружение котельной по ул. Гаражная, д.45	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	42 849	19 433	23 416	-	-	-	-
1.57.	Техническое перевооружение котельной по ул. Московская, д.74/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	78 044	-	-	-	-	38 207	39 837
1.58.	Техническое перевооружение котельной по ул. Зиповская, д.6/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	37 742	-	-	-	-	18 477	19 265
1.59.	Техническое перевооружение котельной по ул. Северная, д. 265/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	36 194	-	-	-	17 717	18 477	-
1.60.	Техническое перевооружение котельной по ул. Рылеева, д. 362	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 707	3 509	-	5 198	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объем финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.61.	Техническое перевооружение котельной по ул. Ковалева, д.16/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	76 939	-	-	-	-	37 666	39 273
1.62.	Техническое перевооружение котельной по ул. Промышленная, д. 38/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	39 526	-	-	-	19 348	20 178	-
1.63.	Техническое перевооружение котельной по ул. М. Седина, д.204/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	26 305	-	-	-	12 876	13 429	-
1.64.	Техническое перевооружение котельной по ул. Промышленная, д.21/6	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	43 307	-	-	-	21 199	22 108	-
1.65.	Техническое перевооружение котельной по ул. Новгородская, д.15	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	36 278	16 503	19 775	-	-	-	-
1.66.	Техническое перевооружение котельной по ул. Свободная, д.53	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	30 828	13 111	-	-	17 717	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.67.	Техническое перевооружение котельной по ул. Речная, 1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	36 194	-	-	-	17 717	18 477	-
1.68.	Техническое перевооружение котельной по ул. Красная, д.198/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	26 807	11 643	15 164	-	-	-	-
1.69.	Техническое перевооружение котельной по ул. Чкалова, д. 91	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 964	6 110	-	-	8 854	-	-
1.70.	Техническое перевооружение котельной по ул. Алтайская, д.2/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	52 637	-	-	-	-	25 769	26 868
1.71.	Техническое перевооружение котельной пос. Белозерный, д.5/5	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	35 678	16 231	19 447	-	-	-	-
1.72.	Техническое перевооружение котельной по ул. Евдокии Бершанской, д.404/3, пос. Пашковский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	33 025	14 418	-	-	18 607	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.73.	Техническое перевооружение котельной по ул. Армавирская, д.29	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	31 507	13 766	-	-	17 741	-	-
1.74.	Техническое перевооружение котельной пос. Зональный, ул. Садовая/Новая, д.2/49	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	33 025	14 418	-	-	18 607	-	-
1.75.	Техническое перевооружение котельной по ул. 40-летия Победы, д. 14, стр. 3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	41 757	-	-	-	20 440	21 317	-
1.76.	Техническое перевооружение котельной по ул. 5-й Артельный, д.23	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	34 220	-	-	-	16 751	17 469	-
1.77.	Техническое перевооружение котельной по ул. Головатого, д.148/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	32 293	14 030	18 263	-	-	-	-
1.78.	Техническое перевооружение котельной по ул. 16-й Полевой участок, д.11/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	29 679	13 111	16 568	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.79.	Техническое перевооружение котельной по ул. Одесская, д.40	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	41 066	-	-	-	-	20 104	20 962
1.80.	Техническое перевооружение котельной по ул. Красная, д.174/4	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	31 229	13 014	-	-	-	-	18 215
1.81.	Техническое перевооружение котельной пос. Индустриальный, ул. Дорожная, д.20	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	32 293	14 030	18 263	-	-	-	-
1.82.	Техническое перевооружение котельной по ул. Новосельская, д.13	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	32 293	14 030	18 263	-	-	-	-
1.83.	Техническое перевооружение котельной по ул. Захарова, д.35/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	36 982	-	-	-	17 717	-	19 265
1.84.	Техническое перевооружение котельной по ул. Гоголя, д.60/2 в пос. Пашковском	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	25 847	11 168	14 679	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.85.	Техническое перевооружение котельной по ул. Березовый, д.37/10	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	26 598	11 168	-	-	15 430	-	-
1.86.	Техническое перевооружение котельной по ул. Гастелло, д.69/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 569	9 128	12 441	-	-	-	-
1.87.	Техническое перевооружение котельной по ул. Северная, д.491/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	22 004	9 128	-	-	12 876	-	-
1.88.	Техническое перевооружение котельной по ул. Южная, д.11/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	22 004	9 128	-	-	12 876	-	-
1.89.	Техническое перевооружение котельной 1-й проезд Ведомственный, д.9	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	13 798	5 663	8 135	-	-	-	-
1.90.	Техническое перевооружение котельной ст. Елизаветинская, «Очистные сооружения №2»	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	16 847	6 992	9 855	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.91.	Техническое перевооружение котельной пос. Водники, ул. Короткая, д.1, отд. №2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	22 004	9 128	-	-	12 876	-	-
1.92.	Техническое перевооружение котельной пос. Плодородный, ул.2-я Планерная, д.8	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	13 798	5 663	8 135	-	-	-	-
1.93.	Техническое перевооружение котельной по ул. Воронежская, д.40/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 434	5 887	-	-	8 547	-	-
1.94.	Техническое перевооружение котельной по ул. им. Крупской, д. 2/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	13 900	5 663	-	-	8 237	-	-
1.95.	Техническое перевооружение котельной по ул. Гаражная, д.77	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 858	3 991	4 867	-	-	-	-
1.96.	Техническое перевооружение котельной по ул. Северная, д. 309	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	12 386	5 031	-	-	7 355	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.97.	Техническое перевооружение котельной ст. Елизаветинская, ул. Курганная, д.132/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	10 056	4 366	5 690	-	-	-	-
1.98.	Техническое перевооружение котельной по ул. Раппельска, д.70/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	11 677	4 758	6 919	-	-	-	-
1.99.	Техническое перевооружение котельной по ул. Коммунаров, д.266/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	11 729	4 758	-	-	6 971	-	-
1.100.	Техническое перевооружение котельной по ул. Карасунская, д.108/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.101.	Техническое перевооружение котельной по ул. 1-й пр. им. Стасова, д.4	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.102.	Техническое перевооружение котельной по ул. Полевой, д.15/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 259	3 610	-	-	4 649	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.103.	Техническое перевооружение котельной по ул. Сормовская, д. 167/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	5 913	2 658	-	-	3 255	-	-
1.104.	Техническое перевооружение котельной по ул. Леваневского, д.48/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 259	3 610	-	-	4 649	-	-
1.105.	Техническое перевооружение котельной по ул. Ставропольская, д.214	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.106.	Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, д.97	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.107.	Техническое перевооружение котельной по ул. Буденного, д. 213/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.108.	Техническое перевооружение котельной по ул. Кирова, д.79/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	6 653	3 165	3 488	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.109.	Техническое перевооружение котельной по ул. Химзаводская, д.48/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	7 789	3 610	4 179	-	-	-	-
1.110.	Техническое перевооружение котельной по ул. 40-летия Победы, д. 10/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 259	3 610	-	-	4 649	-	-
1.111.	Техническое перевооружение котельной по ул. Российская, д.10/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	5 453	2 658	2 795	-	-	-	-
1.112.	Техническое перевооружение котельной по ул. Кутузова, д.16/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	8 725	3 490	5 235	-	-	-	-
1.113.	Техническое перевооружение котельной по ул. Коммунаров, д.92	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 744	1 716	-	-	2 028	-	-
1.114.	Техническое перевооружение котельной по ул. Майкопская, д.7/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 397	1 716	1 681	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.115.	Техническое перевооружение котельной пос. Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1 с переводом на газообразное топливо	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	5 913	2 658	-	-	3 255	-	-
1.116.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Гагарина, 9/1, пос. Знаменский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.117.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Шипкинская, 5 пос. Пригородный	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.118.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. 5-й Артельный, 23/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.119.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Пионерская, 38	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.120.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Свободная, 53	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.121.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Свободная, 76/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.122.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Бородина, 22/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.123.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 202/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.124.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 174	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.125.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 96	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.126.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 127/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.127.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Захарова, 35/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.128.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.129.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Речная, 1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.130.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 47/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.131.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Захарова, 1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.132.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Алтайская, 2/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 034	1 034	-	-	-	-	-
1.133.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Заводская, 36	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.134.	Техническое перевооружение котельных (19 шт.) 1 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, х. Ленина, ул. им. Лукьяненко, 16/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.135.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 265/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.136.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 165	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.137.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 269	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.138.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Ведомственная, 9	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.139.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 204	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.140.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 20/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.141.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Рылева, 362	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.142.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.143.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Гаражная, 69/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.144.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Казачья, 18/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.145.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Ленина, 90	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.146.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 65	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.147.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 564	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.148.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленная, 38/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.149.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленная, 21	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.150.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Янковского/ул. Длинная	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.151.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 82	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.152.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.153.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 75	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.154.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, 22	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.155.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Суворова, 151/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.156.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Раппельевская, 64	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.157.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.158.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Славянская, 50/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.159.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение №82	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.160.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Славянская, 65/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.161.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Толбухина, 85/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.162.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Славянская, 89	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.163.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Темирюкская, 60/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.164.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/14	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.165.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, п. Отделение №2 АФ «Солнечная», 9/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.166.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6 (РОК-1)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.167.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Воровского, 180/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.168.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 15	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.169.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 83	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.170.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 16/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.171.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. 2-я Линия Нефтяников, 12	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.172.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Свободы, 20/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.173.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.174.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Минская, 118/9	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.175.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Кожевенная, 22	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.176.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, Проспект К. Образцова, 27	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.177.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Кожевенная, 44/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.178.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Каляева, 263	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.179.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 96/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.180.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.181.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Тепличная, 19	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.182.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Армавирская, 29	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.183.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 6/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.184.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 29	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.185.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Ипподромная, 53/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.186.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 74/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.187.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Дементия Красюка, 68	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.188.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Агрономическая, 1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.189.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, пер. Ленинский, 20/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.190.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 46/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.191.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, 4 отд. Краснодарский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.192.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая — ул. Новая, 2/49	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.193.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Шевченко, 222/1, ст-ца	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.194.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 404	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.195.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 149	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 034	1 034	-	-	-	-	-
1.196.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 034	1 034	-	-	-	-	-
1.197.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Гагарин 206	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 034	1 034	-	-	-	-	-
1.198.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Речная, 11/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.199.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Южная, 11/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.200.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 11	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.201.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 174/4	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.202.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 40/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.203.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Гражданская, 4/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.204.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Базовская, 34	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.205.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Кутузова, 16/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.206.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Невкипелого, 25	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 034	1 034	-	-	-	-	-
1.207.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 398	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.208.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 63	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.209.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 148	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.210.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.211.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Фестивальная, 33/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 290	-	-	-	-	-	1 290
1.212.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 55	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.213.	Техническое перевооружение котельных (79 шт.) 2 очередь. Модернизация оборудования, установка магнитных преобразователей в котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 491/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 088	-	1 088	-	-	-	-
1.214.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 82	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.215.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул.Промышленная,21	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.216.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, пер. Ленинский, 20/1	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.217.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 174	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.218.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.219.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 5	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.220.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, п. Подсоб. производ. хоз-во биофабрики (ул. Шипкинская, 5)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.221.	Техническое перевооружение котельных (8 шт.). Модернизация и диспетчеризация автоматики котельной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 263	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	3 113	-	-	-	-	-	3 113
1.222.	Техническое перевооружение котельной ул. Трудовой Славы, 32 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.223.	Техническое перевооружение котельной ул. Невкипелого, 25 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.224.	Техническое перевооружение котельной ул. Московская, 74 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.225.	Техническое перевооружение котельной ул. Московская, 42 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.226.	Техническое перевооружение котельной ул. Ковалева, 16 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объем финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.227.	Техническое перевооружение котельной ул. Янковского, 108 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.228.	Техническое перевооружение котельной ул. Раппельевская, 329 в части замены насосных групп	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 758	4 758	-	-	-	-	-
1.229.	Техническое перевооружение котельной ул. Уральская, 81Б в части замены теплообменного оборудования	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	839	839	-	-	-	-	-
1.230.	Техническое перевооружение котельной ул. Промышленная, 21 в части замены теплообменного оборудования	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	1 195	1 195	-	-	-	-	-
1.231.	Техническое перевооружение котельной ул. Леваневского, 82 в части замены теплообменного оборудования	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	4 202	4 202	-	-	-	-	-
1.232.	Обследование и экспертиза промышленной безопасности в целях продления эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	76 144	3 488	3 628	3 773	3 924	4 081	57 250

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.233.	Реконструкция котельной Аэропортовский проезд, 1/10 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.234.	Реконструкция котельной ул. Шипкинская, 5 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	12 250	-	-	-	-	-	12 250
1.235.	Реконструкция котельной ул. Заводская, 36 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	56 104	-	-	-	-	-	56 104
1.236.	Реконструкция котельной ул. Сербская, 7 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	40 586	-	-	-	-	-	40 586
1.237.	Реконструкция котельной ул. Воронежская, 40/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 399	-	-	-	-	-	14 399
1.238.	Реконструкция котельной ул. им. Бородина, 22/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.239.	Реконструкция котельной ул. Новороссийская, 202/2 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	16 184	-	-	-	-	-	16 184
1.240.	Реконструкция котельной ул. Таманская, 174 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.241.	Реконструкция котельной ул. Ставропольская, 47/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.242.	Реконструкция котельной ул. Захарова, 1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.243.	Реконструкция котельной ул. Красная, 198/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.244.	Реконструкция котельной ул. Гражданская, 4/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	142 851	-	-	-	-	-	142 851

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.245.	Реконструкция котельной ул. Славянская, 50/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.246.	Реконструкция котельной ул. им. Толбухина, 85/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	12 250	-	-	-	-	-	12 250
1.247.	Реконструкция котельной ул. им. Калинина, 339/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	53 233	-	-	-	-	-	53 233
1.248.	Реконструкция котельной ул. Коммунаров, 150 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	40 586	-	-	-	-	-	40 586
1.249.	Реконструкция котельной ул. Мира, 65 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	21 992	-	-	-	-	-	21 992
1.250.	Реконструкция котельной ул. Свободы, 20/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 399	-	-	-	-	-	14 399

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.251.	Реконструкция котельной ул. Зиповская, 29 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 399	-	-	-	-	-	14 399
1.252.	Реконструкция котельной ул. Ипподромная, 53/3 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	31 714	-	-	-	-	-	31 714
1.253.	Реконструкция котельной ул. Люберская, 13 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	53 233	-	-	-	-	-	53 233
1.254.	Реконструкция котельной ул. Агрономическая, 1 кгд с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 399	-	-	-	-	-	14 399
1.255.	Реконструкция котельной ул. Тополиная, 46/1 с увеличением тепловой мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	86 671	-	-	-	-	-	86 671
1.256.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ст. Старо-корсунская, ул. Красная, 28	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	9 688	-	-	9 688	-	-	-
1.257.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 202	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	36 213	-	-	36 213	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.258.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 102	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	31 635	-	-	-	31 635	-	-
1.259.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, 58	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	19 029	-	19 029	-	-	-	-
1.260.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 276	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	18 719	-	18 719	-	-	-	-
1.261.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60/2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	26 376	-	26 376	-	-	-	-
1.262.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная, 16/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	5 492	-	5 492	-	-	-	-
1.263.	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96/3	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	23 050	-	-	-	-	23 050	-
1.264.	Строительство новой котельной по адресу ул. Воронежская, 47/6. 2 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	161 078	-	161 078	-	-	-	-
1.265.	Строительство новой котельной НИ-Парковый. 1 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	147 376	-	147 376	-	-	-	-
1.266.	Строительство новой котельной НИ-Парковый. 2 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	214 636	-	-	214 636	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.267.	Строительство новой котельной НИ-Парковый. 3 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	146 255	-	-	-	146 255	-	-
1.268.	Строительство новой котельной НИ-РОК-9	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	362 224	-	115 581	120 667	125 976	-	-
1.269.	Строительство новой котельной по адресу ул. Летчика Позднякова, 4. 3 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	327 536	327 536	-	-	-	-	-
1.270.	Строительство новой котельной по адресу ул. Летчика Позднякова, 4. 4 очередь	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	124 382	-	124 382	-	-	-	-
1.271.	Строительство новой котельной НИ-Знаменский-2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	603 021	-	-	-	-	163 115	439 906
1.272.	Строительство новой котельной НИ-п. Краснодарский-2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	314 648	137 052	-	-	-	-	177 596
1.273.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пер. Гаражный, 7. Установка узла учета тепловой энергии по тепловому выводу на четырехтрубную систему теплоснабжения (УУТЭ на отопление)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	546	-	546	-	-	-	-
1.274.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пер. Гаражный, 7. Увеличение мощности ХВП	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	637	-	637	-	-	-	-
1.275.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пер. Гаражный, 7. Установка системы подачи исходной воды	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	638	-	638	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.276.	Реконструкция узла учета тепловой энергии на котельной по адресу ул. Кореновская, 3 по тепловому выводу №1 и № 2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	665	-	-	665	-	-	-
1.277.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной ул. Кореновская, 3. Увеличение мощности ХВП на котельной	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	658	-	-	658	-	-	-
1.278.	Установка на котельной ул. Путевая, 68А: средств инженерно-технической защиты, охранной телевизионной системы на котельной, системы охранного освещения, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 609	-	3 609	-	-	-	-
1.279.	Установка на котельной ул. Смирненко, 37: средств инженерно-технической защиты, охранной телевизионной системы на котельной, системы охранного освещения, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 767	-	-	3 767	-	-	-
1.280.	Реконструкция котельной по ул. Путевая, 68А с увеличением мощности на 5 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	112 325	112 325	-	-	-	-	-
1.281.	Реконструкция котельной по пер. Гаражный, 7 с увеличением тепловой мощности котельной на 8,22 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	113 488	-	113 488	-	-	-	-
1.282.	Реконструкция котельной по ул. Летчика Позднякова, 4 с увеличением тепловой мощности котельной на 10 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	153 105	-	-	-	-	-	153 105

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объем финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.283.	Реконструкция котельной по пер. Гаражный, 7 с увеличением тепловой мощности котельной на 16 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	140 357	-	-	-	-	140 357	-
1.284.	Строительство новой котельной НИ-п. Краснодарский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Плата за подключение	200 831	200 831	-	-	-	-	-
1.285.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Тургенева, 233/1. Техническое перевооружение УУРГ (летний режим работы)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 297	-	3 297	-	-	-	-
1.286.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной. Замена котла №1 в котельной по ул. Петра Метальникова, 15 с увеличением мощности	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	40 603	-	-	40 603	-	-	-
1.287.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной. Перевод котла №4 в котельной по ул. Петра Метальникова, 15 на газ	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	38 892	-	38 892	-	-	-	-
1.288.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Тургенева, 233/1. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели вентиляторов горелок	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 614	-	1 614	-	-	-	-
1.289.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Тургенева, 233/1. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели сетевых насосов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	592	-	592	-	-	-	-
1.290.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Командорская, 4. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели котловых насосов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	741	-	741	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.291.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул.Командорская,4. Установка частотных преобразователей на эл. двигателя сетевых насосов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	888	-	888	-	-	-	-
1.292.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул.Командорская,4. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели вентиляторов горелок	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 080	-	1 080	-	-	-	-
1.293.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели сетевых насосов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	647	-	647	-	-	-	-
1.294.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели котловых насосов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 295	-	1 295	-	-	-	-
1.295.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели вентиляторов горелок	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	1 620	-	1 620	-	-	-	-
1.296.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Установка нового котлового насоса 75кВт	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 766	-	3 766	-	-	-	-
1.297.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Реконструкция системы химводоподготовки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	176	-	176	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.298.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Командорская, 4. Установка дополнительного теплообменника	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	11 276	-	-	11 276	-	-	-
1.299.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Петра Метальникова, 15. Замена летнего сетевого насоса на насос 75 кВт	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 766	-	3 766	-	-	-	-
1.300.	Реконструкция котельной по ул. Тургенева, 233/1. Реконструкция системы автоматики КИПиА	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 158	-	3 158	-	-	-	-
1.301.	Замена дымовых труб котельной по ул. Петра Метальникова, 15 (первый этап ПИР)	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 816	-	-	-	3 816	-	-
1.302.	Установка на котельной ул. Петра Метальникова, 15: средств инженерно-технической защиты (ограждение). охранной телевизионной системы на котельной. системы контроля и управления доступом.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 898	-	3 898	-	-	-	-
1.303.	Установка на котельной ул. Петра Метальникова, 15: системы охранного освещения. системы охранной сигнализации.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	4 070	-	-	4 070	-	-	-
1.304.	Установка на котельной ул. Командорская, 4: средств инженерно-технической защиты (ограждение). охранной телевизионной системы на котельной.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	2 437	-	2 437	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.305.	Установка на котельной ул. Командорская, 4: системы охранного освещения. системы охранной сигнализации. системы контроля и управления доступом.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	2 544	-	-	2 544	-	-	-
1.306.	Установка на котельной ул. Тургенева, 233/1: средств инженерно-технической защиты (ограждение). охранной телевизионной системы на котельной.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	2 058	-	2 058	-	-	-	-
1.307.	Установка на котельной ул. Тургенева, 233/1: системы охранного освещения. системы охранной сигнализации. системы контроля и управления доступом.	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	2 149	-	-	2 149	-	-	-
1.308.	Строительство административно-хозяйственного корпуса котельной по ул. Петра Метальникова, 15	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	32 573	-	32 573	-	-	-	-
1.309.	Реконструкция котельной по ул. Петра Метальникова, 15 с увеличением установленной мощности на 21 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	175 500	-	175 500	-	-	-	-
1.310.	Реконструкция системы автоматики КИПиА в котельной по ул. Петра Метальникова, 15	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 158	-	3 158	-	-	-	-
1.311.	Реконструкция котельной НИ-п. Краснодарский с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	107 569	-	-	-	-	107 569	-
1.312.	Реконструкция котельной ул. Ростовское Шоссе, 30/6 с увеличением установленной мощности на 15 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	136 546	-	-	-	-	136 546	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.313.	Реконструкция котельной ул. Командорская, 4 с увеличением установленной мощности на 30 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	173 877	-	-	-	-	173 877	-
1.314.	Реконструкция котельной ул. им. Петра Метальникова, 15 с увеличением установленной мощности на 13 Гкал/ч	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	126 940	-	-	-	-	126 940	-
1.315.	Реконструкция котельной Карасунский внутригородской округ, южнее поселка Пашковский, восточнее ул. им. Д. Благоева	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Теплоресурс»	Амортизационные фонды, плата за подключение	114 727	114 727	-	-	-	-	-
1.316.	Реконструкция котельной по ул. Конгрессная, 5	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «РТЭ»	Плата за подключение	251 392	-	-	-	-	-	251 392
1.317.	Реконструкция котельной по ул. Г. Казаджиева, 2	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «СБ-Энерго»	Плата за подключение	547 606	137 052	-	-	156 842	253 712	-
1.318.	Строительство новой котельной НИ-Урал	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Югтеплоэнерго»	Плата за подключение	108 624	108 624	-	-	-	-	-
1.319.	Строительство новой котельной НИ-Старокорсунская	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Югтеплоэнерго»	Плата за подключение	173 117	173 117	-	-	-	-	-
1.320.	Строительство новой котельной НИ-Калинина	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТТК»	Плата за подключение	262 793	262 793	-	-	-	-	-
1.321.	Строительство новой котельной НИ-Знаменский	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТТК»	Плата за подключение	184 290	-	184 290	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
2.1.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	4 697 488	1 357 518	734 555	543 609	52 490	974	2 008 342
2.2.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	3 298 377	538 734	637 081	182 140	421 246	77 855	1 441 321
2.3.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	79 391	79 391	-	-	-	-	-
2.4.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчётных гидравлических режимов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	733 429	24 961	69 600	415 512	223 356	-	-
2.5.	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	АО «Краснодартеплогосеть»	Амортизационные фонды, плата за подключение	620 545	74 338	122 067	124 140	300 000	-	-
2.6.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	2 263 606	250 121	25 173	69 196	311 761	144 160	1 463 195
2.7.	Новое строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	28 600	14 017	14 583	-	-	-	-
2.8.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	14 887 284	203 678	238 351	191 586	158 851	279 701	13 815 117

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ РСО	Наименование РСО	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
2.9.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	668 994	-	-	-	-	668 994	-
2.10.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчётных гидравлических режимов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	564 349	208 412	216 828	139 109	-	-	-
2.11.	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТЭ»	Амортизационные фонды, плата за подключение, бюджетные средства	122 748	122 748	-	-	-	-	-
2.12.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Плата за подключение	2 217	2 217	-	-	-	-	-
2.13.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ЮТЭП»	Амортизационные фонды	147 021	-	-	-	-	-	147 021
2.14.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Плата за подключение	2 552 358	51 425	107 274	113 653	105 708	435 258	1 739 040
2.15.	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	12 553	-	-	-	12 553	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
2.16.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КТИ»	Амортизационные фонды, плата за подключение	218 582	55 995	54 621	84 508	23 458	-	-
2.17.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Плата за подключение	198 030	72 989	70 693	32 409	-	16 753	5 186
2.18.	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	10 303	-	10 303	-	-	-	-
2.19.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ОТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	142 335	-	17 807	124 528	-	-	-
2.20.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Теплоресурс»	Плата за подключение	204 099	40 965	55 556	90 013	17 565	-	-
2.21.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «РТЭ»	Плата за подключение	65 727	13 216	19 569	834	-	-	32 108
2.22.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «СБ-Энерго»	Плата за подключение	644 288	238 434	136 479	40 675	32 591	146 161	49 948
2.23.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Югтеплоэнерго»	Плата за подключение	593 328	100 049	118 167	54 454	67 879	33 687	219 092
2.24.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТТК»	Плата за подключение	2 834 921	543 446	594 676	338 610	836 392	113 292	408 505

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ PCO	Наименование PCO	Источник финансирования	Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	Капитальные вложения по годам (тыс. руб. (в ценах 2025 г. с НДС))					
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
2.25.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	56 826	-	28 413	28 413	-	-	-
2.26.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТТК»	Амортизационные фонды, плата за подключение	19 802	-	9 901	9 901	-	-	-
2.27.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «КНВЛ Энерджи»	Плата за подключение	1 212	1 212	-	-	-	-	-
2.28.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТСС»	Плата за подключение	133 726	2 443	3 658	14 981	24 189	26 492	61 963
2.29.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «ТЭС»	Плата за подключение	22 590	22 590	-	-	-	-	-
2.30.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО СЗ «Краснодар Регион»	Плата за подключение	44 199	44 199	-	-	-	-	-
2.31.	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения муниципального образования г. Краснодар на период до 2044 года	ООО «Теплосеть»	Плата за подключение	644 854	418 679	82 250	68 418	30 376	20 420	24 711

4.1.2. Программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на следующие группы проектов:

мероприятия в отношении перспективных объектов системы водоснабжения;

мероприятия в отношении существующих объектов системы водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

В настоящей ПКР города Краснодара выбран один сценарий развития системы водоснабжения. Сценарий основан на:

информации о приросте нагрузок по конкретным объектам застройки (жилой застройки, а также общественно-деловой застройки и бюджетофинансируемых организаций);

Едином документе ТПиГЗ;

инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций.

Сценарий развития системы водоснабжения направлен на повышение качества и надёжности водоснабжения, а также на обеспечение бесперебойности оказания услуг. Экономическая эффективность мероприятий рассматривалась как существенный, однако второстепенный фактор в сравнении с обеспеченностью и увеличением качества водоснабжения потребителей города Краснодара.

На перспективу сохраняются существующие места дислокации насосных станций и резервуаров чистой воды, а также маршруты прохождения трубопроводов по территории города Краснодара. Точная трассировка новых сетей водоснабжения и мест дислокации сооружений будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учётом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления коммунальных ресурсов;

повышение надёжности работы системы водоснабжения и смежных с ней систем (например, системы теплоснабжения);

улучшение качества и доступности услуг для потребителей;

снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы города Краснодара, значения перспективных нагрузок могут потребовать уточнения и корректировки.

Перечень мероприятий по строительству и модернизации системы водоснабжения города Краснодара с указанием ориентировочной стоимости каждого мероприятия, периодов реализации и источников финансирования, представлен в таблицах далее.

Анализ баланса водоснабжения и потребления питьевой, горячей и технической воды по зонам территориального деления и источникам централизованного водоснабжения города Краснодара на перспективный период до 2044 г. показал, что на всех ИЦВ города Краснодара имеются достаточные резервы даже с учётом:

прогнозируемого прироста нагрузок системы водоснабжения за счёт ввода в эксплуатацию новой жилой и общественно-деловой застройки;
строительства перспективных источников тепловой энергии.

Табл. 4.3. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Всего остаток, тыс. руб.	в т.ч. по годам					Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за подключение	в т.ч. по источникам						
				2025	2026	2027	2028	2029			2030-2044	Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
1.	Мероприятия в сфере водоснабжения																
2.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов																
3.	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																
4.	1.1.154.	Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода	332 654,24	267 931,20	64 723,04	-	-	-	-	-	192 851,69	139 802,55	-	-	-	-	-
5.	1.1.156.	Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки в границах муниципального образования город Краснодар	38 502,53	-	7 161,01	7 239,92	7 413,70	7 324,50	9 363,40	-	38 502,53	-	-	-	-	-	-
6.	1.1.157.	Строительство сетей водоснабжения к 8-этажному 105-квартирному жилому дому со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Красных Партизан, 46	3 633,34	-	3 633,34	-	-	-	-	-	3 633,34	-	-	-	-	-	-
7.	1.1.169.	Строительство сетей водоснабжения к ДДУ на 225 мест по ул. Новодонецкой, 50	1 103,41	-	1 103,41	-	-	-	-	-	1 103,41	-	-	-	-	-	-
8.	1.1.177.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажной комплексной жилой застройке со встроенно-пристроенными помещениями 2-я очередь строительства, литеры 2-17, этажность: 24 эт. по ул. Западный обход	2 782,49	-	-	2 782,49	-	-	-	-	-	2 782,49	-	-	-	-	-
9.	1.1.189.	Строительство кольцевой сети водоснабжения от проектируемого водозабора Q40 тыс. м³/сут в жилом районе Новознаменском	162 798,88	-	6 358,27	156 440,61	-	-	-	-	139 201,10	23 597,77	-	-	-	-	-
10.	1.1.192.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями и многоуровневой парковкой по ул. Автолюбителей	72 629,93	-	72 629,93	-	-	-	-	-	72 629,93	-	-	-	-	-	-
11.	1.1.193.	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Ветеранов, 87	2 814,68	-	2 814,68	-	-	-	-	-	2 814,68	-	-	-	-	-	-
12.	1.1.194.	Строительство сетей водоснабжения к дому купца М.М. Лихацкого 1900-1910 годы по ул. Красной, 118/1 литер А	2 550,07	-	-	2 550,07	-	-	-	-	2 550,07	-	-	-	-	-	-
13.	1.1.195.	Строительство сетей водоснабжения к ДДУ по ул. им. Калинина, 13	1 992,64	1 992,64	-	-	-	-	-	-	1 992,64	-	-	-	-	-	-
14.	1.1.198.	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию по ул. Российской, 73/2	1 728,34	-	1 728,34	-	-	-	-	-	1 728,34	-	-	-	-	-	-
15.	1.1.199.	Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию с цоколем по ул. Бородинской, 117	4 702,42	-	4 702,42	-	-	-	-	-	4 702,42	-	-	-	-	-	-
16.	1.1.201.	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному нежилому зданию (офисы) по ул. Весенней, 1А	1 456,80	-	1 456,80	-	-	-	-	-	1 456,80	-	-	-	-	-	-
17.	1.1.217.	Строительство сетей водоснабжения к общеобразовательной школе по ул. им. Григория Пономаренко	3 530,69	-	3 530,69	-	-	-	-	-	3 530,69	-	-	-	-	-	-
18.	1.1.218.	Строительство сетей водоснабжения к ДОО на 230 мест по ул. им. Ягодина М.Д.	16 850,79	-	16 850,79	-	-	-	-	-	16 850,79	-	-	-	-	-	-
19.	1.1.219.	Строительство сетей водоснабжения к ДОО на 300 мест по ул. им. Ягодина М.Д.	15 632,48	-	15 632,48	-	-	-	-	-	15 632,48	-	-	-	-	-	-
20.	1.1.220.	Строительство сетей водоснабжения к корпусу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» по ул. им. Пушкина, 8	6 883,97	-	6 883,97	-	-	-	-	-	6 883,97	-	-	-	-	-	-
21.	1.1.221.	Строительство сетей водоснабжения к ДДУ на 300 мест по ул. Зоотехнической, 1/2	18 760,19	-	-	18 760,19	-	-	-	-	18 760,19	-	-	-	-	-	-
22.	1.1.222.	Строительство сетей водоснабжения к МАУО СОШ № 93 по ул. 1-го Мая, 93	21 561,91	-	21 561,91	-	-	-	-	-	21 561,91	-	-	-	-	-	-
23.	1.1.223.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажной жилой застройке в районе ул. им. Академика Павлова	39 510,66	-	39 510,66	-	-	-	-	-	-	39 510,66	-	-	-	-	-
24.	1.1.225.	Строительство сетей водоснабжения к спортивной школе-интернату для детей среднего и школьного возраста по ул. им. Александра Покрышкина	4 252,66	4 252,66	-	-	-	-	-	-	-	4 252,66	-	-	-	-	-
25.	1.1.226.	Строительство сетей водоснабжения к комплексной застройке территории по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, уч. 23:43:0436003:4	2 021,85	-	2 021,85	-	-	-	-	-	-	2 021,85	-	-	-	-	-
26.	1.1.227.	Строительство сетей водоснабжения к КНС №1 2-й очереди главного канализационного коллектора №20	12 776,76	-	12 776,76	-	-	-	-	-	12 776,76	-	-	-	-	-	-
27.	1.1.228.	Строительство сетей водоснабжения к КНС №2 2-й очереди главного канализационного коллектора №20	4 798,63	-	4 798,63	-	-	-	-	-	4 798,63	-	-	-	-	-	-
28.	1.1.229.	Строительство сетей водоснабжения к КНС №3 2-й очереди главного канализационного коллектора №20	13 140,22	-	13 140,22	-	-	-	-	-	13 140,22	-	-	-	-	-	-
29.	1.1.230.	Строительство сетей водоснабжения к 2 эт. зданию бытового обслуживания (баня) по ул. Покровская, 6/1	1 948,15	1 948,15	-	-	-	-	-	-	1 948,15	-	-	-	-	-	-
30.	1.1.231.	Строительство сетей водоснабжения к поликлинике по ул. Московской	10 193,23	10 193,23	-	-	-	-	-	-	10 193,23	-	-	-	-	-	-
31.	1.1.232.	Строительство сетей водоснабжения к многофункциональному спортивному комплексу по ул. Домбайской, 8/1	31 485,45	-	31 485,45	-	-	-	-	-	31 485,45	-	-	-	-	-	-
32.	1.1.233.	Строительство сетей водоснабжения к дошкольной образовательной организации на 150 мест по ул. Гастелло, 52	1 462,67	-	1 462,67	-	-	-	-	-	1 462,67	-	-	-	-	-	-
33.	1.1.234.	Строительство сетей водоснабжения к событийной площадке по ул. Обрывной, 137	16 954,18	-	16 954,18	-	-	-	-	-	16 954,18	-	-	-	-	-	-
34.	1.1.236.	Строительство сетей водоснабжения к поликлинике по ул. Ростовское Шоссе, 42	25 053,75	-	25 053,75	-	-	-	-	-	25 053,75	-	-	-	-	-	-
35.	Итого по разделу 1.1		876 168,01	286 317,88	377 975,25	187 773,28	7 413,70	7 324,50	9 363,40	-	664 200,02	211 967,98	-	-	-	-	-
36.	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																
37.	1.2.22.	Бурение новой скважины № 407 глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат»	13 722,10	-	-	-	-	13 722,10	-	-	13 722,10	-	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Всего остаток, тыс. руб.	в т.ч. по годам					2030-2044	в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029		Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за подключение	Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
38.	1.2.23.	Бурение новой скважины № 409 глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат»	29 187,80	-	-	-	-	29 187,80	-	-	29 187,80	-	-	-	-	-	-
39.	1.2.24.	Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат»	17 686,15	-	-	17 686,15	-	-	-	-	17 686,14	-	-	-	-	-	-
40.	1.2.38.	Строительство водозабора в районе пос. Новознаменского Q-40 тыс. м³/сут	360 819,15	30 423,65	103 911,70	109 679,42	116 804,38	-	-	-	272 165,64	88 653,52	-	-	-	-	-
41.	1.2.44.	Бурение новой артезианской скважины № 216 глубиной 640 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 45/216	24 728,28	-	24 728,28	-	-	-	-	-	11 422,91	13 305,37	-	-	-	-	-
42.	1.2.46.	Бурение новой артезианской скважины № 17 глубиной 100 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79086/17	10 929,09	10 929,09	-	-	-	-	-	-	5 645,91	5 283,18	-	-	-	-	-
43.	1.2.47.	Бурение новой артезианской скважины № 253 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 20-СКВАРТ/253а	19 089,18	-	19 089,18	-	-	-	-	-	9 335,37	9 753,81	-	-	-	-	-
44.	1.2.48.	Бурение новой артезианской скважины № 108 глубиной 98 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 7923/108а	14 434,22	-	-	-	14 434,22	-	-	-	14 434,22	-	-	-	-	-	-
45.	1.2.51.	Бурение новой артезианской скважины № 43 глубиной 98 м на водозаборе «Елизаветинский» взамен вышедшей из строя скважины № 46534/43	10 888,25	10 888,25	-	-	-	-	-	-	-	10 888,25	-	-	-	-	-
46.	1.2.55.	Бурение и обвязка новой скважины № 175 глубиной 90 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 7938/175	6 720,24	6 720,24	-	-	-	-	-	-	5 944,26	775,98	-	-	-	-	-
47.	1.2.62.	Бурение новой артезианской скважины № 130а глубиной 311 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя скважины № 65644/130а	13 477,34	-	-	13 477,34	-	-	-	-	13 477,34	-	-	-	-	-	-
48.	1.2.63.	Бурение новой скважины № 181 глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 58382/181	10 686,66	-	10 686,66	-	-	-	-	-	-	10 686,66	-	-	-	-	-
49.	1.2.64.	Бурение артезианской скважины № 191 глубиной 100 м на водозаборе «Старо-корсунский»	13 806,16	-	13 806,16	-	-	-	-	-	-	13 806,16	-	-	-	-	-
50.	1.2.65.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (1 куст)	18 284,07	18 284,07	-	-	-	-	-	-	-	18 284,07	-	-	-	-	-
51.	1.2.66.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (3 куст)	18 057,07	18 057,07	-	-	-	-	-	-	-	18 057,07	-	-	-	-	-
52.	1.2.67.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (17 куст)	17 289,86	17 289,86	-	-	-	-	-	-	-	17 289,86	-	-	-	-	-
53.	1.2.68.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (18 куст)	17 287,54	17 287,54	-	-	-	-	-	-	-	17 287,54	-	-	-	-	-
54.	1.2.69.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (19 куст)	18 585,72	18 585,72	-	-	-	-	-	-	6 721,10	11 864,62	-	-	-	-	-
55.	1.2.70.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (2 куст)	21 412,15	-	21 412,15	-	-	-	-	-	-	21 412,15	-	-	-	-	-
56.	1.2.71.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м со строительством надземного павильона (14 куст)	21 208,46	-	21 208,46	-	-	-	-	-	-	21 208,46	-	-	-	-	-
57.	1.2.72.	Строительство внутриплощадочных сетей и водозаборных сооружений в пос. Пригородном	372 578,21	16 207,74	356 370,47	-	-	-	-	-	138 310,95	234 267,26	-	-	-	-	-
58.	Итого по разделу 1.2		1 050 877,70	164 673,23	571 213,06	140 842,91	131 238,60	42 909,90	-	-	538 053,74	512 823,96	-	-	-	-	-
59.	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																
60.	1.3.20.	Реконструкция участка водопровода Д-200 мм на Д-300 мм по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова	49 814,21	-	-	-	49 814,21	-	-	-	49 814,21	-	-	-	-	-	-
61.	1.3.22.	Реконструкция водопровода Ду-75 мм по ул. им. Пушкина, от ул. Кубанская Набережная до ул. Октябрьской	15 605,60	-	-	-	15 605,60	-	-	-	15 605,60	-	-	-	-	-	-
62.	1.3.26.	Реконструкция водопровода на Ду-600 мм по ул. Солнечной, от ул. Московской до ул. Российской	77 211,72	2 437,67	74 774,05	-	-	-	-	-	66 933,05	10 278,68	-	-	-	-	-
63.	1.3.27.	Реконструкция сетей водоснабжения с Ду-100 мм на Ду-150 мм по пер. Насыпному, от ул. им. Гудимы до ул. им. Митрофана Седина	10 230,91	-	-	-	10 230,91	-	-	-	10 230,91	-	-	-	-	-	-
64.	1.3.28.	Реконструкция водопровода Ду-300 мм по ул. Кубанская Набережная, от ул. Комсомольской до ул. Советской – ул. Кубанская Набережная, 100	20 564,19	-	-	-	-	20 564,19	-	-	20 564,19	-	-	-	-	-	-
65.	1.3.29.	Реконструкция сети водоснабжения Ду-355 мм водозабора «Витаминкомбинат» от куста скважин № 10 до куста скважин № 11	26 224,32	-	26 224,32	-	-	-	-	-	26 224,32	-	-	-	-	-	-
66.	1.3.31.	Строительство водопровода Д-400 мм по ул. им. Сергея Есенина, от ул. им. Шаляпина Ф.И. до ул. Солнечной	124 431,93	-	1 582,90	122 849,03	-	-	-	-	124 431,92	-	-	-	-	-	-
67.	1.3.32.	Модернизация двух водоводов Д-630 мм от ТЦ «Красная площадь» до здания по ул. им. Дзержинского, 94	134 031,34	-	-	-	-	134 031,34	-	-	134 031,34	-	-	-	-	-	-
68.	1.3.33.	Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат», левый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой	33 829,94	-	-	-	-	33 829,94	-	-	33 829,94	-	-	-	-	-	-
69.	1.3.34.	Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат», правый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой	34 390,84	-	-	-	-	34 390,84	-	-	34 390,84	-	-	-	-	-	-
70.	1.3.35.	Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского, от ул. Большевистской до проезда 4-го Пригородного	7 236,87	-	-	-	-	7 236,87	-	-	7 236,87	-	-	-	-	-	-
71.	1.3.36.	Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского под виадуком в районе ул. Западный обход	9 407,83	-	-	-	-	9 407,83	-	-	9 407,83	-	-	-	-	-	-
72.	1.3.40.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. им. Серова, от ул. Садовой до ул. Колхозной, и по ул. Колхозной, от ул. им. Серова до ул. Садовой	81 891,57	58 271,89	23 619,68	-	-	-	-	-	58 229,68	23 661,89	-	-	-	-	-
73.	1.3.43.	Реконструкция сети водоснабжения Д-200 мм, Д-250 мм, Д-300 мм от водозабора «Ново-Северный» по ул. Полевой	25 057,50	2 778,41	22 279,09	-	-	-	-	-	14 749,10	10 308,41	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Всего остаток, тыс. руб.	в т.ч. по годам						2030-2044	Инвестиционная составляющая в тарифе	в т.ч. по источникам					
				2025	2026	2027	2028	2029	Плата за подключение			Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
74.	1.3.44.	Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Линейной по ул. Адыгейская Набережная, ул. им. Вишняковой до ул. им. Вишняковой, 5/2	39 376,92	982,21	38 394,71	-	-	-	-	-	17 974,30	21 402,62	-	-	-	-	-
75.	Итого по разделу 1.3		689 305,69	64 470,18	186 874,75	122 849,03	75 650,72	239 461,01	-	-	623 654,10	65 651,60	-	-	-	-	-
76.																	
77.	1.4.9.	Реконструкция насосной станции Северо-Западная (водозабор «Ново-Западный»)	280 558,10	-	2 962,73	134 411,18	143 184,19	-	-	-	280 558,10	-	-	-	-	-	-
78.	1.4.11.	Реконструкция водозабора «Елизаветинский»	522 696,04	40 263,68	229 465,56	252 966,80	-	-	-	-	340 500,62	182 195,42	-	-	-	-	-
79.	1.4.13.	Строительство водозабора «Север» Q-40 тыс. м³/сут.	212 584,16	-	-	-	68 423,31	70 324,39	73 836,46	-	212 584,16	-	-	-	-	-	-
80.	1.4.14.	Реконструкция водозабора «Восточный-2»	164 935,97	38 291,80	126 644,17	-	-	-	-	-	106 651,17	58 284,80	-	-	-	-	-
81.	1.4.16.	Реконструкция водопроводной насосной станции «РОК-1» со строительством электролизной	84 363,40	-	-	-	-	41 154,07	43 209,33	-	80 376,07	3 987,33	-	-	-	-	-
82.	1.4.17.	Реконструкция водопроводной насосной станции «Роща»	93 051,68	32 174,93	60 876,75	-	-	-	-	-	79 541,25	13 510,43	-	-	-	-	-
83.	1.4.19.	Реконструкция ВНС «Ново-Знаменский»	92 810,83	-	-	6 961,83	42 336,36	43 512,64	-	-	58 329,84	34 480,99	-	-	-	-	-
84.			1 451 000,18	110 730,41	419 949,21	394 339,81	253 943,86	154 991,10	117 045,79	-	1 158 541,21	292 458,97	-	-	-	-	-
85.	Всего по группе 1.		4 067 351,58	626 191,70	1 556 012,27	845 805,03	468 246,88	444 686,51	126 409,19	-	2 984 449,06	1 082 902,52	-	-	-	-	-
86.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																
87.	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																
88.	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																
89.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																
90.	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																
91.	3.1.1.	Реконструкция водопровода. Адрес: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Невкипелого, ул. Автолюбителей, ул. им. Мачуги В.Н., ул. Восточная, ул. им. Дежнева, ул. Уральская, дренажный водозабор, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Теучежский, 1а	9 045 592,07	-	58 960,07	433 817,15	342 868,17	353 586,48	7 856 360,20	5 435 459,78	-	-	-	3 610 132,30	-	-	-
92.	3.1.2.	Реконструкция водопровода. Адрес: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Гоголя, д.23	13 057,46	-	13 057,46	-	-	-	-	-	-	-	-	13 057,46	-	-	-
93.	3.1.3.	Реконструкция водопровода. Адрес: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, д.201	21 496,15	-	21 496,15	-	-	-	-	-	-	-	-	21 496,15	-	-	-
94.	3.1.4.	Реконструкция водопровода. Адрес: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Им. Гастелло, ул. Волгоградская	7 095,04	-	7 095,04	-	-	-	-	-	-	-	-	7 095,04	-	-	-
95.	3.1.5.	Реконструкция сети водопровода по ул.Свободная, д.76	5 520,59	-	5 520,59	-	-	-	-	-	-	-	-	5 520,59	-	-	-
96.	3.1.6.	Реконструкция сети водопровода по ул. им. Космонавта Гагарина, д.188, 204, 206, 208, 210, 214	22 616,45	-	22 616,45	-	-	-	-	-	-	-	-	22 616,45	-	-	-
97.	3.1.7.	Реконструкция сети водопровода по ул.Энергетиков, д.8	44 745,10	-	44 745,10	-	-	-	-	-	-	-	-	44 745,10	-	-	-
98.	3.1.8.	Реконструкция сети водопровода по ул. Морская, д.4	14 646,00	-	-	14 646,00	-	-	-	-	-	-	-	14 646,00	-	-	-
99.	3.1.9.	Реконструкция сети водопровода по ул. им. 70-летия Октября, д.2,8	13 215,65	-	-	-	-	-	13 215,65	-	-	-	-	13 215,65	-	-	-
100.	Итого по разделу 3.1.		9 187 984,51	-	173 490,86	448 463,15	342 868,17	353 586,48	7 869 575,85	5 435 459,78	-	-	-	3 752 524,74	-	-	-
101.	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																
102.	Всего по группе 3.		9 187 984,51	-	173 490,86	448 463,15	342 868,17	353 586,48	7 869 575,85	5 435 459,78	-	-	-	3 752 524,74	-	-	-
103.																	
104.	4.33.	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 водопроводной насосной станции «Болгария»	11 438,54	-	-	-	1 154,20	10 284,34	-	11 438,54	-	-	-	-	-	-	-
105.	4.34.	Реконструкция резервуара чистой воды № 2 водопроводной насосной станции «Болгария»	10 624,56	-	-	-	1 154,20	9 470,36	-	10 624,56	-	-	-	-	-	-	-
106.	4.35.	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 водозабора «Ново-Западный»	15 226,37	-	-	1 238,62	13 987,75	-	-	-	15 226,37	-	-	-	-	-	-
107.	4.36.	Реконструкция резервуара чистой воды № 2 водозабора «Ново-Западный»	15 226,37	-	-	1 238,62	13 987,75	-	-	-	15 226,37	-	-	-	-	-	-
108.	4.43.	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «ДИБ»	25 021,03	-	-	-	700,14	24 320,89	-	25 021,03	-	-	-	-	-	-	-
109.	4.45.	Бурение новой артезианской скважины № 117 глубиной 300 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 58080/117	19 620,99	19 620,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 620,99	-	-	-
110.	4.46.	Бурение новой артезианской скважины № 150 глубиной 342 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 78617/150	22 139,79	22 139,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 139,79	-	-	-
111.	4.47.	Бурение новой артезианской скважины № 399 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 65727/399	17 510,99	17 510,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 510,99	-	-	-
112.	4.48.	Бурение новой артезианской скважины № 127 глубиной 200 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя скважины № 65973/127	13 068,11	13 068,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 068,11	-	-	-
113.	4.54.	Реконструкция водопровода от водозабора «Ново-Западный» по ул. им. Космонавта Гагарина, ул. 3-я Линия до ул. Славянской	46 374,86	-	-	-	46 374,86	-	-	-	46 374,86	-	-	-	-	-	-
114.	4.56.	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородный, скважина глубиной 410 м (куст 17)	16 492,27	16 492,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 492,27	-	-	-
115.	4.57.	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородный, скважина глубиной 710 м (куст 18)	34 838,14	34 838,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 838,14	-	-	-
116.	4.58.	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (4 куст), дебит 30 м³/час	17 467,29	17 467,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 467,29	-	-	-
117.	4.71.	Строительство участка водопровода по ул. Андреевской, от ул. Богатырской до ул. Знаменской в жилом районе Новознаменском	6 236,47	-	6 236,47	-	-	-	-	6 236,47	-	-	-	-	-	-	-
118.	4.72.	Реконструкция водопроводной насосной станции «Болгария»	40 181,11	-	-	-	2 862,22	37 318,89	-	40 181,11	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Всего остаток, тыс. руб.	в т.ч. по годам						Инвестиционная составляющая в тарифе	в т.ч. по источникам						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2044		Плата за подключение	Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
119.	4.73.	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «Болгария»	28 577,56	-	-	-	700,14	27 877,42	-	28 577,56	-	-	-	-	-	-	-
120.	4.74.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Селезнева от ул. 2-й Пятилетки до Стасова с закольцовкой Ялтинской, Алтайской, Волжской (с переключением всех абонентов и узлов)	239 534,83	-	-	-	-	-	239 534,83	239 534,84	-	-	-	-	-	-	-
121.	4.75.	Строительство перемычки Дежнева в зоне влияния Водозабора «Восточный-2»	6 527,54	-	-	-	-	-	6 527,54	-	-	-	-	-	-	6 527,54	-
122.	4.76.	Бурение артезианской скважины № 290 взамен вышедшей из строя № 18скварт/290а глубиной 210 м на водозаборе «Витаминкомбинат»	13 469,49	-	13 469,49	-	-	-	-	13 469,49	-	-	-	-	-	-	-
123.	4.77.	Бурение артезианской скважины № 10 взамен вышедшей из строя № 10 глубиной 88 м на водозаборе «Первомайский»	13 077,48	-	-	-	-	-	13 077,48	13 077,48	-	-	-	-	-	-	-
124.	4.78.	Бурение артезианской скважины № 16"а взамен вышедшей из строя № 16" глубиной 231 м на водозаборе «Первомайский»	18 022,05	-	-	-	-	-	18 022,05	18 022,05	-	-	-	-	-	-	-
125.	4.79.	Бурение артезианской скважины № 69 взамен вышедшей из строя № 65949/69 глубиной 88 м на водозаборе «Ново-Западный»	12 334,46	-	-	-	-	-	12 334,46	12 334,46	-	-	-	-	-	-	-
126.	4.80.	Бурение артезианской скважины № 439 взамен вышедшей из строя № 14/439 глубиной 210 м на ВНС Селезнева, 132	23 149,45	-	-	-	-	-	23 149,45	23 149,45	-	-	-	-	-	-	-
127.	4.81.	Бурение артезианской скважины № 465 взамен вышедшей из строя № 78986/465 глубиной 370 м на ВНС Старокубанская, 125/1	19 180,76	-	-	-	-	-	19 180,76	19 180,76	-	-	-	-	-	-	-
128.	4.82.	Бурение артезианской скважины № 245 взамен вышедшей из строя № 65734/245 глубиной 94 м на ВНС Ставропольская, 155/2	17 304,75	-	-	-	-	-	17 304,75	17 304,75	-	-	-	-	-	-	-
129.	4.83.	Бурение артезианской скважины № 467 взамен вышедшей из строя № 016ЮАС/467 глубиной 330 м на ВНС Воровского, 221/1	17 072,05	-	-	-	-	17 072,05	-	17 072,05	-	-	-	-	-	-	-
130.	4.84.	Бурение артезианской скважины № 461 взамен вышедшей из строя № 6546/461 глубиной 212 м на ВНС п. Лорис	13 428,99	-	-	13 428,99	-	-	-	13 428,99	-	-	-	-	-	-	-
131.	4.85.	Модернизация водонасосной станции п. Лорис	14 913,67	1 137,52	13 776,15	-	-	-	-	13 776,15	-	-	-	1 137,52	-	-	-
132.	4.86.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции в п. Лорис	5 862,85	985,94	4 876,91	-	-	-	-	4 876,91	-	-	-	985,94	-	-	-
133.	4.87.	Переключение водонасосной станции по ул. им. Гоголя, 30 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60	4 603,29	-	-	-	-	-	4 603,29	-	-	-	-	-	-	4 603,28	-
134.	4.88.	Реконструкция ВНС по ул. Кирова, 60	41 187,57	-	-	-	-	-	41 187,57	41 187,57	-	-	-	-	-	-	-
135.	4.89.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Кирова, 60	2 682,16	-	-	-	-	-	2 682,16	2 682,16	-	-	-	-	-	-	-
136.	4.90.	Переключение водонасосной станции по ул. Минская, 126 на водонасосную станцию Алма-Атинская, 148	7 251,83	-	-	630,13	6 621,70	-	-	7 251,83	-	-	-	-	-	-	-
137.	4.91.	Модернизация ВНС по ул. Алма-Атинская, 148	8 019,69	-	-	1 251,98	6 767,71	-	-	8 019,70	-	-	-	-	-	-	-
138.	4.92.	Переключение водонасосной станции по ул. Брянской, 2А на водонасосную станцию по ул. им. Дзержинского, 11	12 428,06	-	-	705,80	11 722,26	-	-	12 428,06	-	-	-	-	-	-	-
139.	4.93.	Модернизация ВНС по ул. Дзержинского, 11	11 842,72	-	-	1 523,24	10 319,48	-	-	11 842,71	-	-	-	-	-	-	-
140.	4.94.	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской, 21 на водонасосную станцию «Турист» по ул. Кубанская Набережная, 5	4 963,75	-	-	-	582,64	4 381,11	-	4 963,75	-	-	-	-	-	-	-
141.	4.95.	Переключение водонасосной станции по ул. им. Кирова, 9 на водонасосную станцию «Турист» по ул. Кубанская Набережная, 5	5 982,14	-	-	-	613,05	5 369,09	-	5 982,14	-	-	-	-	-	-	-
142.	4.96.	Реконструкция ВНС по ул. Чекистов 37/2 Литер 101	189 493,71	-	-	-	-	-	189 493,71	189 493,71	-	-	-	-	-	-	-
143.	4.97.	Переключение водонасосной станции по ул. им. Орджоникидзе, 29 на водонасосную станцию по ул. Раппиловской, 34	1 296,86	-	-	-	331,50	965,36	-	1 296,86	-	-	-	-	-	-	-
144.	4.98.	Модернизация ВНС по ул. Раппиловская, 34	17 882,26	-	-	-	1 488,99	16 393,27	-	17 882,26	-	-	-	-	-	-	-
145.	4.99.	Переключение водонасосной станции по ул. Станкостроительная, 19 на водонасосную станцию по ул. Речной, 5	6 347,53	-	-	630,13	5 717,40	-	-	6 347,54	-	-	-	-	-	-	-
146.	4.100.	Переключение водонасосной станции по ул. им. Красина, 2 на водонасосную станцию по ул. Речной, 5	7 124,27	-	-	649,05	6 475,22	-	-	7 124,27	-	-	-	-	-	-	-
147.	4.101.	Реконструкция ВНС по ул. Речная, 5	47 220,89	-	-	2 610,19	44 610,70	-	-	47 220,89	-	-	-	-	-	-	-
148.	4.102.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Речная, 5	3 626,47	-	-	777,75	2 848,72	-	-	3 626,47	-	-	-	-	-	-	-
149.	4.103.	Реконструкция ВНС по ул. Тургенева, 158	70 944,18	-	-	-	-	-	70 944,18	70 944,18	-	-	-	-	-	-	-
150.	4.104.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Тургенева, 158	6 755,30	-	-	-	-	-	6 755,30	6 755,30	-	-	-	-	-	-	-
151.	4.105.	Переключение водонасосной станции по ул. Калининградской, 36 на водонасосную станцию по ул. Северной, 288	4 242,57	-	-	-	-	-	4 242,57	4 242,57	-	-	-	-	-	-	-
152.	4.106.	Модернизация ВНС по ул. Северной, 288	8 235,73	-	-	-	-	-	8 235,73	8 235,73	-	-	-	-	-	-	-
153.	4.107.	Модернизация ВНС по Азовская, 13	64 465,42	-	-	-	-	-	64 465,42	64 465,43	-	-	-	-	-	-	-
154.	4.108.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Азовская, 13	20 669,41	-	-	-	-	-	20 669,41	20 669,41	-	-	-	-	-	-	-
155.	4.109.	Модернизация ВНС ДИБ	41 604,27	-	-	-	-	3 671,60	37 932,67	41 604,27	-	-	-	-	-	-	-
156.	4.110.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции «ДИБ»	10 671,33	-	-	-	-	885,58	9 785,75	10 671,33	-	-	-	-	-	-	-
157.	4.111.	Реконструкция ВНС ККБ	96 746,12	-	-	-	-	-	96 746,12	96 746,12	-	-	-	-	-	-	-
158.	4.112.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. 1 мая, 165 (ККБ)	25 745,30	-	-	-	-	-	25 745,30	25 745,30	-	-	-	-	-	-	-
159.	4.113.	Реконструкция ВНС по ул. Темрюкская, 62	53 206,94	-	-	-	4 313,20	48 893,74	-	53 206,95	-	-	-	-	-	-	-
160.	4.114.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Темрюкская, 62	18 582,19	-	-	-	1 018,21	17 563,98	-	18 582,19	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Всего остаток, тыс. руб.	в т.ч. по годам						в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2044	Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за подключение	Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
161.	4.115.	Реконструкция ВНС по ул. Школьная, 17	41 241,89	-	-	-	-	-	41 241,89	41 241,89	-	-	-	-	-	-	-
162.	4.116.	Реконструкция внутриплощадочных сетей на водонасосной станции по ул. Школьная, 17	5 740,58	-	-	-	-	-	5 740,58	5 740,58	-	-	-	-	-	-	-
163.	4.117.	Переключение водонасосной станции по ул. Красной, 202 на водонасосную станцию по ул. Коммунаров, 229	4 336,52	-	-	-	-	451,27	3 885,25	4 336,52	-	-	-	-	-	-	-
164.	4.118.	Модернизация ВНС по ул. Коммунаров, 229	12 793,50	-	-	-	-	1 631,87	11 161,63	12 793,50	-	-	-	-	-	-	-
165.	4.119.	Модернизация водозабора им. Кирова	50 365,21	-	-	-	-	4 673,79	45 691,42	50 365,22	-	-	-	-	-	-	-
166.	4.120.	Реконструкция сборных водоводов водозабора им. Кирова	316 821,86	-	-	-	-	-	316 821,86	316 821,86	-	-	-	-	-	-	-
167.	4.121.	Модернизация водозабора «Ново-Западный»	73 719,57	-	-	-	8 433,86	31 766,26	33 519,45	73 719,58	-	-	-	-	-	-	-
168.	4.122.	Строительство закольцовки трубопровода ул. Офицерская от ул. Курчатова до ул.Колхозной	9 644,23	-	-	-	-	-	9 644,23	9 644,23	-	-	-	-	-	-	-
169.	4.123.	Строительство закольцовки трубопровода ул. Вавилова, 15	2 797,08	-	2 797,08	-	-	-	-	2 797,08	-	-	-	-	-	-	-
170.	4.125.	Реконструкция водопроводной насосной станции «Турист»	62 504,08	-	-	-	11 270,63	51 233,45	-	62 504,07	-	-	-	-	-	-	-
171.	4.126.	Реконструкция водопроводной насосной станции пос. ТЭЦ	52 648,06	-	-	4 324,07	48 323,99	-	-	52 648,06	-	-	-	-	-	-	-
172.	4.127.	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции пос. ТЭЦ	22 645,08	-	-	676,44	21 968,64	-	-	22 645,08	-	-	-	-	-	-	-
173.	4.128.	Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской	301 942,37	57 808,27	244 134,10	-	-	-	-	-	8,01	-	-	301 934,36	-	-	-
174.	4.129.	Строительство сетей водоснабжения с целью переключения абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу	28 209,98	8 893,23	9 410,37	9 906,38	-	-	-	20 657,94	-	-	-	7 552,04	-	-	-
175.			2 533 154,79	209 962,54	294 700,57	39 591,39	274 349,16	314 224,32	1 400 326,81	1 992 440,96	76 835,61	-	-	452 747,44	-	11 130,82	-
176.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																
177.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																
178.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов																
179.	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																
180.	Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями																
181.	Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыеми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения																
182.	8.1.	Приобретение, обновление парка автотранспортной и иной специализированной техники	520 670,12	9 759,13	11 022,04	9 146,13	-	12 452,97	478 289,85	-	-	-	-	520 670,13	-	-	-
183.	8.2.	Приобретение, обновление насосного оборудования ВЗ и ВНС	348 963,76	13 444,60	12 497,11	10 434,23	7 858,25	28 609,16	276 120,41	-	-	-	-	348 963,76	-	-	-
184.	8.3.	Приобретение, обновление технологического оборудования ВЗ и ВНС	3 414,54	-	-	-	-	-	3 414,54	-	-	-	-	3 414,53	-	-	-
185.	8.4.	Приобретение, обновление оборудования автоматизации и АСУТПиМ	199 289,60	33 481,48	39 823,72	-	3 417,03	265,70	122 301,67	-	-	-	-	199 289,61	-	-	-
186.	8.5.	Приобретение, обновление физически изношенной лабораторной мебели для нужд испытательного центра	14 698,50	2 793,52	-	-	-	-	11 904,98	-	-	-	-	14 698,51	-	-	-
187.	8.6.	Приобретение, обновление иного специализированного оборудования	152 212,41	1 628,90	-	45 826,20	56 068,42	27 742,51	20 946,38	-	-	-	-	152 212,39	-	-	-
188.	Всего по группе 8:		1 239 248,93	61 107,63	63 342,87	65 406,56	67 343,70	69 070,34	912 977,83	-	-	-	-	1 239 248,93	-	-	-
189.	Общехозяйственные расходы		7 623,56	-	-	-	-	-	-	4 241,94	2 349,67	1 031,95	-	-	-	-	-
190.	Прочие накладные расходы		-237,38	-	-	-	-	-	-	-	-237,38	-	-	-	-	-	-
191.	Итого объём расходов в сфере водоснабжение с НДС		17 035 126	897 262	2 087 547	1 399 266	1 152 808	1 181 568	10 309 290	7 432 143	3 063 397	1 083 934	-	5 444 521	-	11 131	-

Табл. 4.4. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Водоканал Сервис»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации
1	Текущий ремонт			
1.1	Очистка и промывка резервуаров чистой воды по ул. им. Евгении Жигуленко, 15	амортизация	1 438,28	2025
1.2	Замена датчиков уровня воды в РЧВ 1,2 по ул. им. Евгении Жигуленко, 15	амортизация	30,42	2025
1.3	Ремонт внутренних стен и пола РЧВ 1,2 по ул. им. Евгении Жигуленко, 15	амортизация	867,36	2025
1.4	Работа по замене скваженных насосов водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко	амортизация	325,36	2025
1.5	Капитальный ремонт водопроводных сетей д-225 мм по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 - Ростовское шоссе, 30В	амортизация	832,22	2025
1.6	Замена фланцевых задвижек Д-200 мм на водоводе в районе ул. Московской, 162	амортизация	19,41	2025
1.7	Ремонт пг в колодце (демонтаж-монтаж) по ул. им. Евгении Жигуленко, 15	амортизация	20,04	2025
1.8	Очистка и промывка резервуаров чистой воды по ул. Эгейской, 5	амортизация	343,39	2025
1.9	Замена датчиков уровня воды в РЧВ 1, 2 по ул. Эгейской, 5	амортизация	30,42	2025
1.10	Работы по замене скважинных насосов ЭЦВ 8-25-100 1 шт., по ул. Эгейской, 5	амортизация	188,04	2025
1.11	Ремонт запорной арматуры на водоводе в КП «Греция»	амортизация	21,02	2025
1.12	Ремонт колодцев Д-1,5 м.Н-1,8 м. водопроводной сети КП «Греция» по ул. Греческий Бульвар	амортизация	62,24	2025
1.13	Промывка и хлорирование водопроводных сетей: диаметром 110 мм 325 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15, ул. Эгейской, 3; 3825 м/п от водозабора по ул.Эгейской, 5; по ул. им. Евгении Жигуленко, 232 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15; диаметром 160 мм 119 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15; диаметром 225 мм 1837 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15; по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 1506 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15; по ул. Ростовское шоссе, 30 1779 м/п от водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15	амортизация	550,74	2025
1.14	Ремонт и восстановление автоматических систем управления техническими процессами водозабортного сооружения по ул. им. Евгении Жигуленко, 15, РЧВ №12	амортизация	227,27	2025
2	Строительство новых водозаборных сооружений			
2.1	Проектно-изыскательские работы по строительству водозабора «Лаперуза» (кад. № 23:43:0124041:330, 23:43:0124041:12332) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	15 000,00	2025
2.2	Строительно-монтажные работы по строительству водозабора «Лаперуза» (кад. № 23:43:0124041:330, 23:43:0124041:12332) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	135 000,00	2026-2027
2.3	Проектно-изыскательские работы по строительству водозабора «Крепость» (кад. № 23:43:0143021:67146, 23:43:0143021:68521, 23:43:0143021:67505) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	15 000,00	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации
2.4	Строительно-монтажные работы по строительству водозабора «Крепость» (кад. № 23:43:0143021:67146, 23:43:0143021:68521, 23:43:0143021:67505) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	135 000,00	2026-2027
2.5	Проектно-изыскательские работы по строительству водозабора «Сорока» (кад. № 23:43:0143021:34946, 23:43:0143021:34945, 23:43:0143021:34928, 23:43:0143021:24948) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	15 000,00	2025
2.6	Строительно-монтажные работы по строительству водозабора «Сорока» (кад. № 23:43:0143021:34946, 23:43:0143021:34945, 23:43:0143021:34928, 23:43:0143021:24948) проектной мощностью 10 тыс. м³/сут	плата за подключение	135 000,00	2026-2027
2.7	Проектно-изыскательские работы по строительству водозабора «Пригородный» (кад. № 23:43:0420001:2825, 23:43:0420001:2824, 23:43:0420001:2823, 23:43:0420001:2822, 23:43:0420001:2708, 23:43:0420001:2707, 23:43:0420001:2712, 23:43:0420001:2711, 23:43:0420001:2779, 23:43:0420001:2847, 23:43:0420001:2849, 23:43:0420001:3241, 23:43:0420001:3032, 23:43:0420001:3033) проектной мощностью 40 тыс. м³/сут	плата за подключение	60 000,00	2025
2.8	Строительно-монтажные работы по строительству водозабора «Пригородный» (кад. № 23:43:0420001:2825, 23:43:0420001:2824, 23:43:0420001:2823, 23:43:0420001:2822, 23:43:0420001:2708, 23:43:0420001:2707, 23:43:0420001:2712, 23:43:0420001:2711, 23:43:0420001:2779, 23:43:0420001:2847, 23:43:0420001:2849, 23:43:0420001:3241, 23:43:0420001:3032, 23:43:0420001:3033) проектной мощностью 40 тыс. м³/сут	плата за подключение	540 000,00	2026-2027
3	ИТОГО		1 054 956,21	-

Табл. 4.5. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Водоканал Юг»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации
1	Текущий ремонт			
1.1	Работы по замене скважинных насосов на водозаборе ул. им. Кирилла Российского	амортизация	376,07	2025
1.2	Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе ул. им. Кирилла Российского	амортизация	1 839,23	2025
1.3	Замена датчиков уровня воды РЧВ 1,2 по ул. им. Кирилла Российского	амортизация	30,42	2025
1.4	Ремонт фланцевых задвижек Д100 на водоводе ал. Плотнировская КП «Бавария»	амортизация	9,56	2025
1.5	Ремонт запорной арматуры на водоводе Адмирала Крузенштерна, 5	амортизация	2,82	2025
1.6	Ремонт запорной арматуры на водоводе в районе ул. Командорской, 3/2	амортизация	25,15	2025
1.7	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. Командорской, 6	амортизация	18,33	2025
1.8	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. Домбайской, 55	амортизация	13,63	2025
1.9	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. им. Адмирала Пустошкина, 11	амортизация	13,63	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации
1.10	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. им. Адмирала Серебрякова	амортизация	14,09	2025
1.11	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. бульвар Адмиралтейский	амортизация	13,63	2025
1.12	Ремонт колодца д 1500, Н1800 на водоводе по ул. Командорской, 9	амортизация	13,63	2025
1.13	Работы ПО замене скважинных насосов ЭЦВ 8-25-100 в КП «Новая Елизаветка»	амортизация	188,04	2025
1.14	Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе КП «Новая Елизаветка»	амортизация	756,96	2025
1.15	Промывка и хлорирование водо проводных сетей	амортизация	1 091,58	2025
1.16	Промывка и хлорирование водо проводных сетей диаметром 110 мм 3100 пм, КП «Бавария» от водозабора ул. им. Кирилла Российского, 59А	амортизация	111,21	2025
1.17	Промывка и хлорирование водо проводных сетей п. Краснодарский 2120 пм, от водозабора по ул. им. Кирилла Российского, 59А	амортизация	227,27	2025
2	Строительство новых объектов			
1.18	Строительство водозабора Любимово на 10 000 м³/сут.	плата за подключение	150 000,00	2025
2	ИТОГО		154 745,25	-

Табл. 4.6. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Калининский водоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС)	Год реализации
1	Текущий ремонт			
1.1	Промывка водопроводных сетей ООО «Калининский водоканал» 14 281 м	амортизация	6 426,45	2025
1.2	Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1200 м³	амортизация	576,55	2025
1.3	Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1500 м³	амортизация	657,90	2025
2	Строительство сетей водоснабжения			
2.1	Строительство водопроводных сетей г. Краснодар, кадастровый квартал 23:43:0123008, ул. Центральная	плата за подключение	2 962,00	2025
2.2	Строительство водопроводных сетей г. Краснодар, кадастровый квартал 23:43:0123008, ул. Шоссейная, ул. Ореховая, ул. Липовая, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Малиновая, ул. Грушевая, ул. Кленовая, ул. Тополиная, ул. Березовая, ул. Солнечная, ул. Клубничная, ул. Ягодная, ул. Персиковая, ул. Конечная, ул. Благородная, ул. Зеленая	плата за подключение	11 000,00	2025
2.3	Строительство водопроводных сетей г. Краснодар, кадастровый квартал 23:43:0123021, ул. Красноярская, ул. Центральная	плата за подключение	9 468,00	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС)	Год реализации
2.4	Строительство водопроводных сетей г. Краснодар, кадастровый квартал 23:43:0123021, ул. Ипподромная, ул. Ягодная, ул. Персиковая, ул. Вишнёвая, ул. Абрикосовая, ул. Виноградная, ул. Полевая, ул. Яблочная, ул. Грушевая, ул. Калиновая, ул. Фруктовая, ул. Цветочная, ул. Айвовая, ул. Садовая, ул. Алычовая, ул. Малиновая, ул. Ореховая	плата за подключение	16 162,00	2025
3	<i>Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий</i>			
3.1	Увеличение электрической мощности, потребляемой водозаборными сооружениями, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Лесопарковая, 11	плата за подключение	552,00	2025
4	<i>Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества</i>			
4.1	Строительство водопроводных сетей (закольцовка) по ул. лм. Комарова В.М. от № 106 Б корпус 1 до ул. им. Комарова В.М. № 106 Б корпус 8, далее до ул. Аляскинской и до ул. лм. 50-летия Победы	амортизация	4 043,00	2025
4.2	Строительство водопроводных сетей (закольцовка) по ул. Городской от ул. Тепличной г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	амортизация	661,00	2025
4.3	Строительство водопроводных сетей (закольцовка) от ул. Беговая, 56 до ул. Рижельевской, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ЖК «Дубровка»	амортизация	4 047,00	2025
4	ИТОГО		56 555,90	-

Табл. 4.7. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. с НДС			
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Группа 1. Мероприятия в отношении перспективных объектов системы водоснабжения						
1.1	Строительство новых водозаборных сооружений мкр. Малигонова, производительностью 10000 м³/сут. с выделением этапов строительства, г. Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, ул. им. Профессора Малигонова, 40	Плата за подключение	114 738	114 738	-	-	-
1.2	Строительство новых водозаборных сооружений в микрорайоне «Восточно-Кругликовский», мощностью 15000 м³/сут. с выделением этапов строительства, г. Краснодар, микрорайон «Восточно-Кругликовский»	Плата за подключение	171 343	171 343	-	-	-
1.3	ИТОГО по Группе 1	-	286 081	286 081	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. с НДС			
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
2	Группа 2. Мероприятия в отношении существующих объектов системы водоснабжения						
2.1	Автоматизация насосной станции П-го подъема в двухэтажном здании насосной станции, литеры А, А1, площадь 362,1 м², г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 16/1	Плата за подключение	1 894	1 894	-	-	-
2.2	Автоматизация технологического процесса водозабора подземных вод водозаборной площадки № 1, куст № 1 в микрорайоне Гидрострой, г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, участок 1/7, кадастровый номер земельного участка 23:43:0426011:1524	Плата за подключение	740	740	-	-	-
2.3	Автоматизация технологического процесса на водозаборе подземных вод в пос. Ле-краспром, г. Краснодар, пос. Березовый, 37/1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0104027:198	Плата за подключение	480	480	-	-	-
2.4	Автоматизация технологического процесса на водозаборе подземных вод в пос. Витаминкомбинат, куст № 1, г. Краснодар, пос. Березовый, ул. им. Карла Гусника	Плата за подключение	804	804	-	-	-
2.5	Мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях микрорайона «Восточно-Кругликовский», куст № 1, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, 48/3, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1311	Плата за подключение	257	257	-	-	-
2.6	Мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях микрорайона «Восточно-Кругликовский», куст № 2, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 8/1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1313	Плата за подключение	255	255	-	-	-
2.7	Мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях микрорайона «Восточно-Кругликовский», куст № 3, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 16/1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1314	Плата за подключение	695	695	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. с НДС			
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
2.8	Мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях микрорайона «Восточно-К ругликовский», куст № 4, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 24/1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1315	Плата за подключение	255	255	-	-	-
2.9	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях, куст № 1, водозабора подземных вод микрорайона «Гидрострой», г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, участок 1/7, кадастровый номер земельного участка 23:43:0426011:1524	Плата за подключение	346	346	-	-	-
2.10	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях водозабора подземных вод № 2 для жилой застройки микрорайона «Гидрострой», г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, участок 6/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0427001:963	Плата за подключение	557	557	-	-	-
2.11	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборе подземных вод пос. Лекраспром, г. Краснодар, пос. Берёзовый, 37/1, кадастровый, номер земельного участка 23:43:0104027:198	Плата за подключение	443	443	-	-	-
2.12	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборе подземных вод пос. Витаминкомбинат, куст № 1, г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Карла Гусника	Плата за подключение	284	284	-	-	-
2.13	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборе подземных вод пос. Витаминкомбинат, куст № 2, г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. П рофессора Рудакова	Плата за подключение	330	330	-	-	-
2.14	ИТОГО по Группе 2	-	7 340	7 340	-	-	-
3	ВСЕГО по системе водоснабжения	-	293 421	293 421	-	-	-

Табл. 4.8. Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения города Краснодара в части ООО «Объединённый водоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Общая стоимость, тыс. руб. с НДС	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1	Подключение жилого комплекса Догма Парк вдоль Западного Обхода	плата за подключение	21 600	21 600	-	-	-	-	-
2	Подключение жилого комплекса Самолёт вдоль Западного Обхода	плата за подключение	13 000	1 300	11 700	-	-	-	-
3	Подключение жилого комплекса Парк Победы вдоль Ближнего Западного Обхода	плата за подключение	17 000	1 700	15 300	-	-	-	-
4	Перспективное строительство сетей водоснабжения в жилом комплексе «Испания», «Дания»	плата за подключение	34 200	17 100	17 100	-	-	-	-
5	Перспективное строительство водозабора 10 000 м³/сут. в посёлке отделения № 3 ОПХ КНИИСХ по ул. Южная и ул. Восточная	плата за подключение	107 000	10 700	48 150	48 150	-	-	-
6	Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров водозабора «Европея» на з/у кад. № 2343/ 12/12-558735, 2 раза в год	амортизация	5 605	5 605	-	-	-	-	-
7	Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров водозабора «Северный» по ул. Щедрой, д. 22, 2 раза в год	амортизация	1 781	1 781	-	-	-	-	-
8	Ремонт железобетонного ограждения водозабора по ул. Щедрой, д. 22	амортизация	1 576	1 576	-	-	-	-	-
9	ИТОГО		201 761	61 361	92 250	48 150	-	-	-

Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «Дельта» сводится:

- к восстановлению (замене) неисправной трубопроводной арматуры на водопроводных сетях;

- к восстановлению отсутствующей проектной и иной технической документации в краткосрочной перспективе;

- к использованию при реконструкции (модернизации) действующих трубопроводов современных полимерных материалов с учётом перспективной застройки с возможным увеличением или уменьшением расчётной пропускной способности в соответствии со СП 31.13330.2021 в среднесрочной перспективе.

Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоснабжения в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «КВС» сводится:

- к выявлению причин высокой неучтённых потерь воды и потерь воды при транспортировке, восстановлению (замене) неисправной трубопроводной арматуры на водопроводных сетях, замене электрооборудования на более энергоэффективное;

- к использованию при реконструкции (модернизации) действующих трубопроводов современных полимерных материалов с учётом перспективной застройки с возможным увеличением или уменьшением расчётной пропускной способности в соответствии со СП 31.13330.2021 в среднесрочной перспективе.

4.1.3. Программы инвестиционных проектов в системе водоотведения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на следующие группы проектов:

- строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;

- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

В настоящей ПКР города Краснодара выбран один сценарий развития системы водоотведения. Сценарий основан на:

- информации о приросте нагрузок по конкретным объектам застройки (жилой застройки с указанием количества проживающих в перспективных домах, а также общественно-деловой застройки и бюджетофинансируемых организаций);

- Едином документе ТПиГЗ;

- инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций.

Сценарий развития системы водоотведения направлен на повышение качества и надёжности водоотведения, а также на обеспечение бесперебойности оказания услуг. Экономическая эффективность мероприятий рассматривалась как

существенный, однако второстепенный фактор в сравнении с обеспеченностью и увеличением качества водоотведения потребителей города Краснодара.

На перспективу сохраняются существующие места дислокации КНС и маршруты прохождения трубопроводов по территории города. Точная трассировка новых сетей водоотведения и мест дислокации сооружений будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учётом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления коммунальных ресурсов;

- повышение надёжности работы системы водоотведения и смежных с ней систем (например, системы водоснабжения);

- улучшение качества и доступности услуг для потребителей;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы города Краснодара, значения перспективных нагрузок могут потребовать уточнения и корректировки.

Перечень мероприятий по строительству и модернизации системы водоотведения города Краснодара с указанием ориентировочной стоимости каждого мероприятия, периодов реализации и источников финансирования, представлен в таблицах и на рисунках далее.

В целях поддержания надлежащего состояния и развития системы водоотведения города Краснодара до 2044 г. необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение необходимого резерва мощностей, повышение надёжности системы водоотведения, развитие объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Отдельно необходимо отметить реализуемый в настоящее время проект по реконструкции (строительству второй очереди) главного канализационного коллектора №20, проходящего по всей центральной части города.

Строительство осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального.

Срок реализации проекта – 2027 год. Ориентировочная стоимость – 1,7 млрд руб. в 2025 году, 1,1 млрд руб. в 2026 году и 9,4 млн руб. в 2027 году (с учётом НДС).

Необходимо отметить, что проекты (мероприятия) по системам ресурсоснабжения в подавляющем большинстве случаев направлены на обеспечение функционирования систем. Эффект от них достигается сразу по окончании реализации проектов (мероприятий). Сроки окупаемости этого типа проектов (мероприятий) превышает срок службы оборудования, поэтому не приводятся в настоящей ПКР.

Рис. 4.1. Реконструкция (строительство 2-ой очереди) главного канализационного коллектора №20



Табл. 4.9. Перечень мероприятий в развитие системы водоотведения города Краснодара в части ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Общий объём финансирова- ния (тыс. руб. (с НДС))	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)													
				в т.ч. по годам						в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2044	Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за под- ключение	Индивидуальная плата за подклю- чение	Прочие ис- точники	Амортиза- ция	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
1	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:																
2	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов																
3	1.1.39.	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8	4 562,6	-	4 562,6	-	-	-	-	-	4 562,6	-	-	-	-	-	-
4	1.1.131.	Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки в границах муниципального образования город Краснодар	24 009,9	-	4 603,5	4 654,2	4 766,0	4 708,6	5 277,6	-	24 009,9	-	-	-	-	-	-
5	1.1.140.	Строительство сетей водоотведения к ДДУ по ул. Автолюбителей, 4/2	982,3	-	982,3	-	-	-	-	-	982,3	-	-	-	-	-	-
6	1.1.141.	Строительство сетей водоотведения к ДДУ на 225 мест по ул. Новодонецкой, 50	430,8	-	430,8	-	-	-	-	-	430,8	-	-	-	-	-	-
7	1.1.144.	Строительство сетей водоотведения к комплексу многоэтажных жилых домов «Репин-Парк» с подземными парковками, офисными зданиями, трансформатор-ными подстанциями в г. Краснодаре по пр. им. Репина, 5 Литер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Котельная	18 569,1	-	18 569,1	-	-	-	-	-	-	18 569,1	-	-	-	-	-
8	1.1.154.	Строительство сети фекальной канализации Д – 500 мм по ул. Новой, от ул. им. Стасова до ул. им. Димитрова	52 022,0	-	-	52 022,0	-	-	-	-	52 022,0	-	-	-	-	-	-
9	1.1.162.	Строительство самотечного трубопровода Ду-500 мм, от колодца гасителя до ко-лодца с отметками 31.73/28.94 по ул. Становой/ ул. Новодонецкой	154 507,2	76 608,7	77 898,5	-	-	-	-	-	73 701,2	80 806,0	-	-	-	-	-
10	1.1.175.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встро-енно-пристроенными помещениями и многоуровневой парковкой по ул. Авто-любителей	831,8	-	831,8	-	-	-	-	-	-	831,8	-	-	-	-	-
11	1.1.176.	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу по ул. Ветеранов, 87	2 786,1	-	2 786,1	-	-	-	-	-	-	2 786,1	-	-	-	-	-
12	1.1.178.	Строительство сетей водоотведения к ДДУ на 300 мест по ул. Зоотехнической, 1/2	15 187,4	-	-	15 187,4	-	-	-	-	15 187,4	-	-	-	-	-	-
13	1.1.181.	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному нежилому зданию (офисы) по ул. Весенней, 1А	3 620,8	-	3 620,8	-	-	-	-	-	3 620,8	-	-	-	-	-	-
14	1.1.182.	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному зданию с размещением магази-нов по ул. Дачной, 214	1 875,9	-	1 875,9	-	-	-	-	-	1 875,9	-	-	-	-	-	-
15	1.1.192.	Строительство сетей водоотведения к физкультурно-оздоровительному ком-плексу по адресу: г. Краснодар, пос. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3	53 651,3	-	53 651,3	-	-	-	-	-	53 651,3	-	-	-	-	-	-
16	1.1.199.	Строительство сетей водоотведения к МАОУ МО г. Краснодар средней общеобра-зовательной школе № 7 им. Евдокии Давыдовны Бершанской	8 585,8	-	8 585,8	-	-	-	-	-	8 585,8	-	-	-	-	-	-
17	1.1.200.	Строительство сетей водоотведения к ДОО на 300 мест по ул. им. Ягодина М.Д.	8 712,1	-	8 712,1	-	-	-	-	-	8 712,1	-	-	-	-	-	-
18	1.1.201.	Строительство сетей водоотведения с целью перспективного развития системы во-доотведения в районе пр. 1-го Лиговского, ул. Кореновской, ул. Полевой	45 232,9	-	45 232,9	-	-	-	-	-	21 004,0	24 228,8	-	-	-	-	-
19	1.1.203.	Строительство сетей водоотведения к 2 эт. зданию бытового обслуживания (баня) по ул. Покровская, 6/1	1 790,0	1 790,0	-	-	-	-	-	-	1 790,0	-	-	-	-	-	-
20	1.1.204.	Строительство сетей водоотведения к многофункциональному спортивному комплексу по ул. Домбайской, 8/1	74 768,1	-	74 768,1	-	-	-	-	-	74 768,1	-	-	-	-	-	-
21	1.1.205.	Строительство сетей водоотведения к событийной площадке по ул. Обрыв-ной, 137	9 170,6	-	9 170,6	-	-	-	-	-	9 170,6	-	-	-	-	-	-
22	1.1.206.	Строительство сетей водоотведения к амбулаторно-поликлинической организа-ции по ул. Солнечной/ ул. Московской	14 046,3	-	14 046,3	-	-	-	-	-	14 046,3	-	-	-	-	-	-
23	1.1.207.	Строительство сетей водоотведения к поликлинике по ул. Ростовское Шоссе, 42	9 112,5	-	9 112,5	-	-	-	-	-	9 112,5	-	-	-	-	-	-
24	Итого по разделу 1.1		504 455,2	78 398,7	339 440,8	71 863,6	4 766,0	4 708,6	5 277,6	-	377 233,3	127 221,9	-	-	-	-	-
25	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
26	1.2.5.	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в жилом районе Новознаменском производительностью 56000 м³/сут, пло-щадь участка 1080 м² с подключением в канализационную насосную станцию на ул. Черкасской	6 791,6	-	-	-	-	-	6 791,6	-	6 791,6	-	-	-	-	-	-
27	1.2.6.	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в жилом районе Новознаменском производительностью 25000 м³/сут	20 006,7	-	-	-	-	-	20 006,7	-	20 006,7	-	-	-	-	-	-
28	1.2.7.	Модернизация самотечного коллектора по ул. им. Калинина	25 571,4	-	25 571,4	-	-	-	-	-	17 654,4	7 917,0	-	-	-	-	-
29	1.2.9.	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в пос. Новознаменском по ул. Войсковой/ ул. Сечевой	474 260,4	97 598,2	154 623,1	222 039,1	-	-	-	-	151 253,1	323 007,2	-	-	-	-	-
30	1.2.10.	Строительство камеры гашения на фекальном коллекторе по ул. им. Калинина и переключения сетей водоотведения Ду-800 мм, Ду-2х400 мм, Ду-2х1400 мм	30 415,4	30 415,4	-	-	-	-	-	-	-	30 415,4	-	-	-	-	-
31	1.2.11.	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей по ул. Первомайской, 39	8 941,0	-	8 941,0	-	-	-	-	-	-	8 941,0	-	-	-	-	-
32	Итого по разделу 1.2		565 986,5	128 013,7	189 135,5	222 039,1	-	-	26 798,3	-	195 705,9	370 280,6	-	-	-	-	-
33	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов																
34	1.3.14.	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Тепличной, от канализационной насосной станции «Тепличная» до ул. Городской	89 004,4	-	-	89 004,4	-	-	-	-	81 955,0	7 049,5	-	-	-	-	-
35	1.3.15.	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Айвазовского	75 603,5	-	-	-	75 603,5	-	-	-	75 603,5	-	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Общий объём финансирования (тыс. руб. (с НДС))	в т.ч. по годам					2030-2044	в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029		Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за подключение	Индивидуальная плата за подключение	Прочие источники	Амортизация	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
36	1.3.16.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-200 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 386 до № 398	54 449,9	-	-	54 449,9	-	-	-	-	51 903,7	2 546,2	-	-	-	-	-
37	1.3.17.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-300 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 398 до № 488	113 140,7	-	-	113 140,7	-	-	-	-	105 973,9	7 166,8	-	-	-	-	-
38	1.3.18.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-300 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 488 до ул. им. 40-летия Победы, угол ул. 1-го Мая	81 374,9	-	-	81 374,9	-	-	-	-	74 169,7	7 205,2	-	-	-	-	-
39	1.3.20.	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Воровского, 13 до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Брюсова, 21	135 021,1	-	-	-	-	135 021,1	-	-	122 398,0	12 623,1	-	-	-	-	-
40	1.3.21.	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Брюсова, 21 до смотрового колодца на пересечении ул. им. Володи Головатого и ул. им. Кропоткина	93 180,3	-	-	-	-	93 180,3	-	-	80 432,3	12 748,0	-	-	-	-	-
41	1.3.22.	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от ул. им. Братьев Игнатовых до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Володи Головатого, 188	228 399,7	-	-	-	-	228 399,7	-	-	195 935,5	32 464,2	-	-	-	-	-
42	1.3.23.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-500 мм по ул. Западной, от ул. им. Калинина до ул. Яблоневой, 660	182 996,2	-	182 996,2	-	-	-	-	-	182 996,2	-	-	-	-	-	-
43	1.3.25.	Модернизация самотечной канализационной сети Ду-600 мм по ул. Октябрьской, от ул. Постовой до ул. им. Ленина, и по ул. им. Ленина, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова	32 239,7	32 239,7	-	-	-	-	-	-	32 239,7	-	-	-	-	-	-
44	1.3.28.	Реконструкция сети фекальной канализации Ду-800 мм с заменой на Ду-1000 мм по ул. 2-й Пятилетке до ул. им. Селезнёва	41 640,0	41 640,0	-	-	-	-	-	-	28 283,9	13 356,1	-	-	-	-	-
45	1.3.29.	Реконструкция фекального коллектора по ул. Стахановской, от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Дзержинского, с увеличением диаметра до Ду-600 мм	128 722,5	4 063,6	60 646,3	64 012,6	-	-	-	-	19 650,7	109 071,8	-	-	-	-	-
46	1.3.32.	Реконструкция участка самотечного коллектора от ул. Гидростроителей, 34 до ул. Трудовой славы, 17	202 188,5	80 564,4	121 624,0	-	-	-	-	-	175 797,5	26 391,0	-	-	-	-	-
47	1.3.33.	Реконструкция участка коллектора по ул. Дальней, ул. Гаражной, ул. Монтажных, ул. Аэродромной с увеличением диаметра	3 962,0	-	-	-	3 962,0	-	-	-	3 962,0	-	-	-	-	-	-
48	1.3.35.	Реконструкция напорной фекальной канализации, от КНС в жилом районе Новознаменском по ул. Войсковой до ул. Новороссийской	611 749,2	-	-	-	5 204,2	217 217,2	389 327,8	-	536 104,9	75 644,3	-	-	-	-	-
49	1.3.37.	Реконструкция участка коллектора по ул. Садовой от камеры гашения КНС «РИП» до ГФК	17 882,3	-	17 882,3	-	-	-	-	-	14 881,0	3 001,3	-	-	-	-	-
50	1.3.38.	Реконструкция коллектора по ул. Уральской, от пр. Безымянного до дома по ул. Уральской, 130	195 939,8	195 939,8	-	-	-	-	-	-	114 317,7	51 090,3	-	-	-	-	30 531,8
51	1.3.39.	Реконструкция напорного трубопровода от КНС «Агрохимическая» до камеры гашения по ул. Московской/ ул. Жигулевской	276 961,8	1 144,4	104 774,5	171 042,9	-	-	-	-	276 961,8	-	-	-	-	-	-
52	1.3.40.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации от ул. Садовой, 220 до колодца с отметками 26.74/23.80 на территории больницы ЗИП	74 309,2	74 309,2	-	-	-	-	-	-	29 165,4	45 143,8	-	-	-	-	-
53	1.3.41.	Реконструкция участка коллектора, от жилого дома по ул. Минской, 122/2 до камеры вблизи здания по ул. Минской, 122/10	26 966,1	-	-	26 966,1	-	-	-	-	26 966,1	-	-	-	-	-	-
54	1.3.42.	Реконструкция самотечной сети водоотведения Д-500 мм от ул. им. Александра Покрышкина, 25 до ул. им. Дзержинского, 98/8	214 584,8	133 661,9	80 922,9	-	-	-	-	-	10 961,0	203 623,8	-	-	-	-	-
55	1.3.43.	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Д-800 мм, от ул. Садовой, 216 до колодца с отметками 25.96/21.96 на ул. Ипподромной	502 284,3	19 826,5	482 457,8	-	-	-	-	-	215 061,7	287 222,5	-	-	-	-	-
56	1.3.44.	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от ул. им. Фрунзе до ул. им. Кирова	100 877,7	1 028,2	48 576,6	51 272,9	-	-	-	-	15 831,2	85 046,5	-	-	-	-	-
57	1.3.45.	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Солнечной, от ул. им. Сергея Есенина до ул. Московской	241 177,8	2 385,8	75 101,8	79 270,4	84 419,9	-	-	-	179 501,0	61 676,8	-	-	-	-	-
58	1.3.46.	Реконструкция сетей водоотведения в жилом районе Новознаменском по ул. Войсковой, от ул. Становой до ул. Сечевой	107 849,6	961,3	52 077,9	54 810,5	-	-	-	-	18 464,9	89 384,8	-	-	-	-	-
59	1.3.47.	Модернизация главного напорно-самотечного коллектора Д-2500 мм от камеры №43 до камеры №50	898 206,0	12 394,3	204 360,7	215 704,0	229 716,5	236 030,6	-	-	723 827,4	174 378,6	-	-	-	-	-
60	Итого по разделу 1.3		4 730 712,0	600 159,0	1431420,9	1001049,3	398 906,0	909 848,9	389 327,8	-	3 393 345,6	1 306 834,6	-	-	-	-	30 531,8
61	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
62	1.4.1.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап: строительство площадки складирования осадка, реконструкция приёмной камеры ГКНС-2 с распределительными лотками, реконструкция ГКНС-2, строительство РП-6 Кв. 2 этап: механическая очистка стоков. 5 этап: инженерные коммуникации (сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения)	1 148 027,4	-	-	-	242 896,0	249 644,7	655 486,8	22 790,1	598 480,4	411 581,3	39 310,7	75 864,9	-	-	-
63	1.4.4.	Реконструкция канализационной насосной станции «Олимпийская»	47 794,3	11 449,9	36 344,3	-	-	-	-	-	12 654,2	35 140,1	-	-	-	-	-
64	1.4.6.	Реконструкция канализационной насосной станции «2-я Пятилетка»	84 773,5	42 250,9	42 522,7	-	-	-	-	-	55 435,5	29 338,1	-	-	-	-	-
65	1.4.7.	Реконструкция канализационной насосной станции «Тепличная»	56 121,8	24 559,2	31 562,6	-	-	-	-	-	52 603,4	3 518,4	-	-	-	-	-
66	1.4.9.	Реконструкция канализационной насосной станции «Шнековая-П»	301 186,1	-	125 414,2	175 771,8	-	-	-	-	301 186,1	-	-	-	-	-	-
67	1.4.11.	Реконструкция канализационной насосной станции «Гассия»	73 736,2	30 258,4	43 477,8	-	-	-	-	-	54 315,1	19 421,1	-	-	-	-	-
68	1.4.13.	Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка ОСК-2 с увеличением производительности	698 352,1	-	119 766,6	121 086,6	123 992,8	122 501,0	211 005,1	-	302 071,8	396 280,3	-	-	-	-	-
69	1.4.16.	Реконструкция канализационной насосной станции «ХБК»	42 975,9	-	42 975,9	-	-	-	-	-	20 478,8	22 497,1	-	-	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
			Общий объём финансирова- ния (тыс. руб. (с НДС))	в т.ч. по годам					2030-2044	в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029		Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за под- ключение	Индивидуальная плата за подклю- чение	Прочие ис- точники	Амортиза- ция	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
70	1.4.17.	Реконструкция канализационной насосной станции «Жукова»	43 458,6	43 458,6	-	-	-	-	-	-	-	43 458,5	-	-	-	-	-
71	Итого по разделу 1.4		2 496 425,8	151 976,9	442 064,2	296 858,4	366 888,8	372 145,6	866 491,9	22 790,1	1 397 225,2	961 234,9	39 310,7	75 864,9	-	-	-
72	Всего по группе 1.		8 297 579,5	958 548,3	2402061,4	1591810,3	770 560,8	1286703,1	1 287 895,6	22 790,1	5 363 510,1	2 765 572,0	39 310,7	75 864,9	-	-	30 531,8
73	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																
74	2.1. Строительство новых сетей водоотведения																
75	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
76	2.2.2.	Строительство станции приёма сточных вод (ЖБО) в районе проезда 4-го Тихорец-кого	42 046,5	24 813,2	17 233,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 046,5
77	Итого по разделу 2.2		42 046,5	24 813,2	17 233,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 046,5
78	Всего по группе 2.		42 046,5	24 813,2	17 233,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 046,5
79	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																
80	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																
81	3.1.1.	Реконструкция коллектора от ул. Московской/ Солнечной до больницы ЗИП	2 029 587,8	-	-	-	-	-	2 029 587,8	1 304 566,3	-	-	-	725 021,4	-	-	-
82	3.1.2.	Реконструкция коллектора по ул. Московской/ Солнечной по ул. Солнечной до камеры гашения по ул. Российской	1 040 736,6	-	-	-	-	-	1 040 736,6	808 408,4	-	-	-	232 328,2	-	-	-
83	3.1.3.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Фрунзе, д. 37/39	4 401,8	-	-	4 401,8	-	-	-	-	-	-	-	4 401,8	-	-	-
84	3.1.4.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Гоголя, д. 48	8 301,1	-	-	-	-	-	8 301,1	-	-	-	-	8 301,1	-	-	-
85	3.1.5.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Гоголя, д. 23	14 725,4	-	-	14 725,4	-	-	-	-	-	-	-	14 725,4	-	-	-
86	3.1.6.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гимназическая, д. 49	5 161,6	-	-	-	-	-	5 161,6	-	-	-	-	5 161,6	-	-	-
87	3.1.7.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Кирова, д. 47, 48, 55, 57, 59, 72, 36	9 996,3	-	-	-	-	-	9 996,3	-	-	-	-	9 996,3	-	-	-
88	3.1.8.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Пашковская, д. 76	9 393,5	-	-	-	-	-	9 393,5	-	-	-	-	9 393,5	-	-	-
89	3.1.9.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Октябрьская, д. 126	6 030,0	-	-	-	-	-	6 030,0	-	-	-	-	6 030,0	-	-	-
90	3.1.10.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Октябрьская, д. 93	5 854,4	-	-	-	-	-	5 854,4	-	-	-	-	5 854,4	-	-	-
91	3.1.11.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Буденного, д. 115-117	10 259,3	-	-	-	-	-	10 259,3	-	-	-	-	10 259,3	-	-	-
92	3.1.12.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Буденного, д.136	6 928,7	-	-	-	-	-	6 928,7	-	-	-	-	6 928,7	-	-	-
93	3.1.13.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Буденного, д.140	12 338,0	-	-	-	-	-	12 338,0	-	-	-	-	12 338,0	-	-	-
94	3.1.14.	Реконструкция сети водоотведения по ул. 2-я Линия Нефтяников, д. 7	5 958,8	-	-	-	-	-	5 958,8	-	-	-	-	5 958,8	-	-	-
95	3.1.15.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Клубная, д. 10	12 621,5	-	-	-	-	-	12 621,5	-	-	-	-	12 621,5	-	-	-
96	3.1.16.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Строителей, д. 21	11 538,3	-	-	-	-	-	11 538,3	-	-	-	-	11 538,3	-	-	-
97	3.1.17.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Дзержинского, д. 119-121	5 983,5	-	-	-	-	-	5 983,5	-	-	-	-	5 983,5	-	-	-
98	3.1.18.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Мачуги В.Н., д. 80	27 191,1	-	-	-	-	-	27 191,1	-	-	-	-	27 191,1	-	-	-
99	3.1.19.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Володарского, д. 2, 2а, 4, 6, 8	38 957,3	-	-	-	-	-	38 957,3	-	-	-	-	38 957,3	-	-	-
100	3.1.20.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Щорса, д. 3, 3а, 5, 7	24 441,4	-	-	-	-	-	24 441,4	-	-	-	-	24 441,4	-	-	-
101	3.1.21.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Володарского, д. 1-5	28 017,4	-	-	-	-	-	28 017,4	-	-	-	-	28 017,4	-	-	-
102	3.1.22.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Володарского, д. 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д	77 101,2	-	-	-	-	-	77 101,2	-	-	-	-	77 101,2	-	-	-
103	3.1.23.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Можайского, д. 74	12 156,6	-	-	-	-	-	12 156,6	-	-	-	-	12 156,6	-	-	-
104	3.1.24.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Максима Горького, д. 157	12 506,5	-	-	-	-	-	12 506,5	-	-	-	-	12 506,5	-	-	-
105	3.1.25.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Красноармейская, д. 96	18 131,1	-	-	-	-	-	18 131,1	-	-	-	-	18 131,1	-	-	-
106	3.1.26.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Красная, д. 102	17 838,4	-	-	-	-	-	17 838,4	-	-	-	-	17 838,4	-	-	-
107	3.1.27.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Красная, д. 206	39 378,0	-	-	-	-	-	39 378,0	-	-	-	-	39 378,0	-	-	-
108	3.1.28.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Ковалева, д. 12	20 131,2	-	-	-	-	-	20 131,2	-	-	-	-	20 131,2	-	-	-
109	3.1.29.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Ковалева, д. 18	28 602,9	-	-	-	-	-	28 602,9	-	-	-	-	28 602,9	-	-	-
110	3.1.30.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Котовского, д. 100	23 356,4	-	-	-	-	-	23 356,4	-	-	-	-	23 356,4	-	-	-
111	3.1.31.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Тургенева, д. 112/1	17 930,2	-	-	-	-	-	17 930,2	-	-	-	-	17 930,2	-	-	-
112	3.1.32.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гражданская, д. 16	28 796,5	-	-	-	-	-	28 796,5	-	-	-	-	28 796,5	-	-	-
113	3.1.33.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Селезнева, д. 246	46 732,0	-	-	-	-	-	46 732,0	17 677,5	-	-	-	29 054,5	-	-	-
114	3.1.34.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гражданская, д. 196	8 684,6	-	-	-	-	-	8 684,6	-	-	-	-	8 684,6	-	-	-
115	3.1.35.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гражданская, д. 4	21 912,6	-	-	-	-	-	21 912,6	-	-	-	-	21 912,6	-	-	-
116	3.1.36.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гражданская, д. 9	12 443,9	-	-	-	-	-	12 443,9	-	-	-	-	12 443,9	-	-	-
117	3.1.37.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Клиническая, д. 31	7 550,7	-	-	-	-	-	7 550,7	-	-	-	-	7 550,7	-	-	-
118	3.1.38.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Клиническая , д. 7	10 292,4	-	-	-	-	-	10 292,4	-	-	-	-	10 292,4	-	-	-
119	3.1.39.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Фрунзе, 17, Братьев Игнатовых, 34	1 268 448,8	-	-	-	-	-	1 268 448,8	1 221 425,7	-	-	-	47 023,1	-	-	-
120	3.1.40.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Гражданская, 10	48 032,1	-	-	-	-	-	48 032,1	-	-	-	-	48 032,1	-	-	-
121	3.1.41.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Фрунзе до КНС Шнековая 1 с подклю-чением в головной фекальный коллектор	614 365,8	-	-	-	-	-	614 365,8	322 710,8	-	-	-	291 654,9	-	-	-
122	3.1.42.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Олимпийская	798 281,4	-	-	-	-	-	798 281,4	466 936,6	-	-	-	331 344,8	-	-	-
123	3.1.43.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Речная	166 145,7	-	-	-	-	-	166 145,7	-	-	-	-	166 145,7	-	-	-
124	3.1.44.	Реконструкция сети водоотведения по ул. 1-го Мая, ул. Черкасская	841 110,8	-	-	-	-	-	841 110,8	455 277,6	-	-	-	385 833,2	-	-	-
125	3.1.45.	Реконструкция сети водоотведения по ул. Дмитрия Благоева	815 347,8	-	-	-	-	-	815 347,8	815 347,8	-	-	-	-	-	-	-
126	3.1.46.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Димитрова	247 747,4	-	-	-	-	-	247 747,4	-	-	-	-	247 747,4	-	-	-
127	3.1.47.	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. 40 летия Победы, 146 ул. 1-го Мая	630 039,5	-	-	-	-	-	630 039,5	201 631,7	-	-	-	428 407,9	-	-	-
128	Итого по разделу 3.1.		9 151 487,9	-	-	19 127,2	-	-	9 132 360,7	5 613 982,3	-	-	-	3537505,6	-	-	-
129	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
130	3.2.2	Реконструкция канализационной насосной станции «Агрохимическая»	64 748,5	4 332,2	29 431,5	30 984,8	-	-	-	-	64 748,5	-	-	-	-	-	-
131	Итого по разделу 3.2.		64 748,5	4 332,2	29 431,5	30 984,8	-	-	-	-	64 748,5	-	-	-	-	-	-
132	Всего по группе 3.		9 216 236,3	4 332,2	29 431,5	50 112,0	-	-	9 132 360,7	5 613 982,3	64 748,5	-	-	3537505,6	-	-	-

№ п/п	№ ИП	Наименование мероприятий, объектов	Общий объём финансирова- ния (тыс. руб. (с НДС))	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
				в т.ч. по годам							в т.ч. по источникам							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2044		Инвестиционная составляющая в тарифе	Плата за под- ключение	Индивидуальная плата за подклю- чение	Прочие ис- точники	Амортиза- ция	Экономия	Расходы Концедента	ПДК
133	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения																	
134	4.4.	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объектами строительными работ), г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102	1 362 740,0	26 037,9	73 479,0	124 007,3	266 244,5	395 179,6	477 791,8	4 194,9	82 063,3	-	-	1276481,8	-	-	-	
135	4.7.	Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1	1 411 164,0	-	70 807,3	223 632,9	317 639,2	408 080,7	391 003,9	-	907 893,1	503 270,9	-	-	-	-	-	
136	4.14.	Переключение абонентов с ливневой канализации в централизованную систему водоотведения	58 673,0	46 468,5	12 204,5	-	-	-	-	13 986,9	-	-	-	7 274,1	-	-	37 412,0	
137	4.15.	Реконструкция коллектора по ул. Воровского от ул. Атарбекова, 54 до ул. Красных Партизан, с устройством дополнительных колодцев и переключением существующих абонентов	484 818,1	-	-	-	-	-	484 818,1	484 818,1	-	-	-	-	-	-	-	
138	4.16.	Реконструкция КНС «Кухаренко-Российская»	4 087,7	-	-	4 087,7	-	-	-	-	4 087,7	-	-	-	-	-	-	
139	4.18.	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ДИБ» до камеры гашения	3 839,5	3 839,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 839,5	-	-	-	
140	4.19.	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС по ул. Гассия, 1/1 до подводящего самотечного коллектора к КНС «Гассия» по ул. Гассия, 28/1	32 830,9	-	-	-	-	-	32 830,9	32 830,9	-	-	-	-	-	-	-	
141	4.20.	Реконструкция вторичных отстойников ОСК-1 с доочисткой	94 704,9	11 730,7	16 358,5	34 929,1	31 686,6	-	-	-	-	-	-	94 704,9	-	-	-	
142	4.23.	Реконструкция КНС «Гассия-1»	26 458,3	-	-	-	-	-	26 458,3	-	-	-	-	26 458,3	-	-	-	
143	4.24.	Модернизация канализационной насосной станции № 6	50 896,0	-	50 896,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 896,0	
144	4.25.	Модернизация КНС ТЭЦ	39 490,6	-	-	-	-	1 848,9	37 641,7	23 835,8	-	-	-	15 654,8	-	-	-	
145	4.26.	Модернизация КНС № 3	199 551,5	-	-	-	-	-	199 551,5	199 551,5	-	-	-	-	-	-	-	
146	4.27.	Модернизация КНС Лорис	47 322,5	-	-	-	-	-	47 322,5	47 322,5	-	-	-	-	-	-	-	
147	4.28.	Модернизация КНС х. Ленина	80 864,4	-	-	-	-	-	80 864,4	80 864,4	-	-	-	-	-	-	-	
148	4.29.	Модернизация КНС № 5	113 704,8	-	-	-	-	-	113 704,8	113 704,8	-	-	-	-	-	-	-	
149	4.30.	Модернизация КНС № 7	100 004,1	-	-	-	-	-	100 004,1	100 004,1	-	-	-	-	-	-	-	
150	4.31.	Модернизация КНС Кларисса	72 945,4	-	-	-	-	-	72 945,4	72 945,4	-	-	-	-	-	-	-	
151	4.32.	Модернизация КНС Захарова	45 671,0	-	-	-	-	-	45 671,0	45 671,0	-	-	-	-	-	-	-	
152	4.33.	Модернизация КНС ДИБ	57 026,9	-	-	-	-	-	57 026,9	57 026,9	-	-	-	-	-	-	-	
153	4.34.	Модернизация КНС Школа-66	37 107,9	-	-	-	-	-	37 107,9	37 107,9	-	-	-	-	-	-	-	
154	4.35.	Модернизация КНС ДУ-8	50 518,4	-	-	-	-	-	50 518,4	50 518,4	-	-	-	-	-	-	-	
155	4.36.	Модернизация КНС Песчаная	93 064,8	-	-	-	-	-	93 064,8	93 064,8	-	-	-	-	-	-	-	
156	4.37.	Модернизация КНС 23/27	55 086,9	-	-	-	-	-	55 086,9	55 086,9	-	-	-	-	-	-	-	
157	4.38.	Модернизация КНС Школа ГАИ	50 711,9	-	-	-	-	-	50 711,9	50 711,9	-	-	-	-	-	-	-	
158	4.39.	Модернизация КНС Учхоз Кубань	26 641,6	-	-	-	-	-	26 641,6	26 641,6	-	-	-	-	-	-	-	
159	4.40.	Модернизация КНС Московская	42 146,8	-	-	-	-	-	42 146,8	42 146,8	-	-	-	-	-	-	-	
160	4.41.	Модернизация КНС Есенина	35 519,8	-	-	-	-	-	35 519,8	35 519,8	-	-	-	-	-	-	-	
161	4.42.	Модернизация КНС Колосистый	48 942,3	-	-	-	-	-	48 942,3	48 942,3	-	-	-	-	-	-	-	
162	4.43.	Модернизация КНС Фитопатология	143 386,9	-	-	-	-	-	143 386,9	143 386,9	-	-	-	-	-	-	-	
163	4.44.	Модернизация КНС Пластмасс	160 742,9	-	-	-	-	-	160 742,9	160 742,9	-	-	-	-	-	-	-	
164	4.45.	Модернизация КНС № 10	77 657,7	-	-	-	13 986,9	63 670,9	-	-	-	-	-	77 657,7	-	-	-	
165	4.46.	Бурение новой артезианской скважины № 42 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский», взамен вышедшей из строя скважины № 40914/42	14 997,5	-	14 997,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 997,5	
166	Всего по группе 4.		5 123 318,7	88 076,5	238 742,9	386 657,0	629 557,2	868 780,0	2 911 505,2	2 020 627,2	994 044,0	503 270,9	-	1502071,0	-	-	103305,5	
167	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																	
168	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																	
169	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)																	
170	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																	
171	Группа 7. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов																	
172	Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыеми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения																	
173	8.1.	Приобретение автотранспорта, спецтехники и средств малой механизации	297 837,9	10 502,4	16 780,7	9 696,9	-	33 352,4	227 505,4	-	-	-	-	297 837,9	-	-	-	
174	8.2.	Приобретение, обновление насосного оборудования ОСК и КНС	222 877,9	4 755,0	8 248,4	20 755,8	9 925,2	7 104,4	172 089,2	-	-	-	-	222 877,9	-	-	-	
175	8.3.	Приобретение, обновление технологического оборудования ОСК и КНС	22 319,2	-	-	-	-	-	22 319,2	-	-	-	-	22 319,2	-	-	-	
176	8.4.	Приобретение, обновление оборудования автоматизации и АСУТПиМ	157 123,5	13 634,6	11 873,0	7 646,8	29 673,0	-	94 296,1	-	-	-	-	157 123,5	-	-	-	
177	8.5.	Приобретение, обновление физически изношенной лабораторной мебели для нужд испытательного центра	8 931,5	3 751,3	-	-	-	-	5 180,2	-	-	-	-	8 931,5	-	-	-	
178	8.6.	Приобретение, обновление иного специализированного оборудования	16 145,3	3 146,2	237,8	-	-	173,3	12 587,9	-	-	-	-	16 145,3	-	-	-	
179	Всего по группе 8:		725 235,2	35 789,4	37 140,0	38 099,6	39 598,2	40 630,2	533 977,9	-	-	-	-	725 235,2	-	-	-	
180	Итого объём расходов в сфере водоотведение с учётом НДС		23404 416,2	1111559,6	2724609,0	2066678,9	1439716,1	2196113,3	13 865 739,4	7 657 399,6	6 422 302,5	3 268 842,9	39 310,7	5840676,7	-	-	175883,8	

Табл. 4.10. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ИП Газаралиева Г.П.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации	
1	Текущий ремонт				
1.1	Работы по промывке и прочистке канализационных сетей протяжённостью 23 км (пос. Российский). Способ производства работ - подрядный	амортизация	7 130,00	2025	
2	ИТОГО		7 130,00	-	

Табл. 4.11. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ООО «КЭСК»

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС)	
				2025 г.	2026 г.
1	Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу				
1.1	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на канализационной насосной станции № 2 БВК «Вишнёвый сад», г. Краснодар, 130 м западнее от ул. Звездопадной, 7	Плата за подключение	964	964	-
1.2	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях канализационной насосной станции № 4, г. Краснодар, 75 м северо-восточнее от ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 29	Плата за подключение	226	226	-
1.3	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях канализационной насосной станции № 5, г. Краснодар, 100 м севернее от ул. им. Генерала Трошева Т.Н., 17	Плата за подключение	1 157	1 157	-
1.4	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях канализационной насосной станции № 6, г. Краснодар, 35 м западнее от ул. Героев-Разведчиков, 17	Плата за подключение	78	78	-
1.5	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях канализационной насосной станции № 7, г. Краснодар, 35 м северо-восточнее от ул. им. Генерала Трошева Т.Н., 45	Плата за подключение	69	69	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС)	
				2025 г.	2026 г.
1.6	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на канализационной насосной станции 1-го подъёма в пос. Лекраспром, г. Краснодар, пос. Берёзовый, 37/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0104027:256	Плата за подключение	425	425	-
1.7	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на насосной станции 1-го подъёма площадью 159,9 м², литеры Ч, под/Ч, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Берёзовый	Плата за подключение	133	133	-
1.8	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на канализационной насосной станции № Л-37 в микрорайоне «Молодёжный», г. Краснодар, ул. Душистая, 39-41	Плата за подключение	58	58	-
1.9	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на канализационной насосной станции № 2365-К, литеры под/А, А площадью 122,70 м², г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 11/3	Плата за подключение	67	67	-
1.10	Мероприятия по защите от угроз техногенного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на очистных сооружениях канализации в пос. Витаминкомбинат, г. Краснодар, Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 7/25, кадастровый номер земельного участка 23:43:0108009:157	Плата за подключение	854	854	-
1.11	Строительство второй очереди очистных сооружений в г. Краснодар мощностью до 20 000 м³/сут. на земельном участке с кадастровым номером №23:43:0143021:1251	Плата за подключение	2 593 448	-	2 593 448
1.12	Строительство КНС очищенных стоков от второй очереди ОСК г. Краснодар, производительностью до 20 000 м³/сут. на земельном участке с кадастровым номером №23:43:0143021:1251	Плата за подключение	82 334	-	82 334
1.13	ИТОГО по Группе 1		2 679 813	4 031	2 675 782
2	Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения				
2.1	Строительство магистрального сбросного коллектора очищенных сточных вод (2Ду560 мм, протяжённость 18,8 км) от ОСК на земельном участке с кадастровым номером №23:43:0143021:1251 в г. Краснодар до выпуска в р.1-я Понура	Плата за подключение	849 729	-	849 729
2.2	ИТОГО по Группе 2		849 729	-	849 729
3	ВСЕГО по системе водоотведения		3 529 542	4 031	3 525 511

Табл. 4.12. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Краснодара в части ООО «Объединённый водоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации
1	<i>Текущий ремонт</i>			
1.1	Гидроизоляция и антикоррозийная обработка внутренней поверхности железобетонных колодцев (467 ед.)	амортизация	9 833,30	2025
1.2	Ремонт участков арендованных сетей водоотведения	амортизация	28 799,34	2025
1.3	Ремонт колодцев на действующей сети фекальной канализации по ул. Византийской (11 ед.)	амортизация	1 830,48	2025
1.4	Ремонт колодцев гасителей по ул. Бискайской, 1/1, ул. Карлсруэвской, 1/1, ул. Боннской, 12/2, ул. Баварской, 8, ул. Карпатской (котельная)	амортизация	2 442,20	2025
1.5	Ремонт КНС (колодцев) по арендованным сетям по ул. Восточно-Кругликовской, 30, ул. им. Жлобы, 141, ул. им. Селезнева, 4, ул. им. Есенина, 112 (4 ед.)	амортизация	5 504,86	2025
1.6	АВР	амортизация	9 686,00	2025
2	ИТОГО		58 096,18	-

Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоотведения в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «Дельта» представлен ниже и сводится:

- к восстановлению отсутствующей проектной и иной технической документации в краткосрочной перспективе;

- к использованию при реконструкции (модернизации) действующих трубопроводов современных полимерных материалов с учётом перспективной застройки с возможным увеличением или уменьшением расчётной пропускной способности в соответствии со СП 31.13330.2021.

Перечень проектов (мероприятий) по развитию системы водоотведения в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «ОВК-Восток» представлен ниже и сводится:

- к восстановлению отсутствующей проектной и иной технической документации (включая акты балансовой принадлежности) в краткосрочной перспективе;

- к использованию при реконструкции (модернизации) действующих трубопроводов современных полимерных материалов с учётом перспективной застройки с возможным увеличением или уменьшением расчётной пропускной способности в соответствии со СП 31.13330.2021;

- к организации системы централизованного управления техническим процессом с расчётом оптимальных режимов эксплуатации сооружений.

4.1.4. Программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Наиболее объёмная инвестиционная программа предусмотрена у филиала АО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети и у филиала АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть».

Данные инвестиционные программы направлены на модернизацию и обновление питающих центров, а также кабельных и воздушных линий.

Кроме того, филиал АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» выполняет мероприятия по подключению потребителей, обновлению ТП и прочего распределительного хозяйства.

Инвестиционные программы прочих организаций направлены, прежде всего, на поддержание и развитие распределительных сетей и обеспечения бесперебойным электроснабжением конечных потребителей города.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, вошедших в инвестиционные программы электроснабжающих организаций города представлен в Табл. 4.13. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным программам электроснабжающих организаций представлен в таблице

Табл. 4.13. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, вошедших в инвестиционные программы электроснабжающих организаций

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019).	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	55	52,7	2,3	0	0	0
2	Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020).	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	15,2	15,2	0	0	0	0
3	Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	1,8	1,8	0	0	0	0
4	Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	68,2	68,2	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
5	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витамин-комбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022).	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	74,3	74,3	0	0	0	0
6	Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022).	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	201	201	0	0	0	0
7	Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталь»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	12,2	12,2	0	0	0	0
8	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	0,9	0,9	0	0	0	0
9	Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	57,7	57,7	0	0	0	0
10	Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	141,2	141,2	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
11	Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой"	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	49	35,4	13,6	0	0	0
12	Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	1	1	0	0	0	0
13	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – АО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	29,8	29,8	0	0	0	0
14	Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	13,8	13,8	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
15	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	120	120	0	0	0	0
16	Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	22,3	22,3	0	0	0	0
17	Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	67,9	67,9	0	0	0	0
18	Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	224,8	25,8	199	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
19	Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаяек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	621,9	168,9	453	0	0	0
20	Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	136	42,5	93,5	0	0	0
21	Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	15,2	15,2	0	0	0	0
22	Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоквартирную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	4,1	0,4	3,7	0	0	0
23	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	555,6	338,6	217	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
24	Реконструкция сети 110 кВ с заменой высококачественных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная»	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	39	39	0	0	0	0
25	Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	199	19,9	179,1	0	0	0
26	Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	478	2,1	0	0	83,3	392,5
27	Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	299,9	2	0	297,9	0	0
28	Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	376,8	0	14,3	362,5	0	0
29	Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	509	0	0	0	50,9	458,1
30	Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	481,4	58,3	133,7	289,3	0	0
31	Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	804,4	48,1	239,2	517,1	0	0
32	Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	109,3	35,4	73,8	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
33	Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	110,6	34,3	76,2	0	0	0
34	Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	32,3	0,5	31,8	0	0	0
35	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1 408,70	215,7	1 193,00	0	0	0
36	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1 408,70	215,7	1 193,00	0	0	0
37	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,9	1,1	0,9	0	0	0
38	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,8	1,1	0,7	0	0	0
39	Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,8	1,1	0,7	0	0	0
40	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	22,2	1,1	21,1	0	0	0
41	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	12,1	5,9	6,2	0	0	0
42	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,2	0,1	1,1	0	0	0
43	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	0,6	0,3	0,3	0	0	0
44	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	5,7	3,3	2,4	0	0	0
45	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,7	0,5	1,2	0	0	0
46	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,4	1,2	0,1	0	0	0
47	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	2,5	0,6	1,9	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
48	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	11,7	5,5	6,3	0	0	0
49	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,3	0,5	0,7	0	0	0
50	Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	4,7	4,7	0	0	0	0
51	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	8,5	8,5	0	0	0	0
52	Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	2,1	2,1	0	0	0	0
53	Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	4,1	4,1	0	0	0	0
54	Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	52,1	52,1	0	0	0	0
55	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале АО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	279	45,7	45,4	16,8	122,4	48,8
56	Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ.	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	221,7	25	196,7	0	0	0
57	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	84,6	0	0	0	0	84,6

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
58	Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	51,9	51,9	0	0	0	0
59	Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, ВЛ-0,4 кВ ТП СХ-1-459, ВЛ-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса"	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	6,6	6,6	0	0	0	0
60	Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	205,5	205,5	0	0	0	0
61	Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ"	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	18,4	10,8	7,6	0	0	0
62	Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	7,6	7,6	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
63	Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	4,1	4,1	0	0	0	0
64	Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение)	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	10,2	10,2	0	0	0	0
65	Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи»	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	3,7	0,3	3,4	0	0	0
66	Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис»	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,7	1,5	0,2	0	0	0
67	Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	1,5	1,5	0	0	0	0
68	Переустройство сетей АО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	15,1	15,1	0	0	0	0
69	Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищевблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищевблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника»	Филиал АО «Россети Кубань» КЭС	собственные средства	2,6	2,6	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
70	Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай»	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	0,4	0,4	0	0	0	0
71	Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю.	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	0,4	0,4	0	0	0	0
72	Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	90,5	3,3	0	0	87,1	0
73	Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ)	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	99,9	0	4,4	95,5	0	0
74	Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	267,4	267,4	0	0	0	0
75	Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	238,7	238,7	0	0	0	0
76	Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	15,3	15,3	0	0	0	0
77	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП	Филиал АО «Рос-сети Кубань» КЭС	собственные средства	11,4	11,4	0	0	0	0
78	Реконструкция РП-15, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	4,9	0	0	0	0	4,9
79	Реконструкция РП-24, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	3,1	0	0	0	0	3,1
80	Реконструкция ТП-35 с заменой оборудования (ЦРРЭС) г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	14,6	0	14,6	0	0	0
81	Реконструкция ТП-512 с заменой на 2БРТП (КРРЭС) с установкой силового трансформатора 2*630кВА	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	58,9	0	58,9	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
82	Реконструкция РУ-0,4 в ТП-371 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	3,6	0,9	2,7	0	0	0
83	Реконструкция РУ-0,4 в ТП-449 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	3,6	0,9	2,7	0	0	0
84	Реконструкция РУ-0,4 в ТП-614 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	3,1	0,4	2,7	0	0	0
85	Реконструкция РУ-0,4 в ТП-712 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	2,9	0,2	2,7	0	0	0
86	Реконструкция РУ-0,4 в РП-33 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	7,5	2,5	5	0	0	0
87	Реконструкция ТП-161 (ЦРРЭС), Краснодар.	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	14	5,1	8,9	0	0	0
88	Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-711 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	0,7	0,2	0,5	0	0	0
89	Реконструкция ТП-102 (ПРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 630 кВА	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	17,6	5,2	12,4	0	0	0
90	Реконструкция ТП-1262 с заменой оборудования (КРРЭС) г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	17	4,3	12,7	0	0	0
91	Реконструкция ТП-291 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	5,6	1,9	3,7	0	0	0
92	Реконструкция ТП-396 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	5,6	1,9	3,7	0	0	0
93	Реконструкция ТП-542 с заменой на КТП (КРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 250кВА	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	10,7	3	7,7	0	0	0
94	Реконструкция ТП-1331 с установкой дополнительного блока РУ-6 кВ (КРРЭС) г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	3,9	1,8	2,1	0	0	0
95	Реконструкция ТП-507, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	10,1	4,1	6	0	0	0
96	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1019 до жилого дома расположенного по улице Алтайская,2, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	1,4	0	1,4	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
97	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1019 до жилого дома расположенного по улице Алтайская,4, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	1,1	0	1,1	0	0	0
98	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-109, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	88,3	0	0	88,3	0	0
99	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-214, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	90,6	0	0	90,6	0	0
100	Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – РИП-412, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	79,4	0	0	79,4	0	0
101	Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – ЗИП-302, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	77,3	0	0	77,3	0	0
102	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-512-ТП-1806п с заменой на КЛ-10 кВ г. Краснодар, протяженность 1,5км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	19,5	0	0	19,5	0	0
103	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-35 - ТП-814 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	25,2	0	0	25,2	0	0
104	Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	56	0	56	0	0	0
105	Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	66,2	0	66,2	0	0	0
106	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Западная-2– РП-33 (3-2-105), протяженностью 2,4 км г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	39,5	0	0	39,5	0	0
107	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная– РП-44 (ЮЗ-113), протяженностью 1,85км.	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	37,9	0	0	37,9	0	0
108	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС ХБК до ТП-423п (ХБК-205 протяженность 1,92 км и ХБК-304 протяженность 1,9 км) (КРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	101,4	0	101,4	0	0	0
109	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Южная – РП-6 (Ю-7 ЗРУ), протяженностью 2,71 км г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	70,6	0	70,6	0	0	0
110	Реконструкция ТП-795 с заменой корпуса 2БКТП, установкой трансформаторов 2*630 кВА (КРРЭС) г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	19,7	0	0	19,7	0	0
111	Реконструкция КВЛ-10кВ ПШ-102 - РП-75, протяжённостью 1,2 км. г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	10	0	10	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
112	Реконструкция ТП-324, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	22,9	11,4	11,5	0	0	0
113	Реконструкция транзитного участка ЛЭП ПБ-5 - ТП-911 с заменой на ЛЭП большей пропускной способности (КРРЭС), Краснодар К договору №21100-18-00461144-1	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	16	6,9	0	9,2	0	0
114	Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40, г. Краснодар, протяженностью 3,2 км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	134,5	54,7	0	79,8	0	0
115	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1301 - ТП-582 (ПРРЭС)	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	25	9,3	15,6	0	0	0
116	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-2579п до ВЛ-10кВ ТП-723 - ТП-586 - ТП-258, протяжённостью 0,25 км. г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	14,1	4,2	0	9,9	0	0
117	Реконструкция существующей КЛ-10 кВ по трассе ТП-425 – ТП-461 (КРРЭС), г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	23,7	15,8	0	7,8	0	0
118	Реконструкция ЛЭП-6 кВ НПЗ-33 - ТП-1627п, протяжённостью 0,95 км, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	54,9	23,9	31	0	0	0
119	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-107 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	29,6	13,3	16,3	0	0	0
120	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-214 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	28,2	13,3	14,9	0	0	0
121	Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе ТП-103 - ТП-109 - ТП-662 (ЗРРЭС), Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	25,2	13,4	0	11,8	0	0
122	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 – Яна Полуяна, 12 (ПРРЭС), г. Краснодар, протяженность 2*0,1км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	2,8	1,3	0	1,5	0	0
123	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-369 - ул. Благоева, 46 - ул. Невкипелова, 31 (КРРЭС), г. Краснодар, протяженностью 2*0,1км и 2*0,15км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	8,2	3,2	0	5,1	0	0
124	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС "Пашковская" фидер ПШ-203 до РП-43 протяженностью 2,8 км (КРРЭС) г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	94,8	47,5	47,2	0	0	0
125	Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	216,1	0	64,2	21,2	49,2	81,6

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
126	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-976 до ТП-785, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	0	0	0	0	0	0
127	Строительство 2РТП в районе улиц Уральская – Волжская, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	48,9	0	0	0	0	48,9
128	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой 2РТП в районе улиц Уральская – Волжская в рассечку КЛ-6 кВ ХБК-205-ТП-423п и ХБК-304-ТП-423п, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	77	0	0	0	0	77
129	Строительство 2ЛЭП-6 кВ от проектируемой 2РТП в районе улиц Уральская – Волжская до ТП-1017, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	10,4	0	0	0	0	10,4
130	Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой 2РТП в районе улиц Уральская – Волжская до ТП-955, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	5,6	0	0	0	0	5,6
131	Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой 2РТП в районе улиц Уральская – Волжская до ТП-910, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	6,1	0	0	0	0	6,1
132	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-24 до РП-52, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	13,8	0	0	0	0	13,8
133	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-34 до ТП-676, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	0	0	0	0	0	0
134	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1887п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-1197 – Ю-25 КРУН, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	1,9	0	0	0	0	1,9
135	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-35п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-2326п, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	6,3	0	0	0	0	6,3
136	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-25 КРУН до РП-5, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	41,1	0	0	0	0	41,1
137	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-63 до ТП-178, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	23,1	0	0	0	0	23,1
138	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-1079 до ВЛ-10 кВ ТП-1382 – ТП-482, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
139	Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	865,7	0	0	0	865,7	0
140	Строительство ЛЭП 110кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	91,4	0	0	0	91,4	0
141	Строительство ЛЭП 35кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	73,1	0	0	0	73,1	0
142	Строительство КТП с трансформатором 400 кВА в районе ул. Карасунская Набережная / пер. Широкий для перевода нагрузок с ТП-870, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	5,1	0	0	5,1	0	0
143	Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	132	0	132	0	0	0
144	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ипподром» до 2БРТП (ул. Средняя - ул. Западный обход), длиной 9,8 км. г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	558,7	0	0	0	558,7	0
145	Строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ (П с.ш.) ТП-1361п до места расщепки КЛ-10 кВ РП-49 – ТП-760 (ЗРРЭС), г. Краснодар.	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	4,9	3,1	0	1,8	0	0
146	Строительство перехода под ж/д для КЛ-10 кВ ф. Л-3, Л-4, Л-8 (КРРЭС), Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	73,5	33,9	0	39,6	0	0
147	Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-21 до расщепки КЛ-10 кВ ПС ХБК - РП-54 (ХБК-153) (КРРЭС) протяженностью 1,7км	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	92,1	39,7	52,4	0	0	0
148	Строительство КЛ-10 кВ от ПС ХБК фидер ХБК-354 до РП-21 (КРРЭС) протяженностью 1,6 км, г. Краснодар	АО «Электросети Кубани»	собственные средства	52,2	17,3	0	34,9	0	0
149	Реконструкция КТП-10/0,4 кВ М6-1055п с заменой металлического каркаса КТП и трансформатора ТМ-160 кВА на трансформатор ТМ-630 кВА НСТ Лотос, п. Белозерный, Красноармейский район	ООО «КЕДР»	собственные средства	1,6	0	0	1,6	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
150	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-3030п до КРУН-10 кВ протяженностью 2х1,89 км ориентир ул. Пашковский пережат в сторону КРУН-10 кВ (створ ул. Гидростроителей, д.59/2 лит. 1 и ул. Гидростроителей, д. 62, к.3	ООО «КЕДР»	собственные средства	28,4	0	0	28,4	0	0
151	Реконструкция 2КЛ-6 кВ от муфты М1 и муфты М2 до РУ-6 кВ ТП-2898п, протяженностью 2х0,3 км по ул. Жигулевская/ул. Московская, г. Краснодар	ООО «КЕДР»	собственные средства	10,7	0	10,7	0	0	0
152	Приобретение мнемосхемы оперативно-диспетчерской службы».	ООО «КЕДР»	собственные средства	4,1	0	4,1	0	0	0
153	Проектирование и строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 РИП, ф. 315; 418 до опоры около дома по адресу ул. Московская 122	ООО «Краснодар-энерго»	собственные средства	63,06	0	63,06	0	0	0
154	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 35/20/10 до ТП-364п протяженностью 11,027 км по трассе состоящая из трех электросетевых участков	ООО «Краснодар-энерго»	собственные средства	138,45	66,65	31,06	40,75	0	0
155	Строительство 2Кл - 10 кВ АПвПу2г 1х500мм/35-10 от ПС 35/20/10 до РП по улице Дорожная общей протяженностью 3,6 км	ООО «Краснодар-энерго»	собственные средства	129.66	0	5,59	58,95	65,12	0
156	Приобретение и установка системы телемеханики на РП-3091п, РП-3093п, БРТП-2983п, РП-3000п, БРТП-2948п г. Краснодар	ООО «Краснодар-энерго»	собственные средства	9,24	9,24	0	0	0	0
157	Реконструкция 2БРТП №3489п с установкой дополнительного блока и четырех ячеек КСО с вакуумными выключателями, строительство двух КЛ-10 кВ (АПвПу 2г-10 3(1х400/50 протяженностью по 255 м.) от 2БРТП №3489п до 2БРТП №101КСп	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	18,7	4,12	14,57	0	0	0
158	Замена ячейки №5 в БКТП №2430п с КСО на Агат-200	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	1,7	0,84	0,88	0	0	0
159	Замена ячейки №3 КТПП - 2822п с КСО на Агат-200	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
160	Замена ячейки №4 ТП-3060п с КСО на Агат-200	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	0	0	0	0	0	0
161	Установка двух ячеек КСО с вакуумными выключателями и комплексами коммерческого учета в 2БРТП №3489п-2 шт., строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 203 м.) от 2БРТП №3489п до 2БКТП №105КСп, по адресу г. Краснодар, ул. Западный Обход д.39/2	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	9,9	0	0	9,89	0	0
162	Установка двух ячеек КСО с вакуумными выключателями и комплексами коммерческого учета в 2БКТП №1031КСп-2шт., строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 352 м.) от 2БКТП №108КСп до 2БКТП №1031КСп.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	16,4	0	0	16,37	0	0
163	Установка четырех ячеек КСО в 2БРП №3489п-2 шт., с вакуумными выключателями и приборами коммерческого учета, в 2БКТП №3493п-2шт. с выключателями нагрузки, строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 199 м.) от 2БРП №3489п до 2БКТП №3493п.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	10,9	0	0	10,92	0	0
164	Строительство двух КЛ-10 кВ (АПвПу 2г-10 3(1х300/50 протяженностью по 935 м.) от 2БРТП №106КСп до вновь сооружаемой РП№1 на земельном участке с к/н. 23:43:0106012:13676	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	0	0	0	0	0	0
165	Строительство двух КЛ-10 кВ (АПвПу 2г-10 3(1х630/70), протяженностью по 749 м.) от вновь сооружаемой РП№2 на земельном участке с к/н. 23:43:0106012:13676 до 2БРТП №1017КСп.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	0	0	0	0	0	0
166	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 372 м.) от 2БКТП №1064КСп до 2БКТП №1074КСп.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	15,4	0	0	15,35	0	0
167	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 177 м.) от 2БКТП №1034КСп до 2БКТП №1061КСп.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	10,5	0	0	10,5	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
168	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 383 м.) от 2БКТП №1039КСП до 2БКТП №1042КСП.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	15,9	0	0	15,87	0	0
169	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 496 м.) от 2БКТП №1047КСП до 2БКТП №1050КСП.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	22,7	0	0	0	22,69	0
170	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 193 м.) от 2БКТП №1024КСП до 2БКТП №1020КСП.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	8	0	0	8	0	0
171	Строительство двух КЛ-10 кВ (АСБл-10 3х240мм, протяженностью по 357 м.) от 2БКТП №1016КСП до 2БКТП №1037КСП.	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	16,1	0	0	0	16,14	0
172	Закупка трансформаторов в аварийный запас	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	1,8	0	0,75	1,01	0	0
173	Проектирование системы диспетчеризации объектов электросетевого хозяйства ООО «КубаньСеть»	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	8,3	0,72	0	7,57	0	0
174	Приобретение широкоформатного принтера Canon imagePROGRAF TM-350	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	0,2	0	0	0,22	0	0
175	Приобретение автомобиля грузопассажирского для бригад ОББ (SOLLERS ATLANT I цельнометаллический фургон (1,9 дизель 136 л.с 3,5 т. L1 короткая))	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	2,6	0	0	2,64	0	0
176	Приобретение служебного автомобиля	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	3,1	0	0	3,13	0	0
177	Приобретение резервного источника питания ДГУ - 500 кВт	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	6,4	0	0	6,41	0	0
178	Приобретение резервного источника питания ДГУ - 150 кВт	ООО «КубаньСеть»	собственные средства	2,4	0	0	0	2,45	0
179	Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ от БРТП-2103п до 2КТП-3116п	ООО «КЭСК»	собственные средства	73,8	0	0	36,89	36,894	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
180	Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), ДНТ Рублевский-ТП-1шт (Н-С-8-4) 175 шт.	ООО «КЭСК»	собственные средства	1,7	0	1,6676	0	0	0
181	Реконструкция РУ-10 кВ 1, 2 с.ш. РП-51	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	35,4	0	8	5,55	0	21,85
182	Реконструкция ТП-987п, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 9/1	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	42,8	0	0	10,53	0	32,3
183	Реконструкция ТП-3100п, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Им. П.М. Гаврилова, 88	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	6,2	0	0	0	0	6,18
184	Реконструкция ВЛ-10 кВ ВК-12 от РП-3427п до РП-51 в КЛ-10 кВ-2,126 км	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	58	0	36,66	0,42	0	20,9
185	Приобретение и установка приборов учета электрической энергии 31 шт. и оборудования для АСКУЭ	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	31,8	0	0	0	0	31,83
186	Строительство новой трансформаторной подстанции ТП-2112п на земельном участке по ул. Рашпилевской, 46, строительство КЛ-10 кВ к новой ТП-2112 п-0,992 км, строительство КЛ-0,4 кВ к новой ТП-2112 п-0,992 км	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	60,4	0	30,05	19,38	0	10,93
187	Строительство КЛ-10 кВ от РП-3427п 1 с.ш. до ТП-2521п 1 с.ш. протяженностью 3,23 км и реконструкция РУ-10 кВ РП-3427п 1 с.ш., расположенной по адресу: г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Карла Гусника / ул. Ейское шоссе	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	61,2	0	0	4,23	0	57
188	Строительство КЛ-10 кВ на участке ВЛ-10 кВ от опоры № 2 (ВЛ-10 кВ ТП-981/1474п) до опоры № 15 в сторону КРУН-10 кВ ТП-1770п протяженностью 0,841 км, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Лесопосадочная	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	18,8	0	0	3,64	0	15,2

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
189	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2397п 1 с.ш. до кабельной муфты М1 КЛ-10 кВ в сторону РУ-10 кВ ТП-2533п 1 с.ш. протяженностью 0,17 км; реконструкция РУ-10 кВ ТП-2397п 1 с.ш., расположенной по адресу: г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Целиноградская, 4/2	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	9,1	0	0	4,85	0	4,28
190	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2675п 2 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-401 1 с.ш. протяженностью 0,754 км, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Невкипелого, 18, литер 1, литер2	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	28,5	0	0	0	0	28,5
191	Приобретение автомобиля для оперативного персонала	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	22,1	0	1,51	1,59	0	19
192	Приобретение автомобиля для оперативного персонала	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	5	0	1,51	1,59	0	1,9
193	Приобретение автомобиля для группы учета электроэнергии	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	17,7	0	1,51	1,59	0	14,63
194	Приобретение автомобиля для группы учета электроэнергии	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	14,2	0	0	4,55	0	9,69
195	Приобретение дизельного генератора мощностью 500 кВт в кожухе на шасси	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	11,8	0	0	5,58	0	6,27
196	Приобретение экскаватора-погрузчика	ООО «ЭНСИ»	собственные средства	13,3	0	0	0	0	13,3
197	Реконструкция РП-2284п установка высоковольтных вакуумных выключателей в замен разъединителей мкр. Московский г. Краснодара, 4 шт.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	4,1	0	4,07	0	0	0
198	Реконструкция ТП-95, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен выключателей нагрузки мкр. БВК, кв.10, г. Краснодар, 2 шт.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	2,1	0	0	2,13	0	0
199	Реконструкция РП-1812п, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен выключателей нагрузки, мкр. БВК, ул. 40-летия Победы, г. Краснодар , 4 шт.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	4,2	0	0	4,21	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
200	Реконструкция ТП-62, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен выключателей нагрузки, мкр. БВК, кв.6, г. Краснодар, 2 шт.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	2,1	0	0	2,13	0	0
201	Реконструкция РП-2205п, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен выключателей нагрузки, в районе мкр. Московский, г. Краснодар, 1 шт.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	1,1	0	0	1,06	0	0
202	Перевод части воздушной линии 10 кВ от ПС "Витаминкомбинат" до ТП-383п в КЛ-10 кВ, мкр. Молодёжный г. Краснодар, протяженностью 3,15 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	49,8	0	49,79	0	0	0
203	Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-2166п до РП-10, мкр. БВК, г. Краснодар, протяженностью 1,1 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	12,3	0	12,26	0	0	0
204	Перенос ЛЭП-10 кВ в КЛ-10 кВ по ул. Душистой, мкр. Молодёжный, г. Краснодар, протяженностью 0,9 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	10,7	0	10,72	0	0	0
205	Реконструкция части КЛ 10 кВ от ПС Кругликовская до РП-5 мкр. Гидростроителей, г. Краснодар, протяженностью 0,32 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	8,5	0	0	0	8,525391	0
206	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-2734 до ТП-16, мкр. Гидростроителей, г. Краснодар, протяженностью 0,65 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	10,8	0	10,83	0	0	0
207	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-2166п до РП-11, мкр. БВК, квартал 1.3, ул. им. Героя Владислава Посадского, г. Краснодар, протяженностью 0,5 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	6,3	0	6,28	0	0	0
208	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-84 до врезки сущ. КЛ-10 кВ ТП-5 - ТП-2731п, мкр. БВК, по ул. Константиновская, г. Краснодар, протяженностью 0,48 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	6,9	0	6,86	0	0	0
209	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-2731п до ТП КНС-2, мкр. БВК, г. Краснодар, протяженностью 0,51 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	2,5	0	2,49	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Электросетевая организация	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций (млн руб. (с НДС))					
				Совокупно по объекту	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
210	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП-2765п, мкр. Гидростроителей, г. Краснодар, протяженностью 1,7 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	24,4	0	0	24,4	0	0
211	Строительство БРП-30 (транспозиция) в существ. линию от ПС Кругликовская до РП-5 в районе мкр. Гидростроителей, г. Краснодар	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	9,9	0	0	0	9,8668136	0
212	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-А11 до ТП-А23 г. Анапа, протяженностью 4,4 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	46,1	0	0	0	46,113221	0
213	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар, протяженностью 4,3 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	7,7	0	0	0	86,33284	0
214	Строительство (врезка) кабельной линии 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ ТП-2195п до РП-2197п и далее до ТП-2196п, протяженностью 0,1 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	7,7	0	0	0,78	нд	0
215	Строительство БРП в районе МКД ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 8 и 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-2731п, мкр.БВК г. Краснодар, протяженностью 2,8 км.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	7,7	0	0	0	65,59983	0
216	Автоматизация распределительной электросети, а также распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, мкр. Московский и мкр. БВК.	ООО «Югстрой-Электросеть»	собственные средства	7,7	0	35,12	31,49	31,489	0
	ИТОГО			15 542,95	3 623,07	5 606,34	2 688,37	2 373,02	1 601,56

Табл. 4.14. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным программам электроснабжающих организаций

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
1	АО «Россети Кубань»					
1.1	Технологическое присоединение, всего	1 158,78	-	-	-	1 158,78

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	3 256,49	1 579,09	343,70	983,94	6 163,22
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	160,91	99,08	984,90	174,83	1 419,72
1.5	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	4 576,18	1 678,17	1 328,60	1 158,77	8 741,72
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	1 676,73	614,89	486,80	424,58	3 203,00
	иных источников финансирования	2 899,45	1 063,28	841,80	734,20	5 538,73
2	Филиал АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть»					
2.1	Технологическое присоединение, всего	65,46	231,13	687,65	377,84	1 362,08
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	804,42	588,66	0,97	161,82	1 555,87
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	77,00	25,47	59,02	97,88	259,37
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-	-	-	-	-
2.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
2.6	Прочие инвестиционные проекты	-	-	-	-	-
2.7	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	946,89	845,26	747,63	637,54	3 177,33
	федерального бюджета					-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	946,89	845,26	747,63	637,54	3 177,33
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-
3	ООО «КЕДР»					
3.1	Технологическое присоединение, всего	-	-	-	-	-
3.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	25,71	59,19	-	-	84,90
3.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
3.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-	-	-	-	-
3.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
3.6	Прочие инвестиционные проекты	4,12	-	-	-	4,12
3.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	29,83	59,19	-	-	89,02
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	29,83	59,19	-	-	89,02
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-
4	ООО «Краснодарэнерго»					
4.1	Технологическое присоединение, всего	-	-	-	-	-
4.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	-	-	-	-	-
4.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
4.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	120,72	120,74	121,37	-	362,83

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
4.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
4.6	Прочие инвестиционные проекты	9,24	-	-	-	9,24
4.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	129,96	120,74	121,37	-	372,07
	федерального бюджета					-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	89,88	83,51	83,94	-	257,33
	иных источников финансирования	40,08	37,23	37,43	-	114,74
5	ООО «КубаньСеть»					
5.1	Технологическое присоединение, всего					-
5.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	15,45	37,18	-	-	52,63
5.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
5.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-	49,71	-	-	49,71
5.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
5.6	Прочие инвестиционные проекты	0,75	1,00	-	-	1,75
5.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	16,20	87,90	-	-	104,09
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	16,20	87,90	-	-	104,09
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
6	ООО «КЭСК»					
6.1	Технологическое присоединение, всего	-	-	-	-	-
6.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	10,90	12,70	-	-	23,60
6.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
6.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-	-	-	-	-
6.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
6.6	Прочие инвестиционные проекты	4,35	2,54	-	-	6,89
6.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	15,25	15,24	-	-	30,49
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	15,25	15,24	-	-	30,49
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-
7	ООО «ЭНСИ»					
7.1	Технологическое присоединение, всего	-	-	-	-	-
7.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	44,66	16,50	-	-	61,16
7.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
7.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	30,05	32,10	-	-	62,15
7.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
7.6	Прочие инвестиционные проекты	4,50	15,00	-	-	19,50

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
7.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	79,21	63,60	-	-	142,81
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	79,21	63,60	-	-	142,81
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-
8	ООО «Югстрой-Электросеть»					
8.1	Технологическое присоединение, всего	77,47	9,53	16,34	-	103,34
8.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	-	-	-	-	-
8.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	-	-	-	-	-
8.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	17,35	25,18	207,91	-	250,45
8.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
8.6	Прочие инвестиционные проекты	-	-	-	-	-
8.7	Общий объем финансирования, в том числе за счёт:	94,82	34,71	224,26	-	353,78
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	94,82	34,71	224,26	-	353,78
	иных источников финансирования	-	-	-	-	-
9	Итого общий объем финансирования в том числе за счёт:	5 888,34	2 904,80	2 421,85	1 796,32	13 011,32
	федерального бюджета	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование группы инвестиционных проектов по организациям	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-
	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	2 948,81	1 804,29	1 542,63	1 062,12	7 357,85
	иных источников финансирования	2 939,53	1 100,52	879,22	734,20	5 653,47

Табл. 4.15. Программа повышения надёжности электросетевого комплекса Краснодарского края АО «Россети Кубань»

Мероприятия / Объем планируемых работ (подробно) (окончательный перечень мероприятий будет определён по результатам ПИР)	Затраты всего млн. руб. с НДС	Источник финансирования	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Причины реконструкции
Реконструкции ПС 110 кВ Восточная в том числе: Установка третьего трансформатора Т-3 110/10/6 кВ мощностью 16 МВА. Замена МВ-110 Т-1 и МВ-110 Т-2 на ЭВ-110 Монтаж ячейки 110 кВ для подключения Т-3 в составе элегазового выключателя, разъединителей, трансформаторов тока, ограничителей перенапряжения и ошиновки Монтаж КРУН-10 кВ с ячейками с ВВ-10 Монтаж КРУН-6 кВ с ячейками с ВВ-6 Монтаж дугогасящих реакторов РУОМ-840/10 с заземляющим фильтром ФМЗО-875/10 и СТ типа ТМ-100/0,4 Замена наружного и внутреннего ограждения периметра ПС Монтаж системы безопасности периметра подстанции Монтаж шкафов телемеханики Монтаж шкафов РЗА Монтаж контрольных кабелей Монтаж ОПУ 60м2	1 490,82	собственные средства			68,13	1 422,69		Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС
Реконструкция ПС 110 кВ РИП в том числе: Установка третьего трансформатора Т-3 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА. Монтаж ячейки 110 кВ для подключения Т-3 в составе элегазового выключателя, разъединителей, ограничителей перенапряжения и ошиновки Монтаж КРУН-10 кВ с ячейками с ВВ-10	1 377,97	собственные средства			49,62	1 328,35		Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС

Мероприятия / Объем планируемых работ (подробно) (окончательный перечень мероприятий будет определен по результатам ПИР)	Затраты всего млн. руб. с НДС	Источник финанси- рования	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Причины рекон- струкции
Монтаж КРУН-6 кВ с ячейками с ВВ-6 Монтаж дугогасящих реакторов РУОМ-840/10 с заземляющим филь- тром ФМЗО-875/10 и СТ типа ТМ-100/0,4 Замена наружного и внутреннего ограждения периметра ПС Монтаж системы безопасности периметра подстанции Монтаж шкафов телемеханики Монтаж шкафов РЗА Монтаж контрольных кабелей								
Реконструкция ПС 110 кВ ВНИИрис в том числе: Замена трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощно- стью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощно- стью 40 МВА каждый Замена МВ-110 Т-1, МВ-110 Т-2, МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат, МВ- 110 ВЛ Новомышастовская на ЭВ-110 Замена МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Т-3, МВ-35 ВЛ Марьянская, МВ-35 ВЛ Елизаветинская, СМВ-35 на ВВ-35 Замена ТСН Т-1 и ТСН Т-2 на ТМГ-100/10/0,4 кВ Монтаж дугогасящих реакторов РУОМ-300/10 с заземляющим филь- тром ФМЗО-310/10 Монтаж БСК-10 Замена существующих ячеек РУ-10 кВ на ячейки с ВВ-10 Замена и монтаж шкафов телемеханики Демонтаж и монтаж маслосборника Демонтаж и монтаж аварийных маслостоков Монтаж ОПУ 160м2 Замена и монтаж шкафов РЗА Монтаж контрольных кабелей Установка аккумуляторных батарей Установка шкафов ЩПТ и ЩСН Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации Замена металлических коробов и ж/б лотков	1 712,71	собствен- ные сред- ства		137,55	1 575,16			Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличе- ние мощности ПС
Реконструкция ПС 110 кВ Западная-2 в том числе: Установка третьего трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА Т-5 Монтаж КРУН-10 кВ с ячейками с ВВ-10	834 ,61	собствен- ные сред- ства			106,88	727,73		Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличе- ние мощности ПС

Мероприятия / Объем планируемых работ (подробно) (окончательный перечень мероприятий будет определен по результатам ПИР)	Затраты всего млн. руб. с НДС	Источник финанси- рования	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Причины рекон- струкции
Монтаж ячейки 35кВ для подключения Т-5 в составе элегазового выключателя, разъединителей и ошиновки Монтаж ячейки 110 кВ для подключения Т-5 в составе элегазового выключателя, разъединителей и ошиновки Монтаж ТСН-3 типа ТМГ-100/10/0,4 кВ Монтаж дугогасящих реакторов типа РУОМ-840/10 с фильтром заземляющим типа ФМЗО-875/11 Монтаж шкафов телемеханики в части присоединения Т-5 Монтаж маслосборник и аварийных маслосток в части присоединения Т-5 Монтаж ОПУ 80м2 Монтаж шкафов РЗА в части присоединения Т-5 Монтаж контрольных кабелей Монтаж аккумуляторных батарей 34 шт. Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации Замена металлических коробов и ж/б лотков								
Реконструкция ПС 110 кВ "Парфюмерная" в том числе Замена трансформаторов Т-1 110/6 кВ и Т-2 110/6 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 25 МВА каждый Замена ОДКЗ-110 Т-1 и Т-2 на ЭВ-110 Замена существующих ячеек РУ-10 кВ на ячейки с ВВ-10 Монтаж дугогасящих реакторов РУОМ-300/10 с заземляющим фильтром ФМЗО-310/10 и СТ типа ТМ-100 10/0,4 Замена ТТ-110 Замена ограждения наружного и внутреннего сетчатого Монтаж системы безопасности периметра подстанции Монтаж шкафов телемеханики Монтаж шкафов РЗА Монтаж шкафов СОПТ Монтаж аккумуляторной батареи 108 шт.	373,55	собственные средства	26,34	347,21				Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС
Реконструкция ПС 110 кВ «Лорис» с заменой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	411,26	собственные средства	17,25	394,02				Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС

Мероприятия / Объем планируемых работ (подробно) (окончательный перечень мероприятий будет определен по результатам ПИР)	Затраты всего млн. руб. с НДС	Источник финансирования	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Причины реконструкции
2. Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-1 35/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА и с заменой Т-2 110/6 кВ 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА с заходом КВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Западная-2 – Тургеневская II цепь, ориентировочной протяженностью 3,3 км.	2 411,92	собственные средства			115,81	2 296,12		Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС
Реконструкция ПС 35 кВ Елизаветинская в том числе Замена трансформаторов Т-1 35/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА на два трансформатора 35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый Замена ТСН Т-1 и установка ТСН Т-2 на тип ТМГ 100 10/0,4 кВ Замена ТТ-10 Т-1 и ТТ-10 Т-2 Монтаж шкафов телемеханика Монтаж шкафов РЗА Монтаж аварийных маслоотстоков и маслобсборника Монтаж контрольных кабелей	321,75	собственные средства	26,34	295,41				Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС
1. Реконструкция ПС 35 кВ Калинино с переводом на напряжение 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый с двумя заходами от КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона, ориентировочной протяженностью 3 км.	3 755,62	собственные средства			181,54	3 574,08		Перегруз силовых трансформаторов, требуется увеличение мощности ПС
Итого	12 690,21		69,93	1 174,19	2 097,14	9 348,97	0,00	

Табл. 4.16. Мероприятия в системе электроснабжения, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Краснодар

№ п/п	Мероприятие	Ориентировочная стоимость мероприятия млн. руб. с НДС	Источник финансирования	Срок реализации мероприятий
1	Строительство ПС 220 кВ Зеленопольская трансформаторной мощностью 4 × 125 МВ·А	2016	собственные средства	2030-2044 годы
2	Строительство ПС 220 кВ Гидрострой трансформаторной мощностью 4 × 125 МВ·А	2016	собственные средства	2030-2044 годы
3	Строительство ПС 110 кВ Знаменская трансформаторной мощностью 4 х 40 МВ А	807	собственные средства	2030-2044 годы
4	Строительство ПС 110 кВ Зональная трансформаторной мощностью 3х40 МВ·А	807	собственные средства	2030-2044 годы

№ п/п	Мероприятие	Ориентировочная стоимость мероприятия млн. руб. с НДС	Источник финансирования	Срок реализации мероприятий
5	Строительство ПС 110 кВ Краснодарэнерго с установкой трансформаторов 2х63 МВ·А	807	собственные средства	2030-2044 годы
6	Строительство ПС 110 кВ Новая (Восточная промзона) с трансформаторной мощностью общей мощностью 120 МВ·А	807	собственные средства	2030-2044 годы
7	Строительство ПС 110 кВ Уральская трансформаторной мощностью 3 × 40 МВ·А	807	собственные средства	2030-2044 годы
8	Строительство ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – ПС 220 кВ Зеленопольская	1 260	собственные средства	2030-2044 годы
9	Строительство КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км	1 470	собственные средства	2030-2044 годы
10	Строительство ВЛ 220 кВ отпайка на ПС Гидрострой	48	собственные средства	2030-2044 годы
11	Строительство ВЛ 110 кВ Восточная Промзона – Уральская	43	собственные средства	2030-2044 годы
12	Строительство двух КЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Краснодарэнерго	578	собственные средства	2030-2044 годы
13	Строительство двухцепной КВЛ 110 кВ Новая (Елизаветинская) – Западная-2 с отпайками на ПС Тургеневская	85	собственные средства	2030-2044 годы
14	Строительство отпайки ВЛ 110 кВ на ПС Новая (Восточная промзона)	17	собственные средства	2030-2044 годы
15	Строительство КВЛ 110 кВ КТЭЦ – Гидрострой	51	собственные средства	2030-2044 годы
16	Строительство КЛ 110 кВ Зеленопольская – Знаменская	136	собственные средства	2030-2044 годы
17	Строительство КЛ 110 кВ Зеленопольская – Зональная	102	собственные средства	2030-2044 годы
18	Строительство КЛ 110 кВ Зеленопольская – Лорис	102	собственные средства	2030-2044 годы
19	Строительство отпак ВЛ 110 кВ на ПС Зональная от ВЛ Лорис – Сортировочная тяговая	25	собственные средства	2030-2044 годы
20	Строительство КЛ 110 кВ Зеленопольская – Уральская	161	собственные средства	2030-2044 годы
21	Строительство КЛ 35 кВ Зеленопольская - Старокорсунская	289	собственные средства	2030-2044 годы
22	Итого	12 434	собственные средства	2030-2044 годы

4.1.5. Программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Мероприятия в развитие системы газоснабжения определены в соответствии с планами по увеличению нагрузки на систему газоснабжения, в том числе за счёт строительства новых источников тепловой энергии, а также на основании инвестиционных программ и проектов ресурсоснабжающих организаций.

В основу перечня мероприятий легли инвестиционные программы организаций, а также региональная программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края».

В 2020 году администрацией Краснодарского края и ПАО «Газпром» утверждена Программа развития на период 2021-2025 годов.

Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках утверждённой Программы развития на период 2021-2025 годов приведены в таблице Табл. 4.17 справочно. Более подробно данные мероприятия приведены в таблицах ниже.

В соответствии с компетенцией ГРО строительство объектов газоснабжения на территории Краснодарского края осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами ГРО, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» с привлечением средств внебюджетных источников.

Перечень мероприятий в развитие системы газоснабжения городского округа приведён ниже (Табл. 4.17-Табл. 4.19).

Кроме того, в разделе представлены планы газораспределительных организаций города по газификации и догазификации населённых пунктов в черте городского округа, прежде всего СНТ, ДНТ.

В настоящее время в городском округе город Краснодар помимо самого города Краснодара расположены 29 населённых пунктов. Из них 19 газифицированы, 9 планируется газифицировать, один населённый пункт – п. Отделения № 3 ОПХ КНИИСХ – газификации не подлежит.

В черте городского округа расположены 201 СНТ и ДНТ, из них 67 газифицированы. В рамках газификации населённых пунктов городского округа и догазификации уже газифицированных планируется обеспечить природным газом дополнительно 134 СНТ и ДНТ.

Всего до 2031 года планируется догазифицировать и/или создать техническую возможность подключения для более, чем 15 тысячам домовладений – см. Табл. 4.18.

1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ "Урожай"	254	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									254	0	декабрь	декабрь	
2	Город Краснодар	пос. Березовый	СНТ "Лекраспромо-вец"	416	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									416	0	декабрь	декабрь	
3	Город Краснодар	пос. Березовый	СНТ "Прогресс"	28	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"					21	2																			5				
4	Город Краснодар	х. Октябрьский	СНТ "Краснодарсельмаш"	66	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									66	0	декабрь	декабрь	
5	Город Краснодар	х. Октябрьский	СНТ "Краснодарский ЗИП-20"	17	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									17	0	декабрь	декабрь	
6	Город Краснодар	х. Октябрьский	СНТ "Луч"	34	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									34	0	декабрь	декабрь	
7	Город Краснодар	х. Октябрьский	СНТ "Радужное"	86	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									86	0	декабрь	декабрь	
8	Город Краснодар	х. Октябрьский	СНТ "Тополь"	130	0	АО "Газпром газораспределение Краснодар"																									130	0	декабрь	декабрь	
9	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ Пчела	1	0	АО "Краснодаргоргаз"														1	январь	декабрь													
10	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ № 13 з-д Седина	777	0	АО "Краснодаргоргаз"										777	январь	декабрь																	
11	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Автомобилист-2	222	0	АО "Краснодаргоргаз"										222	январь	декабрь																	
12	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Башмачок	405	0	АО "Краснодаргоргаз"										405	январь	декабрь																	
13	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Бригантина	617	0	АО "Краснодаргоргаз"														617	январь	декабрь													
14	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Ветеран	258	0	АО "Краснодаргоргаз"																							258	январь	декабрь				
15	Город Краснодар	пос. Берёзовый	СНТ Витаминовец	350	0	АО "Краснодаргоргаз"										350	январь	декабрь																	
16	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Восход	294	0	АО "Краснодаргоргаз"										294	январь	декабрь																	
17	Город Краснодар	ст-ца Елизаветинская	СНТ Голубая Нива	309	0	АО "Краснодаргоргаз"										309	январь	декабрь																	
18	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ Дубки	256	0	АО "Краснодаргоргаз"																							256	январь	декабрь				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
56	Город Краснодар	пос. Знаменский	СНТ Рассвет	323	0	АО "Краснодаргоргаз"										323	январь	декабрь																
57	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ Рублевский	1	0	АО "Краснодаргоргаз"						1	январь	декабрь																				
58	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ Зеленая Роща	1	0	АО "Краснодаргоргаз"																	1	январь	декабрь									
59	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ "Медик"	378	0	ООО "ТехноСети"					124		январь	декабрь	254		январь	декабрь																
60	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ "Российский"	512	0	ООО "ТехноСети"					123		январь	декабрь	389		январь	декабрь																
61	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ "Транспортник"	62	0	ООО "ТехноСети"					23		январь	декабрь	39		январь	декабрь																
62	Город Краснодар	г. Краснодар	СНТ "Надежда"	25	0	ООО "ТехноСети"									25		январь	декабрь																
63	Город Краснодар	х. Ленина	СНТ№1 АО "Югтекс"	129	0	ООО "ГАЗИНЖИНИРИНГ"									129		январь	декабрь																
64	Город Краснодар	х. Ленина	СНТ "Белая Чайка"	516	0	ООО "ГАЗИНЖИНИРИНГ"									516		январь	декабрь																
65	Город Краснодар	х. Ленина	НСТ "Восток"	113	0	ООО "ГАЗИНЖИНИРИНГ"									113		январь	декабрь																
66	Город Краснодар	х. Ленина	СТ "Юбилейное"	657	0	ООО "ГАЗИНЖИНИРИНГ"									48		январь	декабрь	609		январь	декабрь												
67	Город Краснодар	х. Ленина	СНТ "Радуга"	382	0	ООО "ГАЗИНЖИНИРИНГ"																	382		январь	декабрь								
Итого по городу Краснодару				15803			-		-	-	291	926	-	-	1 513	7 254	-	-	609	2 735	-	-	382	556	-	-	-	515	-	-	1 008	-	-	-

Табл. 4.19. Источники инвестиций в систему газораспределения города Краснодара, тыс. руб. без НДС

Наименование организации	Всего	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
АО «Газпром газораспределение Краснодар», в том числе за счёт:	720 056	40 677	165 448	-	-	-	513 932
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа	206 125	40 677	165 448		-		
за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)							
Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации	513 932						513 932
АО «Краснодаргоргаз», в том числе за счёт:	7 845 044	1 440 273	1 932 389	2 064 315	2 408 066	-	-
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа	807 000	176 000	195 000	210 000	226 000		
за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)	38 342	38 342					
Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации	6 999 701	1 225 931	1 737 389	1 854 315	2 182 066		
ООО "Техно Сети", в том числе за счёт:	248 797	186 934	61 863	-	-	-	-
собственные средства организации	13 378	13 378	-	-	-		
за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)	-						
Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации	235 419	173 556	61 863	-	-		
ООО "Газ-инжиниринг", в том числе за счёт:	348 322	32 475	211 825	104 022	-	-	-
собственные средства организации	-						
за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)	-						

Наименование организации	Всего	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации	348 322	32 475	211 825	104 022			
Всего по городу Краснодару, в том числе по источникам инвестиций:	9 162 219	1 700 359	2 371 525	2 168 338	2 408 066	-	513 932
собственные средства организации	1 026 503	230 055	360 448	210 000	226 000	-	-
за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)	38 342	38 342	-	-	-	-	-
Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации	8 097 374	1 431 962	2 011 077	1 958 338	2 182 066	-	513 932

4.1.6. Программы инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

В действующей территориальной схеме обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» выбран один сценарий развития системы обращения с ТКО. Сценарий основан на:

информации о приросте нагрузок по конкретным объектам застройки (жилой застройки, а также общественно-деловой застройки и бюджетофинансируемых организаций);

Едином документе ТПиГЗ.

Сценарий развития системы сбора и утилизации ТКО направлен на повышение качества и надёжности услуг по обращению с ТКО, а также на обеспечение бесперебойности оказания этих услуг. Экономическая эффективность мероприятий рассматривалась как существенный, однако второстепенный фактор в сравнении с обеспеченностью и увеличением качества услуг по обращению с ТКО потребителей города Краснодара.

Перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы обращения с ТКО города Краснодара с указанием ориентировочной стоимости каждого мероприятия и периодов реализации, представлен ниже (Табл. 4.20.).

Одним из ключевых аспектов формирования комфортной среды жизнедеятельности и оздоровления экологической обстановки территории является внедрение современной технологической системы обращения с отходами производства и потребления.

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие комплексного подхода, предусматривающего сортировку отходов на местах (контейнерных площадках), вывоз отходов от источников их образования, вторичную сортировку и прессование отходов, переработку отдельных выделенных фракций специализированными заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов должно производиться с учётом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования и формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия не предполагают непосредственного эффекта в стоимостном выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надёжности работы системы сбора и утилизации ТКО, улучшения качества и доступности услуг для потребителей и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Источником финансирования мероприятий являются бюджетные средства.

Табл. 4.20. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов АО «Мусороуборочная компания» по строительству и модернизации объектов системы обращения с ТКО города Краснодара до 2044 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС)				
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Реконструкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности в х. Копанской. 1 этап строительства							
1.1	Ремонт дорожного железобетонного покрытия площадью 79,5 м², расположенного в х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	222,25	222,25	-	-	-	-
1.2	Ремонт дорожного железобетонного покрытия площадью 444,5 м², расположенного в х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	1 129,22	1 129,22	-	-	-	-
1.3	Содержание щебёночного покрытия дорог полигона ДО площадью 15 491 м² и ремонт щебёночного покрытия площадью 4850 м², расположенного в х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	377,67	377,67	-	-	-	-
1.4	Ремонт «Помещение № 9», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 6 м², ремонт штукатурки и окраска стен 20 м², монтаж плинтусов 9 м)	собственные средства	10,90	10,90	-	-	-	-
1.5	Ремонт «Помещение № 14», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 3 м², ремонт штукатурки и окраска стен 17 м², монтаж плинтусов 5 м)	собственные средства	7,59	7,59	-	-	-	-
1.6	Ремонт «Помещение № 18», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 4,8 м², ремонт штукатурки и окраска стен 21 м², замена двери 1 шт.)	собственные средства	29,84	29,84	-	-	-	-
1.7	Ремонт «Помещение № 19», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 18,7 м², ремонт штукатурки и окраска стен 41 м², замена двери 1 шт.)	собственные средства	46,57	46,57	-	-	-	-
1.8	Ремонт «Помещение № 20», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 2,9 м², ремонт штукатурки и окраска стен 10 м², замена двери 1 шт.)	собственные средства	25,11	25,11	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финанси- рования	Финансовые потреб- ности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС)				
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.9	Ремонт «Помещение № 21», литер «Д», расположенного в х. Копанской, полигон ДО (устройство подвесного потолка 6,5 м², ремонт штукатурки и окраска стен 23,5 м², замена двери 1 шт.)	собственные средства	30,25	30,25	-	-	-	-
1.10	Ремонт щебёночного покрытия площадью 3820 м², х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	414,82	-	414,82	-	-	-
1.11	Ремонт Помещение сортировочных конвейеров, литер «З», х. Копанской, полигон ДО, монтаж дверей ПВХ 6 шт. в помещении литер «З»	собственные средства	110,17	-	110,17	-	-	-
1.12	Ремонт Мусоросортировочный комплекс, литер «З», х. Копанской, полигон ДО, замена облицовки здания литер «З» из профнастила 430 м²	собственные средства	375,72	-	375,72	-	-	-
1.13	Ремонт Кабинет мастера, литер «З», х. Копанской, полигон ДО, устройство подвесного потолка 18,1 м², окраска стен 30 м², замена дверей 1 шт.	собственные средства	48,52	-	48,52	-	-	-
1.14	Ремонт Комната приёма пищи, литер «З», х. Копанской, полигон ДО, устройство подвесного потолка 4,3 м², ремонт штукатурки и окраска стен 41 м², замена двери 2 шт.	собственные средства	75,12	-	75,12	-	-	-
1.15	Ремонт Туалет, литер «З», х. Копанской, полигон ДО, устройство подвесного потолка 1,9 м², ремонт штукатурки и окраска стен 15,2 м², замена двери 1 шт., замена унитаза	собственные средства	39,46	-	39,46	-	-	-
1.16	Ремонт щебёночного покрытия площадью 4120 м², х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	465,29	-	-	465,29	-	-
1.17	Ремонт Помещение № 1, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 44,9 м²	собственные средства	2,83	-	-	2,83	-	-
1.18	Ремонт Помещение № 2, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 54,2 м², окраска потолков 23,8 м²	собственные средства	5,04	-	-	5,04	-	-
1.19	Ремонт Зал совещаний, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 55,2 м², окраска потолков 30,6 м²	собственные средства	5,57	-	-	5,57	-	-
1.20	Ремонт Кабинет начальника МСК, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 41,5 м², окраска потолков 15,9 м²	собственные средства	3,70	-	-	3,70	-	-
1.21	Ремонт Кабинет начальника полигона, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 49,9 м², окраска потолков 23,4 м²	собственные средства	4,74	-	-	4,74	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финанси- рования	Финансовые потреб- ности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС)				
				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.22	Ремонт Помещение № 7, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 41,4 м², окраска потолков 13,1 м²	собственные средства	3,76	-	-	3,76	-	-
1.23	Ремонт Кабинет старшего диспетчера, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 35,5 м², окраска потолков 11,3 м²	собственные средства	3,00	-	-	3,00	-	-
1.24	Ремонт Помещение № 14, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 8,1 м²	собственные средства	0,51	-	-	0,51	-	-
1.25	Ремонт Помещение № 22, № 23, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, оклейка обоями и окраска стен 67,4 м²	собственные средства	7,52	-	-	7,52	-	-
1.26	Ремонт Помещение № 15, литер «А», х. Копанской, полигон ДО, оклейка обоями и окраска стен 54,4 м²	собственные средства	6,07	-	-	6,07	-	-
1.27	Ремонт Помещение № 10, № 25, № 1 (2 этаж), литер «А», х. Копанской, полигон ДО, окраска стен 93 м², окраска потолков 13,9 м²	собственные средства	6,81	-	-	6,81	-	-
1.28	Ремонт щебёночного покрытия 3320 м², х. Копанской полигон ДО	собственные средства	389,94	-	-	-	389,94	-
1.29	Ремонт Помещение охраны, литер «Ж», х. Копанской, полигон ДО, оклейка обоями и окраска стен 108,7 м², устройство подвесных потолков 33,8 м²	собственные средства	37,15	-	-	-	37,15	-
1.30	Ремонт щебёночного покрытия площадью 3200 м², х. Копанской, полигон ДО	собственные средства	390,88	-	-	-	-	390,88
1.31	Ремонт Весовая, литер «Г», х. Копанской, полигон ДО, замена металлических опор 120х120 мм 8 шт. по 6 метров, окраска, замена стенового ограждения из профнастила 104,3 м²	собственные средства	67,74	-	-	-	-	67,74
1.32	Мероприятия по поддержанию объекта захоронения в соответствии с требованиями	собственные средства	5 659,57	-	876,80	1 483,21	1 640,10	1 659,46
1.33	Итого по ремонту и поддержанию полигона ДО в х. Копанской	собственные средства	10 003,33	1 879,40	1 940,61	1 998,05	2 067,19	2 118,08
2	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса (кол-во отходов 200000 т/г)	собственные средства	472 174,15	358 832,50	113 341,65	-	-	-
3	Проектирование и строительство 2-ой очереди полигона в х. Копанской с возможностью размещения 700 тыс. т ТКО в год и утилизацией (компостированием) 272 тыс. т ТКО в год	собственные средства	3 763 163,52	536 408,33	762 440,18	856 322,69	826 062,06	781 930,26
4	ИТОГО		4 245 341,00	897 120,23	877 722,44	858 320,74	828 129,25	784 048,34

4.1.7. Программы инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры

В настоящем разделе программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Краснодар представлена программа инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры (Табл. 4.21). Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры, предполагается плата за подключение.

Табл. 4.21. Перечень инвестиционных проектов, направленных на ресурсоснабжение объектов социальной инфраструктуры МО г. Краснодар

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
	I. Образование											
1.1.	Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организациях											
1.1.1.	Дошкольная образовательная организация (575 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Обрывная, 23:43:0308035:50	2026	7 471,59	1 528,33	1 528,33	-	4 185,48	г. Краснодар, ул. Обрывная	ТП-149П	-	-
1.1.2.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0000000:24463	2032	8 874,91	2 366,45	2 366,45	-	650,64	г. Краснодар, ул. Вишняковой	ТП-1181	-	-
1.1.3.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.4.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.5.	Дошкольная образовательная организация (60 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 1-й Западный, д. 9, 23:43:0309036:42	2031	1 081,66	331,82	331,82	-	961,40	г. Краснодар, ул. Верхняя	ТП-458	-	-
1.1.6.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/39, 23:43:0000000:20747	2027	1 257,28	335,25	335,25	-	2 680,26	г. Краснодар, ул. Старокубанская	ТП-1069	-	-
1.1.7.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306041:26	2043	18 082,63	4 821,64	4 821,64	-	1 378,97	г. Краснодар, ул. Вишняковой	РП-50	-	-
1.1.8.	МБДОУ МО г. Краснодар «Центр детский сад № 121». Строительство нового здания (114 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0309003:4804	2031	1 922,90	410,83	410,83	-	1 514,93	г. Краснодар, ул. Стасова	ТП-312	-	-
1.1.9.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0301002:95, 23:43:0301002:21, 23:43:0301002:1056, 23:43:0301002:1018, 23:43:0301002:8	2040	3 476,01	926,86	926,86	-	1 281,86	г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	ТП-1285	-	-
1.1.10.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0301002:95, 23:43:0301002:21, 23:43:0301002:1056, 23:43:0301002:1018, 23:43:0301002:8	2038	3 476,01	926,86	926,86	-	961,40	г. Краснодар, ул. 40 лет Победы	ТП-1285	-	-
1.1.11.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.26.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0206016:2	2038	1 479,15	394,41	394,41	-	912,84	г. Краснодар, ул. Минская	ТП-766	-	-
1.1.27.	Дошкольная образовательная организация (110 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Гаражная, д. 83, 23:43:0202011:143	2045	2 625,49	560,94	560,94	-	796,31	г. Краснодар, ул. Аэродромная	2БКТП №1701п	-	-
1.1.28.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, вблизи ЗУ 23:43:0201006:144	2045	4 807,24	1 281,83	1 281,83	-	2 398,64	г. Краснодар, ш. Нефтяников	ТП-168	-	-
1.1.29.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0201025:27	2031	2 255,71	601,47	601,47	-	2 621,99	г. Краснодар, ул. Дальняя	ТП-187	-	-
1.1.30.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Калинина, д. 13, 23:43:0138003:6639	2025	1 996,86	532,45	532,45	-	1 786,84	г. Краснодар, ул. Калинина	ТП-1761П	-	-
1.1.31.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.32.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.33.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2039	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.34.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.35.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.36.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:695	2031	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	7 127,94	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1456	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.37.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская, 23:43:0130047:21647	2025	12 166,03	3 244,01	3 244,01	-	4 224,32	г. Краснодар, ул. Командорская	ТП -2957п	-	-
1.1.38.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи 23:43:0143021:501	2033	18 193,57	4 851,22	4 851,22	-	5 525,61	г. Краснодар, ул. им. Генерал-лейтенанта А. Сапрунова	ТП-1296	-	-
1.1.39.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, по ул. 2-ая Ямальская, 23:43:0130047:21660	2025	6 711,07	986,02	986,02	1 169,37	1 786,84	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3384п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.40.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Советская, уч. 2а, 23:43:0115010:208, 23:43:0115010:217	2031	776,55	207,06	207,06	-	6 749,21	г. Краснодар, ул. Советская	ТП-945	-	-
1.1.41.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Эгейская, 23:43:0107001:39083	2025	7 516,40	986,02	986,02	1 169,55	543,82	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3087п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.42.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Гастелло, д. 52, 23:43:0139061:10	2025	4 585,37	1 222,66	1 222,66	-	1 883,95	г. Краснодар, ул. Гастелло	ТП-178	-	-
1.1.43.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Зоотехническая, д. 1/2. 23:43:0118014:1	2025	8 763,98	2 336,87	2 336,87	-	631,22	г. Краснодар, ул. 3-е отделение агрофирмы Солнечная	ТП-586	-	-
1.1.44.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Школьная, д. 17/1, 23:43:0145075:4679	2025	3 254,13	867,70	867,70	-	349,60	г. Краснодар, ул. Школьная	ТП-819	-	-
1.1.45.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:317	2031	18 156,59	4 841,36	4 841,36	-	1 777,13	г. Краснодар, ул. Российская	ТП-889	-	-
1.1.46.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:319	2025	15 863,91	4 230,03	4 230,03	-	1 786,84	г. Краснодар, ул. им. И. Кожедуба	ТП-1581П	-	-
1.1.47.	Дошкольная образовательная организация (115 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Даниила Смоляна, 23:43:0106012:2175	2027	1 257,28	268,62	268,62	-	407,87	г. Краснодар, ул. им. Д. Смоляна	ТП-3383п	-	-
1.1.48.	Дошкольная образовательная организация (260 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:747	2027	8 690,02	2 317,15	2 317,15	-	1 175,04	г. Краснодар, ул. А. Ахматовой	2БКТП-1064КСп	-	-
1.1.49.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:751	2028	1 294,26	345,11	345,11	-	806,02	г. Краснодар, ул. А. Ахматовой	2БКТП-1053КСп	-	-
1.1.50.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:741	2028	1 885,92	502,87	502,87	-	1 204,18	г. Краснодар, ул. Восточная	ТП-2431п	-	-
1.1.51.	Дошкольная образовательная организация (325 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Анны Ахматовой, 23:43:0106012:758	2028	6 064,52	1 617,07	1 617,07	-	912,84	г. Краснодар, ул. А. Ахматовой	2БКТП-1059КСп	-	-
1.1.52.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.53.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Генерала Брусилова, д. 22, 23:43:0116030:4827	2027	4 215,58	1 124,06	1 124,06	-	941,98	г. Краснодар, ул. им. генерала Брусилова	ТП К-053	-	-
1.1.54.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.55.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 38, 23:43:0142047:1290	2028	3 549,96	946,58	946,58	-	1 233,31	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков	ТП-1993п	-	-
1.1.56.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.57.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9173	2039	8 590,17	986,02	986,02	1 169,79	2 515,17	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3020п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.58.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0143021:496	2033	9 133,76	2 435,47	2 435,47	-	1 738,29	г. Краснодар, ул. Героев-разведчиков	ТП-53	-	-
1.1.59.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район пос. Плодородного, 23:43:0143021:46030	2040	8 053,29	986,02	986,02	1 169,67	2 602,57	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1296	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.60.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:6099	2038	8 653,04	2 307,29	2 307,29	-	689,49	г. Краснодар, ул. Лётчика Позднякова	ТП-1067п	-	-
1.1.61.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25270	2025	3 882,77	1 035,32	1 035,32	-	1 476,09	г. Краснодар, ул. Звездопадная	ТП-59	-	-
1.1.62.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46079	2034	1 959,88	522,59	522,59	-	2 787,08	г. Краснодар, ул. Им.генерал-лейтенанта А.Сапрунова	ТП-141	-	-
1.1.63.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46080	2026	6 249,42	1 666,37	1 666,37	-	689,49	г. Краснодар, ул. Им.генерал-лейтенанта А.Сапрунова	ТП-141	-	-
1.1.64.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46027	2031	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	3 447,44	Устройство индивидуальной БМК	ТП-117	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.65.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Владислава Посадского, д. 48, 23:43:0143021:493	2035	1 331,24	354,97	354,97	-	1 806,26	г. Краснодар, ул. Героя Аверкиева	ТП-55	-	-
1.1.66.	Дошкольная образовательная организация (285 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, б-р им. поэта Николая Доризо, д. 3, 23:43:0143021:18958	2036	7 210,87	1 922,74	1 922,74	-	1 806,26	г. Краснодар, ул. 1-й Краснодарский проезд	ТП С-НС-11-1п	-	-
1.1.67.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 23/2, на пересечении ул. Черкасской, ул. им. Генерала Трошева Г. Н., 23:43:0143021:1263	2044	9 355,64	2 494,63	2 494,63	-	1 621,75	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков	ТП-2767п	-	-
1.1.68.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского, 23:43:0130047:710	2030	2 736,43	729,65	729,65	-	349,60	г. Краснодар, ул. Адмирала Пустошкина	ТП-3331п	-	-
1.1.69.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского, 23:43:0130047:710	2030	3 549,96	946,58	946,58	-	1 107,06	г. Краснодар, ул. Адмирала Пустошкина	ТП-3331п	-	-
1.1.70.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Командорской, 23:43:0130047:710	2030	3 808,82	1 015,60	1 015,60	-	699,20	г. Краснодар, ул. Командорская	ТП-3331п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.71.	Дошкольная образовательная организация (270 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ключева, 23:43:0143021:2775	2027	3 697,88	986,02	986,02	-	4 311,72	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п.Краснодарский-2	КТП-2	-	-
1.1.72.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Калинина, 23:43:0115017:147	2032	1 738,00	463,43	463,43	-	699,20	г. Краснодар, ул. Майский проезд	ТП-579	-	-
1.1.73.	Дошкольная образовательная организация (175 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дзержинского, 23:43:0139077:29	2032	1 442,17	384,55	384,55	-	456,42	г. Краснодар, ул. Дзержинского	ЗБКТП-2679п	-	-
1.1.74.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 2-я Российская, д. 164, 23:43:0142002:811	2031	5 472,86	1 459,31	1 459,31	-	1 757,71	г. Краснодар, ул. Гаражный переулок	ТП-583	-	-
1.1.75.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.76.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Федора Литке, 23:43:0114001:539	2027	3 697,88	986,02	986,02	-	5 059,48	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-381п	-	-
1.1.77.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Орбели, 23:43:0114001:565	2025	3 697,88	986,02	986,02	-	7 798,01	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-381п	-	-
1.1.78.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Орбели, 23:43:0114001:540	2026	3 697,88	986,02	986,02	-	12 352,51	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-381п	-	-
1.1.79.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:691	2045	10 687,83	3 278,71	3 278,71	-	1 825,68	г. Краснодар, ул. Им.В.Феськова	ТП-1871п	-	-
1.1.80.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Душистая, д. 31, 23:43:0108020:19637	2039	5 361,93	1 429,73	1 429,73	-	349,60	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-66	-	-
1.1.81.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:15797	2025	14 421,73	3 845,48	3 845,48	-	5 447,92	г. Краснодар, ул. Наставников	ТП-3321п	-	-
1.1.82.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:621	2034	3 328,09	887,42	887,42	-	1 650,89	г. Краснодар, ул. Им.К.Гондара	2БКТП-3322п	-	-
1.1.83.	Дошкольная образовательная организация (365 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:139	2025	6 915,04	1 843,86	1 843,86	-	1 243,02	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков	ТП-2470п	-	-
1.1.84.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0142047:27286	2025	6 175,46	1 646,65	1 646,65	-	1 077,93	г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков	ТП-2470п	-	-
1.1.85.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19320	2026	13 127,47	3 500,37	3 500,37	-	2 087,88	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-2848п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.86.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77062	2033	3 697,88	986,02	986,02	-	4 175,77	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п.Краснодарский-2	КТП-2	-	-
1.1.87.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:268	2036	17 971,70	4 792,06	4 792,06	-	8 846,80	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-2573п	-	-
1.1.88.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ЗУ 23:43:0124041:8236	2025	13 830,07	3 687,71	3 687,71	-	6 953,14	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-2573п	-	-
1.1.89.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.90.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, д. 10, 23:43:0142047:27287	2037	7 321,80	1 952,32	1 952,32	-	524,40	г. Краснодар, ул. Героя сарабеева	ТП-2704п	-	-
1.1.91.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пер. Гаражный, 23:43:0130045:1746	2041	2 440,60	650,77	650,77	-	1 612,04	г. Краснодар, ул. Гаражный переулок	ТП-720	-	-
1.1.92.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0119002:11707	2025	776,55	207,06	207,06	-	1 126,49	г. Краснодар, ул. Им.Героя Пешкова	2БКТП-3268п	-	-
1.1.93.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0119002:11708	2025	1 072,39	285,95	285,95	-	718,62	г. Краснодар, ул. Ветеранов	2БКТП-1076КСп	-	-
1.1.94.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Питерская, 23:43:0119002:2309	2033	2 329,66	621,19	621,19	-	2 330,66	г. Краснодар, ул. Ветеранов	ТП-3428п	-	-
1.1.95.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	2031	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	1 835,40	Устройство индивидуальной БМК	НС16-5-1162	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.96.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход 42/2, 23:43:0116030:2627	2042	2 218,73	591,61	591,61	-	796,31	г. Краснодар, ул. Им.Б.С.кудурхова	ТП-2922п	-	-
1.1.97.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Азорская (ЖК «Португалия», рядом с п. Колосистым), 23:43:0107001:16923	2044	16 270,67	4 338,49	4 338,49	-	2 515,17	г. Краснодар, ул. Макаренко	2КТП-2698п	-	-
1.1.98.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:14306 (часть)	2033	14 606,63	3 894,78	3 894,78	-	1 398,40	г. Краснодар, ул. Баварская	2КТП-2700п	-	-
1.1.99.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Сорбонская, 23:43:0107001:17564	2031	3 758,20	8 795,30	8 795,30	1 168,70	7 040,54	Устройство индивидуальной БМК	2БКТП-2103п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.100.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Афинская, 23:43:0107001:15091	2043	3 758,20	14 573,38	14 573,38	1 168,70	10 157,80	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1320	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.101.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атлантическая, 23:43:0107001:17021	2039	3 758,20	22 984,13	22 984,13	1 168,70	6 642,39	Устройство индивидуальной БМК	2БКТП-2780п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.102.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:31525	2027	3 993,71	1 064,90	1 064,90	-	3 224,08	г. Краснодар, ул. Садовое кольцо	ТП-2858п	-	-
1.1.103.	Дошкольная образовательная организация (310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.104.	Дошкольная образовательная организация (113 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Солнечная, 23:43:0141008:14367	2044	998,43	213,31	213,31	-	796,31	г. Краснодар, ул. Артюшкова	ТП-11	-	-
1.1.105.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева Г. Н., квартал 10, 23:43:0143022:162	2043	1 922,90	512,73	512,73	-	563,24	г. Краснодар, ул. Героя Сарабеева	ТП-64	-	-
1.1.106.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Стахановская (между ул. Стахановской, ул. Авиагородок и ул. им. Дзержинского), 23:43:0127004:1730	2033	1 220,30	325,39	325,39	-	252,49	г. Краснодар, ул. Стахановская	2БКТП-3275п	-	-
1.1.107.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Византийская - ул. Античная, 23:43:0107001:14305	2039	2 403,62	640,91	640,91	-	786,60	г. Краснодар, ул. Античная	ТП-1143	-	-
1.1.108.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Миланская, д. 15, 23:43:0107001:36140	2040	5 368,86	9 830,62	9 830,62	1 169,06	3 874,72	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3123п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.109.	Дошкольная образовательная организация (70 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:1489	2034	7 365,59	2 259,54	2 259,54	-	310,75	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-3155п	-	-
1.1.110.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:581	2025	1 922,90	512,73	512,73	-	631,22	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БРТП-1013КСп	-	-
1.1.111.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 53, 23:43:0107001:41045	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.112.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121011:931, 23:43:0121011:924	2044	4 831,97	29 975,01	29 975,01	1 168,94	3 350,33	Устройство индивидуальной БМК	ТП-692	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.113.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 10/4, 23:43:0142047:48357	2025	6 693,16	1 784,70	1 784,70	-	1 378,97	г. Краснодар, ул. Домбайская	ТП-2475п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.114.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2037	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.115.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:5620	2037	17 232,12	3 681,63	3 681,63	-	2 049,04	г. Краснодар, ул. Гороховецкая	ТП-К-013	-	-
1.1.116.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2042	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.117.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18469	2027	9 395,50	12 118,19	12 118,19	1 169,97	3 767,90	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1201	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.118.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:19383	2027	9 395,50	12 305,53	12 305,53	1 169,97	3 049,28	Устройство индивидуальной БМК	ТП-948	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.119.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:19384	2027	9 395,50	11 191,33	11 191,33	1 169,97	3 738,77	Устройство индивидуальной БМК	ТП-948	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.120.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:15823	2027	9 395,50	16 949,68	16 949,68	1 169,97	4 894,39	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1295	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.121.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:331	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.122.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:331	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.123.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0141004:3704	2041	1 848,94	493,01	493,01	-	369,02	г. Краснодар, ул. Зиповская	ТП-122	-	-
1.1.124.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:17686	2030	16 159,74	4 308,91	4 308,91	-	4 544,79	г. Краснодар, ул. Григория Булгакова	ТП-3365п	-	-
1.1.125.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:17700	2030	16 307,65	4 348,35	4 348,35	-	4 884,68	г. Краснодар, ул. Григория Булгакова	ТП-3364п	-	-
1.1.126.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:14945	2028	14 606,63	3 894,78	3 894,78	-	5 729,54	г. Краснодар, ул. Наставников	ТП-3321п	-	-
1.1.127.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:14415	2026	5 546,82	1 479,03	1 479,03	-	5 797,52	г. Краснодар, ул. Наставников	ТП-3321п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.128.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77091	2031	3 697,88	986,02	986,02	-	6 652,10	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-БВК ПС 220 кВ	ТП К-026	-	-
1.1.129.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Севильская, 23:43:0107001:16074	2041	19 968,55	5 324,51	5 324,51	-	7 739,74	г. Краснодар, ул. Макаренко	ТП-1122	-	-
1.1.130.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 73, 23:43:0143021:62581	2027	3 697,88	986,02	986,02	-	3 651,37	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-РОК-9 по ул. Сорока	ТП С-НС-11-1п	-	-
1.1.131.	Дошкольная образовательная организация (270 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 73	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.132.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, угол ул. Западный Обход и ул. Красных Партизан, 23:43:0106012:1804	2041	19 968,55	4 266,27	4 266,27	-	3 699,93	г. Краснодар, ул. имени Даниила Смольяна	ТП-160	-	-
1.1.133.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.134.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77074	2041	9 395,50	13 094,35	13 094,35	1 169,97	9 264,38	Устройство индивидуальной БМК	КТП-2	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.135.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.136.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77109	2033	3 697,88	986,02	986,02	-	13 032,28	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-БВК ПС 220 кВ	ТП К-116	-	-
1.1.137.	Дошкольная образовательная организация (170 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:17442	2036	1 885,92	502,87	502,87	-	5 282,83	г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина	ТП-1761П	-	-
1.1.138.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.139.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.140.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:323	2038	3 697,88	986,02	986,02	-	4 263,17	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п. Краснодарский-2 по ул. Ключева	ТП 2622п	-	-
1.1.141.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Котлярова Н. С., д. 4, 23:43:0141008:13441	2033	1 774,98	473,29	473,29	-	728,33	г. Краснодар, ул. Котлярова	ТП-2284п	-	-
1.1.142.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:2463	2031	5 100,41	12 916,86	12 916,86	1 169,00	1 534,35	Устройство индивидуальной БМК	ТП НС-11-7-1091п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.143.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:1014 (часть)	2043	6 174,19	7 700,82	7 700,82	1 169,24	543,82	Устройство индивидуальной БМК	ТП К-046	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.144.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-й проезд Лиговский, 23:43:0126007:2371	2025	2 477,58	660,63	660,63	-	2 204,42	г. Краснодар, ул. Ветеранов	2БКТП-1066КСп	-	-
1.1.145.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. 1 Мая, 23:43:0130047:8768	2038	3 697,88	986,02	986,02	-	1 845,11	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Образцово по ул. Кирилла Россинского	ТП-3203п	-	-
1.1.146.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.147.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43556	2031	12 239,98	3 263,73	3 263,73	-	3 437,73	г. Краснодар, ул. им. Генерала-лейтенанта Александра Сапрунова	ТП-87	-	-
1.1.148.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.149.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	2036	9 395,50	6 852,84	6 852,84	1 169,97	7 768,87	Устройство индивидуальной БМК	ТП-КЭ-К-030п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.150.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:980	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.151.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1882	2044	9 395,50	22 017,83	22 017,83	1 169,97	3 699,93	Устройство индивидуальной БМК	ТП-551	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.152.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:245	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.153.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0112035:844	2031	7 516,40	44 400,48	44 400,48	1 169,55	3 398,88	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1440	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.154.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1882	2031	9 395,50	24 837,84	24 837,84	1 169,97	990,53	Устройство индивидуальной БМК	ТП-692	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.155.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:42	2041	2 440,60	521,43	521,43	-	941,98	г. Краснодар, ул. Тополиная	2БКТП-ТП №3181п	-	-
1.1.156.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:20951	2033	9 395,50	9 031,94	9 031,94	1 169,97	1 796,55	Устройство индивидуальной БМК	ТП-122	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.157.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62579	2027	3 697,88	986,02	986,02	-	5 719,83	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-РОК-9 по ул. Сорока	ТП-НС-11-1-364п	-	-
1.1.158.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.159.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:27381	2044	10 465,00	2 790,44	2 790,44	-	1 806,26	г. Краснодар, ул. Тополиная	2КТП-3471п	-	-
1.1.160.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.161.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:329	2031	4 807,24	1 281,83	1 281,83	-	1 087,64	г. Краснодар, ул. Солнечная	ТП-293	-	-
1.1.162.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2703	2032	3 697,88	986,02	986,02	-	2 757,95	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п. Краснодарский-2 по ул. Клусова	ТП 2622п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.163.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1361	2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.164.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77147	2041	3 697,88	986,02	986,02	-	7 331,87	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-БВК ПС 220 кВ	ТП-117	-	-
1.1.165.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.166.	Дошкольная образовательная организация (195 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2376	2039	2 810,39	749,38	749,38	-	1 184,75	г. Краснодар, ул. 1-й Лиговский проезд	2БКТП-1065КСп	-	-
1.1.167.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:16274	2038	15 937,86	4 249,75	4 249,75	-	1 592,62	г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина	ТП-1472	-	-
1.1.168.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2376	2031	2 847,37	759,24	759,24	-	844,86	г. Краснодар, ул. 1-й Лиговский проезд	2БКТП-1065КСп	-	-
1.1.169.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102033:23	2033	4 831,97	986,02	986,02	1 168,94	1 971,35	Устройство индивидуальной БМК	ВЦ7-591	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.170.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2381	2036	6 027,54	1 607,21	1 607,21	-	4 204,90	г. Краснодар, ул. 1-й Лиговский проезд	ТП-3286п	-	-
1.1.171.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Конгрессная, 23:43:0118001:12349	2025	3 956,73	1 055,04	1 055,04	-	4 302,01	г. Краснодар, ул. Конгрессная	ТП-3320п	-	-
1.1.172.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102020:57	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.173.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Лукьяненко П. П., д. 26/4, 23:43:0000000:13605	2045	998,43	266,23	266,23	-	2 398,64	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко	ТП-483п	-	-
1.1.174.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.175.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	2043	17 675,87	4 713,18	4 713,18	-	2 340,37	г. Краснодар, ул. 16-й Полевой Участок	ТП-3337п	-	-
1.1.176.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	2037	16 751,40	4 466,67	4 466,67	-	2 981,30	г. Краснодар, ул. 16-й Полевой Участок	ТП-3337п	-	-
1.1.177.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	2032	12 166,03	3 244,01	3 244,01	-	3 758,19	г. Краснодар, ул. 16-й Полевой Участок	ТП-3337п	-	-
1.1.178.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, почтовое отделение № 87, 23:43:0123033:6	2041	12 276,96	3 273,59	3 273,59	-	3 029,86	г. Краснодар, ул. 16-й Полевой Участок	ТП-3337п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.179.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1108	2045	4 026,64	22 491,12	22 491,12	1 168,76	7 807,72	Устройство индивидуальной БМК	ТП-319	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.180.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, пер. Берёзовый, д. 7/48, 23:43:0108020:10293	2033	9 244,70	1 975,13	1 975,13	-	320,47	г. Краснодар, ул. 3-я Целиноградская	ТП-2848п	-	-
1.1.181.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, 23:43:0108020:18158	2031	2 403,62	640,91	640,91	-	1 136,20	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-108	-	-
1.1.182.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	2044	1 996,86	532,45	532,45	-	1 281,86	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-108КСп	-	-
1.1.183.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	2041	1 035,41	276,09	276,09	-	1 553,77	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1040КСп	-	-
1.1.184.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28061	2037	1 331,24	354,97	354,97	-	1 136,20	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1039КСп	-	-
1.1.185.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	2031	1 516,13	404,27	404,27	-	640,93	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1032КСп	-	-
1.1.186.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	2043	1 553,11	414,13	414,13	-	1 175,04	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1032КСп	-	-
1.1.187.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:28060	2031	1 109,36	295,81	295,81	-	1 165,33	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1038КСп	-	-
1.1.188.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44764	2033	1 146,34	305,67	305,67	-	7 555,23	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-108	-	-
1.1.189.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44720	2035	924,47	246,51	246,51	-	7 322,16	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-108	-	-
1.1.190.	Дошкольная образовательная организация (115 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, д. 12/1, 23:43:0104027:497	2031	1 072,39	229,11	229,11	-	1 000,24	г. Краснодар, ул. Скульптора Коломийцева	ТП-1151	-	-
1.1.191.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., д. 5, 23:43:0104015:1788	2031	9 395,50	6 892,28	6 892,28	1 169,97	718,62	Устройство индивидуальной БМК	РП-10 кВ К-055	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.192.	Дошкольная образовательная организация (150 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., д. 5, 23:43:0104015:1789	2041	15 309,22	4 082,12	4 082,12	-	1 718,86	г. Краснодар, ул. Прогресс	ТП-2768п	-	-
1.1.193.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, д. 32, 23:43:0108020:11289	2032	6 841,08	1 824,14	1 824,14	-	1 252,73	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-104	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.194.	Дошкольная образовательная организация (160 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Братская, д. 32, 23:43:0000000:14718	2031	4 295,09	7 188,09	7 188,09	1 168,82	3 000,73	Устройство индивидуальной БМК	ВЦ-7-828	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.195.	Дошкольная образовательная организация (40 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ, 23:43:0107003:26	2042	4 584,18	1 406,29	1 406,29	-	3 952,41	г. Краснодар, ул. Люберская	ТП-1166	-	-
1.1.196.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.197.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.198.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2039	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.199.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.200.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.201.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.202.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.203.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.204.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.205.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.206.	Дошкольная образовательная организация (165 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0124037:1140	2033	4 429,31	8 381,17	8 381,17	1 168,85	650,64	Устройство индивидуальной БМК	ТП-575	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.207.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0000000:20618	2037	6 582,23	1 755,12	1 755,12	-	1 320,71	г. Краснодар, ул. Тепличная	ТП-1605П	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.208.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	2031	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.209.	Дошкольная образовательная организация (370 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124036:16	2044	9 932,39	14 790,30	14 790,30	1 170,09	3 253,22	Устройство индивидуальной БМК	ТП-319	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.210.	Дошкольная образовательная организация (400 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124007:508	2040	10 737,71	986,02	986,02	1 170,28	1 524,64	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1456	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.211.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124016:1	2033	6 174,19	986,02	986,02	1 169,24	4 204,90	Устройство индивидуальной БМК	ТП-2221п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.212.	Дошкольная образовательная организация (235 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124016:1	2031	6 308,41	986,02	986,02	1 169,28	4 389,41	Устройство индивидуальной БМК	ТП-2221п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.213.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, 23:43:0000000:20234	2028	9 395,50	8 667,12	8 667,12	1 169,97	1 175,04	Устройство индивидуальной БМК	ТП-158	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.214.	Дошкольная образовательная организация (110 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2380	2042	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.215.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.216.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:388	2038	3 221,31	8 437,73	8 437,73	1 168,58	2 864,77	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1241	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.217.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, ул. им. А. Барто, 23:43:0112006:490	2028	5 368,86	10 974,40	10 974,40	1 169,06	3 971,84	Устройство индивидуальной БМК	НС17-4-96	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.218.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, ул. им. Л. Кассиля, 23:43:0112006:493	2041	3 221,31	6 510,01	6 510,01	1 168,58	8 283,56	Устройство индивидуальной БМК	НС-17-2-86	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.219.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.220.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, ул. Губернаторская, д. 47, 23:43:0109016:1660	2031	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	3 767,90	Устройство индивидуальной БМК	НС16-5-1162	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.221.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:29586	2028	4 831,97	986,02	986,02	1 168,94	1 951,93	Устройство индивидуальной БМК	ТП К-042	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.222.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:31454	2042	5 368,86	986,02	986,02	1 169,06	1 641,17	Устройство индивидуальной БМК	ТП К-069	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.223.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:31456	2031	5 368,86	986,02	986,02	1 169,06	5 797,52	Устройство индивидуальной БМК	ТП К-027	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.224.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43561	2033	9 395,50	5 501,99	5 501,99	1 169,97	3 631,95	Устройство индивидуальной БМК	ПС 220 кВ Восточная промзона	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.225.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44721	2044	4 992,14	1 331,13	1 331,13	-	689,49	г. Краснодар, ул. Генерала-лейтенанта Александра Сапрунова	ТП-121	-	-
1.1.226.	Дошкольная образовательная организация (360 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.227.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:51513	2028	3 217,16	857,84	857,84	-	1 126,49	г. Краснодар, ул. Константиновская	ТП-1433	-	-
1.1.228.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:33467	2031	1 294,26	345,11	345,11	-	1 320,71	г. Краснодар, ул. Московская	ТП-3159п	-	-
1.1.229.	Дошкольная образовательная организация (170 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1298	2045	2 218,73	591,61	591,61	-	747,75	г. Краснодар, ул. Дунаевского	ТП-796	-	-
1.1.230.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9990	2041	8 763,98	2 336,87	2 336,87	-	4 098,08	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-3193П	-	-
1.1.231.	Дошкольная образовательная организация (210 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:146	2031	3 365,07	897,28	897,28	-	582,67	г. Краснодар, ул. Черкасская	2БКТП-1959п	-	-
1.1.232.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.233.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.234.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.235.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:742	2041	2 218,73	591,61	591,61	-	631,22	г. Краснодар, ул. М. Цветаевой	2БКТП-3158п	-	-
1.1.236.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1547	2043	13 201,43	3 520,09	3 520,09	-	1 359,55	г. Краснодар, ул. Московская	ТП-3483п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.237.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в районе 23:43:0112050:84	2042	3 919,75	1 045,18	1 045,18	-	1 786,84	г. Краснодар, ул. Октябрьская	НС-17-2-77	-	-
1.1.238.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дубравная, д. 11, 23:43:0108020:7673	2042	2 292,69	611,33	611,33	-	796,31	г. Краснодар, ул. Зеленоградская	ТП-1479	-	-
1.1.239.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 40-летия Победы, 23:43:0142047:28606	2033	1 590,09	423,99	423,99	-	563,24	г. Краснодар, ул. им. В. Посадского	РП-18	-	-
1.1.240.	Дошкольная образовательная организация (160 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.241.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Краснолит, 23:43:0102031:238	2031	2 147,54	790,05	790,05	1 168,33	1 815,97	Устройство индивидуальной БМК	ТП-679	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.242.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0102020:15	2036	9 395,50	8 036,06	8 036,06	1 169,97	1 369,26	Устройство индивидуальной БМК	ВЦ-7-569	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.243.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:4598	2044	12 018,11	3 204,57	3 204,57	-	3 097,84	г. Краснодар, ул. им. Героя Ростовского	ТП-КЭ-К-028п	-	-
1.1.244.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.245.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	2041	19 007,10	5 068,14	5 068,14	-	5 273,12	г. Краснодар, ул. им. Героя Ростовского	ТП-934П	-	-
1.1.246.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62583	2027	13 977,99	3 727,16	3 727,16	-	4 030,10	г. Краснодар, 1-й Краснодарский пр.	ТП С-НС-11-1п	-	-
1.1.247.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.248.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2042	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.249.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.250.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Семигорская/ул. Понтийская, 23:43:0142047:1201	2033	1 109,36	295,81	295,81	-	369,02	г. Краснодар, ул. Боспорская	РТП-3217п	-	-
1.1.251.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.252.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.253.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.254.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2037	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.255.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.256.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.257.	Дошкольная образовательная организация (120 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2034	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.258.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.259.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62584	2027	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	5 253,70	Устройство индивидуальной БМК	ТП С-НС-11-1п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.260.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-й пр. Лиговский, 23:43:0126007:2377	2036	2 255,71	601,47	601,47	-	1 990,77	г. Краснодар, ул. Вишневецкого	ТП-КЭ-К-028п	-	-
1.1.261.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:210	2034	6 711,07	986,02	986,02	1 169,37	1 175,04	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.262.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2034	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.263.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.264.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.265.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.266.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.267.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.268.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.269.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.270.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.271.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.272.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:478	2039	5 905,74	986,02	986,02	1 169,18	3 360,04	Устройство индивидуальной БМК	ТП Л-311-362п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.273.	Дошкольная образовательная организация (285 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:3706	2027	4 585,37	1 222,66	1 222,66	-	2 408,35	Подключение к сетям НИ-Восточный	ТП-1003П	-	НИ-Восточный
1.1.274.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.275.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.276.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:210	2033	6 711,07	986,02	986,02	1 169,37	1 087,64	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.277.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:8235	2025	6 138,48	1 636,79	1 636,79	-	5 030,34	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-2573п	-	-
1.1.278.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:8240	2044	15 457,14	4 121,56	4 121,56	-	6 593,83	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-2573п	-	-
1.1.279.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.280.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.281.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.282.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.283.	Дошкольная образовательная организация (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126023:65	2031	2 684,43	790,05	790,05	1 168,46	1 466,37	Устройство индивидуальной БМК	ТП-174	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.284.	Дошкольная образовательная организация (230 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:27539	2027	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.285.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:19385	2027	9 395,50	986,02	986,02	1 169,97	3 321,19	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1201	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.1.286.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.287.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:5759	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.288.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:5760	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.289.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.290.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0427001:11416	2025	4 696,31	1 252,25	1 252,25	-	825,44	г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского	ТП-38	-	-
1.1.291.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 23:43:0427001:106	2028	4 104,65	1 094,48	1 094,48	-	1 893,66	г. Краснодар, ул. Артезианская	ТП-39	-	-
1.1.292.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:419	2028	6 656,18	1 774,84	1 774,84	-	951,69	г. Краснодар, ул. Мачуги	ТП-3223П	-	-
1.1.293.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.294.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Лавочкина, д. 37, 23:43:0000000:1685	2028	3 032,26	808,54	808,54	-	1 107,06	г. Краснодар, ул. Карасунская	2БКТП-2609П	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.295.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Снесарева, 23:43:0427001:21935	2039	12 572,79	3 352,47	3 352,47	-	757,47	Подключение к сетям котельной №17, г. Краснодар, мкр. Гидростроителей	ТП-37	-	-
1.1.296.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1988	2040	10 280,11	2 741,14	2 741,14	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	Перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
1.1.297.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1985	2044	19 450,85	5 186,47	5 186,47	-	7 574,65	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	ТП- 286	-	-
1.1.298.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1977	2032	924,47	246,51	246,51	-	2 185,00	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	ТП-1199	-	-
1.1.299.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1940	2041	9 395,50	7 878,30	7 878,30	1 169,97	4 661,32	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1199	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.300.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1933	2045	14 421,73	3 845,48	3 845,48	-	3 787,33	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-
1.1.301.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1899	2034	9 577,51	2 553,79	2 553,79	-	1 456,66	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-
1.1.302.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1901	2042	9 651,47	2 573,51	2 573,51	-	2 534,59	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-
1.1.303.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1902	2037	10 354,06	2 760,86	2 760,86	-	2 719,11	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.304.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1880	2035	1 072,39	285,95	285,95	-	2 185,00	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-
1.1.305.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	2043	13 977,99	3 727,16	3 727,16	-	2 903,62	Подключение к сетям котельной на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	ТП- 278	-	-
1.1.306.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1888	2036	9 395,50	6 034,44	6 034,44	1 169,97	7 127,94	Устройство индивидуальной БМК	ТП-554	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.307.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/1	2038	9 244,70	2 465,05	2 465,05	-	5 146,88	г. Краснодар, Котельная на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	ТП-278	-	-
1.1.308.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	2045	6 988,99	1 863,58	1 863,58	-	2 680,26	г. Краснодар, Знаменский	ТП-861	-	-
1.1.309.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	2032	7 950,44	2 119,94	2 119,94	-	2 864,77	г. Краснодар, ул. Заповедная	ТП-866	-	-
1.1.310.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	2040	13 127,47	3 500,37	3 500,37	-	2 884,19	г. Краснодар, ул. Арктическая	ТП-866	-	-
1.1.311.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7851	2035	14 236,84	3 796,18	3 796,18	-	2 233,55	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	НС-7	-	-
1.1.312.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7851	2039	12 055,09	3 214,43	3 214,43	-	2 107,31	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	ТП-861	-	-
1.1.313.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	2044	10 354,06	2 760,86	2 760,86	-	2 136,44	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	НС-7	-	-
1.1.314.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	2033	5 287,97	1 410,01	1 410,01	-	1 835,40	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	ТП-861	-	-
1.1.315.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	2041	8 024,40	2 139,66	2 139,66	-	1 650,89	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	ТП-861	-	-
1.1.316.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8868	2036	8 053,29	6 773,96	6 773,96	1 169,67	6 671,52	Устройство индивидуальной БМК	Пс Биофабрика	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.317.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7918	2038	13 422,14	6 902,14	6 902,14	1 170,88	6 797,76	Устройство индивидуальной БМК	Пс Биофабрика	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.318.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7918	2034	12 942,58	3 451,07	3 451,07	-	3 398,88	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	ТП-861	-	-
1.1.319.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7918	2042	2 218,73	591,61	591,61	-	582,67	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	НС-7	-	-
1.1.320.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	2037	1 294,26	345,11	345,11	-	3 690,21	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	Пс Биофабрика	-	-
1.1.321.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	2043	850,51	226,78	226,78	-	3 884,44	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	Пс Биофабрика	-	-
1.1.322.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8276	2031	9 395,50	10 846,22	10 846,22	1 169,97	14 566,64	Устройство индивидуальной БМК	Пс Биофабрика	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.323.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	2045	4 178,60	1 114,20	1 114,20	-	3 146,39	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	НС-7	-	-
1.1.324.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7919	2031	14 754,54	3 934,22	3 934,22	-	3 185,24	г. Краснодар, НИ-Знаменский-2	НС-7	-	-
1.1.325.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8178	2037	9 614,49	2 563,65	2 563,65	-	3 107,55	г. Краснодар, ул. Свободы	ТП-862	-	-
1.1.326.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8900	2032	4 807,24	1 281,83	1 281,83	-	1 262,44	г. Краснодар, ул. Шоссейная	ТПР-1449	-	-
1.1.327.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:11812	2040	4 807,24	1 281,83	1 281,83	-	1 262,44	г. Краснодар, ул. Шоссейная	ТПР-1449	-	-
1.1.328.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8900	2038	5 620,78	1 498,75	1 498,75	-	4 855,55	г. Краснодар, ул. Шоссейная	ТПР-1449	-	-
1.1.329.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8172	2035	12 535,81	3 342,61	3 342,61	-	3 194,95	г. Краснодар, ул. Светлая 15	ТПР-1449	-	-
1.1.330.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	2039	18 489,40	4 930,10	4 930,10	-	4 855,55	г. Краснодар, ул. Заповедная	ТП-859	-	-
1.1.331.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	2044	13 422,14	14 100,09	14 100,09	1 170,88	13 682,93	Устройство индивидуальной БМК	ТП-859	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.332.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001	2041	13 422,14	19 552,78	19 552,78	1 170,88	6 972,56	Устройство индивидуальной БМК	ТП-861	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.333.	Дошкольная образовательная организация (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001	2036	13 422,14	9 781,32	9 781,32	1 170,88	10 041,27	Устройство индивидуальной БМК	ТП-861	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.334.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:6905	2042	5 029,12	1 340,99	1 340,99	-	1 932,51	г. Краснодар, ул. Автолюбителей 1Д	ТП-3294П	-	-
1.1.335.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:6905	2034	3 439,03	917,00	917,00	-	679,78	г. Краснодар, ул. Автолюбителей 1Д	ТП-1	-	-
1.1.336.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:4559	2027	1 294,26	345,11	345,11	-	339,89	г. Краснодар, ул. им. Геннадия Казаджиева	2БКТП-3055П	-	-
1.1.337.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:4560	2027	5 620,78	1 498,75	1 498,75	-	2 107,31	г. Краснодар, ул. им. Геннадия Казаджиева	2БКТП-3055П	-	-
1.1.338.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1595	2026	4 881,20	1 301,55	1 301,55	-	1 709,15	г. Краснодар, ул. им. Геннадия Казаджиева	2БКТП-3055П	-	-
1.1.339.	Дошкольная образовательная организация (310 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 3-я Знаменская, ул. Выездная, ул. им. Жукова, 23:43:0415001:1600	2027	13 608,20	3 628,55	3 628,55	-	1 301,29	г. Краснодар, ул. им. Геннадия Казаджиева, 2	ТП-1399	-	-
1.1.340.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:10466	2043	3 365,07	897,28	897,28	-	1 378,97	г. Краснодар, ул. Автолюбителей 1	ТП-1	-	-
1.1.341.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Выездная, 23:43:0415001:4570	2026	7 358,78	1 962,18	1 962,18	-	951,69	г. Краснодар, ул. Казаджиева	2БКТП-3056П	-	-
1.1.342.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Снесарева, д. 6/1, 23:43:0427001:4555	2033	2 329,66	621,19	621,19	-	776,89	г. Краснодар, ул. Снесарева, д. 6/1	ТП-3488п	-	-
1.1.343.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Снесарева, д. 6/1, 23:43:0427001:4555	2031	1 848,94	493,01	493,01	-	961,40	г. Краснодар, ул. Снесарева 6/1	ТП-3488п	-	-
1.1.344.	Дошкольная образовательная организация (225 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новодонецкая, д. 50, 23:43:0000000:18751	2037	6 039,96	7 405,01	7 405,01	1 169,21	640,93	Устройство индивидуальной БМК	ТП-887	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.345.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская/ул. им. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2988	2025	13 201,43	3 520,09	3 520,09	-	446,71	г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, 1/1	ТП-922П	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.346.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская/ул. им. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2983	2026	6 582,23	1 755,12	1 755,12	-	1 000,24	г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15	ТП-1123П	-	-
1.1.347.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403018:82	2032	4 141,63	1 104,34	1 104,34	-	417,58	г. Краснодар, ул. Уральская 81 Б	ТП-957	-	-
1.1.348.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:124	2045	5 905,74	6 842,98	6 842,98	1 169,18	2 952,17	Устройство индивидуальной БМК	СК-2-409	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.349.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:109	2033	5 905,74	6 882,42	6 882,42	1 169,18	3 447,44	Устройство индивидуальной БМК	СК-11-643	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.350.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Таманская, д. 159/1, 23:43:0402001:11331	2039	9 059,81	2 415,75	2 415,75	-	1 825,68	г. Краснодар, ул. Таманская 155	2БКТП-3195п	-	-
1.1.351.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Хрустальная, 25, 23:43:0415001:1515	2040	8 053,29	5 886,54	5 886,54	1 169,67	1 534,35	Устройство индивидуальной БМК	ТП-289	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.352.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.353.	Дошкольная образовательная организация (380 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Свободы, 23:43:0418001:8854	2025	6 286,40	1 676,23	1 676,23	-	971,11	г. Краснодар, ул. Природная 10Б, к.19	РП-40П	-	-
1.1.354.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.355.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, 23:43:0436001:1419	2038	10 354,06	2 760,86	2 760,86	-	2 719,11	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская	СК-11-675	-	-
1.1.356.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, д. 92, 23:43:0436001:1584	2025	9 395,50	12 226,65	12 226,65	1 169,97	3 029,86	Устройство индивидуальной БМК	СК-5-744	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.357.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0435094:163	2036	1 848,94	493,01	493,01	-	971,11	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная 37	СК-11-737	-	-
1.1.358.	Дошкольная образовательная организация (220 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1694	2043	1 848,94	493,01	493,01	-	563,24	г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Полевая	СК-9-707	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.359.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1694	2034	4 831,97	18 665,36	18 665,36	1 168,94	883,71	Устройство индивидуальной БМК	СК-9-707	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.360.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Старокубанская, д. 123/8, 23:43:0402016:221	2027	2 107,79	562,03	562,03	-	1 602,33	г. Краснодар, ул. Старокубанская 125	ТП-3352п	-	-
1.1.361.	Дошкольная образовательная организация (400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:133	2042	10 737,71	6 418,99	6 418,99	1 170,28	1 893,66	Устройство индивидуальной БМК	ТП-553	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.362.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Полевая, вблизи 23:43:0410071:35	2031	3 064,70	940,16	940,16	-	359,31	г. Краснодар, ул. Мира 1/2	ТП-695	-	-
1.1.363.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.364.	Дошкольная образовательная организация (300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2032	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.365.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1687	2026	3 845,80	1 025,46	1 025,46	-	786,60	г. Краснодар, ул. Владимира Жириновского, 1 к 10	ТП-КЭ-К-066	-	-
1.1.366.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе ул. Приозёрная, 23:43:0415001:4529	2045	1 959,88	522,59	522,59	-	19,42	г. Краснодар, ул. им. Казаджиева	2БКТП-3055П	-	-
1.1.367.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе ул. Приозёрная, 23:43:0415001:4530	2035	6 711,07	5 768,22	5 768,22	1 169,37	5 991,74	Устройство индивидуальной БМК	2БКТП-3055П	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.368.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1324	2027	15 974,84	4 259,61	4 259,61	-	3 593,10	г. Краснодар, ул. Ржаная 1	ТП-243	-	-
1.1.369.	Дошкольная образовательная организация (80 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Зеленопольский	2043	-	-	-	-	1 981,06		АГР7-135	-	ИЖС, нет сетей ТС
1.1.370.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2039	9 395,50	9 544,67	9 544,67	1 169,97	3 097,84	Устройство индивидуальной БМК	ТП-879	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.371.	Дошкольная образовательная организация (200 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2044	5 368,86	16 466,53	16 466,53	1 169,06	1 825,68	Устройство индивидуальной БМК	СК-5-744	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.372.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403018:82	2036	5 472,86	1 459,31	1 459,31	-	4 224,32	г. Краснодар, ул. Уральская 81а	ТП-1260	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.373.	Дошкольная образовательная организация (210 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Георгия Велегодского, д. 28, 23:43:0418001:7611	2042	14 643,60	3 904,64	3 904,64	-	9 808,20	г. Краснодар, ул. Льва Ковалева	ПС НС-7	-	-
1.1.374.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Льва Ковалева, д. 12, 23:43:0418001:7613	2033	1 701,02	453,57	453,57	-	679,78	г. Краснодар Ул. Льва Ковалева 12	ПС НС-7	-	-
1.1.375.	Дошкольная образовательная организация (190 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, д. 20, 23:43:0418001:7612	2028	18 378,46	4 900,52	4 900,52	-	4 369,99	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	ПС НС-7	-	-
1.1.376.	Дошкольная образовательная организация (140 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Семёна Кустовского, д. 58, 23:43:0418001:7624	2031	3 758,20	7 207,81	7 207,81	1 168,70	12 498,17	Устройство индивидуальной БМК	ПС НС-7	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.377.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1332	2030	15 568,07	4 151,14	4 151,14	-	1 913,08	г. Краснодар, ул. Марьянская 40	ТП-32	-	-
1.1.378.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2034	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.379.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.380.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2037	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.381.	Дошкольная образовательная организация (350 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.382.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2038	8 590,17	15 007,22	15 007,22	1 169,79	1 748,00	Устройство индивидуальной БМК	СК-11-668	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.383.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2039	8 590,17	11 585,74	11 585,74	1 169,79	1 553,77	Устройство индивидуальной БМК	ЖБИ-11-1506	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.1.384.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2043	13 793,09	3 677,85	3 677,85	-	2 748,24	г. Краснодар, ст Старокорсунская ул. Корсунская	СК-2-611	-	-
1.1.385.	Дошкольная образовательная организация (320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2033	3 402,05	907,14	907,14	-	757,47	г. Краснодар, ст Старокорсунская	СК-11-637	-	-
1.1.386.	Дошкольная образовательная организация (280 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2044	8 542,10	2 277,71	2 277,71	-	1 369,26	г. Краснодар, ст Старокорсунская		-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.1.387.	Дошкольная образовательная организация (240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2026	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.1.388.	Дошкольная образовательная организация (180 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/15, з/у 23:43:0309037:711	2025	1 590,09	423,99	423,99	-	495,27	г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 47/10	ТП-3476п	-	-
1.1.389.	Дошкольная образовательная организация (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0108020:14312, улица Зеленоградская, з/у 36	2025	1 774,98	473,29	473,29	-	660,35	г. Краснодар, ул. Зеленоградская 38	ТП-54	-	-
1.2.	Количество дополнительных мест, созданных в сети общеобразовательных организаций											
1.2.1.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0000000:24513	2026	13 014,91	2 159,38	2 159,38	-	1 213,89	г. Краснодар, ул. Обрывная	2 БКТП-10/0,4 кВ 2000п/2х1600кВА	-	-
1.2.2.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:736	2032	9 984,04	1 656,51	1 656,51	-	1 485,80	г. Краснодар, ул. Вишняковой	ТП-1180	-	-
1.2.3.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 47». Строительство учебного блока начального образования (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Садовая, д. 245, 23:43:0301012:46	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.4.	МАОУ МО г. Краснодар «Лицей № 4». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Бургасская, д. 29, 23:43:0309002:186	2035	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.5.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/В, 23:43:0309037:408	2028	2 555,44	423,99	423,99	-	2 126,73	г. Краснодар, ул. Воронежская	ТП-44П	-	-
1.2.6.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 51» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Степана Разина, д. 51, 23:43:0307022:1	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.7.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306002:990	2037	48 128,73	3 391,91	3 391,91	1 178,73	320,47	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1085П	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.8.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.9.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2033	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.10.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2043	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.11.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2034	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.12.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2042	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.13.	Общеобразовательная организация (650 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2038	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.14.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2044	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.15.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2036	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.16.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2041	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.17.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.18.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.19.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2032	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.20.	Общеобразовательная школа-интернат для одаренных детей «Наследие» в г. Краснодаре (школа – 1100 мест; общежитие – 600 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 57/3, 23:43:0000000:14459	2041	52 786,35	4 151,14	4 151,14	1 179,78	1 815,97	Устройство индивидуальной БМК	ТП-144П	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.21.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 89» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. 70-летия Октября, д. 30	2035	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.22.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 55» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Минская, д. 126, 23:43:0206059:72, 23:43:0206059:20	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.23.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2038	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.24.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2044	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.25.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2034	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.26.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.27.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2042	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.28.	Общеобразовательная организация (1800 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:537	2025	5 942,88	986,02	986,02	-	7 040,54	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-380п	-	-
1.2.29.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:3963	2026	2 912,01	483,15	483,15	-	1 243,02	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	ТП-2573п	-	-
1.2.30.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2706	2026	6 596,60	1 094,48	1 094,48	-	961,40	г. Краснодар, ул. 1-й Краснодарский проезд	РП-10 кВ К-120	-	-
1.2.31.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 93». Строительство учебного корпуса (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1 Мая, д. 93, 23:43:0145001:6375	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.32.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Григория Пономаренко, 23:43:0129001:35607	2025	6 596,60	1 094,48	1 094,48	-	1 301,29	г. Краснодар, ул. Е.Жигуленко	ТП-2959п	-	-
1.2.33.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный обход, 23:43:0106012:1907	2027	8 320,03	1 380,43	1 380,43	-	854,58	г. Краснодар, ул. Им. Д.Смолина	ТП-3008п	-	-
1.2.34.	МАОУ МО г. Краснодар «Лицей № 64» (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Атарбекова, д. 26, 23:43:0137008:649	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.35.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 17» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Гастелло, д. 26, 23:43:0139067:1	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.36.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 42». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Яна Полуяна, д. 40	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.37.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская, 23:43:0130047:21646	2025	58 220,24	4 230,03	4 230,03	1 181,01	427,29	Устройство индивидуальной БМК	ТП-КЭ-К-046	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.38.	Общеобразовательная организация (1700 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константина Гондаря, 23:43:0106012:625	2028	10 518,90	1 745,26	1 745,26	-	1 534,35	г. Краснодар, ул. К.Гондаря	2БКТП-1011КСп	-	-
1.2.39.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/Азовская, 23:43:0106012:745	2032	3 625,16	601,47	601,47	-	514,69	г. Краснодар, ул. Восточная	2БКТП-1055КСп	-	-
1.2.40.	Общеобразовательная организация. Начальная школа (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, 23:43:0129001:52527	2028	1 183,32	252,82	252,82	-	961,40	г. Краснодар, ул. Российская	ТП-2394п	-	-
1.2.41.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:318	2027	48 128,73	986,02	986,02	1 178,73	2 262,68	Устройство индивидуальной БМК	ТП-808	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.42.	МАОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 18». Строительство учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, д. 229, 23:43:0137008:571	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.43.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:17442	2033	2 198,87	364,83	364,83	-	4 321,44	г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина	ТП-1761П	-	-
1.2.44.	Общеобразовательная организация (1650 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:38799	2036	51 233,81	4 377,93	4 377,93	1 179,43	3 292,06	Устройство индивидуальной БМК	2БКТП-2109п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.45.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77061	2040	5 942,88	986,02	986,02	-	2 719,11	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п.Краснодарский-2	КТП-2	-	-
1.2.46.	Общеобразовательная организация (1725 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:62580	2032	5 942,88	986,02	986,02	-	5 457,63	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-РОК-9 по ул. Сорока	ТП С-НС-11-1п	-	-
1.2.47.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	2033	48 128,73	986,02	986,02	1 178,73	4 845,83	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.48.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:34959	2037	5 942,88	986,02	986,02	-	980,82	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-РОК-9 по ул. Сорока	ТП К-024	-	-
1.2.49.	Общеобразовательная организация (1725 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:57360	2032	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.50.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, 23:43:0126007:2381	2044	12 658,33	2 100,22	2 100,22	-	4 302,01	г. Краснодар, ул. 1-й Лиговский проезд	ТП-1402	-	-
1.2.51.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:925	2034	48 128,73	6 251,37	6 251,37	1 178,73	3 865,01	Устройство индивидуальной БМК	ТП-К-093п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.52.	Общеобразовательная организация (1750 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.53.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2042	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.54.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:11219	2043	15 867,49	2 632,67	2 632,67	-	4 515,66	г. Краснодар, ул. Бульвар Адмирала Пустошина	ТП-3331п	-	-
1.2.55.	Общеобразовательная организация (1500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. 1-го Мая, 23:43:0143021:25788	2028	46 576,19	986,02	986,02	1 178,38	1 476,09	Устройство индивидуальной БМК	ТП К-042	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.56.	Общеобразовательная организация (550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25919	2035	4 820,38	986,02	986,02	-	5 321,68	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-БВК ПС 220 кВ	ТП К-027	-	-
1.2.57.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46082	2045	16 283,49	2 701,69	2 701,69	-	1 378,97	г. Краснодар, ул. Им. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова	ТП-141	-	-
1.2.58.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская, 23:43:0143021:44717	2041	7 012,60	1 163,50	1 163,50	-	1 466,37	г. Краснодар, ул. Им. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова	ТП-142	-	-
1.2.59.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская, 23:43:0143021:46026	2028	5 942,88	986,02	986,02	-	4 991,50	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-БВК ПС 220 кВ	ТП-117	-	-
1.2.60.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. им. Репина, д. 5, 23:43:0139096:1609	2036	1 604,58	266,23	266,23	-	5 069,19	г. Краснодар, ул. Лазурная	2БКТП, ТП №2749п	-	-
1.2.61.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1329	2043	34 155,87	986,02	986,02	1 175,57	7 069,67	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1456	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.62.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 40/3, 23:43:0142047:11892	2037	10 518,90	1 745,26	1 745,26	-	1 262,44	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская	ТП-2542п	-	-
1.2.63.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, д. 42/5 (Кудухова), 23:43:0116030:5135, 23:43:0116030:2630	2028	7 666,32	1 271,97	1 271,97	-	806,02	г. Краснодар, ул. Им. Б.С. Кудухова	ТП-008п	-	-
1.2.64.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Византийская, 23:43:0107001:14305	2040	9 746,32	1 617,07	1 617,07	-	4 340,86	г. Краснодар, ул. Византийская	ТП-1143	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.65.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18412	2028	48 128,73	15 411,49	15 411,49	1 178,73	5 680,99	Устройство индивидуальной БМК	ТП-895	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.66.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 23:43:0118001:18468	2028	48 128,73	10 402,51	10 402,51	1 178,73	3 855,30	Устройство индивидуальной БМК	ТП-948	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.67.	Общеобразовательная организация (1850 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	2038	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.68.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24, 23:43:0118001:331	2032	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.69.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15839	2028	5 942,88	986,02	986,02	-	5 438,21	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Парковый по ул. Мурата Ахеджака	ТП-3321п	-	-
1.2.70.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени адмирала Федора Ушакова». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Трубилина, д. 49, 23:43:0138003:15	2041	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.71.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева, 23:43:0143022:161	2028	13 074,34	2 169,24	2 169,24	-	854,58	г. Краснодар, ул. Героя Владислава Посадского	ТП-2790п	-	-
1.2.72.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Г. Н.». Размещение учебного блока (увеличение на 250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 100/3, 23:43:0128002:336	2036	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.73.	Общеобразовательная организация (410 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.74.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 80». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Тургенева, д. 195, 23:43:0137002:142	2034	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.75.	МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 72». Размещение учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Тургенева, д. 217, 23:43:0137002:59	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.76.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:14959	2037	48 128,73	4 062,40	4 062,40	1 178,73	6 554,99	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3320п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.77.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:270	2043	48 128,73	6 024,58	6 024,58	1 178,73	6 088,85	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1067п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.78.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1639	2038	48 128,73	4 870,94	4 870,94	1 178,73	5 943,19	Устройство индивидуальной БМК	ТП-934П	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.79.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.80.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:532	2033	48 128,73	9 879,92	9 879,92	1 178,73	3 457,15	Устройство индивидуальной БМК	ТП-891	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.81.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. им. Профессора Малигонова, 23:43:0108020:18167	2026	10 816,04	1 794,56	1 794,56	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-108	-	-
1.2.82.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 50» (увеличение на 300 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Березовый, ул. Целиноградская, д. 1, 23:43:0108020:12	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.83.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2662	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.84.	Общеобразовательная организация (1825 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44745	2028	10 578,33	1 755,12	1 755,12	-	6 127,70	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-106	-	-
1.2.85.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 79». Строительство учебного блока (увеличение на 550 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Центральная, д. 16/2, 23:43:0101014:44	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.86.	Общеобразовательная организация (750 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. им. Кокоры, д. 4/2, 23:43:0101010:13	2029	23 288,10	5 245,63	5 245,63	1 173,11	932,26	Устройство индивидуальной БМК	ВЦ-7-599	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.87.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 77». Размещение учебного блока (увеличение на 400 мест)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозёрный, д. 17/1, 23:43:0113018:1	2042	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.88.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:55	2035	14 144,05	2 346,73	2 346,73	-	2 991,02	г. Краснодар, ул. Кореновская	РТП - 2741п	-	-
1.2.89.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:285	2033	34 155,87	13 291,55	13 291,55	1 175,57	4 486,52	Устройство индивидуальной БМК	ТП НС-11-7-1091п	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.90.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. им. Ленина, д. 280, 23:43:0132037:4	2032	2 496,01	414,13	414,13	-	2 524,88	г. Краснодар, ул. Ленина	КТП ЕЛ2-890	-	-
1.2.91.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, вблизи 23:43:0121066:335	2037	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.92.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:493	2033	48 128,73	8 588,23	8 588,23	1 178,73	9 089,58	Устройство индивидуальной БМК	НС-17-2-86	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.93.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:50833	2041	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.94.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.95.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.96.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:4172	2043	34 155,87	986,02	986,02	1 175,57	6 098,56	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1440	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.97.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125001:3711	2027	34 155,87	4 437,09	4 437,09	1 175,57	7 195,92	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1003П	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.98.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104015:1796	2044	14 619,48	2 425,61	2 425,61	-	1 670,31	Подключение к сетям новой котельной	ТП-2861п (ранее ТП-108п)	-	-
1.2.99.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев Разведчиков, 23:43:0143021:37045	2032	7 190,88	1 193,08	1 193,08	-	1 777,13	г. Краснодар, ул. Генерала Трошева	ТП-63	-	-
1.2.100.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Советской	2035	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.101.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2042	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.102.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.103.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.104.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.105.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.106.	Общеобразовательная организация (1875 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.107.	Общеобразовательная организация (1200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	2037	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.108.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.109.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.110.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.111.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.112.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.113.	Общеобразовательная организация (1650 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77085	2042	51 233,81	986,02	986,02	1 179,43	5 360,52	Устройство индивидуальной БМК	ТП-83	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
1.2.114.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2043	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.115.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.116.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.117.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.118.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Святоникольская	2033	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.119.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:13	2038	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.120.	Общеобразовательная организация (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.121.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:29822	2045	3 565,73	591,61	591,61	-	786,60	г. Краснодар, ул. Зеленоградская	ТП-1479	-	-
1.2.122.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.123.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.124.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.125.	Коррекционная школа в г. Краснодар (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ягодина, д. 52, 23:43:0129046:3	2041	12 420,32	4 993,12	4 993,12	1 170,66	689,49	Устройство индивидуальной БМК	ТП-889	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.126.	Спортивная школа-интернат в г. Краснодаре (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Александра Покрышкина, 23:43:0118001:9245	2032	2 120,97	433,85	433,85	-	5 108,03	г. Краснодар, ул. Конгрессная	РТП-10кВ К-015	-	-
1.2.127.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0402001:12609	2026	10 043,47	1 666,37	1 666,37	-	1 136,20	г. Краснодар, ул. им. Селезнёва	2БКТП-3195п	-	-
1.2.128.	МАОУ МО г. Краснодар «Гимназия № 82». Строительство учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1, 23:43:0414009:61	2033	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.129.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 58» (увеличение на 200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Гоголя, д. 17	2038	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.130.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 70». Строительство учебного блока (увеличение на 400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Игнатова, д. 49, 23:43:0408002:61	2042	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.131.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 84» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 199, 23:43:0414010:56	2033	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.132.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:4531	2035	34 155,87	5 423,11	5 423,11	1 175,57	6 875,45	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1361	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.133.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1986	2040	48 128,73	4 703,32	4 703,32	1 178,73	8 380,67	Устройство индивидуальной БМК	ТП-286	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.134.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1963	2044	34 155,87	5 856,96	5 856,96	1 175,57	10 759,89	Устройство индивидуальной БМК	ТП-286	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.135.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1931	2033	34 155,87	10 915,24	10 915,24	1 175,57	7 788,29	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1488	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.136.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1900	2043	48 128,73	6 024,58	6 024,58	1 178,73	4 428,26	Устройство индивидуальной БМК	ТП-554	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.137.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, жилой район «Новознаменский», 23:43:0415001:1901	2037	19 611,50	3 253,87	3 253,87	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.138.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1639/1	2033	48 128,73	3 451,07	3 451,07	1 178,73	1 942,22	Устройство индивидуальной БМК	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.139.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7851	2038	48 128,73	4 437,09	4 437,09	1 178,73	3 398,88	Устройство индивидуальной БМК	ТП-208	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.140.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7844	2043	13 014,91	2 159,38	2 159,38	-	1 942,22	ул. Природная	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.141.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7918	2039	19 611,50	3 253,87	3 253,87	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.142.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7918	2035	10 934,90	1 814,28	1 814,28	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.143.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7919	2041	9 568,04	1 587,49	1 587,49	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.144.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8276	2037	9 449,18	1 567,77	1 567,77	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.145.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:7919	2034	8 676,60	1 439,59	1 439,59	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.146.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8868	2045	16 818,35	2 790,44	2 790,44	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
1.2.147.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8868	2032	11 469,76	1 903,02	1 903,02	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.148.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8900	2044	34 155,87	4 269,47	4 269,47	1 175,57	1 942,22	Устройство индивидуальной БМК	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.149.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8178	2042	18 422,93	3 056,66	3 056,66	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Своюоды	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.150.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8172	2036	3 268,58	542,31	542,31	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Заповедная	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.151.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:11812	2040	8 676,60	1 439,59	1 439,59	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Заповедная	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.152.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8637	2039	48 128,73	4 890,66	4 890,66	1 178,73	1 942,22	Устройство индивидуальной БМК	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.153.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8637	2035	48 128,73	4 890,66	4 890,66	1 178,73	1 942,22	Устройство индивидуальной БМК	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.154.	Общеобразовательная организация (720 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:133	2033	8 580,28	1 755,12	1 755,12	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Арктическая	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.155.	Общеобразовательная организация (1700 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1594	2027	11 469,76	1 903,02	1 903,02	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Казаджиева	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.156.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, район ул. Лизы Чайкиной, 23:43:0403017:2987	2026	4 338,30	719,79	719,79	-	1 311,00	г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15	ТП-1292	-	-
1.2.157.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0439016:1330	2028	48 128,73	4 880,80	4 880,80	1 178,73	2 019,91	Устройство индивидуальной БМК	ТП-32	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.158.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 49» (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Стасова, д. 167, 23:43:0402010:433	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.159.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 73 имени Александра Васильевича Молчанова». Размещение учебного блока (увеличение на 250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 114, 23:43:0414013:3	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.160.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 83». Размещение учебного блока (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 187, 23:43:0414010:6	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.161.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Хрустальная, д. 27, 23:43:0415001:1826	2029	4 694,88	778,96	778,96	-	728,33	г. Краснодар, ул. Хрустальная, д. 27	ТП- 289	-	-
1.2.162.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4/1, 23:43:0000000:14745	2044	1 842,29	305,67	305,67	-	1 456,66	г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4/1,	ТП-807	-	-
1.2.163.	МАОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 61». Строительство учебного блока (увеличение на 1000 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Молодежная, д. 36, 23:43:0432031:7	2033	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.164.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2041	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.165.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2037	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.166.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0426011:5386	2034	48 128,73	5 304,79	5 304,79	1 178,73	3 748,48	Устройство индивидуальной БМК	ТП-2	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
1.2.167.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.168.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 52». Размещение учебного блока (300 мест) (увеличение на 300 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Трудовой Славы, 28, з/у 23:43:0408007:24	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.169.	МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 85». Размещение учебного блока (400 мест) (увеличение на 400 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Базарная, д. 57, 23:43:0435081:0001	2044	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
1.2.170.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, д. 29, 23:43:0418001:7614	2033	3 625,16	601,47	601,47	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. ул. Велегоцкого	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
1.2.171.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2043	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.172.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2039	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.173.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2035	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.174.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2041	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.175.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:13128	2028	8 022,89	1 331,13	1 331,13	-	1 670,31	г. Краснодар, ул. Благоева 21	ТП-2924п	-	-
1.2.176.	Общеобразовательная организация (1100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0404001:882	2031	6 121,17	1 015,60	1 015,60	-	2 398,64	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Урал	ТП-1260	-	-
1.2.177.	Общеобразовательная организация (550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:114	2033	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.178.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2038	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.179.	Общеобразовательная организация (1550 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2042	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.180.	Специальная школа для детей, имеющих задержку в развитии (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2033	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.2.181.	Специальная школа интернат на 400 мест для слабовидящих обучающихся (400 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2035	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.2.182.	Здание ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (на 500 учащихся с концертным залом на 600 мест и зданием интерната для проживания 50 учащихся) (500 учащихся)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2032	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.	Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организациях											
1.3.1.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в районе 23:43:0309037:426	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.2.	ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр»	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:78	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.3.	ГБПОУ КК «Краснодарское хореографическое училище». Планируемый для размещения здания учебного корпуса	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:308	2030-2045	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.4.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.5.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121011:1104	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.6.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Березовский сельский округ, пос. Березовый, 23:43:0104010:1499	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.7.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0123033:62	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.8.	Учреждение среднего профессионального образования в сфере креативных индустрий	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:272	2030-2045	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.9.	ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (на 400 учащихся с концертным залом на 500 мест и зданием общежития для проживания 400 учащихся)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	2030-2045	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.10.	Медицинская профессиональная организация	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:2363	2030-2045	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
1.3.11.	Организация, реализующая программы профессионального образования технической направленности	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0417022:575/2	2030-2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.12.	Организация, реализующая программы профессионального образования технической направленности	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0417022:575/2	2030-2045	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.13.	Организация, реализующая программы профессионального образования	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0434001:1150	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1.3.14.	Организация, реализующая программы профессионального образования	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	1 580,10	1 580,10	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
1	Итого по разделу I «Образование»			5 571 795,43	1 611 333,93	1 611 333,93	123 080,50	1 956 104,86				
II. Дополнительное образование												
Задача	Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города в области культуры и искусства, образования, спорта											
2.1.	Количество дополнительных мест, созданных в организациях дополнительного образования в области культуры											
2.1.1.	МУ ДО Детская школа искусств № 7 МО г. Краснодар (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Бургасская, д. 65	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
2.1.2.	Объект культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрустальной, 1906 - 1910 годы», в котором размещаются МБОУ ДО «Детская художественная школа им. В. А. Филиппова» муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО «Малая академия» муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО Центр детского творчества «Содружество» (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, д. 61/ ул. им. Чапаева, д. 85	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
2.1.3.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в границах улиц 1-й проезд Пионерский, ул. им. Болотникова, 3-й проезд им. Болотникова, ул. им. Димитрова	2035	9 688,45	2 583,37	2 583,37	-	2 019,91	г. Краснодар, ул. Воронежская	ТП-81	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.1.4.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, мкр Фестивальный между улицами им. Каляева и им. Урицкого	2040	3 845,80	1 025,46	1 025,46	-	951,69	г. Краснодар, ул. Каляева	ТП-281	-	-
2.1.5.	Детская школа искусств, центр детского творчества, станция юных техников, станция юных натуралистов, детско-юношеская спортивная школа (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ст-цы Елизаветинской	2042	15 494,12	4 131,42	4 131,42	-	903,13	г. Краснодар, ул. Им. Виктора Феськова	ТП-1863п	-	-
2.1.6.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарского	2044	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	1 437,24	г. Краснодар, ул. Героя Георгия Бочарникова	ТП-3045п	-	-
2.1.7.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.8.	Детская школа искусств (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2039	3 328,09	887,42	887,42	-	4 059,24	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-66	-	-
2.1.9.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77083	2037	9 638,89	986,02	986,02	1 170,03	5 020,63	Устройство индивидуальной БМК	ТП-83	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
2.1.10.	Детская школа искусств (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2038	5 250,99	1 400,15	1 400,15	-	1 738,29	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-104	-	-
2.1.11.	МУ ДО Детская школа искусств № 2 МО г. Краснодар. Строительство здания для занятий хореографией (увеличение на 400 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 26	2031	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
2.1.12.	Детская школа искусств (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного	2032	4 819,45	986,02	986,02	1 168,94	7 749,45	Устройство индивидуальной БМК	НС-17-2-86	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
2.1.13.	МАОУ ДО МО г. Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (800 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Яна Полуяна, д. 2/3	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
2.1.14.	Организация дополнительного образования в области культуры (400 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделение № 2 СКЗНИИСиВ	2040	1 257,28	335,25	335,25	-	1 223,60	г. Краснодар, ул. Космическая	ТП-658	-	-
2.1.15.	Детская школа искусств (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.16.	Организация дополнительного образования в области культуры (отдельно стоящая) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:897	2041	6 024,31	986,02	986,02	1 169,21	17 897,54	Устройство индивидуальной БМК	ТП-437	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
2.1.17.	Детская школа искусств (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2037	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.1.18.	Детская школа искусств (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.19.	Детская школа искусств (300 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	2044	11 241,56	2 997,50	2 997,50	-	2 728,82	г. Краснодар, ул. Центральная	ВЦ-7-595	-	-
2.1.20.	Детская школа искусств (600 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей	2045	2 921,33	778,96	778,96	-	1 553,77	г. Краснодар, ул. Автолюбителей	ТП-1	-	-
2.1.21.	Детская школа искусств (250 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Гидростроителей, д. 2/А	2044	1 109,36	295,81	295,81	-	1 311,00	г. Краснодар, ул. Гидростроителей	ТП-394	-	-
2.1.22.	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности (1500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.23.	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности (1500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.24.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.25.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.26.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.27.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.28.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.29.	Организация дополнительного образования в области культуры (встроено/пристроенные нежилые помещения) (150 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.1.30.	Дом детского творчества (1000 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.1.31.	Центр детского творчества и искусств «Овация» (200 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Мичурина, д. 54, 23:43:0432024:21	2045	739,58	197,20	197,20	-	2 806,51	г. Краснодар, ул. Мичурина	ТП-564	-	-
2.1.32.	Организация дополнительного образования в области культуры (200 мест)	Организация дополнительного образования в области культуры (200 мест)	2045	3 586,94	956,44	956,44	-	844,86	г. Краснодар, ул. Красная	СК-9-758	-	-
2.1.33.	Детская школа искусств (250 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2045	1 664,05	443,71	443,71	-	446,71	г. Краснодар, ул. Стремянная	ТП-2666п	-	-
2.2.	Количество дополнительных мест, созданных организациями дополнительного образования в области образования											
2.2.1.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2037	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.2.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.3.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, д. 47/В	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.4.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2040	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.5.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2042	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.6.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2041	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.7.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2043	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.8.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2044	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.20.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2045	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.21.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2040	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.22.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-ый Кипарисовый пр-зд	2030	21 205,57	369,09	369,09	1 172,64	291,33	Устройство индивидуальной БМК	Точка подключения по границам участка	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
2.2.23.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (990 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.24.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская	2035	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.25.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Константиновская	2035	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.26.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.27.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.28.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.29.	Организация дополнительного образования в области образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Командорская	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.30.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2037	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.31.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (1310 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.32.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.33.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (440 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный	2040	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.34.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (940 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104015:1796	2042	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.35.	Школа креативных индустрий (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.36.	Кванториум (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.37.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (480 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.38.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2034	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.39.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.40.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Батуриная	2035	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.41.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Байбакова	2040	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.42.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Генерала Брусилова, д. 22	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.65.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:36421	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.66.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. им. Репина, д. 5	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.67.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (250 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:4209	2030	6 024,31	986,02	986,02	1 169,21	7 409,56	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1456	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
2.2.68.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 40/3	2035	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.69.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, д. 42/5	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.70.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Византийская	2037	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.71.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	2038	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.72.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.73.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1665 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.74.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, д. 24	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.75.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Генерала Трошева	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.76.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (350 мест)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	2035	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.77.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2037	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.78.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.79.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.80.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.81.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2041	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.82.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (320 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. им. Кокоры, д. 4/2	2041	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.83.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.84.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.85.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, вблизи 23:43:0121066:335	2044	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.86.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2044	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.109.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	2038	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.110.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (320 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.111.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (600 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2042	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.112.	Организация дополнительного образования в области образования (отдельно стоящая) (600 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ	2041	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.113.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.114.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (440 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0436042:114	2040	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.115.	Организация дополнительного образования технической направленности (1500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2040	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.116.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2035	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.117.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2034	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.118.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2035	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.119.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1320 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2036	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.120.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (576 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2037	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.121.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1360 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2040	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.122.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, район ул. Лизы Чайкиной	2036	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.123.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Хрустальная, д. 27	2032	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.124.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4/1	2034	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.125.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (880 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2034	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.126.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, д. 29	2037	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.127.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2038	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.128.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2039	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.129.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2040	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.130.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2041	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.2.131.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2042	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.132.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2043	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.133.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.2.134.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (1240 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2045	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.	Количество дополнительных мест, созданных организациями дополнительного образования в области спорта											
2.3.1.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.2.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при объекте спорта (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее 1-го Мая, 23:43:0143021:77138	2038	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.3.	Организация дополнительного образования в области спорта (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77139	2038	12 048,62	8 736,14	8 736,14	1 170,57	485,55	Устройство индивидуальной БМК	подключение к перспективной ТП, центр питания ПС Краснодарэнерго	По границе участка с устройством ГРПШ	Стоимость подключения к сетям централизованного ТС существенно превышает устройство индивидуального ТС
2.3.4.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.5.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее пос. Плодородный	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.6.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (600 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарский	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.3.7.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при общеобразовательной организации (940 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2045	1 446,11	369,09	369,09	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.8.	Организация дополнительного образования в области спорта (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.9.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе для прыжков на батуте, спортивной акробатике и игровых видов спорта (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, д. 10	2027	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.10.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Западный Обход	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.11.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:14262	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.12.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.13.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при многофункциональном спортивном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 8/1, 23:43:0142047:25385	2026	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.14.	Организация дополнительного образования в области спорта (60 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2028	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.15.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:1363	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.3.16.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Южная, 23:43:0000000:20631	2027	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.17.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.18.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.19.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.20.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (550 мест)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозерный, вблизи 23:43:0113017:55	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.21.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красная, д. 7/3	2026	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.22.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.23.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.24.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.25.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.3.26.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.27.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при плавательном бассейне (450 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.28.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.29.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.30.	Организация дополнительного образования в области спорта (ДЮСШ) (285 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.31.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (500 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.32.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, д. 1	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.33.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 39	2025	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.34.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном комплексе (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.35.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном комплексе (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Бородинская, д. 86	2026	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
2.3.36.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при физкультурно-оздоровительном центре (450 мест)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.37.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.38.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.39.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.40.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.41.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2.3.42.	Организация дополнительного образования (встроенные/пристроенные нежилые помещения) при спортивном сооружении (450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
2	Итого по разделу II «Дополнительное образование»			760 757,6	194 839,7	194 839,7	7 020,6	347 841,5				
III. Физическая культура и массовый спорт												
Задача	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом											
3.1.	Количество построенных, реконструированных и отремонтированных спортивных объектов											
3.1.1.	Ледовый дворец (1830 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Одесская,23:43:0302008:51	2030-2045	4 326,64	1 327,28	1 327,28	-	543,82	г. Краснодар, ул. Одесская	ТП-727П	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.2.	Стадион «Кубань» (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Железнодорожная, д. 49, 23:43:0304061:1026	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.3.	Тренировочный комплекс для эстетических видов спорта в г. Краснодар (площадь здания 1415 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306050:139	2030-2045	3 631,29	1 113,97	1 113,97	-	2 194,71	г. Краснодар, ул. Вишняковой	ТП-1424	-	-
3.1.4.	Спортивный комплекс (50 чел./смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Железнодорожная	2030-2045	3 708,55	1 137,67	1 137,67	-	941,98	г. Краснодар, ул. Железнодорожная	ТП-169	-	-
3.1.5.	Зал спортивной борьбы (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306050:238	2030-2045	5 562,82	1 706,51	1 706,51	-	1 301,29	г. Краснодар, ул. Вишняковой	ТП-1424	-	-
3.1.6.	Центр академической гребли (50 чел. /смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.7.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1467 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0303050:559	2030-2045	-	-	-	-	728,33	-	ТП-623	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.8.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 500 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 23:43:0306039:737	2030-2045	-	-	-	-	1 136,20	-	ТП-1180	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.9.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.10.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.11.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.12.	Спортивное сооружение (бассейны - 2250 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.13.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.14.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.15.	ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 3-й этап: Строительство учебно-спортивного центра (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Карасунская набережная, д. 30,23:43:0304062:1	2025	3 940,33	1 208,78	1 208,78	-	1 786,84	г. Краснодар, ул. Радио	ТП-870	-	-
3.1.16.	Спортивная площадка (236 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Новокузнецкая, д. 8,23:43:0000000:18756	2030-2045	-	-	-	-	320,47	-	ТП-1058	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.17.	Волейбольная площадка при МБУ «Дворец спорта «Олимп» (2621 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 144	2030-2045	1 133,17	433,85	433,85	-	291,33	г. Краснодар, ул. Береговая	ТП-1132	-	-
3.1.18.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 794 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 23:43:0208042:1054	2030-2045	-	-	-	-	2 087,88	-	ТП-1308	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.19.	Спортивная площадка для пляжных видов спорта и игры сквош (2000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, 23:43:0208042:1807	2025	-	-	-	-	757,47	-	ТП-1469	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.20.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.21.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1245 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.22.	Спортивное сооружение (бассейны - 3000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.23.	Спортивное ядро МБОУ СОШ № 89 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. 70-летия Октября, д. 30/1, 23:43:0206003:819	2030-2045	1 055,91	323,92	323,92	-	1 466,37	г. Краснодар, ул. 70 лет Октября	ТП-738	-	-
3.1.24.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 9610 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.25.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1315 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.26.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 23:43:0206059:1786	2030-2045	-	-	-	-	893,42	-	2БКТП №1575п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.27.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1366 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.28.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.29.	Фиджитал-центр (площадь здания - ориентир. 1746,7 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Тургенева, д. 148	2028	1 313,44	402,93	402,93	-	1 126,49	г. Краснодар, ул. Рашилевская	ТП-681	-	-
3.1.30.	Спортивная площадка ГБОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 26 г. Краснодар (по заданию на проектирование)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 21, 23:43:0201031:84	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.31.	Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте, спортивной акробатике и игровых видов спорта (спортивные залы - 2574 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, д. 10, 23:43:0108019:40	2027	1 464,67	986,02	986,02	1 168,18	485,55	Устройство индивидуальной БМК	РП-67	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.32.	Спортивно-оздоровительный комплекс (бассейны - 225 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 400 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Западный Обход	2030-2045	3 476,76	1 331,13	1 331,13	-	825,44	г. Краснодар, ул. Восточная	2БКТП-1060КСп	-	-
3.1.33.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.34.	Парк достижений (ориентир. 5000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная	2030-2045	8 579,08	2 287,57	2 287,57	-	3 117,26	г. Краснодар, ул. Конгрессная	ТП-2492п	-	-
3.1.35.	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Екатеринодар», МБУ «ДСО» (спортивные залы - 2592 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1788 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, д. 66/1	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.36.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м; бассейн - 450 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:929	2030-2045	1 138,05	986,02	986,02	1 168,11	11 070,64	Устройство индивидуальной БМК	ТП-319	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.37.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	2030-2045	625,93	790,05	790,05	1 167,99	4 214,61	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.38.	Бассейн (2250 кв. м зеркала воды)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	2030-2045	2 560,60	1 230,29	1 230,29	1 168,43	4 088,37	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.39.	Дом спорта Кубани (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, 231/3, 23:43:0118001:4265	2030-2045	8 498,75	2 607,17	2 607,17	-	3 923,28	г. Краснодар, ул. Соколиный переулок	ТП-1410	-	-
3.1.40.	Конноспортивный комплекс, г. Краснодар (6907,7 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:398	2030-2045	-	-	-	-	718,62	-	ТП-1276	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.41.	Спортивный комплекс (50 чел. /смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2775	2030-2045	1 390,71	426,63	426,63	-	1 417,82	г. Краснодар, ул. Варениковская	ТП-1400	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.42.	Центр настольного тенниса (уточняется на стадии проектирования)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.43.	Стрелковый комплекс (15000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19791	2030-2045	2 995,28	996,53	996,53	-	4 272,88	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-108	-	-
3.1.44.	Легкоатлетический центр, в составе: стадион, манеж, гостиница (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная/Дзержинского, 23:43:0118001:17702	2029	1 519,47	466,13	466,13	-	4 739,01	г. Краснодар, ул. Им.Петра Феленко	ТП-3390п	-	-
3.1.45.	Общежитие для спортсменов (не менее 150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная/Дзержинского, 23:43:0118001:3998	2029	1 313,44	402,93	402,93	-	4 399,12	г. Краснодар, ул. Им.Петра Феленко	ТП-3390п	-	-
3.1.46.	Спортивный комплекс (50 чел. /смену)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:280	2030-2045	711,28	790,05	790,05	1 168,01	1 874,24	Устройство индивидуальной БМК	ТП-2575П	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.47.	Дворец гимнастических видов спорта с залом для проведения соревнований в г. Краснодаре (2000 зрительских мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Александра Покрышкина, 23:43:0118001:21014, 23:43:0118001:21015	2027	17 860,76	5 942,30	5 942,30	-	1 330,42	г. Краснодар, ул. А.Покрышкина	ТП-1472	-	-
3.1.48.	Академия тенниса (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 229/3, 23:43:0118001:21510, 23:43:0118001:21511, 23:43:0118001:9255, 23:43:0118001:9258	2030-2045	10 147,00	3 112,80	3 112,80	-	1 136,20	г. Краснодар, ул.Дзержинского	РТП-10кВ К-015	-	-
3.1.49.	Центр волейбола (24 чел./смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9971, 23:43:0124041:9972	2030-2045	5 640,08	1 730,21	1 730,21	-	5 069,19	г. Краснодар, ул. Летчика Позднякова	РП-10 кВ К-057	-	-
3.1.50.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:630	2027	1 313,44	402,93	402,93	-	1 301,29	г. Краснодар, ул. И.Беличенко	2БРТП-2	-	-
3.1.51.	Многофункциональный спортивный комплекс (спортивные залы - 6929 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, д. 8/1, 23:43:0142047:25385	2026	2 144,77	571,89	571,89	-	825,44	г. Краснодар, ул. Домбайская	2БКТП №2321п	-	-
3.1.52.	Спортивное сооружение (бассейн - 1000 кв. м площади зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.53.	Многофункциональная спортивная площадка (1479 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атарбекова, д. 9/11	2025	-	-	-	-	1 029,38	-	ТП-343	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.54.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 900 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1696	2030-2045	-	-	-	-	1 660,60	-	ТП-1408	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.55.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее п. Плодородный	2030-2045	1 931,54	592,54	592,54	-	1 524,64	г. Краснодар, ул. Им.генерал-лейтенанта А.Сапрунова	ТП-59	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.56.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее пос. Краснодарский	2030-2045	3 863,07	1 185,08	1 185,08	-	1 592,62	г. Краснодар, ул. Семигорская	ТП-2610п	-	-
3.1.57.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:42908	2030-2045	-	-	-	-	611,80	-	ТП-58	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.58.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:45594	2030-2045	-	-	-	-	2 146,15	-	ТП-КЭ-К-044	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.59.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:45579	2030-2045	-	-	-	-	1 243,02	-	РП-15	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.60.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:15757	2030-2045	-	-	-	-	1 213,89	-	ТП-69	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.61.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:46031	2030-2045	-	-	-	-	3 797,04	-	ТП-1296	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.62.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:26062	2030-2045	-	-	-	-	1 641,17	-	ТП-82	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.63.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44715	2030-2045	-	-	-	-	1 446,95	-	ТП-142	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.64.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:44712	2030-2045	-	-	-	-	961,40	-	ТП-142	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.65.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:49124, 23:43:0143021:49123	2030-2045	-	-	-	-	1 155,62	-	ТП-115	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.66.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43541	2030-2045	-	-	-	-	1 466,37	-	ТП-87	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.67.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43571	2030-2045	-	-	-	-	3 156,10	-	ТП-141	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.68.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43537	2030-2045	-	-	-	-	1 757,71	-	ТП-87	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.69.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 9000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44727	2030-2045	-	-	-	-	7 856,27	-	ТП-2848п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.70.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44756	2030-2045	-	-	-	-	4 972,08	-	ТП-108	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.71.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1880	2030-2045	-	-	-	-	5 962,61	-	ТП-692	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.72.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 540 кв. м площади пола; бассейны - 212 кв. м зеркала воды)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18166	2030-2045	5 588,57	2 139,66	2 139,66	-	2 767,66	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-108	-	-
3.1.73.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:599	2030-2045	-	-	-	-	611,80	-	2БКТП-1049КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.74.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:594	2030-2045	-	-	-	-	747,75	-	2БКТП-1044КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.75.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:575	2030-2045	-	-	-	-	747,75	-	2БКТП-1023КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.76.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:574	2030-2045	-	-	-	-	631,22	-	2БКТП-1036КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.77.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:12679	2030-2045	-	-	-	-	582,67	-	2БРТП-2	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.78.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 0,55 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, вблизи ул. Западный обход, 23:43:0106012:601	2030-2045	-	-	-	-	563,24	-	2БКТП-1030КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.79.	Спортивное сооружение (600 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1759	2030-2045	772,61	237,02	237,02	-	786,60	г. Краснодар, ул. Московская	ТП-3159п	-	-
3.1.80.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3700 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19995	2030-2045	-	-	-	-	1 388,69	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.81.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3800 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19308	2030-2045	-	-	-	-	844,86	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.82.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19796	2030-2045	-	-	-	-	2 602,57	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.83.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 10330 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21661	2030-2045	-	-	-	-	1 592,62	-	ТП-3101п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.84.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.85.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3820 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21652	2030-2045	-	-	-	-	1 359,55	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.86.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -2200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21649	2030-2045	-	-	-	-	1 456,66	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.87.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -2800 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21657	2030-2045	-	-	-	-	2 233,55	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.88.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:5354	2030-2045	-	-	-	-	1 689,73	-	ТП-2181п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.89.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3054 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, вблизи 23:43:0104016:1045	2030-2045	-	-	-	-	4 874,97	-	ТП-1076	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.90.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 4200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15806	2030-2045	-	-	-	-	6 943,43	-	ТП-3320п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.91.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.92.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.93.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.94.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.95.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.96.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.97.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.98.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.99.	Многофункциональная спортивная площадка (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0108038:1198	2030-2045	-	-	-	-	3 389,17	-	ТП-994	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.100.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:1363	2030-2045	6 464,20	1 983,03	1 983,03	-	446,71	г. Краснодар, ул. Степная	ТП-1127	-	-
3.1.101.	Спортивная площадка (999 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, ул. им. Калинина, д. 19а, 23:43:0000000:15326	2025	-	-	-	-	1 446,95	-	ТП-97	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.102.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 3200 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Южная, 23:43:0000000:20631	2027	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.103.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 17083 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.104.	Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МАОУ СОШ № 62 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 10, 23:43:0125024:5	2030-2045	3 579,78	1 098,17	1 098,17	-	2 146,15	г. Краснодар, ул. Степная	ТП-802	-	-
3.1.105.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные - 16119 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.106.	Спортивная площадка (2064 кв. м)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, д. 8/6, 23:43:0109004:59	2027	-	-	-	-	6 807,47	-	НС16-5-654	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.107.	Спортивно-оздоровительный комплекс (спортивный зал - 473,8 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1577,4 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:2367	2030-2045	849,88	260,72	260,72	-	485,55	г. Краснодар, ул. Им. Виктора Феськова	ТП-1868п	-	-
3.1.108.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1800 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0121054	2030-2045	-	-	-	-	1 107,06	-	ТП-17	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.109.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:330	2030-2045	-	-	-	-	1 039,09	-	ТП-293	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.110.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:15822	2030-2045	-	-	-	-	3 884,44	-	ТП-1295	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.111.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 4750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18467	2030-2045	-	-	-	-	4 379,70	-	ТП-1201	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.112.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18466	2030-2045	-	-	-	-	3 447,44	-	ТП-948	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.113.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1600 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:11713	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.114.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	2030-2045	-	-	-	-	941,98	-	2БКТП-1068КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.115.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	2030-2045	-	-	-	-	941,98	-	2БКТП-3536п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.116.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	2030-2045	-	-	-	-	1 388,69	-	2БКТП-3534п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.117.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894	2030-2045	-	-	-	-	951,69	-	2БКТП-1071КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.118.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:1642	2030-2045	-	-	-	-	1 009,95	-	2БКТП-3538п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.119.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0119002:11713	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.120.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м площади зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.121.	Спортивное сооружение (бассейны - 3000 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:2759	2030-2045	7 395,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.122.	Спортивное сооружение (бассейны - 1750 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:27548	2030-2045	2 163,32	828,26	828,26	-	1 087,64	г. Краснодар, ул. Шевцова	ТП 1073п	-	-
3.1.123.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 2600 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.124.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:4264	2030-2045	-	-	-	-	6 040,30	-	ТП-319	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.125.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 600 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143046:264	2030-2045	13 005,67	3 989,75	3 989,75	-	602,09	г. Краснодар, ул. Им. Героя Яцкова И.В.	ТП-1454	-	-
3.1.126.	Спортивное сооружение (плавательные бассейны - 500 кв. м площади зеркала воды)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:1332	2030-2045	15 684,06	6 004,86	6 004,86	-	3 437,73	г. Краснодар, ул. Ейское шоссе	РП-10кВ "К-004"	-	-
3.1.127.	Многофункциональная спортивная площадка (3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1607	2030-2045	-	-	-	-	941,98	-	2БКТП, ТП №2749п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.128.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2200 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1608	2030-2045	-	-	-	-	4 952,66	-	ТП-1190	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.129.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46434	2030-2045	-	-	-	-	2 816,22	-	ТП-2858п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.130.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46426	2030-2045	-	-	-	-	3 447,44	-	ТП-3410п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.131.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9079	2030-2045	-	-	-	-	6 205,39	-	ТП-2573п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.132.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:9079	2030-2045	-	-	-	-	4 884,68	-	ТП-2573п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.133.	Спортивная площадка (2200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:500	2028	-	-	-	-	7 904,83	-	НС17-4-96	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.134.	Спортивная площадка (2200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:499	2028	-	-	-	-	10 526,82	-	НС17-4-96	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.135.	Спортивная площадка (3200 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, 23:43:0112006:496	2028	-	-	-	-	10 361,73	-	НС-17-2-78	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.136.	Плоскостное спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104015:1788	2030-2045	-	-	-	-	1 233,31	-	РП-10 кВ К-055	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.137.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108039	2030-2045	-	-	-	-	1 262,44	-	ТП-658	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.138.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Елизаветинский сельский округ, пос. Белозерный, вблизи 23:43:0113017:55	2030-2045	1 236,18	379,22	379,22	-	980,82	г. Краснодар, пос. Белозерный	ТП ЕЛ-7-100п	-	-
3.1.139.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.140.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красная, д. 7/3, 23:43:0115015:26	2026	4 043,35	1 240,38	1 240,38	-	660,35	г. Краснодар, ул. Красная	ТП-945	-	-
3.1.141.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:167	2030-2045	-	-	-	-	2 631,71	-	ТП-945	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.142.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:181	2030-2045	-	-	-	-	2 592,86	-	ТП-944	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.143.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:182	2030-2045	-	-	-	-	1 903,37	-	ТП-945	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.144.	Спортивная площадка (990 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:184	2030-2045	-	-	-	-	2 107,31	-	ТП-944	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.145.	Спортивная площадка (748 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0115015:185	2030-2045	-	-	-	-	1 981,06	-	ТП-945	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.146.	Плавательный бассейн (бассейн - 350 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Домбайская, 23:43:0142047:55940	2030-2045	2 420,86	926,86	926,86	-	844,86	г. Краснодар, ул. Домбайская	ТП-2475п	-	-
3.1.147.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1200 кв. м площади пола; плавательные бассейны - 375 кв. м площади зеркала воды)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.148.	Спортивное сооружение (бассейны - 1050 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 900 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения – 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	2030-2045	-	-	-	-	2 660,84	-	ВЦ-7-599	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.149.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м; плоскостные спортивные сооружения – 3000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2030-2045	-	-	-	-	1 408,11	-	Л-311-1072п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.150.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1000 кв. м площади пола)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2030-2045	1 138,05	986,02	986,02	1 168,11	7 409,56	Устройство индивидуальной БМК	ТП-97	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.151.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2030-2045	-	-	-	-	941,98	-	ТП-856	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.152.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный	2030-2045	-	-	-	-	1 155,62	-	ТП-1276	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.153.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	2030-2045	-	-	-	-	1 408,11	-	ВЦ-7-595	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.154.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской	2030-2045	-	-	-	-	1 184,75	-	ВЦ7-591	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.155.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.156.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:707	2030-2045	-	-	-	-	679,78	-	ТП-1866п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.157.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:551	2030-2045	-	-	-	-	7 856,27	-	РТП-389п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.158.	Спортивное сооружение (бассейны - 2500 кв. м площади зеркала воды)	Калининский сельский округ, пос. Российский	2030-2045	7 395,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.159.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:1437	2030-2045	-	-	-	-	5 904,34	-	ТП-319	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.160.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.161.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.162.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.163.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.164.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 16798 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.165.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.166.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.167.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.168.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.169.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.170.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.171.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 4241 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.172.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.173.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.174.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.175.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 7046 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.176.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6648 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.177.	Спортивное сооружение (Плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.178.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 20060 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.179.	Спортивное сооружение (Плоскостные спортивные сооружения - 3001 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.180.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.181.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.182.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.183.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.184.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.185.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.186.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.187.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1250 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.188.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 2850 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.189.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.190.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:897	2030-2045	-	-	-	-	12 061,17	-	ТП-692	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.191.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25275	2030-2045	-	-	-	-	767,18	-	ТП-3442п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.192.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.193.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1780 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.194.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 18000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.195.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25275	2030-2045	-	-	-	-	767,18	-	ТП-3442п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.196.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:543	2030-2045	-	-	-	-	2 408,35	-	РТП-380п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.197.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:558	2030-2045	-	-	-	-	14 285,01	-	РТП-380п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.198.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:3818	2030-2045	-	-	-	-	592,38	-	ТП-2402п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.199.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:26	2030-2045	-	-	-	-	3 204,66	-	ТП-292	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.200.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0116030:3824	2030-2045	-	-	-	-	1 514,93	-	2КТП-3508	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.201.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:752	2030-2045	-	-	-	-	543,82	-	2БКТП-1057КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.202.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2864	2030-2045	-	-	-	-	747,75	-	2БРТП-1051КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.203.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2873	2030-2045	-	-	-	-	339,89	-	2БРТП-1051КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.204.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:2863	2030-2045	-	-	-	-	1 107,06	-	2БРТП-1062КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.205.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:757	2030-2045	-	-	-	-	553,53	-	2БКТП-1074КСп	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.206.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:14306	2030-2045	-	-	-	-	1 893,66	-	ТП К-047	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.207.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:33794	2030-2045	-	-	-	-	5 214,86	-	ТП-1320	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.208.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:36319	2030-2045	-	-	-	-	1 184,75	-	2КТП-3518п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.209.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:15690	2030-2045	-	-	-	-	4 039,81	-	ТП-3123п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.210.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:49002	2030-2045	-	-	-	-	7 798,01	-	2БКТП-2780п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.211.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:39063	2030-2045	-	-	-	-	3 437,73	-	ТП-1434	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.212.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.213.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.214.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1500 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:776	2030-2045	-	-	-	-	15 625,14	-	ТП-1440	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.215.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, 23:43:0000000:38787	2030-2045	-	-	-	-	1 815,97	-	ВЦ-7-589	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.216.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (крытый манеж для пляжных видов спорта) (спортивные залы - ориентир. 1100 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 3а, 23:43:0125024:1834	2030-2045	4 506,92	1 382,59	1 382,59	-	786,60	г. Краснодар, ул. Степная	ТП-856	-	-
3.1.217.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:928	2030-2045	-	-	-	-	2 971,59	-	ТП-К-093п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.218.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:925	2030-2045	-	-	-	-	4 806,99	-	ТП-К-093п	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.219.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0000000:16881	2030-2045	660,76	-	-	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.220.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1100 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:2662	2030-2045	660,76	-	-	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.221.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.222.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1008 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.223.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 720 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.224.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 4000 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 3 ОПХ КНИИСХ, 23:43:0103042:519	2030-2045	-	-	-	-	2 233,55	-	ТП-1483	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.225.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 600 кв. м)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 3 СКЗНИИСиВ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.226.	Спортивное сооружение (бассейны - 600 кв. м зеркала воды, спортивные залы - 2100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.227.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 6100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.228.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.229.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.230.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.231.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.232.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.233.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.234.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 750 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.235.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.236.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 6967 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.237.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 4151 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.238.	Бассейн (3500 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.239.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.240.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3008 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.241.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1064 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.242.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3038 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.243.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3030 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.244.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.245.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 4740 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.246.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 7454 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.247.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.248.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.249.	Спортивное сооружение с открытыми площадками для занятия спортом (спортивное сооружение - 1000 кв. м; площадки для занятия спортом - 5000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:1323	2030-2045	8 009,43	2 457,06	2 457,06	-	1 514,93	г. Краснодар, ул. Школьная	ТП-1104	-	-
3.1.250.	Спортивное сооружение (1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:60158	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.251.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - не менее 1100 кв. м; плоскостные спортивные сооружения - не менее 1000 кв. м)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Ученическая, Липовая, 23:43:0125024:2337, 23:43:0125024:2335, 23:43:0125024:2336	2030-2045	6 618,73	2 030,43	2 030,43	-	1 194,46	г. Краснодар, ул. Степная	ТП-1127	-	-
3.1.252.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.253.	Физкультурно-оздоровительный клуб «СПОРТ» (спортивные залы - 1435 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 179, 23:43:0414009:152	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.254.	Легкоатлетический манеж (80 чел. /смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.255.	Спортивный комплекс для прыжков на батуте и спортивной акробатики в городе Краснодаре (4360 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги, 23:43:0408003:566	2030-2045	2 440,60	650,77	650,77	-	1 456,66	г. Краснодар, ул. Благоева	РП-62	-	-
3.1.256.	Центр парусного спорта (50 чел. /смену)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0430001:110	2030-2045	16 224,89	4 977,32	4 977,32	-	7 011,41	г. Краснодар, ул. Станичная	ТП-1706-1П	-	-
3.1.257.	Многофункциональный спортивный центр по регби (1 объект)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения. Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.258.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 924 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 6000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная, д. 1, 23:43:0435084:17	2030-2045	3 939,92	986,02	986,02	1 168,74	660,35	Устройство индивидуальной БМК	СК-9-750	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
3.1.259.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - ориентир. 1008 кв. м площади пола)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 39, 23:43:0439019:251	2025	12 799,64	3 926,55	3 926,55	-	398,15	г. Краснодар, ул. Норковая	ТП-1037	-	-
3.1.260.	Спортивное ядро на территории МАОУ СОШ № 57 (спортивные залы - 800 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Шевченко, д. 56, 23:43:0407030:3	2030-2045	1 107,41	339,72	339,72	-	378,73	г. Краснодар, ул. Шевченко	ТП-486	-	-
3.1.261.	Спортивный комплекс и открытые спортивные сооружения при МБОУ СОШ № 20 (Площадь здания - 1684 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 171, 23:43:0414008:187	2030-2045	1 287,69	395,03	395,03	-	1 165,33	г. Краснодар, ул. Сормовская	ТП-429	-	-
3.1.262.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0430001:110	2030-2045	25 256,52	6 734,52	6 734,52	-	6 632,67	г. Краснодар, ул. Станичная	ТП-1706-1П	-	-
3.1.263.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0430001:110	2030-2045	25 256,52	6 734,52	6 734,52	-	6 632,67	г. Краснодар, ул. Станичная	ТП-1706-1П	-	-
3.1.264.	Футбольное поле (10800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, северо-западная часть Краснодарского водохранилища, 23:43:0000000:21819	2030-2045	30 100,74	8 026,20	8 026,20	-	6 360,76	г. Краснодар, ул. Станичная	ТП-1706-1П	-	-
3.1.265.	Спортивная площадка (увеличение ориентировочно на 500 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Андреевская, д. 47	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.266.	Спортивная площадка (303 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Евдокии Бершанской, вблизи д. 406	2030-2045	-	-	-	-	194,22	-	РП-46	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.267.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22, 23:43:0435094:163	2030-2045	1 030,15	316,02	316,02	-	388,44	г. Краснодар, ул. ст-ца Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22,	СК-11-737	-	-
3.1.268.	Многофункциональная площадка для занятий спортом (936 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Придорожная, д. 5, 23:43:0435094:162	2030-2045	-	-	-	-	456,42	-	СК-2-610	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.269.	Плоскостные спортивные сооружения (997 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0435094:161	2030-2045	-	-	-	-	456,42	-	СК-2-610	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.270.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения 1221 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в районе 23:43:0416080:10	2030-2045	-	-	-	-	388,44	-	ТП-1100	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.271.	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом (ледовая арена в составе спортивно-событийного квартала) (спортивный зал - 1008 кв. м площади пола; ледовая арена - 1800 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, в районе з/у 23:43:0418001:8229	2030-2045	12 799,64	4 900,52	4 900,52	-	485,55	г. Краснодар, ул. Арктическая	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.272.	Крытый детский футбольный манеж (48х60) (2880 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, в районе з/у 23:43:0418001:8229	2030-2045	12 799,64	4 900,52	4 900,52	-	485,55	г. Краснодар, ул. Арктическая	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.273.	Крытый детский футбольный манеж (48х60) (2880 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1639/2	2030-2045	12 851,15	4 920,24	4 920,24	-	485,55	Подключение к сетям котельной на ул. Казаджиева, 2	перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
3.1.274.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, в районе зем. участка 23:43:0418001:8229	2030-2045	18 378,46	6 114,54	6 114,54	-	485,55	г. Краснодар, ул. Арктическая	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.275.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1993, 1991	2030-2045	39 456,38	13 127,19	13 127,19	-	485,55	Подключение к сетям котельной на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
3.1.276.	Крытый плавательный бассейн (2525 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8867	2030-2045	16 640,46	5 536,31	5 536,31	-	485,55	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.277.	Комплекс тренировочных залов (4500 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, в районе зем. участка 23:43:0418001:8229	2030-2045	18 378,46	4 900,52	4 900,52	-	485,55	г. Краснодар, ул. Арктическая	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.278.	Комплекс тренировочных залов (7000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1991	2030-2045	2 699,45	719,79	719,79	-	485,55	Подключение к сетям котельной на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
3.1.279.	Комплекс спортивных залов (4000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0418001:8867	2030-2045	16 344,63	4 358,21	4 358,21	-	485,55	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
3.1.280.	Стадионы с трибунами на 1500 мест (5000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ, 23:43:0415001:1993, 1991	2030-2045	2 699,45	719,79	719,79	-	485,55	Подключение к сетям котельной на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.281.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки) (9000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.282.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки) (9000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.283.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.284.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 5000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.285.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.286.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.287.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.288.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.289.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.290.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.291.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.306.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.307.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.308.	Плоскостные спортивные сооружения (3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.309.	Футбольное поле (5400 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Андреевская, д. 16	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
3.1.310.	Спортивный комплекс (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Бородинская, д. 86, 23:43:0407035:13	2026	4 738,70	1 453,69	1 453,69	-	388,44	г. Краснодар, ул. им. Кирова, 206	ТП-521	-	-
3.1.311.	Спортивная площадка (плоскостные спортивные сооружения - 1200 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.312.	Физкультурно-оздоровительный центр (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская, 23:43:0433009:1030	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	СК-2-703	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.313.	Спортивное сооружение (1000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:14752	2030-2045	8 189,71	2 512,36	2 512,36	-	1 845,11	г. Краснодар, ул. Мачуги ул., 166Б, 1	ТП-512	-	-
3.1.314.	Спортивное сооружение (бассейны - 500 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1450 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.315.	Спортивное сооружение (бассейны – 3000 кв. м зеркала воды; плоскостные спортивные сооружения – 14000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403002:27	2030-2045	-	-	-	-	3 398,88	-	РП-15	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.316.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0408001:130	2030-2045	1 493,72	458,23	458,23	-	689,49	г. Краснодар, ул. Игнатова 8	г. Краснодар, ул. Игнатова 8	-	-
3.1.317.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1100 кв. м площади пола)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0427001:107	2030-2045	824,12	252,82	252,82	-	2 524,88	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 2/1	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 2/1	-	-
3.1.318.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0000000:419	2030-2045	-	-	-	-	485,55	-	ТП-3223П	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.319.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 450 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.320.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 7700 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.321.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1600 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.322.	Спортивное сооружение (бассейны - 1000 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; плоскостные спортивные сооружения - 4000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.323.	Спортивное сооружение (бассейны - 1050 кв. м зеркала воды; спортивные залы - 1200 кв. м площади пола)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.324.	Спортивное сооружение (бассейны - 1250 кв. м зеркала воды)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.325.	Спортивное сооружение (спортивные залы - 1000 кв. м площади пола; бассейны - 500 кв. м зеркала воды)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	5 150,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.326.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1000 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.327.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -1000 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.328.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.329.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 800 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.330.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.331.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 3000 кв. м)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.332.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 1221 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
3.1.333.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.334.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 30000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.335.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.336.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.337.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.338.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -6000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.339.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 2500 кв. м)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0431001:473	2030-2045	-	-	-	-	388,44	-	ТП-916	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.340.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1300 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, 23:43:0418001:7618	2030-2045	-	-	-	-	485,55	-	перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.341.	Спортивное сооружение (плоскостные спортивные сооружения - 300 кв. м)	Пашковский сельский округ, пос. Зеленопольский	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта	-	Плоскостные спортивные сооружения нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения
3.1.342.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.343.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения - 1600 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.344.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
3.1.345.	Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения -3000 кв. м)	г. Краснодар, Карасунский внутри-городской округ	2030-2045	660,76	1 284,76	1 284,76	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.	Количество вновь открытых объектов культурно-просветительного назначения											
4.1.1.	Библиотека (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, 23:43:0000000:14855	2040	4 363,50	932,26	932,26	-	2 282,11	г. Краснодар, ул. Воронежская	ТП-3476п	-	-
4.1.2.	Библиотека (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в границах улиц им. Шевченко, ул. Озёрная, 23:43:0306002:990	2041	7 987,42	1 706,51	1 706,51	-	1 068,22	г. Краснодар, ул. Им. Академика Павлова	ТП-1085П	-	-
4.1.3.	Библиотека (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская, 23:43:0000000:14459	2040	6 138,48	1 311,48	1 311,48	-	2 379,22	г. Краснодар, ул. Воронежская	ТП-3476п	-	-
4.1.4.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2039	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.5.	Здание фондохранилища ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына» (1 объект)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2043	776,55	165,91	165,91	-	417,58	г. Краснодар, ул. Красноармейская	РП-71	-	-
4.1.6.	Галерея художественных искусств (1 объект)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, угол ул. им. Кирова, 9 и ул. Мира, 15, лит. А	2032	2 477,58	529,33	529,33	-	708,91	г. Краснодар, ул. Кирова	ТП-291	-	-
4.1.7.	Фондохранилище и экспозиционные помещения государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко» (1 объект)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, д. 15	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
4.1.8.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77106	2030	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.9.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, 23:43:0145075:6746	2031	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.10.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц Кореновской (Ветеранов), им. Героя Пешкова, ш. Ближний Западный Обход, Садовой, 23:43:0000000:894	2032	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.11.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улицы им. Репина и проезда им. Репина, 23:43:0139096:1607	2033	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.12.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее пос. Краснодарского, 23:43:0143021:62531	2034	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.13.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее ул. Героев-Разведчиков, 23:43:0142047:21644	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.14.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы им. Лаперуза, 23:43:0124041:4	2036	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.15.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы им. Лётчика Позднякова, 23:43:0124041:3965	2037	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.16.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. им. Льва Кассила, 23:43:0112006:493	2037	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.17.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, западнее ул. им. Дзержинского, 23:43:0118001:14416	2038	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.18.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25255	2039	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.19.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0141008:14360	2040	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.20.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.21.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район пос. Росийского, в границах ул. Куликова Поля, Командорской, 1-го Мая	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.22.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (120 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.23.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (30 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ст. Елизаветинской, 23:43:0114001:547	2044	772,61	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.24.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, севернее ул. Константиновской, 23:43:0143021:50829	2045	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.25.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, северо-западнее п. Плодородного, 23:43:0143021:47010	2045	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.26.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им Сорока А. М., 23:43:0143021:980	2044	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.27.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Трудовая, д. 1/16, 23:43:0107001:31520	2043	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.28.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:55928	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.29.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Академика Лукьяненко П. П., д. 26/4, 23:43:0000000:13605	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.30.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:1220	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.31.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Петра Метальникова, 23:43:0129001:23847	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.32.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Кореновская, (ул. Лавриненко), 23:43:0119002:55	2040	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.33.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126040:20997	2039	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.34.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, д. 4/15, 23:43:0115033:3319	2038	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.35.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:176	2037	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.36.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ярославская, д. 115, 23:43:0128002:24	2036	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.37.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (130 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, юго-восточнее п. Краснодарского, 23:43:0143021:63473	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.38.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее оз. Копанка, 23:43:0130047:10916	2034	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.39.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0137007:68	2033	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.40.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее ул. Пригородной	2032	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.41.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее улицы 2-й Ямальской, 23:43:0130047:21718	2031	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.42.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее улицы им. В.М. Комарова, восточнее ул. им. Лаперуза, 23:43:0124041:7891	2030	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.43.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, южнее шоссе Ближний Западный Обход, 23:43:0000000:1639	2031	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.44.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Венецианская, 23:43:0107001:1014	2032	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.45.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:594	2033	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.46.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (50 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:328	2034	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.47.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Крылатская, д. 17/1, 23:43:0116030:138	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.48.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18175	2036	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.49.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0103008:3	2037	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.50.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:922	2036	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.51.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (45 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0108020:19994	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.52.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (50 тыс. ед. хранения)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2034	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.53.	Филиал № 25 МУК ЦБС города Краснодара. Библиотека № 25 (увеличение на 10 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, ул. Центральная, д. 16/1	2033	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.54.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:584	2032	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.55.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:809	2033	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.56.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский, 23:43:0109016:2188	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.57.	Выставочно-музейный центр народного творчества (площадь застройки ориентир. 2000 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, 23:43:0106012:12014	2040	2 329,66	621,19	621,19	-	582,67	г. Краснодар, ул. Им. Ивана Беличенко	2БКТП-1031КСп	-	-
4.1.58.	Выставочно-музейный центр народного творчества (площадь застройки ориентир. 1100 кв. м)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Западный Обход, 23:43:0106012:12012	2043	1 364,95	418,73	418,73	-	640,93	г. Краснодар, ул. Им. Ивана Беличенко	2БКТП-1012КСп	-	-
4.1.59.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.60.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, 23:43:0124037:3	2031	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.61.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:106012:575	2032	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.62.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (70 тыс. ед. хранения)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, 23:43:0104010:1385	2033	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.63.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:1923	2034	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.64.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (120 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2035	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.65.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (55 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.66.	Музей (14 тыс. кв. м площадь помещений)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи 23:43:0415001:1899	2038	18 606,67	4 748,92	4 748,92	-	4 243,75	Подключение к сетям новой котельной НИ-котельная Медицинского кластера	ТП-554	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.67.	Библиотека (135 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0428016:90	2039	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.68.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи ул. Тюляева	2040	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.69.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0403001:1844	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.70.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, в границах улиц Новороссийская, Селезнёва, 2-й Пятилетки, Ставропольской, им. Шевченко, 23:43:0402001:11331	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.71.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2043	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.72.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, мкр Почтовый, 23:43:0426011:6904	2044	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.73.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, д. 1/6, 23:43:0426011:1641	2045	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.74.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Атаманская, д. 1, 23:43:0416066:62	2044	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.75.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. В. Н. Мачуги, д. 182, 23:43:0428004:29	2043	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.76.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лавочкина, д. 39, 23:43:0000000:1686	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.77.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги В. Н., д. 166/2, 23:43:0428016:1718	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.78.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (95 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее п. Лорис, в границах улиц Дальневосточной, Богатырской, Выездной, 23:43:0415001:1689	2040	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.79.	Городская массовая библиотека – детская (встроенная) (84 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1918	2041	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.1.80.	Городская массовая библиотека – взрослая (встроенная) (100 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1910	2042	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.81.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (30 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный, вблизи 23:43:0000000:13700	2043	772,61	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.82.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:8855	2044	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.83.	Библиотека (встроенные/пристроенные нежилые помещения) (90 тыс. ед. хранения)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2045	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.1.84.	Музей современного искусства (14 тыс. кв. м площадь помещений)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:14583	2045	46 131,04	11 773,88	11 773,88	-	10 915,27	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаеский-2	ПС 35 кВ НС-7	-	-
4.1.85.	Фондохранилище государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (не менее 1000 тыс. ед. хранения)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8867	2040	11 885,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.	Количество дополнительных мест в построенных (реконструированных) объектах культурно-досугового (клубного) типа											
4.2.1.	Дворец ветеранов (400 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Шевченко, 23:43:0306002:990	2045	5 694,74	1 216,68	1 216,68	-	1 281,86	г. Краснодар, ул. им. Павлова	ТП-1004	-	-
4.2.2.	Дом культуры с библиотекой (300 мест)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2043	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.3.	Дом культуры (400 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Харьковская, д. 79, 23:43:0206029:37	2035	1 331,24	284,42	284,42	-	437,00	г. Краснодар, ул. Харьковская	ТП-1177	-	-
4.2.4.	Дворец культуры (300 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2040	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.5.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. им. Льва Кассила, 23:43:0112006:493	2035	30 100,74	6 431,01	6 431,01	-	8 730,27	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, ул. Октябрьская	НС-17-2-86	-	-
4.2.6.	Дом культуры (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2036	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.2.7.	Дом культуры (встроенно-пристроенные нежилые помещения) (400 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:40236	2037	1 109,36	237,02	237,02	-	291,33	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.8.	Дом культуры (600 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц им. Генерала Трошева Г. Н., им. Букетной, им. Александровской, 23:43:0143021:47010	2038	3 697,88	986,02	986,02	-	971,11	Подключение к сетям котельной №19; ул. Генерала Трошева, 22	ТП-2847п	-	-
4.2.9.	Дом культуры (встроенно-пристроенные нежилые помещения) (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в границах улиц Кореновской (Ветеранов), им. Героя Пешкова, ш. Ближний Западный Обход, Садовой, 23:43:0000000:894	2039	2 847,37	608,34	608,34	-	1 097,35	г. Краснодар, ул. Академика Федорова 9	2БКТП-1069КСп	-	-
4.2.10.	Культурно-досуговый центр со зрительным залом (встроенно-пристроенный объект в общественное здание административного назначения) (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ст-ца Елизаветинская, 23:43:0114001:547	2040	9 244,70	1 975,13	1 975,13	-	1 262,44	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-389п	-	-
4.2.11.	Дом культуры (150 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе Учхоза «Кубань», 23:43:0115015:27	2041	4 141,63	884,86	884,86	-	874,00	г. Краснодар, ул. Советская, 11	ТП-595П	-	-
4.2.12.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0121011:1592	2042	4 104,65	876,96	876,96	-	1 077,93	г. Краснодар, пос. Победитель	ТП-1440	-	-
4.2.13.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.14.	Дом культуры (300 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0142047:55928	2044	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.15.	Дом культуры (100 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 98, 23:43:0128002:352	2045	2 523,87	774,25	774,25	-	951,69	г. Краснодар, ул. Кореновская, 61	г. Краснодар, ул. Кореновская, 61	-	-
4.2.16.	Дом культуры в сельской местности Берёзовского сельского округа (150 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, ул. Главная, д. 20, 23:43:0103009:20	2044	998,43	213,31	213,31	-	1 039,09	Подключение к сетям новой котельной	ТП-611	-	-
4.2.17.	Дом культуры с библиотекой (100 мест)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18175	2043	1 931,54	592,54	592,54	-	1 524,64	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова 48	ТП-108	-	-
4.2.18.	МБУК МО г. Краснодар «Сельский Дом культуры и спорта станицы Елизаветинской» (увеличение на 300 мест)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Ленина/Шевченко, д. 276/60, 23:43:0132037:2	2042	3 402,05	726,85	726,85	-	1 893,66	г. Краснодар, ст. Елизаветинская, улю Ленина	ЕЛ-5-809	-	-
4.2.19.	Дом культуры (200 мест)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:584	2041	-	-	-	-	1 068,22		ТП-1256	-	ИЖС, отсутствует центральное ТС

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.2.20.	Дом культуры с библиотекой (400 мест)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, 23:43:0124037:3	2040	20 449,28	4 368,98	4 368,98	-	611,80	Подключение к сетям котельной ул. Альпийская, 18 ООО "Меркурий"	ТП-1274	-	-
4.2.21.	Дом культуры (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2039	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.22.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2038	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.23.	Дом культуры (с танцевальным залом на 550 мест, клубом и помещениями для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности) (550 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7847	2037	16 270,67	4 338,49	4 338,49	-	2 524,88	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	ТП-208	-	-
4.2.24.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:8855	2036	11 426,45	2 441,25	2 441,25	-	1 942,22	Подключение к сетям котельной п. Знаменский, ул. Светлая, 18	Перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
4.2.25.	Дом культуры с библиотекой (200 мест)	Пашковский сельский округ, х. Ленина	2035	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.2.26.	Дом культуры с библиотекой (100 мест)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный, вблизи 23:43:0000000:13700	2033	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной	перспективная ТП, центр питания ПС Старокоросунская	-	-
4.2.27.	Культурный центр с библиотекой (200 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи ул. Тюляева	2034	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.3.	Количество построенных (реконструированных) зрелищных организаций											
4.3.1.	Площадка для событийных мероприятий (30 тыс. кв. м)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Обрывная, 23:43:0308035:318	2031	6 834,31	1 414,83	1 414,83	-	2 301,53	г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1	2 БКТП-10/0,4 кВ 2000п/2х1600кВА	-	-
4.3.2.	Кинотеатр «Аврора» (1200 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, д. 169, 23:43:0000000:19406	2028	2 120,97	433,85	433,85	-	1 029,38	г. Краснодар, ул. Красная, 169	ТП-121	-	-
4.3.3.	ГАУК КК «Краснодарский государственный цирк» (2100 мест)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Раппаппелевская, д. 147, 23:43:0205073:140	2027	5 467,45	907,14	907,14	-	592,38	г. Краснодар, ул. Раппаппелевская, 147	ТП-2582	-	-
4.3.4.	Театр (500 мест)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:2478	2045	-	-	-	-	-	Подключение к сетям новой котельной	-	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.3.5.	Государственное концертное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко». Строительство здания для проведения репетиций коллективами (1 объект)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2043	7 395,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
4.3.6.	Молодежный театр (1200 посадочных мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8637	2043	7 809,02	1 597,35	1 597,35	-	2 000,48	г. Краснодар, ул. Народная	ТП-1267	-	-
4.3.7.	Здание государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» с концертным залом на 1450 мест (1450 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/2	2040	19 859,97	4 062,40	4 062,40	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Жириновского 1 к 3	Перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
4.3.8.	Цирк (2100 мест)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1972	2044	37 380,72	6 202,07	6 202,07	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	Перспективная ТП, центр питания ПС Уральская	-	-
4.4.	Площадь построенных (реконструированных) парков культуры и отдыха											
4.4.1.	Парк «Чистяковская роща» (1 га)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, д. 86	2028	-	-	-	-	689,49	-	ТП-163	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.2.	Парк «Рождественский» (11,1 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 70-летия Октября, д. 3/1	2028	-	-	-	-	1 262,44	-	2БКТП №2376п	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.3.	Парк «30 лет Победы» (21,7 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, д. 146	2027	-	-	-	-	4 855,55	-	ТП-1091	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.4.	Парк «Городской сад» (14,5 га)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Постовая, д. 34	2028	-	-	-	-	728,33	-	ТП-960	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.5.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2032	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.6.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2033	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.7.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.8.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.9.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.10.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
4.4.11.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.12.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.13.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.14.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Калининский сельский округ, пос. Победитель	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.15.	Парк «Солнечный остров» (40,3 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Трамвайная, д. 2	2030-2045	-	-	-	-	1 213,89	-	ТП-355	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.16.	Парк «Старая Кубань» (6,2 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, д. 4	2030-2045	-	-	-	-	1 359,55	-	РП-12	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.17.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.18.	Парк культуры и отдыха (5 га)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.19.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.20.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.4.21.	Парк культуры и отдыха (5 га)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	-	-	-	-	4 855,55	-	Точка подключения по границам участка	-	Парки нуждаются только в сетях ЭС для оборудования освещения и СН
4.5.	Количество построенных (реконструированных) объектов молодежной политики											
4.5.1.	МКУ МО г. Краснодар «Центр патриотического воспитания молодёжи». Выставочный зал боевой славы. 1.Капитальный ремонт с модернизацией оборудования здания выставочного зала.(общей площадью 766 кв.м.) и котельной (общей площадью 27,7 кв.м.), пожарного резервуара, ограждения, обустройство откатных ворот, ливневой канализации, освещения, охранного телевидения с восстановлением и переустройством трасс.2..Строительство 2-я очередь (основное здание 240 кв.м и хоз.блок 128 кв.м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Береговая, д. 146, 23:43:0208042:1170	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
4	Итого по разделу IV «Культура и молодежная политика»			466 513,4	101 780,2	101 780,2	-	224 753,5				

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
V. Здравоохранение												
Задача	Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения											
5.1.	Количество построенных (реконструированных) лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара											
5.1.1.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края. Реконструкция здания детского отделения (150 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Пушкина, д. 51	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
5.1.2.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская/ ул. Длинная, 23:43:0303033:269	2030-2045	1 072,39	285,95	285,95	-	718,62	г. Краснодар, ул. Длинная	ТП-39	-	-
5.1.3.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.4.	ГБУЗ «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края. Лечебный корпус (1896 кв. м)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Раппаппелевская, д. 31, 23:43:0208027:6	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
5.1.5.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.6.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Западный внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.7.	Поликлиника по ул. Ростовское шоссе г. Краснодара (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, Ростовское ш., д. 42, 23:43:0122002:1201	2026	29 198,56	1 230,29	1 230,29	1 174,45	1 009,95	Устройство индивидуальной БМК	ТП-154	По границе участка с устройством ГРППШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.8.	Поликлиника (150 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская, 23:43:0129001:65425	2030-2045	8 357,21	2 228,41	2 228,41	-	2 214,13	г. Краснодар, ул. Тополиная	2КТП-3471п	-	-
5.1.9.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.10.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, жилой район «Европея», 23:43:0107001:14306	2030-2045	15 955,46	4 072,26	4 072,26	-	1 738,29	г. Краснодар, ул. Баварская	2КТП-2699п	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.11.	Поликлиника (250 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Александра Покрышкина (мкр. «Парковый»), 23:43:0118001:12350	2030-2045	7 802,53	2 080,50	2 080,50	-	6 147,12	г. Краснодар, ул. Конгрессная	РТП-10кВ К-015	-	-
5.1.12.	Поликлиника (320 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:25263	2030-2045	5 591,64	1 143,78	1 143,78	-	2 243,26	г. Краснодар, ул. Семигорская	ТП-3444п	-	-
5.1.13.	Поликлиника (700 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.14.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:43532	2030-2045	2 736,43	729,65	729,65	-	1 446,95	г. Краснодар, ул. Им. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова	ТП-87	-	-
5.1.15.	Поликлиника (160 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:44765	2030-2045	1 146,34	305,67	305,67	-	7 234,76	г. Краснодар, ул. Душистая	ТП-106	-	-
5.1.16.	Поликлиника (160 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, восточнее улицы 1-го Мая	2030-2045	3 697,88	986,02	986,02	-	2 748,24	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Образцово	ТП-3384п	-	-
5.1.17.	Поликлиника (223 посещения в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0000000:894/1	2030-2045	5 805,67	1 548,05	1 548,05	-	864,29	г. Краснодар, ул. Им. Академика Федорова	2БКТП-3534п	-	-
5.1.18.	Поликлиника (340 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:17697	2030-2045	12 870,41	3 284,87	3 284,87	-	2 777,37	г. Краснодар, ул. Мурата Ахеджака	ТП-3321п	-	-
5.1.19.	Поликлиника (773 посещения в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:594	2030-2045	4 772,18	1 217,99	1 217,99	-	602,09	г. Краснодар, ул. Ивана Беличенко	2БКТП-1042КСп	-	-
5.1.20.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0129001:1462, 23:43:0129001:1464	2030-2045	2 410,19	615,15	615,15	-	2 185,00	г. Краснодар, ул. Агрономическая	2КТП-1772п	-	-
5.1.21.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0118001:18452	2030-2045	64 882,31	13 271,83	13 271,83	-	3 563,97	г. Краснодар, ул. Конгрессная	ТП-1201	-	-
5.1.22.	Поликлиника (70 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0114001:2366	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.23.	Поликлиника (180 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, : 23:43:0114001:554	2030-2045	3 697,88	986,02	986,02	-	9 856,76	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Калинина	РТП-381п	-	-
5.1.24.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0139096:1608	2030-2045	1 479,15	394,41	394,41	-	4 573,92	г. Краснодар, рп-д Репина	ТП-1190	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.25.	Поликлиника (400 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0130047:21648	2025	4 820,38	1 230,29	1 230,29	-	3 738,77	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Образцово	ТП-КЭ-К-046	-	-
5.1.26.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126007:2377	2030-2045	1 879,95	384,55	384,55	-	3 185,24	г. Краснодар, пр-д 1-й Лиговский	ТП-КЭ-К-028п	-	-
5.1.27.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 23:43:0142047:6744	2030-2045	4 434,75	1 131,87	1 131,87	-	1 311,00	г. Краснодар, ул. Героя Сарабеева	ТП-2866П	-	-
5.1.28.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.29.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Солнечная, 23:43:0141008:14366	2030-2045	2 795,82	713,57	713,57	-	1 087,64	г. Краснодар, ул. Артюшкова	РП-2781п	-	-
5.1.30.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0143021:77140	2030-2045	4 820,38	1 230,29	1 230,29	-	8 866,23	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-п. Краснодарский-2	ТП-117	-	-
5.1.31.	Детская поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» МЗ КК (150 посещений в смену)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Новая, д. 46, 23:43:0000000:21998	2026	813,53	216,92	216,92	-	417,58	г. Краснодар, ул. Новая	ЕЛ2-843	-	-
5.1.32.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0107001:46392	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.33.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Российский, в районе 23:43:0124037:964	2030-2045	19 465,71	1 230,29	1 230,29	1 172,25	3 360,04	Устройство индивидуальной БМК	ТП-3020п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.34.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0124041:258	2030-2045	44 829,53	11 441,70	11 441,70	-	6 312,21	г. Краснодар, ул. им. Летчика Позднякова	РП-56	-	-
5.1.35.	Детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 г. Краснодара» МЗ КК (150 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Куликова Поля, д. 39/2, 23:43:0000000:18763, 23:43:0130078:48, 23:43:0130078:47	2026	9 725,42	2 593,23	2 593,23	-	553,53	г. Краснодар, ул. Измаильская	ТП-1259	-	-
5.1.36.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, 23:43:0108020:18153	2030-2045	1 109,36	295,81	295,81	-	1 553,77	г. Краснодар, ул. Профессора Малигонова	ТП-106	-	-
5.1.37.	Поликлиника (450 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан/ ул. Азовская, 23:43:0106012:736	2030-2045	2 458,39	627,45	627,45	-	611,80	г. Краснодар, ул. им. Анны Ахматовой	2БКТП-1064КСп	-	-
5.1.38.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Лазурный, вблизи 23:43:0112019:5	2030-2045	1 627,07	433,85	433,85	-	2 825,93	г. Краснодар, ул. Октябрьская	НС-17-2-86	-	-

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.39.	Поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.40.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 23:43:0106012:2139	2030-2045	1 220,30	325,39	325,39	-	631,22	г. Краснодар, ул. Данила Смолыана	ТП-3383п	-	-
5.1.41	Поликлиника (150 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, часть 23:43:0102020:2192	2030-2045	5 839,71	986,02	986,02	1 169,17	941,98	Устройство индивидуальной БМК	ВЦ-7-587	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.42.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Берёзовский сельский округ, пос. Берёзовый, в районе 23:43:0104010:1263	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.43.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, 23:43:0125024:1860	2030-2045	3 697,88	986,02	986,02	-	1 165,33	г. Краснодар, ул. Степная	ТП-856	-	-
5.1.44.	Поликлиника (350 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0106012:27399	2030-2045	4 193,73	1 070,35	1 070,35	-	427,29	г. Краснодар, ул. Константина Гондаря	2БКТП-3322п	-	-
5.1.45.	Поликлиника (100 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Победитель, 23:43:0125001:1030	2030-2045	3 893,14	986,02	986,02	1 168,73	3 690,21	Устройство индивидуальной БМК	ТП-1427	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.46.	Поликлиника (100 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.47.	Поликлиника (560 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.48.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ограниченной улицами Краевода Соловьева, Зои Космодемьянской, Тбилисской и поселком Краснодарским	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.49.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.50.	Поликлиника (500 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0121011:897	2030-2045	19 465,71	1 230,29	1 230,29	1 172,25	11 672,73	Устройство индивидуальной БМК	ТП-692	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.51.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, 23:43:0133021:206	2030-2045	7 786,28	986,02	986,02	1 169,61	4 030,10	Устройство индивидуальной БМК	РП-7-3-905п	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.52.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126023:65	2030-2045	7 786,28	986,02	986,02	1 169,61	1 466,37	Устройство индивидуальной БМК	ТП-174	По границе участка с устройством ГРПШ	Район без централизованного теплоснабжения
5.1.53.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.54.	Медицинский кластер в г. Краснодаре. Поликлиника при краевом онкологическом центре (1300 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	11 885,76	3 045,72	3 045,72	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.55.	Детская поликлиника (300 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Писателя Знаменского, д. 3, 23:43:0427001:12506	2030-2045	2 169,17	443,71	443,71	-	825,44	г. Краснодар, пр-кт им. писателя Знаменского	ТП-150	-	-
5.1.56.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 города Краснодара». Строительство пристройки (увеличение на 250 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Садовая, д. 9	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
5.1.57.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 27 города Краснодара». Строительство пристройки (увеличение на 250 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 16	2030-2045	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующий объект, строительство инженерных коммуникаций не требуется
5.1.58.	Поликлиника (500 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, х. Ленина, 23:43:0431001:338, 23:43:0431001:339, 23:43:0431001:474	2030-2045	24 101,90	6 151,45	6 151,45	-	437,00	г. Краснодар, х. Ленина, 1-я сторожевая ул. 38	ТП-884	-	-
5.1.59.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1922	2030-2045	4 482,95	1 144,17	1 144,17	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Новознаменский	Перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
5.1.60.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, вблизи 23:43:0415001:1914	2030-2045	13 497,06	3 444,81	3 444,81	-	1 942,22	НИ-котельная Медицинского кластера	Перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
5.1.61.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:8172	2030-2045	6 603,92	1 685,50	1 685,50	-	1 942,22	Подключение к сетям котельной п. Знаменский, ул. Светлая, 18	Перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
5.1.62.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0415001:1639/1	2030-2045	7 568,00	1 931,56	1 931,56	-	1 942,22	Подключение к сетям котельной на пер. ул. Драгоценная и ул. Дальневосточная	Перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
5.1.63.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0418001:7844	2030-2045	10 604,84	2 706,64	2 706,64	-	1 942,22	Подключение к сетям котельной п. Знаменский, ул. Светлая, 18	Перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
5.1.64.	Поликлиника (400 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.65.	Поликлиника (150 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, ст-ца Старокорсунская	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.66.	Поликлиника (200 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, пос. Пригородный, 23:43:0418001:7616	2030-2045	1 220,30	325,39	325,39	-	1 942,22	Подключение к сетям перспективной котельной НИ-Знаменский-2	Перспективная ТП, центр питания ПС Зональная	-	-
5.1.67.	Поликлиника (450 посещений в смену)	Пашковский сельский округ, пос. Знаменский, 23:43:0418001:7836	2030-2045	1 928,15	492,12	492,12	-	1 942,22	г. Краснодар, ул. Природная, 10Б, 7	Перспективная ТП, центр питания ПС Знаменская	-	-
5.1.68.	Поликлиника (200 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 23:43:0402001:11331	2030-2045	4 141,63	1 104,34	1 104,34	-	1 068,22	г. Краснодар, ул. Новороссийская 102	ТП-3141п	-	-
5.1.69.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.70.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.71.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.72.	Поликлиника (750 посещений в смену)	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.73.	Больница	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	11 885,76	3 045,72	3 045,72	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.74.	Больница	Берёзовский сельский округ, х. Копанской, часть 23:43:0102020:2192	2030-2045	11 885,76	3 045,72	3 045,72	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.75.	Больница	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.76.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 2 этап, Больница скорой медицинской помощи и станция скорой медицинской помощи	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	11 885,76	3 045,72	3 045,72	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.77.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 3 этап, Краевая специализированная клиническая инфекционная больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.78.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 4 этап, Краевая специализированная клиническая детская инфекционная больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.79.	Медицинский кластер в г. Краснодаре, 5 этап, Краевой перинатальный центр	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, объекта	Местоположение объекта	Год подключения объекта к сетям ресурсоснабжения	Объем денежных средств на подведение инженерных коммуникаций тыс. руб., тыс. руб. без НДС					Точка подключения сетей объекта к сетям ТС	Точка подключения сетей объекта к питающему центру 6-10 кВ	Точка подключения сетей объекта к сетям ГС	Примечание
				Стоимость обеспечения ТС объекта	Стоимость обеспечения ВС объекта	Стоимость обеспечения ВО объекта	Стоимость обеспечения ГС объекта	Стоимость обеспечения ЭС объекта				
5.1.80.	Больница	Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская	2030-2045	7 395,76	1 972,04	1 972,04	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.1.81.	Больница	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ	2030-2045	9 640,76	2 460,58	2 460,58	-	3 398,88	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.2.	Количество построенных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь											
5.2.1	Офис врача общей практики (65 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 23:43:0126036:328	2030-2045	8 505,12	2 267,85	2 267,85	-	922,55	Подключение к сетям котельной в п. Отделение №2 АФ «Солнечная»	ТП-293	-	-
5.2.2	Офис врача общей практики (70 посещений в смену)	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Трудовая, д. 1/16, 23:43:0107001:31520	2030-2045	6 434,31	1 715,67	1 715,67	-	1 311,00	г. Краснодар, ул. Садовое кольцо, 9	ТП-2858п	-	-
5.2.3	Офис врача общей практики ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 города Краснодара» МЗ КК (70 посещений в смену)	Калининский сельский округ, пос. Краснодарский, 23:43:0143021:3482	2030-2045	4 437,46	1 183,22	1 183,22	-	1 068,22	Подключение к сетям котельной в п. Краснодарский (4-е отделение СПК «Краснодарский»)	РП-65	-	-
5.2.4	Офис врача общей практики (25 посещений в смену)	Калининский сельский округ, х. Октябрьский	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	4 855,55	Точка подключения по границам участка	Точка подключения по границам участка	-	Точка подключения может быть изменена после уточнения места расположения объекта
5.2.5	Офис врача общей практики (25 посещений в смену)	Старокорсунский сельский округ, пос. Дорожный	2030-2045	5 150,76	1 580,10	1 580,10	-	1 942,22	г. Краснодар, пос. Дорожный, перспективная котельная	перспективная ТП, центр питания Старокоросунская	-	-
5	Итого по разделу V «Здравоохранение»			724 509,5	165 933,6	165 933,6	8 196,1	271 211,3				
6	Итого по объектам социальной инфраструктуры			8 168 292,6	2 349 562,0	2 349 562,0	146 474,7	4 037 385,7				

4.1.8. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. № 7950, была утверждена программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», должна была обеспечить 100-процентный учёт потребления коммунальных ресурсов.

Действие программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» закончилось в 2017 году. Показатель по обеспеченности 100-процентного учёта потребления коммунальных ресурсов достигнут не был.

В настоящее время в городе не действует и не планируется к принятию новой программы установки приборов учёта, обязанность и целесообразность установки приборов учёта возложена на потребителей коммунального ресурса.

4.1.9. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Как было отмечено выше, в 2014-2017 годах в городе действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 5 ноября 2014 г. №7950.

В настоящее время программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» завершена, новая программа не утверждена, решения о реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению остаются за потребителями коммунальной услуги.

4.1.10. Взаимосвязанность проектов

Перечень проектов программы коммунальной инфраструктуры, указанный выше, взаимоувязан между собой в части сроков реализации мероприятий по развитию новых территорий, а также в части реализации мероприятий по подключению новых потребителей, указанных в разделе 4.1.7 – см. Табл. 4.21.

Кроме того, мероприятия увязаны между собой в части прироста потребления ресурсов при реализации мероприятий.

Так, программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по устройству новых источников теплоснабжения.

Увеличение выработки тепловой энергии приводит к увеличению расходов природного газа, что также нашло своё отражение в Программе комплексного развития и в перечне мероприятий и их обосновании.

4.1.11. Ожидаемые эффекты и сроки окупаемости мероприятий

Мероприятия, представленные в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры, направлены прежде всего на:

- повышение надёжности и качества ресурсоснабжения;
- подключение новых потребителей к централизованным системам ресурсоснабжения.

Данные мероприятия не имеют выраженной экономической обоснованности, достигаемые эффекты, приведённые ниже, не окупаются. Однако, выполнение данных мероприятий необходимо для продолжения развития города и финансируется, прежде всего, за счёт тарифных источников и платы за технологическое присоединение к централизованным сетям ресурсоснабжения.

Перечень ожидаемых эффектов от реализации мероприятий:

- увеличение доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта с 86,26% до 92,4 %;
- снижение удельной повреждаемости в тепловых сетях с 0,000042 ед./км сетей до 0,000040 ед./км сетей;
- снижение уровня потерь в тепловых сетях с 10,09% до 7,94%;
- снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с 159,14 кг у.т./Гкал;
- снижение уровня потерь с 24,9% до 24,2%;
- снижение удельных потерь на единицу длины сетей с 15,4 тыс. м³/км в год до 7,4 м³/км в год;
- снижение общего износа сетей в системе водоотведения с 67,93 % до 23,33 %;
- снижение уровня удельной аварийности в электрических сетях с 0,12 ед./км до 0,112 ед./км;
- снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях с 5,88 % до 5,79 %;
- увеличение обеспеченности приборами учёта в системе газоснабжения с 81% до 88,2%;
- увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе сбора и утилизации ТКО до 100%;
- увеличение количества газифицированных СТН и ДНТ с 67 до 201 шт.;
- увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе теплоснабжения с 77,5 % до 82,07 %;
- увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с 77,81 % до 86,15 %;

- увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе газоснабжения с 83,8 % до 90,5 %;
- увеличение количества газифицированных населённых пунктов на 10 шт.;
- бесперебойное круглосуточное ресурсоснабжение потребителей в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Табл. 4.22. Достигаемые эффекты повышения качества, доступности и надёжности ресурсоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе теплоснабжения								
1	Прирост установленной тепловой мощности источников теплоснабжения	Гкал/ч	463,01	233,87	238,61	373,40	274,68	743,09
2	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения	%	22,21	21,69	21,22	23,39	23,44	19,73
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	5 372,32	6 121,87	6 284,97	6 960,16	7 535,44	9 579,39
4	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии	%	86,26	86,69	87,12	87,56	88,00	92,40
5	Уровень потерь в сети (от отпуска)	%	10,09	9,52	9,85	9,29	9,07	7,94
6	УРУТ на отпущенную т/э	кг у.т./Гкал	159,14	158,46	158,26	158,25	158,11	155,45
7	Коэффициент использования установленной мощности	%	15,37	16,55	16,08	16,43	16,83	18,68
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе водоснабжения								
8	Полезный отпуск в системе ВС	тыс. м³	91 028,20	94 391,10	97 186,80	99 984,20	102 783,20	148 277,70
9	Прирост полезного отпуска в системе ВС	тыс. м³	1 990,80	3 362,90	2 795,70	2 797,40	2 799,00	45 494,60
10	Установленная мощность (дебит) источников системы ВС	тыс. м³/сут.	469,80	469,80	509,80	559,80	599,80	639,80
11	Прирост установленной мощности источников системы ВС	тыс. м³/сут.	-	40,00	50,00	40,00	-	40,00
12	Утечки и неучтённый расход воды	%	24,90	25,00	24,90	24,90	24,80	24,20
13	Количество потерь на единицу длины сетей ВС в год	тыс. м³/км	15,40	15,60	15,60	15,50	15,50	7,40
14	Общий износ сетей системы ВС	%	54,20	51,40	48,90	46,40	44,10	20,40
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе водоотведения								
15	Объём сточных вод, отведённый от всех потребителей	тыс. м³	109 207,90	116 755,30	120 132,40	123 509,50	126 886,50	181 684,90
16	Прирост объёма сточных вод, отведённый от всех потребителей	тыс. м³	908,30	7 547,40	3 377,10	3 377,10	3 377,10	54 798,40
17	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/ч	420 457,70	420 981,50	420 981,50	420 981,50	420 981,50	424 356,50

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
18	Аварийность систем ВО	ед./км	7,99	7,65	7,33	7,05	6,78	1,71
19	Общий износ сетей системы ВО	%	67,93	66,95	66,06	65,25	64,51	23,33
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе электроснабжения								
20	Объёмы спроса на электрическую мощность	МВт	2 107	2 129	2 142	2 159	2 174	2 314
21	Объёмы спроса на электроэнергию	млн. кВтч	7 631	7 846	7 953	8 113	8 247	9 514
22	Средневзвешенная доля резерва электрической мощности на питающих центрах города	%	77,74	78,28	78,73	79,39	79,94	85,09
23	Отпуск электроэнергии от собственных источников	млн. кВтч	5 624	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784
24	Потери в сетях электроснабжения	%	5,88	5,88	5,87	5,86	5,86	5,79
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе газоснабжения								
25	Объём реализации газа	млн. м³	3 023	3 282	3 541	3 799	4 063	4 937
26	Общее удельное потребление в системе газоснабжения (в том числе для нужд отопления)	м³/чел.	2 340	2 467	2 587	2 700	2 811	2 385
27	Общее количество газифицированных населённых пунктов	шт.	19	20	21	23	25	29
28	Объёмы увеличения потребления в системе газоснабжения	тыс. м³	271 957	530 745	789 532	1 048 320	1 312 084	2 186 268
29	Максимальное часовое потребление газа суммарно по городу	тыс. м³/ч	607	659	712	764	817	992
30	Потребление услуг системы газоснабжения	млн. м³	3 023	3 282	3 541	3 799	4 063	4 937
31	Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учёта	%	81,00	82,30	83,50	84,70	86,00	88,20
Показатели эффективности реализации мероприятий в системе сбора и утилизации ТКО								
32	Общий объем собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	711,18	732,37	753,55	774,73	795,92	1 139,65
33	Количество КП системы сбора и утилизации ТКО	шт.	24 146	24 865	25 584	26 304	27 023	38 693
34	Прирост количества КП системы сбора и утилизации ТКО	шт.	2 394	719	719	719	719	11 670
35	Прирост общего объёма собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	68,75

Подраздел IV.П. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации ПКР определены с учётом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города Краснодара в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» разработаны:

- целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели объёмов спроса на коммунальные услуги и объёмов увеличения мощности;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг;
- показатели надёжности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры;
- показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учётом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации ПКР на период до 2044 года. Прогнозные показатели приведены на каждый из ближайших пяти лет реализации ПКР, а в дальнейшем – на последний год реализации ПКР. Количественные значения целевых показателей определены с учётом выполнения всех мероприятий ПКР в запланированные сроки.

Подробный анализ перспективы развития города Краснодара и прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен в разделе 1 «Перспективные показатели развития муниципального образования» и в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

4.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения

- Целевые показатели развития системы теплоснабжения включают в себя:
- критерии доступности услуг теплоснабжения для населения;
- показатели спроса на услуги теплоснабжения;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы теплоснабжения;

показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
показатели надёжности поставки тепловой энергии;
показатели качества предоставляемых услуг теплоснабжения;
показатели качества тепловой энергии (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
показатели воздействия на окружающую среду системы теплоснабжения;
показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения представлены ниже (Табл. 4.23.).

Табл. 4.23. Целевые показатели развития системы теплоснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
Критерии доступности коммунальных услуг для населения								
1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе теплоснабжения	%	77,51	77,84	78,16	78,46	78,75	82,07
2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	2,6	2,6	2,8	2,9	3	2,5
3.	Удельное потребление тепловой энергии	Гкал/чел.	3,74	4,16	4,14	4,49	4,74	4,26
4.	Индекс нового строительства источников	%	13,13	5,86	5,65	8,37	5,68	14,54
5.	Индекс нового строительства сетей	%	1,17	0,70	0,81	0,54	0,69	6,23
Показатели спроса на коммунальные ресурсы								
6.	Присоединённая договорная нагрузка	Гкал/ч	3 103,64	3 307,69	3 515,52	3 704,66	3 912,46	4 698,64
7.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 830,06	5 539,21	5 666,01	6 313,74	6 852,00	8 818,50
Показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности								
8.	Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения	Гкал/ч	3 989,79	4 223,66	4 462,27	4 835,67	5 110,35	5 853,44
9.	Прирост установленной тепловой мощности источников теплоснабжения	Гкал/ч	463,01	233,87	238,61	373,40	274,68	743,09
10.	Присоединённая договорная нагрузка	Гкал/ч	3 103,64	3 307,69	3 515,52	3 704,66	3 912,46	4 698,64
11.	Прирост потребления тепловой мощности	Гкал/ч	151,00	204,05	207,83	189,15	207,79	786,18
Показатели степени охвата потребителей приборами учёта								
12.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии	%	86,26	86,69	87,12	87,56	88,00	92,40
Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов								
13.	Количество отказов оборудования источников системы теплоснабжения	ед.	-	-	-	-	-	-
14.	Количество отказов оборудования сетей системы теплоснабжения	ед.	68	71	78	76	75	72
15.	Аварийность оборудования источников системы теплоснабжения	ед./тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-
16.	Аварийность оборудования сетей системы теплоснабжения	ед./км сетей	0,000042	0,000045	0,000044	0,000043	0,000042	0,000040
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов								
17.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	5 525,15	6 293,59	6 458,43	7 141,26	7 727,99	9 783,56
18.	Затраты тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	162,32	170,47	173,46	181,10	192,55	204,17
19.	Уровень затрат на собственные нужды (от выработки)	%	2,94	2,71	2,69	2,54	2,49	2,09
20.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	5 372,32	6 121,87	6 284,97	6 960,16	7 535,44	9 579,39
21.	Потери в сети	тыс. Гкал	542,26	582,66	618,96	646,42	683,44	760,89
22.	Уровень потерь в сети (от отпуска)	%	10,09	9,52	9,85	9,29	9,07	7,94
23.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 830,06	5 539,21	5 666,01	6 313,74	6 852,00	8 818,50

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
24.	Затрачено условного топлива	тыс. т у.т.	854,94	970,06	994,64	1101,43	1191,40	1489,16
25.	УРУТ на отпущенную т/э	кг у.т./Гкал	159,14	158,46	158,26	158,25	158,11	155,45
26.	Коэффициент использования установленной мощности	%	15,37	16,55	16,08	16,43	16,83	18,68
Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов								
27.	Соответствие температуры поставляемого ресурса утверждённому температурному графику	%	100	100	100	100	100	100
28.	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения	%	22,21	21,69	21,22	23,39	23,44	19,73
Показатели экономичности производства ресурсов								
29.	УРУТ на отпущенную т/э	кг у.т./Гкал	159,14	158,46	158,26	158,25	158,11	155,45
30.	Отношение величины потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м²	1,76	1,88	1,98	2,06	2,16	2,26
31.	Рентабельность деятельности	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Показатели воздействия на окружающую среду системы теплоснабжения								
32.	Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ	т	-	-	-	-	-	-
33.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	-	-	-	-	-	-
34.	Объём выбросов парниковых газов	тыс. т эквивалента CO ₂	1 359,35	1 542,39	1 581,47	1 751,27	1 894,32	2 367,76
Показатели эффективности потребления								
35.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 м² общей площади)	Гкал/ м²	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
36.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м²	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

4.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели развития системы водоснабжения включают в себя:

- критерии доступности услуг водоснабжения для населения;
- показатели спроса на услуги водоснабжения;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы водоснабжения;
- показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
- показатели надёжности системы водоснабжения;
- показатели качества поставляемых услуг водоснабжения (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
- показатели воздействия на окружающую среду системы водоснабжения;
- показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы водоснабжения представлены ниже (Табл. 4.24).

4.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели развития системы водоотведения включают в себя:

- критерии доступности услуг водоотведения для населения;
- показатели спроса на услуги водоотведения;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы водоотведения;
- показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
- показатели надёжности системы водоотведения;
- показатели качества поставляемых услуг водоотведения (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
- показатели воздействия на окружающую среду системы водоотведения;
- показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы водоотведения представлены ниже (Табл. 4.25).

Табл. 4.24. Целевые показатели развития системы водоснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
Критерии доступности коммунальных услуг для населения								
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения	%	77,81	78,45	79,06	79,63	80,17	86,15
2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,81	0,80	0,86	0,76	0,67	1,05
3	Удельное потребление в системе ВС	м³/чел.	70,47	70,96	71,01	71,05	71,10	71,63
4	Индекс нового строительства источников	%	-	-	8,51	9,81	7,15	6,67
5	Индекс нового строительства сетей	%	3,07	2,98	2,89	2,81	2,73	43,19
Объёмы спроса на коммунальные ресурсы								
6	Полезный отпуск в системе ВС, в том числе:	тыс. м³	91 028,2	94 391,1	97 186,8	99 984,2	102 783,2	148 277,7
7	население	тыс. м³	66 836,1	70 725,7	72 771,4	74 817,1	76 862,8	110 057,4
8	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	6 216,2	6 253,5	6 434,3	6 615,2	6 796,1	9 731,1
9	прочие организации	тыс. м³	17 975,8	17 411,9	17 981,1	18 551,9	19 124,3	28 489,2
10	Прирост полезного отпуска в системе ВС	тыс. м³	1 990,8	3 362,9	2 795,7	2 797,4	2 799,0	45 494,6
11	Полезный отпуск в системе ВС на приготовление ГВС	тыс. м³	19 740,5	20 469,8	21 076,1	21 682,8	22 289,7	32 155,8
Объёмы увеличения/снижения мощности								
12	Установленная мощность (дебит) источников системы ВС	тыс. м³/сут	469,8	469,8	509,8	559,8	599,8	639,8
13	Прирост установленной мощности источников системы ВС	тыс. м³/сут	-	40,0	50,0	40,0	-	40,0
14	Потребление услуг системы ВС	тыс. м³	91 028,2	94 391,1	97 186,8	99 984,2	102 783,2	148 277,7
15	Прирост потребления услуг системы ВС	тыс. м³	1 990,8	3 362,9	2 795,7	2 797,4	2 799,0	45 494,6
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов								
16	Установленная мощность (дебит) источников системы ВС	тыс. м³/сут	469,8	469,8	509,8	559,8	599,8	639,8
17	Поднято воды насосными станциями I подъёма	тыс. м³	123 802,9	128 609,9	132 329,8	136 049,8	139 769,8	200 132,0
18	в том числе подземной	тыс. м³	116 167,8	120 747,4	124 240,0	127 732,5	131 225,1	187 897,1
19	Объём покупной воды	тыс. м³	7 635,0	7 862,4	8 089,9	8 317,3	8 544,7	12 234,9
20	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³	121 192,4	125 774,6	129 412,5	133 050,5	136 688,4	195 719,9
21	Расход воды на собственные нужды	тыс. м³	13 959,4	14 304,9	14 718,6	15 132,4	15 546,1	22 260,0
22	Объём воды, поданной в сеть	тыс. м³	121 192,4	125 774,6	129 412,5	133 050,5	136 688,4	195 719,9
22.1	Утечки и неучтённый расход воды	тыс. м³	30 164,2	31 383,5	32 225,7	33 066,3	33 905,3	47 442,2
23	Утечки и неучтённый расход воды	%	24,9	25,0	24,9	24,9	24,8	24,2
24	Полезный отпуск в системе ВС	тыс. м³	91 028,2	94 391,1	97 186,8	99 984,2	102 783,2	148 277,7
25	Резерв (+) или дефицит (-) мощности	тыс. м³/сут	137,8	125,2	155,2	195,3	225,3	103,6
Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов								
26	Утечки и неучтённый расход воды	тыс. м³	30 164,2	31 383,5	32 225,7	33 066,3	33 905,3	47 442,2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
27	Количество потерь на единицу длины сетей ВС в год	тыс. м³/км	15,4	15,6	15,6	15,5	15,5	7,4
28	Общий износ сетей системы ВС	%	54,2	51,4	48,9	46,4	44,1	20,4
Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов								
29	Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30	Резерв/дефицит мощности источников ВС	%	29,3	26,7	30,5	34,9	37,6	16,2
Показатели экономичности производства ресурсов								
31	Рентабельность деятельности	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
32	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе работы системы ВС	кВт·ч/м³	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Показатели экологичности производства ресурсов								
33	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	-	-	-	-	-	-
Показатели эффективности потребления								
34	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	м³/чел.	45,40	45,30	45,20	45,10	45,00	43,50
35	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	м³/чел.	38,15	37,76	37,38	37,00	36,61	30,86
36	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	м³/чел.	16,70	16,58	16,47	16,36	16,24	14,54
37	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	м³/чел.	3,88	3,86	3,83	3,80	3,78	3,38

Табл. 4.25. Целевые показатели развития системы водоотведения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
Критерии доступности коммунальных услуг для населения								
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	77,81	78,45	79,06	79,63	80,17	86,15
2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,88	0,88	0,94	0,83	0,73	1,13
3	Удельное потребление в системе ВО	м³/чел.	98,76	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20
4	Индекс нового строительства оборудования системы ВО	%	-	0,12	-	-	-	14,25
5	Индекс нового строительства сетей	%	3,07	2,98	2,89	2,81	2,73	43,19
Объёмы спроса на коммунальные ресурсы								
6	Объём сточных вод, отведённый от всех потребителей, в том числе:	тыс. м³	127 570,9	133 283,5	137 138,7	140 993,8	144 849,0	207 404,8

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
7	население	тыс. м³	69 207,7	75 820,1	78 013,2	80 206,2	82 399,3	117 985,0
8	бюджетофинансируемые организации	тыс. м³	6 576,3	6 593,1	6 783,8	6 974,5	7 165,2	10 259,7
9	прочие организации	тыс. м³	33 252,9	34 158,1	35 146,1	36 134,1	37 122,1	53 154,0
10	промышленные предприятия	тыс. м³	171,0	183,9	189,2	194,6	199,9	286,2
11	дополнительный приток	тыс. м³	18 363,0	16 528,2	17 006,3	17 484,4	17 962,4	25 719,9
12	Прирост объёма сточных вод, отведённый от всех потребителей	тыс. м³	-257,6	5 712,6	3 855,1	3 855,1	3 855,1	62 555,8
13	Удельная величина потребления ресурсов/услуг	м³/чел.	98 757,59	100 195,54	100 195,54	100 195,54	100 195,54	100 195,54
Объёмы увеличения/снижения мощности								
14	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	16 292,3	17 383,1	17 885,8	18 388,6	18 891,4	27 050,1
15	Прирост нагрузки на систему ВО	тыс. м³	-257,6	5 712,6	3 855,1	3 855,1	3 855,1	62 555,8
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов								
16	Установленная мощность ГКНС/КНС системы ВО	м³/ч	420 457,7	420 981,5	420 981,5	420 981,5	420 981,5	480 981,5
17	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. м³	16 292,3	17 383,1	17 885,8	18 388,6	18 891,4	27 050,1
18	Резерв (+) или дефицит (-) мощности системы ВО	м³/ч	161 561,8	150 492,3	142 668,5	134 844,8	127 021,1	60 068,7
Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов								
19	Аварийность систем ВО	ед./км	7,99	7,65	7,33	7,05	6,78	1,71
20	Общий износ сетей системы ВО	%	67,93	66,95	66,06	65,25	64,51	23,33
Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов								
21	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы ВО	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Показатели экономичности производства ресурсов								
22	Рентабельность деятельности	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
23	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе работы системы ВО	кВт·ч/м³	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Показатели экологичности производства ресурсов								
24	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	-	-	-	-	-	-
Показатели эффективности потребления								
25	Удельный расход сточных вод в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	м³/чел.	83,5	83,1	82,6	82,1	81,6	74,4
26	Удельный расход сточных вод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	м³/чел.	20,6	20,4	20,3	20,2	20,0	17,9

4.2.4. Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели развития системы электроснабжения включают в себя:

- критерии доступности услуг электроснабжения для населения;
- показатели спроса на услуги электроснабжения;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы электроснабжения;
- показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
- показатели надёжности системы электроснабжения;
- показатели качества предоставляемых услуг электроснабжения (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
- показатели воздействия на окружающую среду системы электроснабжения;
- показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы электроснабжения представлены ниже (Табл. 4.26).

Табл. 4.26. Целевые показатели развития системы электроснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1	Численность населения	тыс. чел.	1 292	1 330	1 369	1 407	1 446	2 070
2	Площадь территории	кв. км	841	841	841	841	841	841
3	Объёмы спроса на электрическую мощность	МВт	2 107	2 129	2 142	2 159	2 174	2 314
4	Объёмы спроса на электроэнергию	млн. кВтч	7 631	7 846	7 953	8 113	8 247	9 514
5	Удельное потребление электроэнергии	кВтч/чел	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043
6	Мощность питающих центров (220 кВ, Краснодарская ТЭЦ)	МВт	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	3 210
7	Средневзвешенная доля резерва электрической мощности на питающих центрах города	%	77,74	78,28	78,73	79,39	79,94	85,09
8	Отпуск электроэнергии от собственных источников	млн. кВтч	5 624	5 784	5 784	5 784	5 784	5 784
9	Доля выработки электроэнергии от собственных источников	%	73,7	73,7	72,7	71,3	70,1	60,8
10	Тариф для населения	руб./кВтч	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	15,0
11	Величина ежегодного роста тарифа на электроэнергию для категории "население"	%	12,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
12	Потери в сетях электроснабжения	тыс. кВтч	477	490	496	505	513	585
		%	5,88	5,88	5,87	5,86	5,86	5,79
13	Количество аварий в электросетях	ед.	792	797	800	813	820	904
		ед./км	0,12	0,119	0,118	0,118	0,117	0,112
14	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 м ² общей площади)	кВт·ч/м ²	27,50	27,40	27,30	27,20	27,10	25,60
15	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 м ² общей площади)	кВт·ч/м ²	36,42	36,04	35,67	35,30	34,92	29,32

4.2.5. Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели развития системы газоснабжения включают в себя:

- критерии доступности услуг газоснабжения для населения;
- показатели спроса на услуги газоснабжения;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы газоснабжения;
- показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
- показатели надёжности системы газоснабжения;
- показатели качества предоставляемых услуг газоснабжения (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
- показатели воздействия на окружающую среду системы газоснабжения;
- показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы газоснабжения представлены ниже.

Табл. 4.27. Целевые показатели развития системы газоснабжения города Краснодара

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2044 годы
Критерии доступности коммунальных услуг для населения								
1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе газоснабжения	%	83,8	86,7	87,3	87,6	88,2	90,5
2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8	1,4
3.	Удельное потребление в системе газоснабжения для населения (без учёта потребности промышленных предприятий)	м³/чел.	384	305	332	352	367	637
4.	Индекс нового строительства источников	%	-	-	-	-	-	-
5.	Индекс нового строительства сетей	%	2,7	2,9	0,6	0,2	0,7	2,2
Объёмы спроса на коммунальные ресурсы								
6.	Объём реализации газа	млн. м³	3 023	3 282	3 541	3 799	4 063	4 937
7.	Общее удельное потребление в системе газоснабжения (в том числе для нужд отопления)	м³/чел.	2 340	2 467	2 587	2 700	2 811	2 385
8.	Общее количество газифицированных населённых пунктов	шт.	19	20	21	23	25	29
9.	Общее количество газифицированных СТН, ДНТ	шт.	67	75	82	88	95	201
Объёмы увеличения/снижения мощности								
10.	Объёмы увеличения потребления в системе газоснабжения	тыс. м³	271 957	530 745	789 532	1 048 320	1 312 084	2 186 268
11.	Максимальное часовое потребление газа суммарно по городу	тыс. м³/ч	607	659	712	764	817	992
12.	Потребление услуг системы газоснабжения	млн. м³	3 023	3 282	3 541	3 799	4 063	4 937
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов								
13.	Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учёта	%	81	82,3	83,5	84,7	86	88,2
Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов								
14.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-
Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов								
15.	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг газоснабжения	час/день	24	24	24	24	24	24
Показатели экономичности производства ресурсов								
16.	Рентабельность деятельности	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Показатели экологичности производства ресурсов								

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2044 годы
17.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	-	-	-	-	-	-
18.	Доля выбросов парниковых газов в общем объёме добываемого газа	%	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
Показатели эффективности потребления								
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)	тыс. м³/чел.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,14
20	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	тыс. м³/чел.	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73

4.2.6. Целевые показатели объектов, используемых для утилизации твёрдых коммунальных отходов

Целевые показатели развития системы сбора и утилизации ТКО включают в себя:

- критерии доступности услуг сбора и утилизации ТКО для населения;
- показатели спроса на услуги сбора и утилизации ТКО;
- показатели перспективной нагрузки и увеличения/снижения мощности системы сбора и утилизации ТКО;
- показатели надёжности системы сбора и утилизации ТКО;
- показатели качества предоставляемых услуг сбора и утилизации ТКО (показатели эффективности производства, транспортировки и потребления);
- показатели воздействия на окружающую среду системы сбора и утилизации ТКО;
- показатели эффективности потребления в жилищном и в муниципальном секторе.

Целевые показатели развития системы сбора и утилизации ТКО представлены в Табл. 4.28.

Табл. 4.28. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации ТКО города Краснодара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
Критерии доступности коммунальных услуг для населения								
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе сбора и утилизации ТКО	%	92,04	92,96	93,89	94,83	95,78	100,00
2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04
3	Удельный объем собранных и утилизированных ТКО	т/чел.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
4	Индекс нового строительства КП системы сбора и утилизации ТКО	%	11,01	2,98	2,89	2,81	2,73	43,19
Объёмы спроса на коммунальные ресурсы/услуги								
5	Общий объем собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	711,18	732,37	753,55	774,73	795,92	1 139,65
Объёмы увеличения/снижения мощности								
6	Количество КП системы сбора и утилизации ТКО	шт.	24 146	24 865	25 584	26 304	27 023	38 693
7	Прирост количества КП системы сбора и утилизации ТКО	шт.	2 394	719	719	719	719	11 670
8	Общий объем собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	711,18	732,37	753,55	774,73	795,92	1 139,65
9	Прирост общего объёма собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	68,75
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов								
10	Удельный объем собранных и утилизированных ТКО	т/чел.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов								
11	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов								
12	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг сбора и утилизации ТКО	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Показатели экономичности производства ресурсов								
13	Рентабельность деятельности	%	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Показатели экологичности производства ресурсов								
14	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	-	-	-	-	-	-
Показатели эффективности потребления								
15	Удельный объём собранных и утилизированных ТКО в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	т/чел.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
16	Удельный объём собранных и утилизированных ТКО в организациях местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчёте на 1 человека)	т/чел.	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

Раздел V
Анализ фактических и плановых расходов на финансирование
инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику
финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных
программой

Подраздел V.I. Источники и объёмы инвестиций по проектам

Таблицы с указанием объёмов и каждого источника инвестиций по каждому проекту приведены в разделе 4.1.

Ниже приведены сводные сведения об источниках инвестиций и их объёмах.

Совокупная потребность в капитальных вложениях на перспективу до 2044 г. для реализации общей программы составляет 195 498 640 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам реализации:

2025 г. – 35 762 979 тыс. руб.;
2026 г. – 24 700 263 тыс. руб.;
2027 г. – 15 577 733 тыс. руб.;
2028 г. – 14 815 026 тыс. руб.;
2029 г. – 20 615 800 тыс. руб.;
2030-2044 годы – 84 026 838 тыс. руб.

Необходимый объём финансовых потребностей для реализации ПКР определён в соответствии с перечнем мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий должна быть определена согласно сводному сметному расчёту и/или технико-экономическому обоснованию при разработке проектно-сметной документации и по результатам проведённых торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных действующих нормативных документов.

Представленные в настоящей ПКР объёмы инвестиций по проектам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счёт средств ресурсоснабжающих организаций, заёмных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций для реализации проектов ПКР могут быть бюджетные и внебюджетные средства, а именно:

федеральный бюджет;
бюджет субъекта Российской Федерации;
местный бюджет;
средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счёт реализации проектов и т.п.);
плата за технологическое присоединение (подключение);
дополнительная эмиссия акций;
кредиты;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей должны финансироваться за счёт платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения может включать в себя:

затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя;

затраты на создание источников тепловой энергии и/или тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и/или тепловых сетей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения может включать в себя:

расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и/или водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и/или модернизацию существующих объектов этих систем.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, а именно:

строительство воздушных и/или кабельных линий электропередачи;

строительство пунктов секционирования;

строительство комплектных и/или распределительных трансформаторных подстанций напряжением до 35 кВ;

строительство центров питания подстанций напряжением 35 кВ и выше.

Плата за технологическое присоединение к сетям газоснабжения включает расходы на строительство объектов газового хозяйства от существующих до присоединяемых объектов, а именно:

подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

увеличение пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объёма потребления газа потребителем;

изменение схемы газоснабжения подключённого объекта капитального строительства.

Иные мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счёт расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые

виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтённых при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней на основании законов Российской Федерации и Краснодарского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Краснодар, утверждающих бюджет.

Всего в развитие систем коммунальной инфраструктуры города Краснодара планируется привлечь более 195,5 млрд руб.

Структура затрат приведена на диаграмме.

Рис. 5.1. Структура затрат в системы коммунальной инфраструктуры





Табл. 5.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов города Краснодара, тыс. руб. с НДС

№ п/п	Параметр	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2044 годы	Всего
1	Всего затраты в модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе по источникам инвестиций	35 762 979	24 700 263	15 577 733	14 815 026	20 615 800	84 026 838	195 498 640
2	за счёт платы за подключение	9 117 897	11 309 883	3 438 321	1 654 969	2 037 074	20 115 557	47 673 701
3	за счёт тарифных источников (амортизация, прибыль)	13 345 246	10 093 969	8 095 121	8 310 578	11 197 679	36 580 819	87 623 413
4	за счёт средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	3 311 989	3 311 989
5	за счёт средств федерального бюджета (догазификация)	9 716 848	1 718 354	2 413 292	2 350 005	2 618 479	616 718	19 433 697
6	плата за превышение ПДК	8 353	20 475	15 531	10 819	16 504	104 201	175 883
7	прочие источники инвестиций	3 002 010	1 235 093	889 153	1 741 196	4 678 174	5 293 419	16 839 045
8	за счёт платы за подключение объектов социальной инфраструктуры	572 625	322 489	726 314	747 459	67 890	18 004 135	20 440 912
9	Затраты в систему теплоснабжения всего, в том числе по источникам финансирования:	14 854 942	9 624 084	4 842 799	4 930 408	4 184 510	37 276 223	75 712 966
10	за счёт платы за подключение	7 944 404	5 582 421	1 720 727	777 728	839 617	11 860 381	28 725 278
11	за счёт тарифных источников (амортизация, прибыль)	6 594 707	3 840 218	2 770 546	3 735 777	3 307 914	13 624 586	33 873 748
12	за счёт средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	3 311 989	3 311 989
13	за счёт платы за подключение объектов социальной инфраструктуры	315 831	201 445	351 526	416 903	36 979	8 479 267	9 801 951
14	Затраты в систему электроснабжения всего, в том числе по источникам финансирования:	6 247 777	3 184 721	2 791 585	3 654 358	9 361 928	16 868 771	42 109 140
15	за счёт средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
16	за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
17	за счёт тарифных источников (амортизация, прибыль)	3 155 200	1 904 048	1 783 718	1 792 626	4 674 485	7 163 870	20 473 947
18	за счёт иных источников финансирования	3 000 143	1 230 517	885 682	1 738 778	4 674 485	5 270 130	16 799 735
19	за счёт платы за подключение объектов социальной инфраструктуры	92 434	50 156	122 185	122 954	12 958	4 434 771	4 835 458
20	Затраты в систему газоснабжения и газораспределения всего, в том числе по источникам финансирования:	11 000 290	2 041 839	2 858 481	2 611 872	2 891 087	761 525	22 165 095

№ п/п	Параметр	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2044 годы	Всего
21	за счёт средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа	1 231 803	276 066	432 537	252 000	271 200	0	2 463 606
22	за счёт прибыли в рамках соглашения (регуляторного контракта)	46 011	46 011	0	0	0	0	92 022
23	Средства, необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с по- объектным планом-графиком догазификации (бюджетное субсидирование)	9 716 848	1 718 354	2 413 292	2 350 005	2 618 479	616 718	19 433 697
24	за счёт платы за подключение объектов социальной инфраструктуры	5 628	1 409	12 651	9 867	1 408	144 807	175 770
25	Затраты в систему водоснабжения и водоотведения всего, в том числе по источникам финансирования:	2 762 850	8 971 896	4 226 547	2 790 259	3 394 227	29 120 319	51 266 098
26	Инвестиционная составляющая в тарифе	764 611	1 802 588	1 286 912	974 212	1 234 241	9 036 282	15 098 846
27	Плата за подключение	960 885	5 213 472	1 339 495	602 464	815 197	5 659 542	14 591 055
28	Индивидуальная плата за подключение	212 608	513 990	378 099	274 777	382 260	2 595 634	4 357 368
29	Амортизация	655 794	1 347 316	963 087	727 834	925 791	6 756 081	11 375 903
30	Прочие источники	1 867	4 576	3 471	2 418	3 689	23 289	39 310
31	Плата за превышение ПДК	8 353	20 475	15 531	10 819	16 504	104 201	175 883
32	за счёт платы за подключение объектов социальной инфраструктуры	158 732	69 479	239 952	197 735	16 545	4 945 290	5 627 733
33	Затраты в систему сбора и утилизации ТКО, в том числе по источникам финансирования:	897 120	877 723	858 321	828 129	784 048	0	4 245 341
34	за счёт тарифных источников (амортизация, прибыль)	897 120	877 723	858 321	828 129	784 048	0	4 245 341

Рис. 5.2. Потребности инвестиций в реализацию Программы по годам с разбивкой по системам ресурсоснабжения



Подраздел V.П. Краткое описание форм организации проектов

Механизм организации реализации проектов ПКР определяется в зависимости от следующих факторов:

форма собственности объектов системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведённых выше критериев.

Исходя из указанных факторов определены направления реализации проектов настоящей ПКР:

инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договоров аренды или передачей в хозяйственное ведение);

наличие внебюджетных источников финансирования;

наличие бюджетных источников финансирования.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Краснодара заключается в переориентации целей деятельности по текущей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надёжности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса города Краснодара. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на настоящей ПКР и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;

2) утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией города Краснодара и соответствующей организацией на

их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных ПКР целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными для таких программ. Для обеспечения возможности реализации мероприятий настоящей ПКР такие инвестиционные программы должны быть предварительно рассмотрены и согласованы администрацией города Краснодара;

3) договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией города Краснодара и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надёжности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

ответственность сторон;

перечень мероприятий программы и их стоимость;

объёмы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заёмные средства);

график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации программы.

4) переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

К особенностям реализации проектов ПКР относятся:

в области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике),

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410;

в области электроснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электроснабжения отнесена к вопросам местного значения, необходимым является организация согласования инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключённым между администрацией города Краснодара и министерством энергетики Краснодарского края;

в области водоснабжения и водоотведения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. Разработка программ должна сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренного статьёй 36 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Инвестиционные проекты, включённые в ПКР, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и юридических лиц (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) в целях обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность, эффективности осуществления закупок, по результатам конкурсных процедур будут определены исполнители мероприятий.

В разделе приводятся различные варианты организации реализации инвестиционных проектов (групп проектов), среди которых:

проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Подраздел V.III. Динамика уровней тарифов, платы за подключение (присоединение) и резервирование, необходимая для реализации ПКР

5.3.1. Тарифы в области теплоснабжения

Перспективные тарифы теплоснабжающих организаций города Краснодара приведены ниже.

Расчёт тарифно-балансовых моделей произведён для организаций, представивших калькуляции тарифа на 2024-2026 годы это – ООО «ЛУКОЙЛ -Кубань-энерго», АО «Краснодартеплосеть», ООО «КТЭ», ООО «ЮТЭП», ООО «ОТК», ООО «КТИ», ООО «ТТК».

Ежегодный рост тарифа по расчётным тарифно-балансовым моделям не превысит 4% - предельного уровня для населения, установленного МЭР. Для иных РСО города предполагается, что ежегодный рост тарифа на тепловую энергию, также не превысит 4%. Динамика изменения роста тарифов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», ООО «КТЭ», ООО «ЮТЭП», ООО «ОТК», ООО «КТИ», ООО «ТТК» представлена на Рис. 5.3 - Рис. 5.9. Динамика изменения роста тарифов прочих РСО города представлена в Табл. 5.2.




Рис. 5.3. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ЛУКОЙЛ -Кубань-энерго»




Рис. 5.4. Прогноз роста среднего тарифа АО «Краснодартеплосеть»




Рис. 5.5. Прогноз роста среднего тарифа ООО «КТЭ»




Рис. 5.6. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ЮТЭП»




Рис. 5.7. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ОТК»




Рис. 5.8. Прогноз роста среднего тарифа ООО «КТИ»




Рис. 5.9. Прогноз роста среднего тарифа ООО «ТТК»

Табл. 5.2. Тарифные последствия в системе теплоснабжения города Краснодара при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

№ п/п	Наименование РСО	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2044 г.
1	ООО «Афипский НПЗ»	1528,73	1589,88	1653,47	1719,61	1788,40	3220,80
2	АО "РАМО-М" (филиал "КВЭП" АО "РАМО-М")	2477,20	2576,29	2679,34	2786,51	2897,97	5219,09
3	ООО «КТС»	2225,26	2314,27	2406,84	2503,11	2603,24	4688,29
4	ООО «ТехноГарант»	1386,92	1442,40	1500,09	1560,10	1622,50	2922,03
5	ФГБОУ ВО «КубГТУ»	2142,10	2227,78	2316,90	2409,57	2505,95	4513,08
6	ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК»	2808,26	2920,59	3037,41	3158,91	3285,27	5916,58
7	АО «Лотос»	2347,06	2440,94	2538,58	2640,12	2745,73	4944,90
8	ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»	1893,23	1968,96	2047,72	2129,63	2214,81	3988,75
9	АО «Международный аэропорт «Краснодар»	3041,92	3163,60	3290,14	3421,75	3558,62	6408,87
10	Филиал Краснодарское УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	2390,65	2486,27	2585,72	2689,15	2796,72	5036,73
11	Филиал №1 АО МПБК «Очаково»	1361,22	1415,67	1472,30	1531,19	1592,43	2867,89
12	ИП Гредин Е. Ю.*	3765,01	3915,61	4072,23	4235,12	4404,53	7932,31
13	ООО «Дунай»	4134,91	4300,31	4472,32	4651,21	4837,26	8711,63
14	ФГБУ «Краснодарская МВЛ»	2384,19	2479,56	2578,74	2681,89	2789,17	5023,13
15	ООО «ЮТЭП»	5729,97	5959,17	6197,54	6445,44	6703,25	12072,18
16	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по СЦТ источников теплоснабжения, участвующих в осуществлении регулируемых видов деятельности	3869,89	4024,69	4185,67	4353,10	4527,22	8153,27
17	АО «Александрия»	3055,58	3177,80	3304,92	3437,11	3574,60	6437,65
18	ККО ОГО ВФСО «Динамо»	3455,67	3593,90	3737,65	3887,16	4042,65	7280,58
19	ООО «Строй-Новация»	2023,16	2104,09	2188,25	2275,78	2366,82	4262,50
20	ГБУЗ ДККБ	1729,88	1799,08	1871,04	1945,88	2023,71	3644,60
21	АО «Компания Импульс»	2790,46	2902,08	3018,16	3138,89	3264,44	5879,08
22	Филиал «Прогресс» ООО «АСУ-Сервис»	2400,27	2496,28	2596,13	2699,98	2807,98	5057,01
23	ООО «НГТ-Ресурс»	1897,65	1973,56	2052,50	2134,60	2219,98	3998,06
24	ООО «ВИРА»	3237,48	3366,98	3501,66	3641,72	3787,39	6820,88
25	ООО «КНВЛ-Энерджи»	2775,50	2886,52	3001,98	3122,06	3246,94	5847,56
26	Краснодарский государственный институт культуры	1944,59	2022,37	2103,27	2187,40	2274,90	4096,96
27	ООО УК «Домус»	2765,54	2876,16	2991,20	3110,85	3235,29	5826,57
28	ООО «ТД94»	2927,69	3044,80	3166,59	3293,26	3424,99	6168,21
29	ООО «ЮгСети»	2331,68	2424,95	2521,95	2622,82	2727,74	4912,50
30	ООО «Теплоресурс»	2903,47	3019,61	3140,39	3266,01	3396,65	6117,17
31	ООО «ТЭС»	2835,93	2949,37	3067,34	3190,04	3317,64	5974,88
32	ООО «СБ-Энерго»	2335,80	2429,23	2526,40	2627,46	2732,55	4921,17

№ п/п	Наименование РСО	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2044 г.
33	ООО «РТЭ»	2401,27	2497,32	2597,21	2701,10	2809,15	5059,11
34	ООО «ЭТК»	2976,26	3095,31	3219,12	3347,89	3481,80	6270,53
35	ООО «Лидер»	2524,21	2625,18	2730,19	2839,39	2952,97	5318,13
36	ООО «ТСС»	2925,59	3042,62	3164,32	3290,89	3422,53	6163,78
37	ЖСК «Царское Село»	3022,28	3143,17	3268,90	3399,65	3535,64	6367,49
38	ООО «Кубанская Тепловая Компания»	2545,19	2647,00	2752,88	2862,99	2977,51	5362,33
39	ООО «Меркурий»	2182,83	2270,14	2360,95	2455,39	2553,60	4598,89
40	ООО "ЖилКомСети"	2792,60	2904,30	3020,48	3141,30	3266,95	5883,59

5.3.2. Тарифы в области водоснабжения

Плата за подключение к системам водоснабжения – это плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе водоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе водоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Табл. 5.3. Динамика утверждённых тарифов на водоснабжение организаций города Краснодара, руб./м³

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей / НДС	с 01.01.2020	с 01.07.2020	с 01.01.2021	с 01.07.2021	с 01.01.2022	с 01.07.2022	с 01.01.2023	с 01.07.2023	с 01.01.2024	с 01.07.2024	с 01.01.2025	с 01.07.2025
1	ООО «Краснодар Водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	41,46	41,46	41,46	41,46	47,46	51,25
		население с НДС	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	41,46	41,46	41,46	41,46	47,46	51,25
2	ООО «Объединённый водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	32,54	32,54	32,54	36,92	36,92	43,06
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	32,54	32,54	32,54	36,92	36,92	43,06
3	ООО «Калининский водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	40,27	40,27	40,27	43,42	44,29	44,29
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	40,27	40,27	40,27	43,42	44,29	44,29
4	ООО «КВС»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	29,99	30,00	31,94	31,94	38,33	95,05	79,19	79,19
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	29,99	30,00	31,94	31,94	31,94	36,57	36,57	42,79
5	ООО «Водоканал Сервис»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	34,29	34,29	34,29	37,58	37,48	37,48
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	34,29	34,29	34,29	37,58	37,48	37,48
6	ООО «Водоканал Юг»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	33,36	33,36	33,36	36,52	38,35	38,35
		население с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	33,36	33,36	33,36	36,52	38,35	38,35
7	ООО «ЮнитКомм»	все потребители (кроме населения) с НДС	н/д	н/д	35,40	35,40	38,09	39,89	40,98	40,98	40,98	43,11	47,98	47,98
		население с НДС	н/д	н/д	35,40	35,40	38,09	39,89	40,98	40,98	40,98	43,11	47,98	47,98

Табл. 5.4. Перспективные тарифы на водоснабжение

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей / НДС	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2044 год
1	ООО «Краснодар Водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	51,25	55,06	61,37	65,96	69,03	71,24	119,61
		население с НДС	51,25	55,06	61,37	65,96	69,03	71,24	119,61
2	ООО «Объединённый водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	43,06	46,26	51,56	55,42	58,00	59,85	100,50
		население с НДС	43,06	46,26	51,56	55,42	58,00	59,85	100,50

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей / НДС	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2044 год
3	ООО «Калининский водоканал»	все потребители (кроме населения) с НДС	44,29	47,58	53,04	57,01	59,65	61,56	103,37
		население с НДС	44,29	47,58	53,04	57,01	59,65	61,56	103,37
4	ООО «КВС»	все потребители (кроме населения) с НДС	79,19	85,07	94,83	101,93	106,66	110,08	184,82
		население с НДС	42,79	45,97	51,24	55,08	57,63	59,48	99,87
5	ООО «Водоканал Сервис»	все потребители (кроме населения) с НДС	37,48	40,26	44,88	48,24	50,48	52,10	87,47
		население с НДС	37,48	40,26	44,88	48,24	50,48	52,10	87,47
6	ООО «Водоканал Юг»	все потребители (кроме населения) с НДС	38,35	41,20	45,92	49,36	51,65	53,31	89,50
		население с НДС	38,35	41,20	45,92	49,36	51,65	53,31	89,50
7	ООО «ЮнитКомм»	все потребители (кроме населения) с НДС	47,98	51,54	57,45	61,76	64,63	66,69	111,98
		население с НДС	47,98	51,54	57,45	61,76	64,63	66,69	111,98

5.3.3. Тарифы в области водоотведения

Плата за подключение к системам водоотведения – это плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе водоотведения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе водоотведения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Табл. 5.5. Прогноз роста тарифов на водоотведение, руб./м³

№ п/п	Наименование организации	Категория потребителей / НДС	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1	ООО «Краснодар Водоканал»	все потребители (кроме населения) без НДС	33,64	31,14	60,69	34,18	46,87	84,41
		население с учётом НДС	40,37	37,37	72,83	41,02	56,24	101,29

5.3.4. Тарифы в области электроснабжения

Средний тариф на услуги по электроснабжению (ретроспективный и перспективный) представлен ниже.

Табл. 5.6. Средний тариф на услуги по электроснабжению в городе Краснодаре

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы
1.	Средний тариф на услуги по электроснабжению	руб./кВтч	5	5,2	5,5	6	6,5	7,4	8,21	8,94	9,56	9,96	17,72

5.3.5. Тарифы в области газоснабжения

Действующие тарифы на газоснабжение представлены ниже (см. Табл. 5.7-Табл. 5.9).

Табл. 5.7. Средний тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Средний тариф на услуги по газоснабжению с учётом НДС	руб./м ³	6,47	6,47	7,14	7,87

Табл. 5.8. Информация о тарифах АО «Краснодаргоргаз» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.12.2024г. №1005/24									Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000м³)
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб.1000м³) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн м³/год)									
свыше 1000	от 500 до 1000 включительно	от 100 до 500 включительно	от 10 до 100 включительно	от 1 до 10 включительно	от 0,1 до 1 включительно	от 0,01 до 0,1 включительно	до 0,01 включительно	население	
с 1 июля 2025 года									
-	177,89	245,72	406,60	593,37	635,41	702,56	738,33	710,03	9,43
с 1 июля 2026 года									
-	194,43	268,57	444,41	648,55	694,50	767,90	806,99	776,06	10,31
с 1 июля 2027 года									
-	211,93	292,74	484,41	706,92	757,01	837,01	879,62	845,91	11,24

Табл. 5.9. Информация о тарифах ООО «Газ-Инжиниринг» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, без учёта НДС

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м³) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м³/год)								
свыше 1000	от 500 до 1000 включительно	от 100 до 500 включительно	от 10 до 100 включительно	от 1 до 10 включительно	от 0,1 до 1 включительно	от 0,01 до 0,1 включительно	до 0,01 включительно	население
до 1 июля 2024 года								
-	-	-	-	-	-	-	-	862,04
с 1 июля 2024 года								
-	-	-	-	-	-	-	-	922,38
с 1 июля 2025 года								
-	-	-	-	-	-	-	-	986,95
с 1 июля 2026 года								
-	-	-	-	-	-	-	-	1026,43
с 1 июля 2027 года								
-	-	-	-	-	-	-	-	1067,49

Табл. 5.10. Прогнозный тариф ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на услуги по газоснабжению для населения в городе Краснодаре

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2044 год
1.	Средний тариф на услуги по газоснабжению с учётом НДС	руб./м³	7,87	8,92	9,94	10,74	11,36	11,83	21,05

5.3.6. Тарифы в области обращения с ТКО

На момент разработки настоящей ПКР статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории города Краснодара обладало АО «Мусороуборочная компания». Динамика утверждённых цен (тарифов) АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО в городе Краснодаре представлена ниже.

Табл. 5.11. Динамика утверждённых тарифов АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС)

№ п/п	Тип тарифа	Срок действия тарифа	Тариф
1.	Единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, руб./м ³	с 01.07.2025 по 31.12.2025	457,52
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	457,52
2.	Тариф на захоронение твёрдых коммунальных отходов, руб./т	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 383,73
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 383,73

Табл. 5.12. Прогнозные тарифы АО «Мусороуборочная компания» на сбор и утилизацию ТКО города Краснодара (без НДС)

№ п/п	Тип тарифа	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2044 год
1.	Единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, руб./м ³	457,52	502,12	457,52	494,67	457,52	475,82	475,82
2.	Тариф на захоронение твёрдых коммунальных отходов, руб./т	1 383,73	1 518,62	1 383,73	1 496,09	1 383,73	1 439,08	1 439,08

5.3.7. Прогноз платы за подключение (технологическое присоединение)

Ниже приведён прогноз размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям ресурсоснабжения.

Прогноз размера платы за подключение определялся на основании прогнозной стоимости подключения потребителей и их мощности.

Табл. 5.13. Прогноз размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным коммунальным сетям

№ п/п	Параметр	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2044 годы
1	Плата за подключение в системе теплоснабжения	млн руб./ (Гкал/ч)	17,16	23,87	7,21	2,08	3,06	15,96
2	Плата за подключение в системе водоснабжения	млн руб./ тыс. м³/ч	0,39	0,27	0,27	0,07	0,07	0,04
3	Плата за подключение в системе водоотведения	млн руб./ тыс. м³/ч	0,10	0,49	0,05	0,05	0,06	0,04
4	Плата за подключение в системе электроснабжения	млн руб./МВт	179,11	55,93	68,13	102,28	311,63	37,64
5	Плата за подключение в системе газоснабжения	млн руб./ (тыс. м³/ч)	0,11	0,03	0,24	0,19	0,03	0,83

5.3.8. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2020–2024 годы не взималась.

Подраздел VI.IV. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии

5.4.1. Плата населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы определялся исходя из следующих параметров:

- потребления каждой услуги населением;
- среднего действующего тарифа на услугу в городе;
- сведений о фактических доходах населения.

Расчёт доступности коммунальных услуг для населения выполнен по следующей методике:

определены прогнозные показатели доходов населения города согласно утверждённым документам территориального планирования города Краснодара;

по каждому из видов коммунальных ресурсов определён прогнозный расход на всех жителей города, данные показатели приведены в подразделе III.II:

- прогноз потребления тепловой энергии приведён в таблице 3.11 п. 4.1;
- прогноз потребления воды приведён в таблице 3.12 п. 18;
- прогноз потребления электрической энергии приведён в таблице 3.14 п. 75;
- прогноз потребления газа приведён в таблице 4.5;
- прогноз потребления услуги в сфере сбора и обработки ТКО приведён в

таблице 4.6;

прогноз тарифа по каждому из ресурсов определён на основании утверждённых тарифов (усреднённое значение) и индексов-дефляторов, тарифы приведены в подразделе VI.IV.

Табл. 5.14. Прогноз расхода населения на пользование коммунальными услугами в городе Краснодаре

№ п/п	Показатель затрат	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
1.	Плата населения за услуги в сфере теплоснабжения							
2.	Объём потребления услуги	тыс. Гкал	4 830,1	5 539,2	5 666,0	6 313,7	6 852,0	8 818,5
3.	Средняя стоимость услуги	руб./Гкал	2 090,5	2 294,3	2 563,5	2 771,6	2 923,9	3 138,9
4.	Оценочные затраты на обеспечение услугой	млн руб.	10 097,1	12 708,4	14 524,6	17 499,2	20 034,5	27 680,0
5.	Плата населения за услуги в сфере электроснабжения							
6.	Объём потребления услуги (всего, с учётом промышленных предприятий)	млн кВт·ч	7 631,0	7 846,0	7 953,0	8 113,0	8 247,0	8 396,0
7.	Объём потребления услуги населением	млн кВт·ч	1 689,6	1 739,9	1 790,3	1 840,6	1 890,9	2 707,6
8.	Средняя стоимость услуги	руб./кВтч	7,40	8,21	8,94	9,56	9,96	17,72
9.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	12 503,2	14 285,0	16 005,0	17 596,1	18 833,6	47 978,0
10.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	2,62	2,65	2,76	2,43	2,14	2,30
11.	Плата населения за услуги в сфере водоснабжения							
12.	Объём потребления услуги	тыс. м³	91 028,2	94 391,1	97 186,8	99 984,2	102 783,2	148 277,7
13.	Объём потребления услуги населением	тыс. м³	66 836,1	70 725,7	72 771,4	74 817,1	76 862,8	110 057,4
14.	Средняя стоимость услуги	руб./м³	45,27	48,63	54,21	58,26	60,97	115,70
15.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	3 892,2	4 335,8	4 976,1	5 502,6	5 919,5	21 826,6
16.	Плата населения за услуги в сфере водоотведения							
17.	Объём потребления услуги	тыс. м³	109 207,9	116 755,3	120 132,4	123 509,5	126 886,5	181 684,9
18.	Объём потребления услуги населением	тыс. м³	69 207,7	75 820,1	78 013,2	80 206,2	82 399,3	117 985,0
19.	Средняя стоимость услуги	руб./м³	35,66	34,26	50,51	52,18	51,56	91,14
20.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	4 264,9	4 898,4	5 618,0	6 208,3	6 674,4	24 426,9
21.	Плата населения за услуги в сфере газоснабжения							
22.	Объём потребления услуги	млн м³	3 023,0	3 282,0	3 541,0	3 799,0	4 063,0	4 937,0
23.	Объём потребления услуги населением	млн м³	423,2	459,5	495,7	531,9	568,8	691,2
24.	Средняя стоимость услуги	руб./м³	7,87	8,92	9,94	10,74	11,36	21,05
25.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	3 330,7	4 098,6	4 927,7	5 712,2	6 461,8	14 549,3
26.	Плата населения за услуги в сфере обращения с ТКО							
27.	Общий объём собранных и утилизированных ТКО	тыс. т	711,2	732,4	753,5	774,7	795,9	1 139,6
28.	Средняя стоимость услуги	руб./м³	920,6	957,5	995,7	1 035,6	1 077,0	1 939,6
29.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	338,4	362,4	387,8	414,7	443,0	819,1
30.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04
31.	Итого по городу Краснодару							
32.	Затраты на обеспечение коммунальными услугами населения	млн руб.	34 426,6	40 688,5	46 439,2	52 933,1	58 366,9	137 279,9

5.4.2. Дополнительные расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению

При реализации мероприятий планируется привлечь средства бюджетов всех уровней. Данные средства привлекаются в следующие направления:

реализация высокозатратных мероприятий по обновлению ветхих сетей. Данные мероприятия не могут быть выполнены в рамках действующих тарифных решений, имеющиеся средства ресурсоснабжающих организаций (амортизация, инвестиционная прибыль) не позволяют включить данные мероприятия в инвестиционные программы без существенного превышения предельного индекса платы граждан, установленного Распоряжением Правительства Российской Федерации №3413-р от 25 ноября 2025 года.

реализация мероприятий по догазификации населённых пунктов, выполняемых за счёт субсидий федерального бюджета.

реализация мероприятий по подключению объектов социальной инфраструктуры, выполняемых за счёт соответствующих муниципальных, краевых или федеральных средств.

Прогноз расходов бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры приведён ниже.

Общая потребность в привлечении бюджетных средств составляет 31 млрд. руб. на период до 2044 года.

Табл. 5.15. Прогноз расходов бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

№ п/п	Параметр	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2044 годы	Всего
1	Всего затраты бюджетов всех уровней	10 289 473	2 040 843	3 139 606	3 097 464	2 686 369	21 932 842	31 017 423
2	средства федерального бюджета планируемые к привлечению через программы модернизации коммунальной инфраструктуры и другие федеральные программы	-	-	-	-	-	3 311 989	3 311 989
3	средства федеральной субсидии, привлекаемые в рамках догазификации Края	9 716 848	1 718 354	2 413 292	2 350 005	2 618 479	616 718	19 433 697
4	средства бюджетов всех уровней в подключение объектов социальной инфраструктуры	572 625	322 489	726 314	747 459	67 890	18 004 135	8 271 737
5	Затраты бюджетов всех уровней в систему теплоснабжения всего, в том числе по источникам финансирования:	315 831	201 445	351 526	416 903	36 979	11 791 256	5 401 375
6	средства федерального бюджета планируемые к привлечению через программы модернизации коммунальной инфраструктуры и другие федеральные программы	-	-	-	-	-	3 311 989	3 311 989
7	средства бюджетов всех уровней в подключение объектов социальной инфраструктуры	315 831	201 445	351 526	416 903	36 979	8 479 267	2 089 386
8	Затраты бюджетов всех уровней в систему электроснабжения всего, в том числе по источникам финансирования:	92 434	50 156	122 185	122 954	12 958	4 434 771	3 127 081
9	средства бюджетов всех уровней в подключение объектов социальной инфраструктуры	92 434	50 156	122 185	122 954	12 958	4 434 771	3 127 081
10	Затраты бюджетов всех уровней в систему газоснабжения и газораспределения всего, в том числе по источникам финансирования:	9 722 476	1 719 763	2 425 943	2 359 872	2 619 887	761 525	19 433 697
11	средства федеральной субсидии, привлекаемые в рамках догазификации Края	9 716 848	1 718 354	2 413 292	2 350 005	2 618 479	616 718	19 433 697
12	средства бюджетов всех уровней в подключение объектов социальной инфраструктуры	5 628	1 409	12 651	9 867	1 408	144 807	0
13	Затраты бюджетов всех уровней в систему водоснабжения и водоотведения всего, в том числе по источникам финансирования:	158 732	69 479	239 952	197 735	16 545	4 945 290	3 055 270
14	средства бюджетов всех уровней в подключение объектов социальной инфраструктуры	158 732	69 479	239 952	197 735	16 545	4 945 290	3 055 270

5.4.3. Доступность коммунальных услуг для населения

Доступность коммунальных услуг для населения определялась исходя из доли затрат на коммунальные ресурсы в доходах населения.

Доля платы граждан определяется путём оценки доли расходов по каждому из ресурсов (тариф умножается на затраты по каждому из ресурсов) в общей сумме прогнозных доходов населения города.

Как показали расчёты, оценочные затраты граждан на оплату коммунальных услуг в городе Краснодаре в течение всего периода действия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры составят 7-8% от совокупного дохода. Данные показатели являются удовлетворительными по условиям доступности и не превышают 15% в доходах населения.

Ниже приведены структуры затрат в оплату услуг коммунальной инфраструктуры.

Рис. 5.10. Структура затрат населения в оплату коммунальных ресурсов




Табл. 5.16. Прогноз затрат населения на пользование коммунальными услугами в городе Краснодаре

№ п/п	Показатель затрат	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030–2044 годы
1.	Плата населения за услуги в сфере теплоснабжения							
2.	Оценочные затраты на обеспечение услугой	млн руб.	10 097,1	12 708,4	14 524,6	17 499,2	20 034,5	27 680,0
3.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	2,60	2,60	2,80	2,90	3,00	2,50
4.	Плата населения за услуги в сфере электроснабжения							
5.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	12 503,2	14 285,0	16 005,0	17 596,1	18 833,6	47 978,0
6.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	2,62	2,65	2,76	2,43	2,14	2,30
7.	Плата населения за услуги в сфере водоснабжения							
8.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	3 892,2	4 335,8	4 976,1	5 502,6	5 919,5	21 826,6
9.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
10.	Плата населения за услуги в сфере водоотведения							
11.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	4 264,9	4 898,4	5 618,0	6 208,3	6 674,4	24 426,9
12.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	0,89	0,91	0,97	0,86	0,76	1,17
13.	Плата населения за услуги в сфере газоснабжения							
14.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	3 330,7	4 098,6	4 927,7	5 712,2	6 461,8	14 549,3
15.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	0,70	0,76	0,85	0,79	0,73	0,70
16.	Плата населения за услуги в сфере обращения с ТКО							
17.	Оценочные затраты на обеспечение услугой населения	млн руб.	338,4	362,4	387,8	414,7	443,0	819,1
18.	Доля затрат на услугу в совокупном доходе граждан	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04
19.	Итого по городу Краснодару							
20.	Затраты на обеспечение коммунальными услугами населения	млн руб.	34 426,6	40 688,5	46 439,2	52 933,1	58 366,9	137 279,9
21.	Совокупный доход населения	млн руб.	478 000,0	540 000,0	580 000,0	722 862,0	881 176,8	2 083 223,5
22.	Доля затрат на услуги в совокупном доходе граждан	%	7,20	7,53	8,01	7,32	6,62	6,59

Рис. 5.11. Объём затрат населения в оплату коммунальных ресурсов, млн руб.

