

Утверждаю:

СОГЛАСОВАНО:



Товарищество собственников жилья «Текстильщик»,

Михаил Ю. В. Похтеев

"27" февраля 2017г.

ООО "На высоте"

Ткаченко П. С.

"27" февраля 2017г.

Товарищество собственников жилья «Текстильщик»,
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Кровельные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 64,330 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,578 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 82,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтные работы												
1	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (100 м2 покрытия) НР (86 руб.): 90% от ФОТ (96 руб.) СП (82 руб.): 85% от ФОТ (96 руб.)	0,345 (30*1,15) / 100	990,06 249,21	563,23 28,81	177,62	342	86	194 10	62	35,5	12,25
2	ТССЦ-101-4563 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер (м2)	34,5 30*1,15	68,88		68,88	2376			2376		
3	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (557 руб.): 120% от ФОТ (464 руб.) СП (302 руб.): 65% от ФОТ (464 руб.)	0,6 (10*6) / 100	7630,4 771,21	30,07 2,08	6829,12	4578	463	18 1	4097	112,75	67,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Замена обрешетки сплошной из досок (100 м2) НР (3 руб.): 83% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	0,02 2 / 100	3441,61 203,08	47,71 4,57	3190,82	69	4	1	64	31,83	0,64	
5	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж обделок из листовой стали: коньков (100 м) НР (12 руб.): 83% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	0,05 5 / 100	1948,07 283,24	7,11 0,83	1657,72	97	14		83	41,41	2,07	
							7462	567	213 11	6682		82,61	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								658					
Накладные расходы								396					
Сметная прибыль													
Итого по смете:								8516					82,61
Итого								56674					
Индекс пересчета в текущие цены 4 квартала 2016г (письмо №207-5472/16-01-09 от 16.12.2016г) 8 516 * 6,655								7656					
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,655								64330					82,61
ВСЕГО по смете													

Составил: И.И. Ткаченко . П. С.
(должность, подпись, расшифровка)